

Նոր Հաճնի համայնքապետարան

Պայմանագիր № «ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑԻ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Գիրք 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Երևան 2025



Տնօրեն

Ռ. Բադալյան

ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑԻ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Ընդհանուր դրույթներ

Գիրք 1 - Բացատրական մաս

Աշխատանքների կազմակերպում

Գիրք 2 - Գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ

Գիրք 3 - Նախահաշիվ

ԳԻՐՔ – 1

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ընդհանուր դրույթներ

- Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների կատարման տեխնիկական բնութագիր:
- Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրում կոյուղագծի կառուցման ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք:
- Երկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:
- Լիցենզիաներ և լիցենզիայի ներդիրներ:
- Ելից 58/ 23.07.2025թ. գրություն Նոր Հաճնի համայնքապետին:
- Նոր Հաճնի համայնքապետի պատասխան գրություն:
- Երկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Բացատրական մաս

- Աշխատանքային նախագծի բացատրագիր:

Աշխատանքների կազմակերպում

- Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր դրույթներ և բացատրական մաս

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ - ԳՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի								
հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	տեխնիկական բնութագիրը	չափման միավորը	միավոր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր գինը/ՀՀ դրամ	ընդհանուր քանակը	կատարման	
							հասցեն	Ժամկետը**
1	71241200	Նախատեսվում է իրականացնել Նոր Հաճըն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի 620 ± 20% Գծմ կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքները: Նախագիծը պետք է ներառի, բայց չսահմանափակվի ներքոհիշյալ աշխատանքները • Աշխատանքային նախագիծ. Համաձայն նորմերի • Կատարել տեղանքի հետազոտություն և տալ գեոդեզիական արդյունավետ լուծումներ • Նախագծման ժամանակ համապատասխան մասնագետի միջոցով կատարել հիդրավլիկ հաշվարկ • Նախագծել կոյուղագիծը համապատասխան $\Phi=(200-400)$մմ խողովակներով՝ • Նախագծել ե/բետոնյա դիտահորեր դիտահորեր՝ տրամաչափը և քանակը ըստ նորմերի և անհրաժեշտության • Ետլիցքի գերակշռող մասը նախատեսել ավազով • Ներկայացնել Էսքիզային նախագիծ եռաչափ տարածական գունավոր պատկերներով, ճարտարապետական փոքր ձևերի հատուկ ներկայացմամբ • Հատակագծային լուծումները 1:200 մաշտաբով, ընդհանուր հատակագծային սխեման 1:500 մաշտաբով Կոյուղագծի հատվածների կոնկրետ վայրերը և հասցեները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ : Կոմունիկացիաների համաձայնեցում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ Ապահովել փորձաքննության աշխատանքային կարգը փոխգործակցելով Պատվիրատուի ու Փորձաքննողի հետ: Տես ստորև *Ձեռքբերվող Աշխատանքների նկարագիրը.	Դրամ	690000	690000	1	Ք.Նոր Հաճըն Տոռոզյան 7	Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո 20 օր:

* Ձեռքբերվող Աշխատանքների նկարագիրը.

1. Կազմել և Պատվիրատուի հաստատմանը ներկայացնել մանրամասն նախագծային առաջադրանքը.

2. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը իրականացնել հայտերի բացման օրվա դրությամբ գործող Հայաստանի Հանրապետությունում շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն. (ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 29.12.2020թ. N 105-Ն հրաման, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 21.06.2022թ N12-Ն «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմեր):

2.1. 1-ին չափաբաժնի համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը մշակելիս հաշմանդամություն ունեցող անձանց ազատ տեղաշարժվելու համար պայմաններ նախատեսել ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 16-ի «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 392-Ն որոշման համաձայն:

3. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը պետք է կազմված լինեն համակարգչային համապատասխան ծրագրերի կիրառման միջոցով և լինեն ընթերցելի.

4. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը կազմել հայերեն և ռուսերեն լեզուներով, ներկայացնել 4 թղթային օրինակով և էլեկտրոնային կրիչով.

5. Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմը պետք է ներառի ոչ պակաս քան ստորև նշված բաժինները՝

- Ճարտարապետական և կոնստրուկտիվ լուծումներ.

- Ներքին և արտաքին ինժեներական ցանցեր.

- Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում, օրացույցային գրաֆիկ.

- Գծանշում

- Ճանապարհային նշանների տեղադրում

- Նախահաշիվ.

- Նախահաշվի հիման վրա կազմված ծավալաթերթ-նախահաշիվ.

- Անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել երկրաբանական հետազոտություն:

- Համաձայնեցումներ՝ նախագիծը համաձայնեցնել Պատվիրատուի և շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ.

- Ծավալաթերթ՝ ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռներով:

- Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաների և այլն) և օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջներ: Ներկայացնել շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները.

- Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերում ներառել նաև շինարարական աշխատանքներում օգտագործվող ապրանքների, սարքերի, սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը (ապրանքների ամբողջական նկարագրերը):

6.Անհրաժեշտության դեպքում համագործակցել <<Վեոլիա Ջուր>> ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և խմելու ջրի ներքին ցանցի/ հեղեղատար, կոյուղատար/ անհրաժեշտ հզորությունը: Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները <<Վեոլիա Ջուր >> ՓԲԸ-ից ստանալու է Պատվիրատուն:

7.Անհրաժեշտության դեպքում համագործակցել <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ի և վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ, ճշտել աբոնենտների քանակը և գազատար ներքին ցանցի անհրաժեշտ հզորությունը: Միացման կետերի տեխնիկական պայմանները <<Գազպրոմ Արմենիա>> ՓԲԸ-ից ստանալու է Պատվիրատուն:

Ռուսերեն և հայերեն լեզուներով հրապարակված հայտարարության և (կամ) հրավերի տեքստերի տարաբնույթ (երկակի) մեկնաբանման հնարավորության դեպքում հիմք է ընդունվում հայերեն տեքստը:

«ԳԵՈԶՈՆ»

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տարածք՝ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ, ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՈՒՂԵԳԻԾ

ԻՆՏԵՆՆԵՐԱԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ



Լիցենզիա ՔՊԼ-000308

Պատվիրատու՝ «ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

Ներդիր ՔՊՆ-000308-11

Տնօրեն՝

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Դ. Ասատրյան

Դ. Ասատրյան

Երևան – 2025

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա, ներդիր (նմուշի օրինակ)-----	3
Բացատրական մաս-----	6
Ներածություն-----	6
1. Ընդհանուր տեղեկություններ-----	7
2. Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը-----	9
3. Եզրակացություն-----	11
4. Օգտագործված գրականության ցանկ-----	12



AS4100Y UNRECUY422H11T4 UNRECU5421J110 UNRECU5421J110

148662647

ድግረ-000308, 1-ክስ ጥላህ

Indoleplasma, *Indoleplasma*, *Indoleplasma*

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱԿԱՆ ԻՆՖՐԱՍՏՐԱԿՏՐԱԿՏՈՐ

33 Inquiry of Sawyer, Larp Peabody

7945

2024-08-23, «ԳԵՈՂՈՒՆ» ՍՊԸ

7. *Quelques remarques sur les propriétés de la fonction ζ de Riemann.*

Специальный


ՀՀ ԵՐԵՎԱՆ, ԱԶԱՓՆՅԱԿ, ԲԱՇԻՆՁԱՂՅԱՆ Փ., 169, 44 ԲՆ.

Գործողության ժամկետը՝ 23.08.2029թ.



21460 214117 1K255-3579 8DC9 3CE6

[illegible]



1/2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000308-11

«ԳԵՈՉՈՆ» ՍՊԸ

ԻՆՏԵՆՏԻՎԱԿԱՆ ԿՐԹԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒ ՅՅ ԿՐԹԱՅԻՐ ԵՐԵՎԱՆ, ԵՐԵՎԱՆԻ
ԽԱՏԱՅԵՆԻՑԻ ԵՐԵՎԱՆԻ
ԲՆԱԿԱՐԱՅԻՐԻ ԱՐԴԱՐԱՐԻ
ՓԱՆԴՈՒՅԻ ՎԵՐԱԿԱՐԱՅԻՐԻ
ԿՐԹԱՅԻՐ ՈՂԵՑԻՐ

23.08.2024թ.

ԳՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԵԹՈՒ

23.08.2029թ.

ՆԵՐԴՐԻՐ ՎԱՐՈՒՄ ԵՄԵՆԻՑԻԱԿԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՍԻՐ



ՀԱՅԿԻՐ ՀԱՄԱՐ UKF A 424E-155A-2C7E

Սույն վավերագրով ստված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ապացույցն ու
էլեկտրոնային բնագրային ներբեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://artelby.am> հայտարարված հանրապետության
պաշտոնական վիստաթղթերի վավերականության ապացույցն ապացույցի համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկայ
համարը կամ արձանագրություն արձագանքակետի համակարգով: (QR Code)

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ

ՀԱՆՐԱ ԱՍՈՑԻԱՆ

հավատագրի սերիա

Հ

հավատագրի համար

000714

ստանալու ժր. ամիս, տարեթիվ

2024-07-09

ՀՀ Վարչապետ Տարսիս, Տարսիս համայնքի Տարսիս համայնքի
Արդարադատության նախարարության կողմից ստեղծված

ՀԱՅԿԻՉ ՀԱՄԱՐՈՒՄ՝ UKR A 42ME 155A 2C7L



Այս փաստաթուղթը ստեղծվել է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով՝ փաստաթղթի զանգվածային ստեղծման և
էլեկտրոնային ստեղծման միջոցով՝ հետևյալ կայքի վրա՝ <https://e-gov.am> հայտատուի հաշվառման տվյալներով
ստեղծման փաստաթղթի զանգվածային ստեղծման միջոցով ստեղծված փաստաթղթի հավելյալ
համար կամ ստեղծման արագ ստեղծման ծածկագրով (QR Code):

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Ներածություն

1.«ԳԵՈՁՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից ճարտարագետ-երկրաբանի կոորդինացմամբ և ղեկավարմամբ, համապատասխան ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն համայնքի՝ Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի վերակառուցվող կոյուղու ուղեգծի ինժեներաերկրաբանական կառուցվածքի, գրունտների կարգերի պարզաբանման նպատակով իրականացվել են ճարտարագիտաերկրաբանական ուսումնասիրություններ:

2. Աշխատանքները իրականացվել են «ԳԵՈՁՈՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ-ի պատվերով: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է, համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի, ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն համայնքի՝ Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի վերակառուցվող կոյուղու ուղեգծի նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան եզրակացության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները.

Ճարտարագիտաերկրաբանական հետազոտություններ.

1. Ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը: Նշված և հարակից տարածքներին վերաբերվող տարբեր աղբյուրներում գետեղված, նախկինում կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների հավաքում, կանոնակարգում, համադրում և վերլուծություն:

2. Տեղադիտական հետազոտություններով վերհանել վտանգավոր երկրաբանական երևույթները և պրոցեսները, եթե դրանք առկա են (սողանք, քարաթափում, ճահճացում և այլ):

3. Գոյություն ունեցող փոստրակների խրամուղիների և տեղանքում արխիվային նյութերի միջոցով պարզաբանել գրունտների շերտերը և դրանց հզորությունները, ինչպես նաև ստորգետնյա ջրերի առկայությունը:

4. Օգտագործել այս տարածքում նախկինում կատարված լաբորատոր նյութերը՝ կախված լիթոլոգիական կտրվածքների առանձնահատկություններից:

5. Նախկինում կատարված խախտված և բնական կառուցվածքի գրունտների փորձանմուշների լաբորատոր ուսումնասիրություններ, դրանց ֆիզիկամեխանիկական բնութագրերի ամփոփում:

6. Դաշտային և ֆոնդային նյութերի կամերալ մշակում:

Վերը շարադրված աշխատանքների իրականացման արդյունքում կազմվել է տեղանքի ինժեներաերկրաբանական պայմանների մասին եզրակացություն:

Տեղանքը՝ ըստ ՀՀՇՆ-1-2,01-99-ի ինժեներաերկրաբանական պայմանների, I-ին կարգի տեղամաս է:

Ուսումնասիրվող տարածքի տեղադրումը կատարվել է 2025 թվականի հուլիս ամսին: Ուսումնասիրվել են գոյություն ունեցող փոստրակները, խրամուղիները, հարակից տարածքների բնական կտրվածքները, ինչպես նաև օգտագործվել են ֆոնդային տվյալները: Տեղանքի մանրամասն ուսումնասիրության և գոյություն ունեցող բնական բացվածքների, տեղանքում առկա կտրվածքների հիման վրա տվյալ տարածքում գրունտները պարզ են դարձել:

Ուսումնասիրվող տեղանքի գծագիր




1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխարհագրական տեսակետից տարածքը տեղադրված է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն համայնքի՝ Նոր Գեղի բնակավայրում:

Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Կոտայքի մարզում: Տարածքին բնորոշվող ռելիեֆային հիմնական տարրերն են Կոտայքի հրաբխային սարավանդերի լանջերը: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տատանվում են ծովի մակարդակից 1369.0-1383.0 մետրերի սահմաններում:

Երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են նեոգենի ժամանակաշրջանի, վերին պլիոցեն դարակարգից մինչև ժամանակակից հասակի նստվածքների համախմբեր, որոնք հիմնականում ներկայացված են հրաբխային, հրաբխանստվածքային ֆացիաներով: Ուսումնասիրվող տարածքը ներկայացված է վերին պլիոցեն դարակարգի հրաբխային արմատական ապարները՝ բազալտները և դրանց խճաբեկորները, էյուվիալ-դեյուվիալ նստվածքները կավավազների ավազակավերի տեսքով:



Верхний плиоцен. Акчагыл-апшерон. Долеритовые и оливиновые базальты, андезит-базальты, андезиты, андезит-дациты, частично туфобрекчии и туфы

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը և քանի որ ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի, Նոր Հաճն համայնքում, ուստի տրված է դրա համապատասխան կլիմայական ցուցանիշները: Ամառը՝ հուլիսի օգոստոսի միջին ամսական ջերմաստիճանը 22,3 °C է: Միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը՝ 65% (ժ.15-ին): Հունվարի միջին ամսական ջերմաստիճանը -4,5 °C է: Ստորև աղյուսակի տեսքով տրված է մի քանի կլիմայական տվյալներ՝ ըստ Արգնիի օդերևութաբանական կայանի դիտարկումների:

Օդի ջերմաստիճանը, °C

Բնակավայրի անվանումը	Բարձրությունը մակարդակից, մ	Օդի միջին ամսական, ըստ ամիսների °C												Միջին տարեկան	Բացարձակ նվազագույն	Բացարձակ առավելագույն
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
Արգնի	1262	-4.5	-2.5	2.8	9.5	14.2	18.7	22.3	22.3	18.2	11.5	4.9	-1.3	9.7	-28	38

Օդի հարաբերական խոնավությունը (%)

Բնակավայրի անվանումը	Օդի հարաբերական խոնավությունը. %														
	ըստ ամիսների												Միջին տարեկան	միջինը ժամը 15-ին	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		ամենա- ցուրտ ամսվա	Ամենաշոգ ամսվա
Արգնի	78	74	67	65	64	58	53	49	57	65	74	79	65	-	-


Մթնոլորտային տեղումները և ձնածածկույթը

Բնակավայրի անվանումը	<u>Տեղումների քանակը միջին ամսական մմ օրական առավելագույնը</u>												Չյան ծածկույթը			
	ըստ ամիսների												տարե- կան	տասնօրյա առավելա- գույնը, սմ	օրերի թիվը	ջրի առա- վելագույն քանակը ձյան մեջ, մմ
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
Արզնի	<u>34</u> 14	<u>43</u> 20	<u>44</u> 23	<u>58</u> 33	<u>77</u> 30	<u>40</u> 24	<u>25</u> 30	<u>16</u> 23	<u>26</u> 42	<u>34</u> 25	<u>40</u> 19	<u>38</u> 39	<u>475</u> 42	-	69	-

Քամու արագությունը 25 տարվա ընթացքում 24մ/վ է, 50 տարվա ընթացքում 29մ/վ:

Քամու արագության ճնշումը՝ 45կգ/մ²:

Չյան բեռնվածքի ճնշումը 70կգ/մ² է: Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, առավելագույն խորությունը կկազմի 70սմ:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման տիպառարկի բաշխումը

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա, քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքավորվածությամբ:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, ազդեցություն ունենալ ուսումնասիրվող տեղամասում շինարարության համար՝ բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Ըստ սեյսմիկ հատկության՝ ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, տեղադնվող շրջանը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max} = 0.4g$ արագացմամբ:

2.Տարածքի երկրաբանալիթոլոգիական կառուցվածքը

Համաձայն կատարված ուսումնասիրությունների՝ առկա բնական կտրվածքների, փոստրակների, նախկինում հորատման և արխիվային նյութերի տվյալների (նախկինում լաբորատոր ուսումնասիրման հիման վրա), ուսումնասիրվող տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են՝ **բազալտի խիճը, խճավազները կավավազի լցիչով, խճաբեկորներ գրունտները:**

Տեղամասի երկրաբանալիթոլոգիական կտրվածքին մասնակցում են հետևյալ 2 ինժեներաերկրաբանական (ԻԵՏ) տարրերը կամ շերտերը վերնից-ներքև.

Շերտ1- Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով, (ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):

Շերտ2- Բազալտի խիճ, խճավազներ, բեկորներ, կավավազային լցիչով:

Ուսումնասիրվող ուղեգծի համար գրունտները տրվում են մինչև 3.0 մ խորությամբ և երկրորդ շերտի գրունտի կարգը տրված է տոկոսային հարաբերությամբ. (տես ստորև):

ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն համայնքի՝ Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի

վերակառուցվող կոյուղու ուղեգծի գրունտները տրվում են երկու շերտով:

Կոլեկտոր Կ₁ Նկ0+00-Նկ3+05

Շերտ1 0.0-0.4մ Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով:
Ծավալային կշիռը՝ 2.0տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 350կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 5.4) IV կարգ է:

Շերտ2 0.4-3.0մ Բազալտի խիճ, խճավազներ, բեկորներ,
կավավազային լցիչով:
Ծավալային կշիռը՝ համապատասխան կարգերի 2,2-2,4տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ համապատասխան կարգերի 500-600կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն
ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 40% 5.5) Vp / 40% 5.5) V, 20% 16.3) VI կարգ են:

Կ₁ Նկ3+05-Նկ6+45

Շերտ1 0.0-0.2մ Խճավազներ, խիճ, կավավազային լցիչով,
(ասֆալտ, ասֆալտի ենթաշերտ):
Ծավալային կշիռը՝ 1.9տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ 350կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության
համաձայն ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 12.IVp կարգ է:



Շերտ2 0.2-3.0մ Բազալտի խիճ, խճավազներ, բեկորներ
կավավազային լցիչով:
Ծավալային կշիռը՝ համապատասխան կարգերի 2,2-2,4տ/մ³
Հաշվարկային ճնշումը՝ համապատասխան կարգերի 500-600կՊա:
Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն
ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղ.101-ի 40% 5.5) Vp / 40% 5.5) V, 20% 16.3) VI կարգ են:

3.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարված հետազոտությունների և դրանց արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության.

Հետազոտվող տարածքը գտնվում է ՀՀ Կոտայքի մարզ, Նոր Հաճն համայնքի՝ Նոր Գեղի բնակավայրում: Ռելիեֆի բացարձակ նիշերը տեղամասում ծովի մակարդակից տատանվում են՝ 1369.0-1383.0 մետրերի սահմաններում:

• Տեղամասի երկրաբանական կտրվածքը՝ հետազոտված խորությունների սահմաններում, ներկայացված է գրունտների 2 շերտով:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում ուսումնասիրվող ուղեգծով, որպես հիմնատակ գրունտները հուսալի են:

• Համաձայն ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-ի, «Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր»-ի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է II սեյսմիկ գոտում՝ գրունտների $A_{max}=0.4g$ արագացմամբ:

• Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 22-01-2024 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 0,7 մետր:

• Տարածքում գրունտային ջրերի տեղամասերը գտնվում են ցածր հորիզոնների վրա:

• Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, փլուզումը քարաթափությունը, ճահճացումը՝ բացակայում են:

• Ուսումնասիրվող տեղամասում փոսորակները կամ խրամուղիները բացելուց և նախագծային նիշերին հասնելուց հետո՝ հարկ լինելու դեպքում ինժեներ-երկրաբանի կողմից կատարել գրունտների ճշգրտում:

Ճարտարագետ-երկրաբան՝



Ռ. Ասատրյան

4. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ГОСТ 25100-2020. Грунты. Классификация.
2. ՀՀՇՆ IV 10.01.01-2006 “ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԵՐ”
3. ՀՀՇՆ 32-01-2022-ի աղյուսակ-101 «**Բնահողերի և ապարների դասակարգում**»
4. ՀՀՇՆ 20-04.2020թ.-Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
5. ՀՀՇՆ 1 – 2.01-99 «Ինժեներական հետազոտություններ շինարարության համար:
«Հիմնական դրույթներ»
6. ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն»
7. Геология АрмССР том 1 Геоморфология 1961г.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000545, 1-ին դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐԿԱԾ Է

2024-09-03, «ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՐԱՐԿԻՐ, ԵՐԶՆԿՅԱՆ Փ., 22, 26 ԲՆ.

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 03.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՄԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG6F-1488-AE35-26A2

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000545-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ՇԻՆՄԱՍՏԵՐ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

03.09.2024թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

03.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGD2-1B13-1C1E-39CD

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԳԱԲՐԻԵԼ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ	<	000217	2024-05-08



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGD2-1B13-1C1E-39CD
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Հեռ. 098 41 04 04
E-mail: shinmaster.llc@mail.ru

ՀՀ, ք.Երևան, Երզնկյան 22Ղ. բն. 26

Ելից 58/23.07.2025թ.

Նոր Հաճրնի համայնքապետարանի
համայնքի ղեկավար
պարոն Գ. Մաթևոսյանին

Հարգելի պարոն Մաթևոսյան,

Հայտնում ենք Ձեզ, որ Նոր Հաճրնի համայնքապետարանի պատվերով «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի կողմից 21.07.2025թ.-ին կնքված N «ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1» պայմանագրի շրջանակներում իրականացվում է «Նոր Հաճրն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ» նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ:

Մրցութային փաստաթղթերի մշակման և աշխատանքների ծավալների գնահատման համար խնդրում ենք տրամադրել տվյալներ՝ շինարարության ընթացքում առաջացող ավելցուկային բնահողի և շինարարական աղբի տեղափոխման, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում, փափուկ բնահողի բերման տարածքների հեռավորությունները համայնքից:

Հարգանքով՝

«Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի տնօրեն Ռ. Բադալյան՝ _____ Կ.Տ.



Главная

Почта

Написать письмо

> Входящие

Միջխմբային / CV

Отправленные

Черновики

Архив

Спам

Корзина

+ Новая папка

Очистить

Поиск по почте

Все проекты

Покупки

Mail Space

Документы

Календарь

Облако

Почта

Главная



← Удалить В архив В папку Спам ... Ответить Переслать

Աղքատների կորդինատները.xlsx

Municipality of Nor Hachn 24 июля, 10:12

Кому: Յան

Перевод: Английский Русский Перевести

Աղքատների կորդինատներ...

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ	
1	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
2	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
3	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
4	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
5	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
6	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
7	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
8	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
9	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
10	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
11	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
12	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
13	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
14	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
15	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
16	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
17	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
18	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
19	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ
20	ԱՂՔԱՏՆԵՐԻ ԿՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ

1 файл Скачать (10 КБ) Сохранить в Облако

Ձեզ ենք տրամադրում աղքատների կորդինատները:

Municipality of Nor Hachn
Отправлено из Почты [Mail](#)

Настройки

Աղբավայրի կոորդինատները		
	X	Y
1	8463443.4207	4466474.1783
2	8463443.5576	4466466.7887
3	8463447.6831	4466452.3615
4	8463457.6474	4466441.7616
5	8463496.3166	4466434.6193
6	8463544.6426	4466406.1464
7	8463560.0920	4466411.1633
8	8463563.3268	4466425.2766
9	8463584.9143	4466420.8170
10	8463601.6705	4466426.5093
11	8463612.3944	4466441.9117
12	8463603.7309	4466461.1060
13	8463571.2871	4466476.1569
14	8463563.5624	4466485.8048
15	8463561.6312	4466501.2416
16	8463577.4669	4466525.1686
17	8463564.3348	4466549.4815
18	8463540.0020	4466556.4280
19	8463527.6425	4466539.8335
20	8463495.9712	4466522.0812
21	8463499.1590	4466506.0506
22	8463443.4207	4466474.1783

FU3USFU4UL UUU

ՀԱՇՎԵԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախնական տվյալներ և մոտեցումներ

Սույն աշխատանքային նախագծի մշակման համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճրն համայնքի կողմից ----- .2025թ. տրված թիվ --- նախագծման թույլտվությունը:

Նախատեսվում է կառուցել կոյուղագիծ Նոր Հաճրն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրում:

Նախնական տվյալներն են.

- Հեռացվող կեղտաջրի տիպը՝ կենցաղային,
- Սպասարկվող առանձնատների քանակը – 60 հատ (ներկայում գոյություն ունի 45 տուն, սակայն գլխավոր հատակագծով նախատեսվում է ավելացում՝ մինչև 60-ը),
- Բնակելի առանձնատներից կենցաղային կեղտաջրերի հաշվարկային միջին օրական ջրահեռացումը ընդունվել է հավասար հաշվարկային միջին օրական ջրօգտագործմանը՝ համաձայն ՀՀՇՆ 40.01.02 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերի (ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «ԿՈՅՈՒԴԻ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ», 53 կետ): Հաշվի առնելով վերը նշվածը, սույն նախագծի հաշվարկներում ջրահեռացման նորմն ընդունվել է 210լ/օր, մարդ,
- Նախագծվող կոյուղագծով տեղափոխվող կեղտաջրերի հեռացման համար այն միացվում է գոյություն ունեցող Ø300 մմ տրամագծով ջրահեռացման խողովակին: Միացումն իրականացվում է գոյություն ունեցող դիտահորում, որի վերակառուցումը նույնպես նախատեսվում է սույն աշխատանքային նախագծի շրջանակում,
- Օգտագործվող խողովակների տեսակը՝ ակոսավոր, պոլիէթիլենային, ոչ ճնշումային, SN 8 տիպի:

Կեղտաջրի հաշվային ելքերի որոշումը

Անհատական բնակելի շենքերից կեղտաջրերի հաշվարկային ծախսերը դիտարկվել են որպես ՀՀՇՆ 40-01.01 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» (այսուհետ՝ ՀՀՇՆ 40-01.01) շինարարական նորմերով որոշվող կենտրոնացված ելքեր (ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «ԿՈՅՈՒԴԻ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ», 54 կետ):

Սպասարկվող սանիտարական սարքերի թվաքանակի որոշման նպատակով ընդունվում է, որ յուրաքանչյուր բնակելի առանձնատանը տեղադրված է միջինը 5 սանիտարական սարք (խոհանոցային կոնք, լվացարան, զուգարանակոնք, լոգոնոց կամ լոգատաշտակ և ջրահեռացման ներքին ցանցին միացող ավտոմատ լվացքի մեքենա):

Սպասարկվող սանիտարական սարքերի ընդհանուր թվաքանակը կլինի.

$$N_{\text{ընդ}} = 300 \text{ սարք:}$$

Նախագծվող կոյուղագծի հաշվային տեղամասերում առավելագույն վայրկյանային ելքերը որոշվում են հետևյալ բանաձևով.

$$q_{i \text{ tot}} = 5 \alpha q_0^{\text{tot}} \text{ լ/վ:}$$

Որտեղ, q_0^{tot} -ը դա սանիտարական սարքի ընդհանուր ջրածախսն է, բնակելի և հասարակական շենքերում, որոնց վերաբերյալ բացակայում են ջրի ելքի և սարքավորանքի վերաբերյալ տվյալները, թույլատրվում է ընդունել $q_0^{\text{tot}} = 0.3 \text{ լ/վ} :$

α -ն գործակից է, որը կախված է տվյալ հաշվային տեղամասի կողմից սպասարկվող սանիտարական սարքերի թվաքանակի և դրանց միաժամանակյա գործելու հավանականության (արտադրյալից: Հաշվի առնելով NP արտադրյալը, α -ի արժեքն ընդունվում է ՀՀՇՆ 40-01.01 Հավելված 4-ի 2-րդ աղյուսակից (քանի որ $P < 0.1$):

$$P = \frac{q_{hr.u} U}{3600 q_0 N}, \text{ որտեղ,}$$

$q_{hr.u}$ -ն սարքավորանքի ընդհանուր ժամային ջրածախսն է, որն ընդունվում է ՀՀՇՆ 40-01.01 3-րդ հավելվածի: Ընդունվում է $q_{hr.u} = 13 \text{ լ/ժ:}$

U -ն տվյալ հաշվային տեղամասի կողմից սպասարկվող ջրասպառողների թվաքանակն է, որի արժեքը, հաշվարկների պարզության համար ընդունվում է, որ յուրաքանչյուր առանձնատան բնակիչների թիվը հավասար է տեղադրված սարքավորանքի թվին, այսինքն $U = N$:

$$P = \frac{13}{3600 \cdot 0.3} = 0.01204:$$

Երբ սարքերի խմբին սպասարկող ջրամատակարարման ցանցում ջրի ընդհանուր առավելագույն վայրկյանային ելքը $q_{\text{tot}} \leq 8 \text{ լ/վ}$, ապա կեղտաջրերի առավելագույն վայրկյանային ելքը՝ q_s , լ/վ, որոշվում է հետևյալ բանաձևով՝

$$q_s = q_{tot} + q_{s0} ;$$

որտեղ՝ q_s -ը տեղադրված սանիտարատեխնիկական սարքերից ամենամեծ արժեք ունեցող սարքի վայրկյանային ելքն է, որը որոշվում է համաձայն ՀՀՇՆ 40-01.01 2-րդ հավելվածի, տվյալ դեպքում q_s -ը զուգարանակոնքի վայրկյանային ելքն է, որը հավասար է $q_{s0}=1.6$ լ/վ:

Նախագծվող կոյուղագծով տեղափոխվող կեղտաջրի ընդհանուր ելքի որոշման համար նախ անհրաժեշտ է որոշել q_{tot} -ը:

$$q_{tot} = 5\alpha q_0^{tot}:$$

Ինչպես վերը նշվեց, α գործակիցը կախված է NP արտադրյալից, այսինքն.

$$NP = 300 * 0.01204 = 3.61:$$

NP-ի նշված արժեքին համապատասխանում է $\alpha=2.07$ արժեքը, այսինքն.

$$q_{tot} = 5 * 2.07 * 0.3 = 3.1 \text{ լ/վ:}$$

Կոյուղագծի վերջում տեղափոխվող կեղտաջրի ընդհանուր ելքը կլինի.

$$q_s = q_{tot} + q_{s0} = 3.1 + 1.6 = 4.7 \text{ լ/վ:}$$

Վերը ներկայացված մոտեցմամբ նախագծվող կոյուղագծի յուրաքանչյուր հաշվային տեղամասի համար որոշվել են հաշվային ելքերը:

Նախագծվող կոյուղագծի տրամագծերի որոշումը, թաղման խորությունները և հիդրավիկական հաշվարկը

Հիդրավիկական հաշվարկն իրականացվել է համաձայն Лукиных А.Н., Лукиных Н.А. <<Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей>> աղյուսակների:

Նախագծվող կոյուղագծի թաղման խորությունների որոշումն իրականացվել է, հաշվի առնելով վերջինիս վրա արտաքին մեխանիկական ներգործություններին դիմակայման պայմանը, համաձայն որի, կոյուղագծի խողովակաշարի վերին եզրից մինչև փաղացի երթևեկելի մակերևույթն ընկած հեռավորությունը չպետք է փոքր լինի 1 մ-ից (բացառությամբ վերջին 2 տեղամասերի, որտեղ նախատեսվում է կոյուղագծի անցկացում

պողպատե DN400 մմ տրամագծով խողովակի միջով): Դա պայմանավորվում է գոյություն ունեցող կոյուղագծի փոքր խորությամբ:

Առանձնատների ջրահեռացման ներքին ցանցի հետ միացումներն իրականացվել են նոր կառուցվող անկյունային (ԱԴՀ) և գծային դիտահորերում (ԳԴՀ):

Հաշվային տեղամասերի միացումները հիմնականում են իրականացվել են ըստ ջրի հաշվարկային նիշի արժեքների:

Սույն աշխատանքային նախագծի աշխատանքային ծավալներում ներառվել են թվով 45 առանձնատների ջրահեռացման ներքին ցանցի թողարկների հետ միացումները, որոնք յուրաքանչյուր առանձնատան համար կազմում է մ 100 մմ տրամագծով S 8 տիպի ակոսավոր պոլիէթիլենային 1 խողովակ 6 մ երկարությամբ:

Հիդրավիկական հաշվարկի արդյունքներն ամփոփվում են ստորև, Աղյուսակ 1-ում:

Կոյուղագիծ_Նոր Գեղի

Հաշվարկային տեղամաս	Հատվածի երկար. l (մ)	Հաշվ. ելքը զհաշվ լ/լ	Տրամ. d (մմ)	Արագ. v (մ/վ)	Թեքութ. i	Անկումը il (մ)	Լցվածություն		Նիշեր (մ)						Թաղման խորություն (մ)	
							h/d	h (մ)	Հողի նախ. նիշ		Ջրի նիշ		Առվակի նիշ			
									Սկզ	Վերջ	Սկզ	Վերջ	Սկզ	Վերջ	Սկզ	Վերջ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ԳԴՀ-1 - ԱԴՀ-1	45	2.25	200	0.7	0.018	0.810	0.17	0.03	1380.1	1379.19	1378.82	1378.01	1378.79	1377.98	1.31	1.21
ԱԴՀ-1 - ԱԴՀ-2	50	2.54	200	0.72	0.018	0.900	0.175	0.04	1379.19	1378.28	1378.01	1377.11	1377.98	1377.08	1.21	1.20
ԱԴՀ-2 - ԳԴՀ-2	35	2.66	200	0.74	0.018	0.630	0.185	0.04	1378.28	1377.77	1377.11	1376.48	1377.08	1376.45	1.20	1.32
ԳԴՀ-2 - ԳԴՀ-3	22	2.77	200	0.75	0.018	0.396	0.188	0.04	1377.77	1377.4	1376.48	1376.09	1376.45	1376.05	1.32	1.35
ԳԴՀ-3 - ԳԴՀ-4	26	2.87	200	0.96	0.037	0.962	0.14	0.03	1377.4	1376.38	1376.08	1375.12	1376.05	1375.09	1.35	1.29
ԳԴՀ-4 - ԳԴՀ-5	31	2.97	200	1.02	0.037	1.147	0.15	0.03	1376.38	1375.28	1375.12	1373.97	1375.09	1373.94	1.29	1.34
ԳԴՀ-5 - ԳԴՀ-6	24	3.06	200	0.92	0.029	0.696	0.16	0.03	1375.28	1374.58	1373.97	1373.27	1373.94	1373.24	1.34	1.34
ԳԴՀ-6 - ԳԴՀ-7	25	3.17	200	0.93	0.038	0.950	0.16	0.03	1374.58	1373.5	1373.27	1372.32	1373.24	1372.29	1.34	1.21
ԳԴՀ-7 - ԳԴՀ-8	36	3.25	200	0.9	0.027	0.972	0.17	0.03	1373.5	1372.52	1372.32	1371.35	1372.29	1371.32	1.21	1.20
ԳԴՀ-8 - ԳԴՀ-9	26	3.39	200	0.73	0.015	0.390	0.21	0.04	1372.52	1372.13	1371.35	1370.96	1371.31	1370.92	1.21	1.21
ԳԴՀ-9 - ԳԴՀ-10	21	3.5	200	0.7	0.013	0.273	0.22	0.04	1372.13	1371.87	1370.96	1370.69	1370.92	1370.65	1.21	1.22
ԳԴՀ-10 - ԳԴՀ-11	34	3.63	200	0.72	0.013	0.442	0.21	0.04	1371.87	1371.42	1370.69	1370.25	1370.65	1370.20	1.22	1.22
ԳԴՀ-11 - ԳԴՀ-12	27	3.75	200	0.7	0.012	0.324	0.22	0.04	1371.42	1371.17	1370.25	1369.92	1370.20	1369.88	1.22	1.29
ԳԴՀ-12 - ԳԴՀ-13	20	3.82	200	0.71	0.012	0.240	0.23	0.05	1371.17	1371	1369.92	1369.68	1369.88	1369.64	1.29	1.36
ԳԴՀ-13 - ԳԴՀ-14	21	3.94	200	0.71	0.012	0.252	0.23	0.05	1371	1370.88	1369.68	1369.43	1369.64	1369.38	1.36	1.50
ԳԴՀ-14 - ԱԴՀ-15	21	4	200	0.78	0.015	0.315	0.22	0.04	1370.88	1370.53	1369.43	1369.11	1369.38	1369.07	1.50	1.46
ԱԴՀ-15 - ԱԴՀ-16	29	4.13	200	0.78	0.015	0.435	0.22	0.04	1370.53	1369.96	1369.11	1368.68	1369.07	1368.64	1.46	1.32
ԱԴՀ-16 - ԳԴՀ-17	22	4.24	200	0.87	0.021	0.462	0.21	0.04	1369.96	1369.44	1368.68	1368.22	1368.64	1368.18	1.32	1.26
ԳԴՀ-17 - ԳԴՀ-18	28	4.34	200	0.88	0.021	0.588	0.21	0.04	1369.44	1368.82	1368.22	1367.63	1368.18	1367.59	1.26	1.23
ԳԴՀ-18 - ԳԴՀ-19	22	4.42	200	1.12	0.035	0.770	0.18	0.04	1368.82	1368.03	1367.63	1366.86	1367.59	1366.82	1.23	1.21
ԳԴՀ-19 - ԱԴՀ-3	20	4.53	200	1.13	0.035	0.700	0.18	0.04	1368.03	1367.35	1366.86	1366.16	1366.82	1366.12	1.21	1.23
ԱԴՀ-3 - ԱԴՀ-4	30	4.64	200	0.9	0.020	0.600	0.27	0.05	1367.35	1366.28	1366.16	1365.56	1366.11	1365.51	1.24	0.77
ԱԴՀ-4 - ԱԴՀ-5	13	4.67	200	0.623	0.007	0.091	0.29	0.06	1366.28	1365.94	1365.56	1365.47	1365.51	1365.42	0.77	0.52
ԱԴՀ-5 - ԳԿԴՀ	17	4.7	200	0.623	0.007	0.119	0.29	0.06	1365.94	1365.8	1365.47	1365.35	1365.42	1365.30	0.52	0.50

**Աշխատանքների կազմակերպման ընդհանուր դրույթներ և
բացատրական մաս**

Սույն նախագծով նախատեսված է իրականացնել ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Նոր Հեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի ջրահեռացման համակարգի վերակառուցման աշխատանքները:

Նպատակները և աշխատանքների ամփոփագիրը

Նպատակները

« Նոր Հաճն համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը, մշակված է համաձայն Պատվիրատուի տեխնիկական առաջադրանքի պահանջների, ինչպես նաև տեղում իրականացված ուսումնասիրությունների և շահագրգիռ կողմերի հետ քննարկումների արդյունքում կայացրած որոշումների:

Աշխատանքների ամփոփագիր

ԱՆ-ի սույն փաթեթը ներառում է աշխատանքային 4 գրքեր՝

Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ, բացատրական մաս,
աշխատանքների կազմակերպում

Գիրք 2.1 Գծագրական մաս

Գիրք 2.2 Աշխատանքային ծավալներ

Գիրք 3 - Նախահաշիվներ

Շինհրապարակների գտնվելու վայրը

Շինհրապարակները գտնվում են ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցում:

Ընդհանուր տեղեկություն շինհրապարակների և գոյություն ունեցող կառուցվածքների մասին

Շինհրապարակներ

Որպես շինհրապարակ ծառայում է Նոր Գեղի բնակավայրի այն հատվածը, որտեղ նախատեսված է իրականացնել ներքոհիշյալ աշխատանքները:

Շինհրապարակի երկրաբանական տվյալները ավելի մանրամասն բերված են Գիրք 1-ի երկրաբանական եզրակացությունում:

Նախագծի շինարարության կազմակերպման մասը մշակված է ըստ СНИП 3.01.01.2008-ի դրույթներով, շինարարության տնողությունը հաշվարկված է ըստ ՇԿՆ-ի և կազմում է 5 ամիս, ըստ նշված օբեկտների շին. աշխատանքերը ըստ աշխատանքային ճակատի, այդ թվում 1.0 ամիս նախապատրաստական փուլի աշխատանքեր:

Մուտքը շինհրապարակ և պահեստներ

Մինչև շին. հրապարակ մուտք գործելը, Կապալառուն պետք է Պատվիրատուից ստանա համապատասխան թույլտվությունը:

Մինչև շինարարական աշխատանքների իրականացումը, Կապալառուն պետք է համոզվի շինհրապարակ տանող և շինհրապարակի ներսում ճանապարհների մատչելիության մեջ: Կապալառուն պետք է հետազոտի ճանապարհների վիճակը, հաշվի առնելով նրանց կրողունակության և գաբարիտային սահմանափակումները և շինհրապարակում աշխատող մեխանիզմների քաշն ու չափերը:

Թրթուրավոր մեխանիզմների տեղափոխումը ասֆալտապատ ճանապարհով անհրաժեշտ է իրականացնել տրայլերներով:

Բաց փոսորակները, խրամուղիները և հորերը պետք է ցանկապատվեն, կահավորվեն նախագգուշացնող նշաններով և լուսավորվեն գիշերային ժամերին:

Շինհրապարակի յուրաքանչյուր առանձին մաս, որտեղ կատարվում են շինարարական աշխատանքներ, պետք է մատչելի լինի բանվորների, մեխանիզմների ու մեքենաների համար:

Շինարարական նյութերը պետք է ընդունվեն և պահեստավորվեն ընդունված կարգով՝ դրանց համար նախատեսված տեղամասերում կամ պահեստներում:

Ինժեներա-գեոդեզիական հետազննություն

Ընդհանուր դրույթներ

Կապալառուն շինարարական աշխատանքների կատարման ընթացքում պետք է ապահովի նախագծային նիշերը, թեքությունները, անկյունները և նախագծային մյուս պահանջները:

Տեղանքի տեղակապման տվյալներ

Դիտահորերի և կոյուղագծերի առանցքային, ինչպես նաև հիմնական կետերի տեղակապումը պետք է ստուգվի և ընդունվի ինժեների կողմից:

Հենանիշը տրամադրվում է Կապալառուին շինարարությունը սկսելու ծանուցագրի հետ, սակայն կապալառուն շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ պետք է ստուգի հենանիշի ճշտությունը գլխավոր հենանիշի նկատմամբ:

Ժամանակավոր հենանիշեր

Կապալառուն շինությունների համար պետք է տեղադրի ժամանակավոր հենանիշեր, որոնց տեղը պետք է համաձայնեցվի ինժեների հետ:

Կապալառուն պետք է մակարդակաչափումով տեղակապի բոլոր ժամանակավոր հենանիշերը հիմնական հենանիշի հետ:

Շինարարության կազմակերպում

Ըստ շին.կազմակերպման նախագծի շին. աշխատանքների 2 փուլ՝ նախապատրաստական և հիմնական:

Նախապատրաստական փուլում կատարվում են հետևյալ աշխատանքները

- ժամանակավոր շարժական շինությունների տեղադրում ըստ շինության ընթացքի
- շին. տեղամասի ժամանակավոր ցանկապատում ըստ ընթացքի
- ժամանակավոր ճանապարհային նշանների տեղադրում
- շին. տեղամասի գիշերային լուսավորվածություն

Հիմնական փուլում կատարվում է կոյուղագծերի և դիտահորերի կառուցման աշխատանքները:

Հողային աշխատանքների համար ընտրված են փոքր և մեծ հզորության հակադարձ շերտավոր եքսկավատորներ, ավելցուկային բնահողը տեղափոխվում է ավտոինքնաթափերի միջոցով մինչև 8.0 կմ (մեքենա-մեխանիզմների պահանջվող տեսակները և քանակները տես համապատասխան աղյուսակի): Անմիջապես խողովակաշարերի և կառուցվածքների հիմքերի տակ բնահողը մշակվում է ձեռքի աշխատանքով՝ ձեռքի պարզագույն գործիքներով:

Բոլոր տիպի շին. աշխատանքներն անհրաժեշտ է կատարել պահպանելով անվտանգության տեխնիկայի կանոնները ըստ СНИП III-IV.2008-ի դրույթներով, ինչպես նաև աշխատանքների կատարման նախագծում նշված լրացուցիչ միջոցառումներով:

Բոլոր տիպի շինարարական աշխատանքները պետք է կատարել պահպանելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանները: Բոլոր տիպի թաքնված աշխատանքների համար պետք է կազմել թաքնված աշխատանքային ակտ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող մարմնի կողմից հաստատված: Շին. տեղամասը կազմակերպելիս ղեկավարվել հակահրդեհային անվտանգության վարչության կողմից հաստատված դրույթներով, շին. տեղամասի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինարարության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ: Թույլ չտալ թունավոր արտանետումների նորմայից ավել քանակություններ դեպի

մթնոլորտ, շին. մեքենաները շին. տեղամաս պետք է մտնեն և դուրս գան մաքուր վիճակով:

Բնահողով բարձված մեքենաների թափքը պետք է թրջել և ծածկել պոլիէթիլենային թաղանթով, թույլ չտալով փոշու ամպի գոյացումներ:

Երեկոյան ժամերին դադարեցնել աղմկոտ աշխատանքների կատարումը:

Առաջարկվող շինարարական մեքենաների, սարքերի և սարքավորումների ցանկ, ըստ պահանջվող քանակի

Շինարարության տևողությունը՝ 4.0 ամի

Առաջարկվող աշխատակազմի ցանկ

<i>Nº</i>	<i>Անվանումը</i>
1	Շինարարության ղեկավար
2	Շինարարության ճարտարագետ-շինարար
3	Շին. Մոնիտաժային աշխատանքների աշխղեկ
4.	Էլեկտրիկ
5	Մետաղական կոնստրուկցիաների եռակցող
6	Պոլիէթիլենե խողովակների եռակցող
7	Ատաղձագործ
8	Բետոնագործ
9	Ներկարար
10	Գեոդեզիստ
11	Բանվոր
12	Խողովակների մոնտաժող

Աաջարկվող մեքենա-մեխանիզմների ցանկ

<i>№</i>	<i>Անվանումը</i>	<i>Քանակ/հատ</i>
1	Էքսկավատոր՝ հակադարձ շերտփով $V=0.5\div 1.2$ մ ³	3
2	Ավտոամբարձիչ (առնվազն 16մ սլաքի թռիչքով և 6տ բեռնունակությամբ)	3
3	Ինքնաթափ բեռնատար մեքենա 10տ բեռնատրոդությամբ	5
5	Պնսմատիկ հարվածահար մուրճ	2
6	Խորքային թրթռիչ	4
7	Հարթակային թրթռիչ	2
8	Շարժական էլեկտրատեղակայման սարքավորում	3
9	Նիվելիր/Տախեոմետր	1
10	Ներքին այրման շարժիչով շարժական գեներատոր	2
11	Էլ. եռակցող սարք	1
12	Զոդման սարք պոլիէթիլենե խողովակների համար	1

ՇԻՆԱՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ																							
Հ/Հ	Աշխատաքների անվանումը	Ամիսներ																					
		1				2				3				4									
		Շաբաթներ																					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4						
1	Մոբիլիզացիա																						
2	Անֆալտի կտրում, քանդում և տեղակալում																						
3	Հողային աշխատանքներ																						
4	Տարածքների նախնական մաքրման և բարեկարգման աշխատանքներ																						
5	Խրամուղիների և փտրակների փորման աշխատանքներ																						
6	Խողովակների մոնտաժման աշխատանքներ																						
7	Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ																						
8	Կոյուղաճեղի փորձարկման աշխատանքներ																						
9	Խրամուղիների և փտրակների ետլիցքի աշխատանքներ																						
10	Տարածքների մաքրման, բարեկարգման խրամուղիների և փտարակների գոյություն ունեցող ծածկույթի վերականգնման աշխատանքներ																						

***Բնապահպանական և սոցիալական ռիսկերի նվազեցման
միջոցառումներ***

Աշխատանքային նախագծով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվելու են ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրում: Կառուցվելու է Կ₁ պայմանական համարակալված կոյուղու կոլեկտոր և կոյուղագծի դիտահորեր: Տարածքներում չկան հողի օտարման կամ ժամանակավոր օգտագործման խնդիր, քանի որ կառուցվելու են փողոցներում:

Հնարավոր բացասական ազդեցությունները հիմնականում առնչվում են շինարարական աշխատանքների հետ՝ ուստի նրանք սահմանափակ են և կարճատև: Բացասական ազդեցությունները նվազեցնելու կամ կանխարգելելու նպատակով նախատեսվել են մեղմացնող միջոցառումներ, որին պարտավոր են հետևել շինարարը, հսկող և վերահսկող միավորները (Տես ստորև):

Շինարարության ժամանակ կարելի է ակնկալել կարճատև բացասական ազդեցությունները՝

- Օդի աղտոտում
- Աղմուկ
- Երթևեկելի ճանապարհների խաթարում և ծանրաբեռնվածություն
- Շրջակա միջավայրի աղտոտում շինարարական և կենցաղային աղբով
- Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտում վառելանյութով և քսայուղերով
- Ջրային և հողային ռեսուրսների աղտոտում քլորով:

Սոցիալական ազդեցություններից են Ճանապարհների խաթարումը և ծանրաբեռնվածության ավելացումը, բնակչության և շինարարներին սպառնացող վտանգները և այլն:

Բնապահպանական ու սոցիալական ազդեցությունները մեղմացնող միջոցառումներ

Հողային և ջրային ռեսուրսների աղտոտումը վառելանյութով և քսայուղերով բացառելու համար անհրաժեշտ է վերջիններս պահեստավորել մեկուսացված մակերեսի վրա՝ հողային և ջրային ռեսուրսներից հեռու տարածքներում, օգտագործված քսայուղերի հավաքման համար օգտագործել հատուկ տարաներ, որոնք հետագայում կհեռացվեն հատուկ տեղադրման վայրեր կամ վերամշակման համար հատկացված տեղանքներ:

Շինարարական և կենցաղային աղբով շրջակա միջավայրի աղտոտումը կանխելու նպատակով դրանք տեղափոխել համայնքի համապատասխան աղբավայր՝ նախապես պայմանագիր ունենալով համայնքի ղեկավարության կամ աղբավայրը շահագործողների հետ:

Շինարարական աշխատանքների ժամանակ առաջացող **փոշու ազդեցությունը** նվազեցնելու համար պարբերաբար ջրել շինարարության տարածքը:

Աղմուկի ազդեցությունը կանխելու նպատակով՝ սահմանափակել գիշերային աշխատանքը բնակեցված տարածքներում, խուսափել աղմկահարույց մեքենաների և սարքավորումների օգտագործումից:

Շինարարության ժամանակ **բնակչությանը և շինարարներին սպառնացող վտանգները** կանխելու նպատակով անվտանգության ժապավենով ցանկապատել շինհրապարակը, վերահսկել չլիազորված անձանց մուտքը շինհրապարակ, վտանգավոր տեղերում տեղադրել նախազգուշացնող նշաններ, կամրջակներ, իրականացնել

սարքավորումների պարբերական զննումներ որակավորված
աշխատակիցների միջոցով, ինչպես նաև պարբերաբար անվտանգության
աուդիտներ, շինարարների համար կազմակերպել առաջին օգնության և
անվտանգության դասընթացներ:

Ապահովել աշխատանքային անվտանգության և առողջության
կանոնները:

Նոր Հաճնի համայնքապետարան

Պայմանագիր № «ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1»

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ



Գիրք 2 ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Երևան 2025



Տնօրեն

Ռ. Բաղալյան

ՆՈՐ ՀԱՃՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ, ՆՈՐ ԳԵՂԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ, ԱՐՑԱԽԻ ՓՈՂՈՑԻ
ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

Ընդհանուր դրույթներ

Գիրք 1 - Բացատրական մաս

Աշխատանքների կազմակերպում

Գիրք 2 - Գծագրական մաս և աշխատանքային ծավալներ

Գիրք 3 - Նախահաշիվ

ԳԻՐՔ – 2


ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Գծագրական մաս

- Թերթ ՋՋ-1 Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000:
- Թերթ ՋՋ-2 Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ/1-ի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+20 Մ 1:500:
- Թերթ ՋՋ-3 Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ/1-ի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 3+20 - ՆԿ 6+45 Մ 1:500:
- Թերթ ՋՋ-4 Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ/1-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+20:
- Թերթ ՋՋ-5 Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ/1-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 3+20 - ՆԿ 6+45:
- Թերթ ՋՋ-6 Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահորի՝ $D=1.0$ մ տիպային տարբերակ և լայնական կտրվածքներ ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+05, ՆԿ 3+05-ՆԿ 5+85, ՆԴ-2 Մ 1:5:
- Թերթ ՋՋ-7 Կոյուղագիծ Կ/1-ի լայնական կտրվածք ՆԿ 5+85-6+28, Կոլեկտոր Կ/1-ի, դիտահորերի հավաքովի Ե/Բ ելնետների և ներդիր դետալների մասնագրեր:

Աշխատանքային ծավալներ

ᠭᠣᠳᠤᠭᠢᠨᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨᠤᠨ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



- Ø ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- DN ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒՄ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒՄ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ
- ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ



SHINMASTER LLC
CONSTRUCTION & DESIGN
ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

Ն. Գ. Ի.	Է. Հողաբաշյան	
Նախագծեց	Հ. Խաչատրյան	
Ստուգեց	Գ. Մելիքսեբյան	



Պատվիրատու՝ Նոր Զանի համայնքապետարան		Պայամանագիր՝ N ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇԶԲ25/25-1	
Նոր Զան համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		Աշխատանքային Նախագիծ	
		Բաժին - ԶԶ	
Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի գլխավոր հատակագիծ Մ 1:2000		թերթ	թերթեր
		1	7



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	ՀՈՂԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԳԻԾ
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱՂՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՂՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՎՂՀ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ

 SHINMASTER LLC CONSTRUCTION & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.			Պատվիրատու՝ Նոր Զանի համայնքապետարան		Պայամանգիր՝ N ԿՄՆՀԳ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1													
<table><tr><td>Ն.Գ.Ի.</td><td>Է.Հողաբաշյան</td><td></td></tr><tr><td>Նախագծեց</td><td>Հ.Խաչատրյան</td><td></td></tr><tr><td>Ստուգեց</td><td>Գ.Սելիստեյան</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշյան		Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան		Ստուգեց	Գ.Սելիստեյան					Նոր Զան համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կողմնակի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ	
			Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշյան														
			Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան														
			Ստուգեց	Գ.Սելիստեյան														
Բաժին - ԶԶ																		
թերթ	թերթեր																	
			Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ-ի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+20 Մ 1:500		2	7												




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ	
	Հողի ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԳԻԾ
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵՍՏՐՈՒՄԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵՍՏՐՈՒՄԵՐ
	ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ	
ԱՂՀ	ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՂՀ	ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ
ԳՎԴՀ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ

		Պատվիրատու՝ Նոր Հանսի համայնքապետարան	Պայամանագիր՝ N ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1	
Ն.Գ.Ի. Է.Հողաբաշխման Նախագծեց Հ.Խաչատրյան Ստուգեց Գ.Մելիքսեբյան		Նոր Հանսի համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
				Բաժին - 99
				Թերթ
				Թերթեր
		Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ-ի ուղեգծի հատակագիծ ՆԿ 3+20 - ՆԿ 6+45 Մ 1:500		3
				7

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ-ի ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+20



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1380.10	1379.19	1378.28	1377.77	1377.40	1376.38	1375.28	1374.58	1373.50	1372.52	1372.13
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1380.10	1379.19	1378.28	1377.77	1377.40	1376.38	1375.28	1374.58	1373.50	1372.52	1372.13
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1378.79	1377.98	1377.08	1376.45	1376.05	1375.09	1373.94	1373.24	1372.29	1371.31	1370.92
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ-ի ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ, DN200(GF) SN8 L=320.0 մ										
ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆ	152.0				0.018		0.037	0.029	0.038	0.027	0.015
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)					57.0		24.0	25.0	36.0	26.0	
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	Գ-ԴՀ - 1	Ա-ԴՀ - 1 α=26°	Ա-ԴՀ - 2 α=26°	Գ-ԴՀ - 2	Գ-ԴՀ - 3	Գ-ԴՀ - 4	Գ-ԴՀ - 5	Գ-ԴՀ - 6	Գ-ԴՀ - 7	Գ-ԴՀ - 8	Գ-ԴՀ - 9
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 0+00	ՆԿ 0+45	ՆԿ 0+95	ՆԿ 1+30	ՆԿ 1+52	ՆԿ 1+78	ՆԿ 2+09	ՆԿ 2+33	ՆԿ 2+58	ՆԿ 2+94	ՆԿ 3+20

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

DN

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ք ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԴՀ

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

Գ-ԴՀ

ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

Գ-ԴՀ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ

SHINMASTER LLC

CONSTRUCTION & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

Ն.Գ.Ի.

Է.Հողաբաշյան

Ստուգեց

Հ.Խաչատրյան

Գ.Սելիքսեբյան

Պատվիրատու՝ Նոր Զանի համայնքապետարան

Պայամանագիր՝ N ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1

Նոր Զան համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 3+20

Աշխատանքային Նախագիծ

Բաժին - ԶԶ


Թերթ

Թերթեր

4

7

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ-ի ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 3+20 - ՆԿ 6+45



ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԻՇԸ	1372.13	1371.87	1371.42	1371.17	1371.00	1370.88	1370.53	1369.96	1369.44	1368.82	1368.03	1367.35	1366.28	1365.94	1365.80
ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՆԻՇԸ	1372.13	1371.87	1371.42	1371.17	1371.00	1370.88	1370.53	1369.96	1369.44	1368.82	1368.03	1367.35	1366.28	1365.94	1365.80
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՏԱԿԻ/ԱՌՎԱԿԻ ՆԻՇԵՐԸ	1370.92	1370.65	1370.20	1369.88	1369.64	1369.38	1369.07	1368.64	1368.18	1367.59	1366.82	1366.13	1365.51	1365.42	1365.30
ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՅՈՒԹԸ	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ-ի ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԵ ԼԱՅՆՈՒԿԱՎՈՐ ԱԿՈՍԱՎՈՐ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻՑ, DN200(GF) SN8 L=325.0 մ														
ԹԵԶՈՒԹՅՈՒՆ	0.013														
ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ(մ)	55.0		68.0			50.0		50.0		42.0		30.0		30.0	
ՀՈՐԵՐԻ ՀԱՍԱՐՆԵՐԸ	Գ-ԴՀ - 9	Գ-ԴՀ - 10	Գ-ԴՀ - 11	Գ-ԴՀ - 12	Գ-ԴՀ - 13	Գ-ԴՀ - 14	Գ-ԴՀ - 15	Գ-ԴՀ - 16	Գ-ԴՀ - 17	Գ-ԴՀ - 18	Գ-ԴՀ - 19	Ա-ԴՀ - 3 α=26°	Ա-ԴՀ - 4 α=26°	Ա-ԴՀ - 5 α=26°	Գ-ԴՀ
ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ՆԿ 3+20	ՆԿ 3+41	ՆԿ 3+75	ՆԿ 4+02	ՆԿ 4+22	ՆԿ 4+43	ՆԿ 4+64	ՆԿ 4+93	ՆԿ 5+15	ՆԿ 5+43	ՆԿ 5+65	ՆԿ 5+85	ՆԿ 6+15	ՆԿ 6+28	ՆԿ 6+45

Պողպատե պատյան
խողովակ DN400(St)

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

DN

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿՈՆԵԿՏՈՐՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ Ե/Ր ԴԻՏԱՀՈՐԵՐ

ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ

ԱԴՀ

ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

Գ-ԴՀ

ԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ

Գ-ԴՀ

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՎԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

SHINMASTER LLC

CONSTRUCTION & DESIGN

ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.

Ն.Գ.Ի.

Է.Հողաբաշյան

Նախագծեց

Հ.Խաչատրյան

Ստուգեց

Գ.Սելիքսեյան

Պատվիրատու՝ Նոր Զանգի համայնքապետարան

Պայամանագիր՝ N ԿՆՀՀ ԳՀԱՇԶԲ25/25-1

Նոր Զանգի համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերակառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

Նախագծվող ջրահեռացման համակարգի կոլեկտոր Կ-ի երկայնական կտրվածք ՆԿ 3+20 - ՆԿ 6+45

Աշխատանքային նախագիծ

Բաժին - ԶԶ


Թերթ

Թերթեր


5

7


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25
Դիտահորեր՝ Գ.ԴՀ-14, Գ.ԴՀ-15




ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:25
Դիտահորեր՝ Գ.ԴՀ-1-Գ.ԴՀ-13,
Գ.ԴՀ-16-Գ.ԴՀ-19, Ա.ԴՀ-1-Ա.ԴՀ-3




ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 0 + 00 ÷ ՆԿ 3 + 05





ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:25



ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ
ՆԿ 3 + 05 ÷ ՆԿ 5 + 85



 SHINMASTER LLC CONSTRUCTION & DESIGN ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.	Պատվիրատու՝ Նոր Հանրի համայնքապետարան		Պայամանագիր՝ N ԿՄՆՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1	
Ն.Գ.Ի.	Է.Հողաբաշյան	Նոր Հանրի համայնքի, Նոր Գեղի բնակավայրի, Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ		Աշխատանքային նախագիծ
Նախագծեց	Հ.Խաչատրյան			Բաժին - ԶԶ
Ստուգեց	Գ.Սելիքսեյան	Ջրահեռացման Ե/Բ դիտահորի՝ D=1.0մ տիպային տարբերակ և լայնական կտրվածքներ ՆԿ 0+00-ՆԿ 3+05, ՆԿ 3+05-ՆԿ 5+85, ՆԴ-2 Մ 1:5		Թերթ
				Թերթեր
				6
				7


ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՍԱՄՆԱԳԻՐ

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆՇԱԿԵՏԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏԻՊԸ	ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԳԻԾԸ (մ)	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՑԻՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (մ)	ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Ք ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ՏԻՊԵՐԸ										B 7.5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐ ԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ, h=10սմ (մ ³)	ԲԵՏՈՆԵ ՎԱՔ B 12.5 ԴԱՍԻ ԱՌՎԱԿԻ ԵՐԿԱԹԱՅՆԱՑ ՌԻՍՈՎ (մ ³)	
					ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-10 (հատ/մ ³)	ՀԻՄՔԻ ՍԱԼ ՀՍ-15 (հատ/մ ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-10 (հատ/մ ³)	ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ԾՍ-15 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-9 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-9 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-10-6 (հատ/մ ³)	ՊԱՏԻ ՕՂԱԿ ՊՕ-15-6 (հատ/մ ³)	ԹՈՒՋԵ ԾԱՆՐ ՄՏՈՑ ԿԱՓԱՐԻՉՈՎ ԳՈՍՏ 3634-99 (հատ)	h=(մմ)		(մ ³)	
					ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ ₁												
ՆԿ 0+00	ԳԴՀ-1	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	510	0.765	
ՆԿ 0+45	ԱԴՀ-1	անկյունային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	410	0.615	
ՆԿ 0+95	ԱԴՀ-2	անկյունային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	400	0.6	
ՆԿ 1+30	ԳԴՀ-2	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	520	0.78	
ՆԿ 1+52	ԳԴՀ-3	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	550	0.825	
ՆԿ 1+78	ԳԴՀ-4	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	490	0.735	
ՆԿ 2+09	ԳԴՀ-5	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	540	0.81	
ՆԿ 2+33	ԳԴՀ-6	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	540	0.81	
ՆԿ 2+58	ԳԴՀ-7	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	410	0.615	
ՆԿ 2+94	ԳԴՀ-8	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	410	0.615	
ՆԿ 3+20	ԳԴՀ-9	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	410	0.615	
ՆԿ 3+41	ԳԴՀ-10	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	420	0.63	
ՆԿ 3+75	ԳԴՀ-11	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	420	0.63	
ՆԿ 4+02	ԳԴՀ-12	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	490	0.735	
ՆԿ 4+22	ԳԴՀ-13	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	560	0.84	
ՆԿ 4+43	ԳԴՀ-14	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.33	400	0.6	
ՆԿ 4+64	ԳԴՀ-15	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	1/0.31	-	-	-	1	0.33	360	0.54	
ՆԿ 4+93	ԳԴՀ-16	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	520	0.78	
ՆԿ 5+15	ԳԴՀ-17	գծային	1000	900	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	460	0.69	
ՆԿ 5+43	ԳԴՀ-18	գծային	1000	900	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	430	0.645	
ՆԿ 5+65	ԳԴՀ-19	գծային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	410	0.615	
ՆԿ 5+85	ԱԴՀ-3	անկյունային	1000	600	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	1/0.21	-	1	0.33	440	0.66	
ՆԿ 6+15	ԱԴՀ-4	անկյունային	1000	270	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	-	-	1	0.33	300	0.45	
ՆԿ 6+28	ԱԴՀ-5	անկյունային	1000	100	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	-	-	1	0.33	300	0.45	
ՆԿ 6+45	ԳՎԴՀ	անկյունային	1000	200	1/0.20	-	1/0.25	-	-	-	-	-	1	0.33	300	0.45	
ԸՆԴԱՄԵՆԸ					25/5.0	0	25/6.25	0	2/0.62	0	20/4.20	0	25	8.25	11000	16.50	

ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁-Ի ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ՍԱՄՆԱԳԻՐ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ (Կ₁) ԿՈՆԵԿՏՈՐԻ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ ՆԿ 5+85 ÷ ՆԿ 6 + 28

վերականգնվող երկշերտ ասֆալտբետոնե ծածկույթ h = 10 սմ (h=6 սմ խոշորահատիկ, h=4 սմ մանրահատիկ), խճի նախաշերտ h = 15.0 սմ



ԿՈՆԵԿՏՈՐ Կ₁ ՍԱՄՆԱԳԻՐ

Հ/Հ N	Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ն Ե Ր Ի Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ	ՉԱՓԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ
1	Պոլիէթիլեն (GF) լայնուկավոր ակոսավոր խողովակներ, DN200, SN8	գծմ	645.0
4	Պողպատե խողովակ DN400(St) որպես պատյան	գծմ	60.0
6	Ռետինե խցողակ DN200(GF)	հատ	108
7	Կոյուղու ե/ք դիտահոր D=1,0մ, H=0.52-1.50 մ	հատ	25

Ծ Ա Ն Ո Թ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

- Հավաքովի ե/ք էլեմենտների համար տե՛ս տիպային նախագիծ 902-09-22.84
- Կոյուղու հորի մոնտաժման ժամանակ պատի օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են 20մմ հաստությամբ ցեմենտավազային թարմ պատրաստված շաղախի վրա:
- Հորերի փաստացի բարձրությունները ներկայացված են կոյուղագծի երկայնական կտրվածքում: Հորերի բարձրությունները կարելի է կարգավորել պատի օղակի համապատասխան չափի կտրուժով կամ միաձույլ բետոնե վաքի վրա մանրահատիկ B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի բարձրացման միջոցով :
- Կ₁ - բետոնե վաքի բարձրությունը հավասար է խողովակի DN տրամագծին գումարած նվազագույնը 100մմ:
- Հորերի ներդիր դետալների և մետաղական ելարանի տարրերի մասնագրերը տե՛ս նախորդ թերթերում

ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐՆԵՐԸ	Անվանում	Քանակը հատ	Քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ	Անվանում	Քանակը հատ	Քաշը կգ	Ընդհանուր քաշը, կգ
ԳԴՀ-1 - ԳԴՀ-19, ԱԴՀ-1 - ԱԴՀ-5, ԳՎԴՀ	ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-1 (0 հատ)				ՆԵՐԴԻՐ ԴԵՏԱԼ ՆԴ-2 (100 հատ)			
	-80x6 L=160	0	0.80	0.00	-80x6 L=160	100	0.80	80.0
	-80x6 L=100	0	0.50	0.00	-80x6 L=100	100	0.50	50.0
					-80x6 L=80	100	0.40	40.0
Գումարային				0.00	170.00			
ԸՆԴԱՄԵՆԸ				170.00				

 ԵՐԵՎԱՆ 2025թ.			Պատվիրատու՝ Նոր Հաճնի համայնքապետարան		Պայամանգիր՝ N ԿՄՀՀ ԳՀԱՇՁԲ25/25-1		
Ն.Գ.Ի.			Է.Հողաբաշյան			Աշխատանքային նախագիծ	
Նախագծեց			Հ.Խաչատրյան				
Ստուգեց			Գ.Մելիքսեբյան			Բաժին - ՋՋ	
						Թերթ	
						Թերթեր	
						7	
						7	

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Օբյեկտի անվանումը՝ Նոր Հաճն համայնքի Նոր Գեղի բնակավայրի Արցախի փողոցի կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման տրամադրման աշխատանքներ

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1					
1.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	646,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (494.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	24,70		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	98,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 5.0 կմ աղբավայր	տն	186,20		
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	147,0		
6	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	16,00		
7	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	368,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	846,40		
9	Խրամուղու և փոսորակներում Vp կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	368,0		
10	Խրամուղու և փոսորակի մշակում էքսկավատորով նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	368,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	846,40		
12	Խրամուղու և փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	45,0		
13	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	45,0		
14	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	183,00		
15	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	462,50		
16	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	163,00		
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	494,0		
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	494,0		
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	494,0		

1	2	3	4	5	6
1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN200(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	645,0		
2	Պողպատե (St) DN426x6.0 էլ. եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղում, որպես պատյան	գծմ	60,0		
1.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-19, ԱՂՀ-1-5, ԳՎՂՀ D=1.0, H=0,52-1,50					
1	Գոյություն ունեցող ե/բ հորի և հարակից կառուցվածքների քանդում, ապամոնտաժում բարձելով ա/մ	մ ³	5,800		
2	Տիղմի հեռացում գոյություն ունեցող ե/բ հորից և DN 1000 մմ խողովակից բարձելով ա/մ	մ ³	10,0		
3	Բարձած շին. աղբի և տիղմի տեղափոխում 5.0 կմ աղբավայր	տ	28,76		
4	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	8,250		
5	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկայնայնացումով	մ ³	16,50		
6	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	16,070		
7	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	25,0		
8	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	2,0		
9	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	20,0		
10	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ԾՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոցով	հատ	25,0		
11	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	180,00		
12	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տն	0,180		
13	Հորերի պատերի կառուցում B15 դասի բետոնե լեկալ աղյուսներով	մ ³	0,400		
14	Լեկալե աղյուսներով պատերի ցեմենտավազե սվաղի իրականացում d=20մմ	մ ²	2,10		
15	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	125,0		
2. Մասնավոր տների էլքագծեր					
2.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	336,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (494.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	10,00		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	40,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 5.0 կմ աղբավայր	տն	76,00		
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	42,0		
6	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	5,00		
7	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	202,0		

1	2	3	4	5	6
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	464,60		
9	Խրամուղում և փոսորակներում Vp կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	195,0		
10	Խրամուղում և փոսորակի մշակում էքսկավատորով նախօրոք փխրեցրած գրունտներում բարձելով ա/մ	մ ³	195,0		
11	Բարձած գրունտի տեղափոխում 5.0 կմ Նուբարաշենի աղբավայր	տ	448,50		
12	Խրամուղում և փոսորակի լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	19,0		
13	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	19,0		
14	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	62,00		
15	Խրամուղում և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	312,00		
16	Խրամուղում և փոսորակների ետլիցք, կողալիցքի մշակված գրունտներից տոփանումով	մ ³	47,00		
17	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=12սմ հաստությամբ	մ ²	202,0		
18	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=6սմ հաստությամբ	մ ²	202,0		
19	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում h=4սմ հաստությամբ	մ ²	202,0		
2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN100(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	գծմ	270,0		
2	Միացում գոյություն ունեցող ելքագծերին	տեղ	45,0		