

«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ»
ՍՊԸ



«ЭДАР ПРОДЖЕКТ»
ООО

ՕԲՅԵԿՏ՝

Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ԼՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԼԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ			
	Հ/Հ	ԹԵՐԹԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			
	1	Ընդհանուր տվյալներ	
	2	Իրավիճակային հատակագիծ	
	3	Գլխավոր հատակագիծ	
	4	Գլխավոր հատակագիծ	
2 ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1			
	1	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	2	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	3	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	4	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
	5	Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/	
	6	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/	
	7	Նախատեսվող վիճակ /Բարեկարգում/	
	8	Կտրվածքներ	
	9	Մետաղական ցանկապատ	
	10	Մետաղական գրուցատաղավար	
	11	Նստարան և աղբաման	
3 ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2			
	1	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	2	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	3	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	4	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
	5	Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/	
	6	Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/	
	7	Նախատեսվող վիճակ /Բարեկարգում/	
	8	Կտրվածքներ	
	9	Կտրվածքներ	
	10	Մետաղական ցանկապատ	
	11	Մետաղական ցանկապատ հենապատի վրա	
	12	Նստարան և աղբաման	
4 ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3			
	1	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	2	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	3	Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	
	4	Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/	
	5	Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/	
	6	Քանդման աշխատանքների մասնագիր	
	7	Նախատեսվող վիճակ /չափագրություն/	
	8	Նախատեսվող վիճակ /Բարեկարգում/	
	9	Կտրվածքներ	
	10	Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	
	11	Մետաղական ցանկապատ H=2.0մ /մետաղական տակդիրով/	
	12	Մետաղական ցանկապատ H=0.6մ	
	13	Մետաղական ցանկապատ H=0.6մ հենապատի վրա	
	14	Էլ լուսավորության հենասյուն	
	15	Տիպային ցայտաղբյուր	
	16	Նստարան և աղբաման	
	17	Խաղասարքեր	
	18	Ֆուտբոլի դաշտի հատակագիծ	
	19	Ֆուտբոլի դաշտի կտրվածք Ա-Ա	
	20	Ֆուտբոլի դաշտի հենապատի ամրանավորում	
	21	Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ	
	22	Ֆուտբոլի դարպաս	
	23	Ֆուտբոլի դաշտի լուսավորության հենասյուն	
	24	Ոռոգման ցանցի հատակագիծ	
5 ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ			
	1	Ընդհանուր տվյալներ	
	2	Շինառառուծության աշխատանքների ժամանակացույցի ծանոթություն	

Բոլոր լուծումները համաձայնեցված են Ավան վարչական շրջանի համապատասխան բաժնի մասնագետների հետ:

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ-ի նախագիծը կատարված է ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ պատվերով:
Որպես ելակետային տվյալներ ծառայել են՝
1. ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ-ի կողմից տրված առաջադրանքը և ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1 պայմանագիրը:

- Նախագծով նախատեսվում է՝
- Ճեմուղիների իրականացում
 - Մուտքերի հատվածում աստիճանների և թեքահարթակների իրականացում
 - Նոր բազալտե և բետոնե եզրաքարերի իրականացում
 - Նոր բետոնե գեղարվեստական սալիկների իրականացում (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
 - Խաղահրապարակի վերակառուցում, ռետինե միաձույլ հատակի իրականացում
 - Նոր խաղասարքերի և մարզասարքերի տեղադրում (համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
 - Նոր տաղավարների տեղադրում
 - Ոռոգման ցանցի իրականացում
 - Նոր լուսատուներ (արևային)
 - Ճաղաշարերի և ցանկապատերի իրականացում
 - Նոր նստարաններ և նոր աղբամաններ (տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ)
 - Ցայտաղբյուրի տեղադրում
 - Կանաչապատում

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՈՇՍՈՒՐՆԵՐԻ ՑԱՆԿ				
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ	ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ	ԱՇԽ. ՓՈՐՁ / ՏԱՐԻ/
1	Ինժեներ շինարար	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
2	Ինժեներ հիդրոտեխնիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
3	Ինժեներ էլեկտրիկ	1	ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ	3
4	Բանվոր	6		

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԻՑԵՆԶԻԱՆԵՐԻ ՑԱՆԿ		
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ.
1	Բնակելի, Հասարակական և Արտադրական	
2	Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեյլրացիա)	
3	Էլեկտրամատակարարում (էլեկտրամատակարարման, էլեկտրալուսավորման ներքին և արտաքին ցանցեր, էլեկտրամատա-կարարման համակարգեր, ֆոտովոլտային և հողմաէներգետիկ կայաններ)	

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՄԵՔԵՆԱ-ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ			
Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՔԱՆԱԿ
1	Ավտոինքնաթափ		


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
			Ընդհանուր տվյալներ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	1	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		



E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԿՅԱԼՆԵՐ		
				ՓՈՒԼ		
				ԹԵՐԹ		
				ԼՆ	2	
				Իրավիճակային հատակագիծ		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
				ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ԱՆ		
				3		
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ»		
				ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
				ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ԼՆԴԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ		
				Գլխավոր հատակագիծ		
				ՍՊՈ		



E A L L C Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ	ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1					
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	5
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇԶԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	6	
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԹ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	7	
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ավազե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ գոտի	
	Քայքայված ասֆալտըետտոնե ծածկույթ	
	Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ
	Տարածում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինֆրաբաժնե էլեկտրի վրա	տ	18,0
	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	18,0
	Ասֆալտըետտոնե ծածկույթի փակում	մ ² / մ ³	220,0 / 11,0
	Խճային ծածկույթի փակում	մ ³	33,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների փակում	մ ²	35,00
	Եզրափակիչի ապամոնտաժում բետոնե կիմիների հետ միասին	զմ	240,00
	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	41,60
	Մետաղական տարրերի ապամոնտաժում	տ	0,15
	Բետոնային մասերի փակում / աստիճաններ, պատեր և այլն/	մ ³	6,80
	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	5
	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	4
	Շին աղբի հավաքում, բարձրում և տեղափոխում	տ	110,13

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԿԻ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1		
			ՓՈՒԼ		
			ԼՆ		
			ԹԵՐԹ		
			8		
			«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		
			Զատակագիծ /գոյություն ունեցող/		

ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ /ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ

Մ1:150



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ավազե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ զոտի	
	Քայքայված ասֆալտըետոնե ծածկույթ	
	Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱՓ ՄԻԱՎ	ԲԱՆԱԿ
	Տարածում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձրում ինֆրաքաղմեքենայի վրա	տ	18,0
	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	18,0
	Ասֆալտըետոնե ծածկույթի քանակություն	մ ² / մ ³	220,0 / 11,0
	Խնային ծածկույթի քանակություն	մ ³	33,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների քանակություն	մ ²	35,00
	Եզրաքարերի ապամոնտաժում բետոնե կիմների հետ միասին	զմ	240,00
	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	41,60
	Մետաղական տարրերի ապամոնտաժում	տ	0,15
	Բետոնային մասերի քանակություն / աստիճաններ, պատեր և այլն/	մ ³	6,80
	Նստարանների ապամոնտաժում, քանակություն պատվիրատուին	հատ	5
	Աղբամանների ապամոնտաժում, քանակություն պատվիրատուին	հատ	4
	Շին աղբի հավաքում, բարձրում և տեղափոխում	տ	110,13

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԻՍԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1		
			Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	9	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏՈՒՄԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտեղեն ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետինե միաձուլ հատակ	

- ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
- Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև տաղավարների տեղադրությունների փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:
 - Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՐ ԱՅԳԻ 1		
			Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	10	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ			
ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ
	Մանրահատիկ սափալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 4սմ	մ ²	140,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում	մ ²	98,00
	Բետոնե եզրափակի տեղադրում 200*80սմ չափերով	զմ	24,00
	Բետոնե եզրափակի տեղադրում 300*150սմ չափերով	զմ	118,50
	Բազալտե եզրափակի տեղադրում 300*150սմ չափերով	զմ	96,00
	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	զմ	70,00
	Բետոնե հենապատի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ ³	1,30
	Աստիճանավանդակի և հենակոթերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	7,04
	Աստիճանավանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 30սմ	մ ²	88,00
	Աստիճանավանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 50սմ	մ ²	6,64
	Աղբամանների կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	8
	Փայտե նստատեղով նստարանի կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	8

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնստրուկցիայի ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

Կանաչ զույնով նշված են նոր իրականացվող տարրերը

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:

Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:

Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱՅԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետինե միաձույլ հատակ	

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	11	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		

U1:20

Բետոնե հիմք B15
Խճի նախաշերտ 20-40

Բուսական շերտ



Բետոնն ձևավոր սալիկ 60մմ


Ավագի չոր խառնուրդ /ՑԱ 1:3/ 40մմ

Խճի նախաշերտ 20-40 - 120մմ

Տոփանած գրուևտ

2-2

U1:20





ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇԶԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	12	
			Կտրվածքներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ԽԱՄԱՐ/

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ ՀԱՏ	ՔԱՇՈՒ ԿԳ	ԸՆԴ
1	ՊՍՏ 30245-2003	□ 60X40X2 L=1000	2	2,98	5,96
2	— " —	□ 40X40X2 L=1200	1	2,80	2,80
3	ՊՍՏ 8645-68	□ 40X20X2 L=3800	1	6,46	6,46
4	ՊՍՏ 19903-76	-6X100 L=100	2	0,47	0,94
5	Բետոն B15 դասի 0.072 խմ				
6	Տոփանված խիճ 0,032 խմ				

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ					ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԲ-ԳՀԻՍԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	13	
				Մետաղական ցանկապատ		«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		










ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐ Մ1:40

Զրուցարան 4,5 x 3,0 մ արտաքին չափերով
Մետաղական և փայտե տարրերի մասնագիր

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Հատ	Քաշը Կգ	Ընդ.
1	ՊՍ30245-2003	□ 60x60x3 L = 2250	10	11.677	116.77
2	————	□ 40x40x3 L = 4500	11	9.90	108.9
3	————	□ 40x40x3 L = 500	4	1.65	6.6
4	————	□ 40x40x3 L = 3000	2	6.60	13.20
5	————	□ 20x20x2 L = 900			
6	————	□ 40x40x3 L = 1800	8	5.20	41.6
7	ՊՍ 19903-74	Թիթեղ -250x8 L=250	10	3.92	39.2
8	ՊՍ 5781	Ամրան Փ10 AIII L=250	40	0.15	6.17
9	Փայտե չորսու	□ 40x40 L = 3500	10	0.057	խ.մ
10	Փայտե չորսու 30x200, 30.0 գծ.մ 0.18 խ.մ				
11	Մետաղական կղմինդր 1,8*5*2=18.0 2				

Սեղանի մասնագիր





Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան. Հատ	Քաշը Կգ	Ընդ.
Ուղղանկյուն սեղան 1800x3000					
12	ՊՍ30245-2003	□ 40x40x3 L = 950	4	3.13	12.52
13	ՊՍ 8639-82	□ 30x30x3 L = 2500	4	3.27	13.08
14	————	□ 30x30x3 L = 1300	4	1.21	4.84
15	ՊՍ 19903-74	Մետ. թիթեղ -1800x3000x2	1	21.0	21.0
16	ՊՍ 19903-74	Մետ. թիթեղ -190x8 L=190	4	2.27	9.08
16	ՊՍ 5781	Ամրան Փ10 AIII L=250	16	0.15	2.4




Սեղան 1800x3000

Ծանոթություն
Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1		
			Մետաղական զրուցատաղավար		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	14	
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		




ԱՐԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ



ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ



ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման կառուցապատումը սկսելուց առաջ:
3. Մետաղական ցանկապատի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ




ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x2 L = 15.3մ	2.37	36.3
2	Փայտե չորսու 60x40մմ, L= 1680մմ, 8 հատ - 0,035 խմ			
3	Ամրան ՓA500c	L = 1600մմ	0.888	1.43
4	Գրունտի քանդում և տեղափոխում - 0,042 խմ			
5	Բետոն B15 դասի - 0,042 խմ			
6	Փայտե տարրերի լաքապատում - 2,72քմ			
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում - 2.5 մ²/36,3 կգ			


ԱՐԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	NN	ՀԱՏՈՒՅԹ	1 հատ
ԱՐԲԱՄԱՆ	1	Պողպատե խողովակ՝ 20x20x2, L=5,6մ	6.3կգ
	2	Փայտե չորսու 70x20մմ, L=7,4մ	0,011մ³
	3	Մետաղական ցինկապատ դույլ 320x320x400	1
	4	Պողպատե թիթեղ 30x3մմ L=3,2	2,25կգ
	5	Փայտի լաքապատում	1,34կգ
	6	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում	0,65մ²


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 1		
				Նստարան և աղբաման		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	15	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	16	




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	18	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏՈՒՄԱԳԾՈՒՄ
	Ավագե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ գոտի	
	Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ	

№ 9-93/46-1

E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամասի տարածքի հիմնականորոգման աշխատանքներ			Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ			NԵԸ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1	
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/			ԱՆ	19	
						«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱՓ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
	Տարածում առկա աղբի /շին աղբի/ հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձում ինքնաթափ մեքենայի վրա	տ	6,50
	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	6,50
	Առփառքետոնե ծածկույթի փակում	մ ² / մ ³	440,0 / 22,0
	Խնային ծածկույթի փակում	մ ³	66,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների փակում	մ ²	36,75
	Եզրաֆաթերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին	զմ	360,00
	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	59,20
	Մետաղական տարրերի ապամոնտաժում	տ	0,25
	Բետոնային մասերի փակում / աստիճաններ, պատեր և այլն/	մ ³	7,20
	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	2
	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	6
	Շին աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում	տ	73,77

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ավազե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ գոտի	
	Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ	

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		
				Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	20
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

2. Նստատվանների և աղբառանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:

Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:

Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԻԱՇՁԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	21	
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՏԵԹ» ՍՊԸ		
			Նախատեսվող վիճակ /չափադրություն/			



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻՆԱԿ	ՓԱՆԱԿ
	Մանրահատիկ սաֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 4սմ	մ ²	280,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում	մ ²	160,00
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200*80սմ չափերով	զմ	34,00
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300*150սմ չափերով	զմ	300,60
	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300*150սմ չափերով	զմ	101,00
	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	զմ	62,00
	Բետոնե հենապատի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ ³	22.50
	Ատոինալոյանդակների և հենակոթերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	11.40
	Ատոինալոյանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 30սմ	մ ²	92.70
	Ատոինալոյանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 50սմ	մ ²	32.44
	Աղբամանների կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	8
	Փայտե նստատեղով նստարանի կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	8

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարկների կոնսուլների ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:
2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետինե միաձույլ հատակ	


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	22	
			Նախատեսվող վիճակ /Բարեկարգում/	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		

1-1
Մ1:20




2-2

Մ1:20





3-3


Մ1:20




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ					ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				Կտրվածքներ		ԱՆ	23	
						«ԷԼԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		ՓՈՒԼ
				Կտրվածքներ		ԹԵՐԹ
						ԹԵՐԹԵՐ
					ԱՆ	24
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/մեկ էլեմենտի համար/



Դիրք	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ ՀԱՏ	ՔԱՇԸ ԿԳ	ԸՆԴ
<u>1</u>	<u>ՊՍ 30245-2003</u>	☐ 60X40X2 L=1000	2	2,98	5,96
<u>2</u>	<u>————"</u>	☐ 40X40X2 L=1200	1	2,80	2,80
<u>3</u>	<u>ՊՍ 8645-68</u>	☐ 40X20X2 L=3800	1	6,46	6,46
<u>4</u>	<u>ՊՍ 19903-76</u>	-6X100 L=100	2	0,47	0,94
<u>5</u>	Բետոն B15 դասի 0.072 խմ				
<u>6</u>	Տոփանված խիճ 0,032 խմ				

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	25	
			Մետաղական ցանկապատ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԲԹ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10







ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/մեկ էլեմենտի համար/

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ ՅԱՏ	ՔԱՇՐ ԿԳ	ԸՆԴ
1	ՊՍ 30245-2003	□ 60X40X2 L=1000	2	2,98	5,96
2	— " —	□ 40X40X2 L=1200	1	2,80	2,80
3	ՊՍ 8645-68	□ 40X20X2 L=3800	1	6,46	6,46
4	ՊՍ 19903-76	-6X100 L=100	2	0,47	0,94


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	26	
			Մետաղական ցանկապատ հենապատի վրա	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		




ԱՐԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ



ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ



ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման կառուցապատումը սկսելուց առաջ:
3. Մետաղական ցանկապատի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ




ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x2 L = 15.3մ	2.37	36.3
2	Փայտե չորսու 60x40մմ, L= 1680մմ, 8 հատ - 0,035 խմ			
3	Ամրան ՓA500c	L = 1600մմ	0.888	1.43
4	Գրունտի քանդում և տեղափոխում - 0,042 խմ			
5	Բետոն B15 դասի - 0,042 խմ			
6	Փայտե տարրերի լաքապատում - 2,72քմ			
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում - 2.5 մ²/36,3 կգ			





ԱՐԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	NN	ՀԱՏՈՒՅԹ	1 հատ
ԱՐԲԱՄԱՆ	1	Պողպատե խողովակ՝ 20x20x2, L=5,6մ	6.3կգ
	2	Փայտե չորսու 70x20մմ, L=7,4մ	0,011մ³
	3	Մետաղական ցինկապատ դույլ 320x320x400	1
	4	Պողպատե թիթեղ 30x3մմ L=3,2	2,25կգ
	5	Փայտի լաքապատում	1,34կգ
	6	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում	0,65մ²

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 2		
				Նստարան և աղբաման		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	27	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	28	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹԸ» ՍՊԸ		
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ			



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	29	
			Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՐ-ԳՅՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
				Առկա վիճակի ֆոտոնկարներ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	30
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
1	Ավազե ծածկույթ	
2	Խճապատ ծածկույթ	
3	Կանաչ զոտի	
4	Քայքայված ասֆալտեղետուն ծածկույթ	
5	Քայքայված բետոնե ձևավոր սպիկներ	

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ՓՈՒԼ		
				ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
				ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
				ՄՆ		
				31		
				Հատակագիծ /գոյություն ունեցող/		
				«ԷԼԼԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ավազե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ գոտի	
	Քայքայված ասֆալտըետոնե ծածկույթ	
	Քայքայված քետոնե ձևավոր սալիկներ	

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	32	
			Բարեկարգում /գոյություն ունեցող/	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ
	Տարածքում առկա աղբի / շին աղբի / հավաքում, դուրս բերում տարածքից և բարձում ինֆնաքափ մեֆենայի վրա	տ	8,50
	Նույնի տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	8,50
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի ֆանդում	մ² մ³	220,0 11,0
	Խճային ծածկույթի ֆանդում	մ ³	33,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների ֆանդում	մ ²	12,00
	Եզրաֆարերի ապամոնտաժում բետոնե հիմքերի հետ միասին	զմ	330,00
	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	զմ	247,60
	Մետաղական տարրերի ապամոնտաժում	տ	1,20
	Բետոնային մասերի ֆանդում / աստիճաններ, պատեր և այլն/	մ ³	5,20
	Նստարանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	20
	Աղբամանների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	8
	Շին աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում	տ	51,80

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ավազե ծածկույթ	
	Խճապատ ծածկույթ	
	Կանաչ գոտի	
	Քայքայված ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Քայքայված բետոնե ձևավոր սալիկներ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			Քանդման աշխատանքների մասնագիր	ԱՆ	33
			«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ			

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Ամրանի և բետոնի որակը պետք է համապատասխանի ՀՀ-ում գործող տեխնիկական չափորոշիչներին:
Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետինե միաձույլ հատակ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքերի փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:
2. Ստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առիշ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1				
ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Նախատեսվող վիճակ /չափագրություն/			ԱՆ	34	
						«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹԹ» ՍՊԸ		



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱՇԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետիկե միաձույլ հատակ	


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատվիրատուի պահանջով թույլատրվում է խաղահրապարակների կոնտուրների ինչպես նաև տաղավարների տեղադիրքների փոփոխություններ, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:

2. Նստարանների և աղբամանների տեղերը ճշգրտել և համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
				Նախատեսվող վիճակ /Բարեկարգում/		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	35	
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

1-1
Մ1:20




Քետոնե ձևավոր սալիկ 60մմ
Ավազի չոր խառնուրդ /Ց:Ա 1:3/ 40մմ
Խճի նախաշերտ 20-40 - 120մմ
Տոփանած գրունտ


2-2
Մ1:20



3-3
Մ1:20



4-4
Մ1:20



Քետոնե ձևավոր սալիկ 60մմ
Ավազի չոր խառնուրդ /Ց:Ա 1:3/ 40մմ
Խճի նախաշերտ 20-40 - 120մմ
Տոփանած գրունտ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՓՈԽԼ		
				ԹԵՐԹ		
				ԹԵՐԹԵՐ		
ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3				ԱՆ	36	
Կտրվածքներ				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ
	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում - 4սմ	մ ²	240,00
	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում	մ ²	320,00
	Ռետինե հատակի իրականացում	մ ²	135,22
	Բետոնե եզրաֆարերի տեղադրում 200*80մմ չափերով	զմ	43,20
	Բետոնե եզրաֆարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով	զմ	536,60
	Բազալտե եզրաֆարերի տեղադրում 300*150մմ չափերով	զմ	75,00
	Մետաղական ցանկապատի կառուցում և տեղադրում	զմ	165,30
	Բետոնե հենապատի վերանորոգում B20 դասի բետոնից	մ ³	2.50
	Աստիճանավանդակի և հենակողերի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ³	3,30
	Աստիճանավանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 30մմ	մ ²	18.00
	Աստիճանավանդակների և հենապատի երեսպատում բազալտե սալերով 50մմ	մ ²	5,60
	Աղբամանների կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	18
	Փայտե նստատեղով նստարանի կառուցում /ձեռքբերում/ և տեղադրում	հատ	26

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ		
Հ/Հ	ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ
	Ասֆալտբետոնե ծածկույթ	
	Բետոնե ձևավոր սալիկներ	
	Կանաչ գոտի	
	Ռետինե միաձույլ հատակ	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



Բոլոր աշխատանքային ծավալները ենթակա են ստուգման մինչև շինարարական աշխատանքների սկիզբը:
Հողային աշխատանքները իրականացնելիս ստորգետնյա կոմունիկացիաների առկայության վերաբերյալ անհրաժեշտ է համաձայնեցնել համապատասխան պատասխանատու մարմինների ստորաբաժանումների հետ:
Աշխատանքները իրականացնելիս համաձայնեցնել շինարարական աղբի տեղափոխման վայրը:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				ԱՆ	37
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		Աշխատանքների և նյութերի մասնագիր	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿԹ» ՍՊԸ




E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
				Մետաղական ցանկապատ H=2.0մ / մետաղական տակդիրով/		
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	38	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/մեկ էլեմենտի համար/


ԴԻՐԷ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ ՀԱՏ	ՔԱՇՈ ԿԳ	ԸՆԴ
1	ՊՍՏ 30245-2003	□ 60X40X2 L=1000	2	2,98	5,96
2	— " —	□ 40X40X2 L=1200	1	2,80	2,80
3	ՊՍՏ 8645-68	□ 40X20X2 L=3800	1	6,46	6,46
4	ՊՍՏ 19903-76	-6X100 L=100	2	0,47	0,94
5	Բետոն B15 դասի 0.072 խմ				
6	Տոփանված խիճ 0,032 խմ				

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ					ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			Մետաղական ցանկապատ H=0.6մ			ԱՆ	39	
						«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ Մ 1:25



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔԻ ՊՈՂՊԱՏԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/մեկ էլեմենտի համար/

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ ՅԱՏ	ՔԱՇՐ ԿԳ	ԸՆԴ
1	ՊՍ 30245-2003	□ 60X40X2 L=1000	2	2,98	5,96
2	— " —	□ 40X40X2 L=1200	1	2,80	2,80
3	ՊՍ 8645-68	□ 40X20X2 L=3800	1	6,46	6,46
4	ՊՍ 19903-76	-6X100 L=100	2	0,47	0,94

E L L C A	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	40	
				Մետաղական ցանկապատ H=0.6մ հեռապատի վրա	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ



ԼՈՒՍԱՏՈՒ 1



ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՆԱԿԸ - 5
ՀԱՏ L1

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/Մ	ՔԱՆԱԿ
1.	Գրունտի փորում հիմքի համար	մ ³	0.11
2.	Խճի նախաշերտի լիցք հիմքի տակ՝ 100 մմ	մ ³	0.016
3.	Հիմքի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ ³	0.10
4.	Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում	մ ³	0.11
5.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 76 \times 3.0$, L=2.5 մ, 1 հատ	կգ	17.63
6.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 57 \times 3.0$, L=2.0 մ, 1 հատ	կգ	10.38
7.	Պողպատե խողովակի տեղադրում՝ $\Phi 40 \times 3.0$, L=0.8 մ, 1 հատ	կգ	2.17
8.	Պողպատե թիթեղ՝ 150x150x3.0, 1 հատ	կգ	0.70
9.	Պլաստմասե խցան՝ $\Phi 57$ մմ	հատ	1
10.	LED լուսատու, արևային մարտկոցով՝ 150w (կոմպլեկտ)	հատ	1

ԼՈՒՍԱՏՈՒ 2-Ի ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

- Արևային էներգիայով աշխատող LED լուսատու, փողոցների և այգիների լուսավորության համար
- Հզորությունը՝ 150w
- Լիցքավորման տևողությունը՝ 6-8 ժամ
- Աշխատանքի տևողությունը՝ 10-12 ժամ
- IP վարկանիշ՝ IP 65





	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	41	
				«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		




Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մշակված բազալտ	մ ³	0.045
2	Չ14AIII դասի ամրամածող	կգ	1.36
3	Պողպատե թիթեղ՝ 200x200x2.0մմ	կգ	0.63
4	B12.5 դասի բետոն	մ ³	0.03
5	Ցինկապատ թասակ՝ շ200, h=100մմ	հատ	1
6	Ցայտիչ՝ շ15	հատ	1
7	Ջրահեռացման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de63	գմ	20.00
8	Ջրամատակարարման պոլիպրոպիլենե խողովակ՝ de15	գմ	40,00

Տայտադրյալի տեսքը գծագրում տեղադրված է ստանդարտ ձևի, վերջնական տեսքով ցայտադրյալը կորոշվի պատմիրատուի կողմից շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ


	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնադրույթման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՂՅԱՆ		ԱՆ	42	
			Տիպային ցայտադրյուկ	<u>«ԷԴԱՐ ՓՐՈԶԵԹ»</u> <u>ՍՊԸ</u>		




ԱՐԲԱՄԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ԴԻՄԱՑԻՑ



ՏԵՍՔԸ ԿՈՂՔԻՑ



ՆԱՏԱՐԱՆԻ ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Բոլոր չափերը տրված են միլիմետրերով:
2. Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման կառուցապատումը սկսելուց առաջ:
3. Մետաղական ցանկապատի գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

ՆԱՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x2 L = 15.3մ	2.37	36.3
2	Փայտե չորսու 60x40մմ, L= 1680մմ, 8 հատ - 0,035 խմ			
3	Ամրան ՓA500c	L = 1600մմ	0.888	1.43
4	Գրունտի քանդում և տեղափոխում - 0,042 խմ			
5	Բետոն B15 դասի - 0,042 խմ			
6	Փայտե տարրերի լաքապատում - 2,72քմ			
7	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում - 2.5 մ²/36,3 կգ			

ԱՐԲԱՄԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	NN	ՀԱՏՈՒՅԹ	1 հատ
ԱՐԲԱՄԱՆ	1	Պողպատե խողովակ՝ 20x20x2, L=5,6մ	6.3կգ
	2	Փայտե չորսու 70x20մմ, L=7,4մ	0,011մ³
	3	Մետաղական ցինկապատ դույլ 320x320x400	1
	4	Պողպատե թիթեղ 30x3մմ L=3,2	2,25կգ
	5	Փայտի լաքապատում	1,34կգ
	6	Պողպատե էլեմենտների յուղաներկում	0,65մ²

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
			Նստարան և աղբաման		ԱՆ	43
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԵՐԿՈՒ ԱՇՏԱՐԱԿ /1ՀԱՏ/



ՇՂԹԱՆԵՐՈՎ 2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /2ՀԱՏ/



2 ՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ /2ՀԱՏ/




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. խաղասարքերը և մարզասարքերը պատկերված են պայմանական:
2. խաղասարքերը և մարզասարքերը ձեռք բերել գործարանային արտադրյալներ, համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:
3. Բոլոր խաղասարքերը և մարզասարքերը պետք է բավարարեն անվտանգության նորմերին:
4. Պատվիրատուի պահանջով հնարավոր է մարզասարքերի և խաղասարքերի տեղադրվել փոփոխություն, պահպանելով աշխատանքային ծավալները:



	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	44	
			Խաղասարքեր	«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		

ՖՈՒՏԲՈՒԼԻ ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



Մ1:100



E A L L C ՏՆՕՐԵՆ	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնաստորագրման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԻՆԱՇՁԲ-25/46-1		
				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ			ԱՆ	45	
				«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		
				ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
				Ֆուտբոլի դաշտի հատակագիծ		




	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	47	
			Ֆուտբոլի դաշտի հենապատի ամրանավորում	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
 1. Եռակցումը կատարել է՝ 46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
 2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով


E A L L C	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՆԵՔ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/46-1		
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	48	
			Ֆուտբոլի դաշտի ցանկապատ	«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ		



The diagram illustrates a cross-section of a window frame assembly. The total width of the assembly is 3160 mm. The height is divided into three sections: two outer panes each 500 mm high, and a central section 80 mm high. The components are labeled as follows:

- ⑤**: Points to the top vertical part of the frame.
- ⑥**: Points to the side vertical parts of the frame.
- ⑧**: մետաղական խողովակ □ 40 x 40x3 (Metallic pipe □ 40 x 40x3). This label points to the horizontal reinforcement bars within the frame.
- ②**: մետաղական խողովակ □ 80 x 80x4 (Metallic pipe □ 80 x 80x4). This label points to the bottom horizontal reinforcement bar.

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնաևորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԸ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/46-1			
			ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԱՆ	49	
			Ֆուտբոլի դարպաս	«ԷՂԱՐ ՓՐՈԶԵԶԹ» ՍՊԸ		



ՄԱՍՆԱԳԻՐ 1ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՀԱՄԱՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ ՄԻԱՎ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒԹ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ				
1	Մետաղական հենասյան կառուցում և տեղադրում	հատ	1,0	
2	Մետաղական խողովակ Φ80*80*3մմ L=2000մմ	գմ	2,00	
3	Մետաղական խողովակ Φ48*3մմ, L=1000մմ	գմ	1,00	
4	Պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ 60*60մմ	մ²	0,0064	
5	Մետաղական մասերի ներկում յուղաներկով 2 անգամ	մ²	-----	
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ				
1	Լեդ լուսատու 150վտ	հատ	1,0	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Բոլոր չափսերը տրված են միլիմետրերով
- Լուսավորության հենասյուների տեղերը ճշգրտել է ֆանդումից առաջ
- Լուսատուների ներկման գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3		
			Ֆուտբոլի դաշտի լուսավորության հենասյուն		
			ԱՆ	50	
			«ԷՆԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պողպատե ջրբոլ փականների տեղերը նշված են տեղում:
2. Բոլոր մետաղական խողովակները ներկել յուղաներկով:
3. Բոլոր ծավալները ենթակա են ստուգման:
4. Միացման կետի տեղը համաձայնեցնել համապատասխան իրավասու կառույցների հետ, անհրաժեշտության դեպքում ստանալ միացման տեխնիկական պայմաններ:



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- Ջրբոլ փական
- Մետաղե խողովակ /վերգետնյա/
- Մետաղե խողովակ /ստորգետնյա/

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀՆԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ԱՅԳԻ 3	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
				Ոռոգման ցանցի հատակագիծ	ԱՆ	51
					«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԿՏ» ՍՊԸ	

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ

Անվտանգության տեխնիկայի, աշխատանքի պաշտպանության, բնապահպանական և հրդեհային անվտանգության պահանջներ:

1. Մինչև աշխատանքների մեկնարկը պետք է կատարված լինեն տվյալ նախագծով նախատեսված անվտանգության միջոցառումները, որոնք պետք է ձևակերպված լինեն համապատասխան ակտով:
2. Մարդկանց գտնվելու համար վտանգավոր գոտիները պետք է ցանկապատվեն, ունենան վտանգի մասին նախազգուշացնող ցուցանակներ:
3. Օրվա մուգ ժամանակահատվածում շինարարական հրապարակը և աշխատատեղերը պետք է լուսավորված լինեն ըստ ԳՈՍ-ի: Լուսավորությունը պետք է լինի համաչափ, առանց կուրացնող էֆեկտի: Չլուսավորված տեղամասերում օրվա մուգ ժամերին աշխատանքների իրականացում չի թույլատրվում:
4. Աշխատանքների տեղամասերը և աշխատատեղերը պետք է ապահովված լինեն ընկերային և անհատական պաշտպանության անհրաժեշտ միջոցներով, հրդեհամարման առաջնային միջոցներով, կապի, ազդանշանման և աշխատանքի անվտանգության ապահովման այլ միջոցներով՝ համաձայն գործող նորմատիվային փաստաթղթերի և համաձայնագրերի:
5. Արգելվում է թողնել կախված, անկայուն, կոնստրուկցիաներ կամ դրանց մասեր:
6. Աշխատանքը թույլատրվում է 18-ից բարձր տարիքի անձանց:
7. Էլեկտրական բոլոր գործիքները պետք է գրանցված լինեն հատուկ մատյանում և ունենան հաշվարկային համարներ: Կիրառելուց առաջ պարտադիր է ստուգել գործիքի աշխատանքային վիճակը, լարերի և բռնիչի մեկուսացումները, աշխատանքային մասի վիճակը, պարապ ընթացքում աշխատանքը և այլն: Էլեկտրական լարերի պահպանման գոտում բոլոր Էլեկտրաֆիկացված գործիքները հողանցվում են:
8. Բանվորները պետք է ապահովված լինեն արտահագուստով, հատուկ կոշիկներով և այլ անհատական պաշտպանիչ միջոցներով:
9. Բեռնակալիչ հարմարանքները և տարան (վերամբարձ կռունկով տեղափոխելու դեպքում) պետք է փորձարկված լինեն անվանական բեռնամբարձության կրկնակի անգամ գերազանցող բեռով:
10. Աշխատանքի գոտում պետք է ունենալ հակահրդեհային միջոցներ 200մ² մակերեսին - 1 կոմպլեկտ հաշվարկով:
11. Շինարարական աղբը պետք է ժամանակին հեռացվի, արգելվում է աղբի կուտակումը կամ այրումը շին հրապարակում:
12. Ասբեղիֆերի կտորները հավաքել ձեռքով՝ կրելով հատուկ կոմբինեզոն և շնչադիմակ:
13. Աղբը տեղափոխելու զուգահեռ պարբերաբար իրականացնել խոնավեցնող միջոցառումներ փոշու արտանետումը բացառելու համար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Շինարարության անվտանգությունը ապահովում է կապալառու կազմակերպությունը:
2. Բոլոր պիտանի նյութերը տեսակավորվում են քանդման աշխատանքներին զուգահեռ և հանձնվում են պատվիրատուին համապատասխան ակտերի միջոցով:
3. Մինչև աշխատանքների սկսելը անհրաժեշտ է ստանալ տվյալ տարածքում առկա վերգետնյա և ստորգետնյա կոմունիկացիաների /հաղորդալարեր, գազի խողովակներ և այլն/ մասին /կամ դրանց բացակայության մասին/ գրավոր տեղեկություններ, դրանց վնասումից խուսափելու համար:

Որպես հիմնական ամբարձիչ մեխանիզմ առաջարկվում է ավտոմոբիլային կռունկ KC 55713-6 ГАЛИЧАНИН, որի տեխնիկական ցուցանիշները բերված են ստորև՝



Առավելագույն բեռնամբարձությունը/ սլաքի թռիչքը, մ	-----25/32
Սլաքի երկարությունը, մ	-----9,7-21,7
Սազիկի երկարությունը, մ	-----9
Կեռի ամբարձման առավելագույն բարձրությունը	
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի դեպքում, մ	-----21,9
21,7մ երկարությամբ հիմնական սլաքի	
դեպքում և 9մ սազիկի դեպքում, մ	-----30
Կեռի իջեցման առավելագույն խորությունը 9,7մ սլաքով	
և 5մ թռիչքի դեպքում,մ	-----12,0
Բեռի զանգվածը, որի դեպքում թույլատրվում է սլաքի սեկցիաների դուրսբերում, տ	-----4,0
Բեռի ամբարձման/ իջեցման արագությունը, մ/րոպե	
-անվանական (մինչև 25տ բեռով)	-----5,0
-ավելացված (մինչև 6տ բեռով)	-----12,0
-առավելագույն	-----96,0
Կռունկի շարժման արագությունը, կմ/ժամ	-----80
Զանգվածը տրանսպորտային վիճակում, տ	-----23,0
Բազային ավտոմոբիլի անիվային բանաձևը	-----6x4
Շարժիչը	-----դիզելային
-մոդելը	-----ЯМЗ-236БЕ
-հզորությունը, ձ.ու	-----250
Եզրաչափերը տրանսպորտային վիճակում,մ	
երկարություն*լայնություն*բարձրություն	-----12*2,5*3,8
Շահագործման ջերմաստիճանը, С	-----(-40+40)

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՅԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ		ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
				Ընդհանուր տվյալներ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
					ԱՆ	52
				«ԷՂԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՕՐԵՐ																ՕՐԵՐ															
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160
1	ՆԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																
2	ՔԱՆԴՊԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																
3	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																
4	ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																																
5	ՁԵՎԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																																
6	ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ																																
7	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ																																
8	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																																
9	ԷԼ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																																
10	ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ																																
11	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																
12	ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻԿԱՌՈՒՑՈՒՄ																																
13	ԱՅԼ ՉՆԱԽԱՏԵՍԿԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ																																

Շինարարության կազմակերպման դրույթներ

Շինարարության կազմակերպման մոտեցումները և ձևերը որոշում է Կապալառու: Շինանյութերի (խիճ և այլն) տեղափոխման ժամանակ ավտոինքնաթափի թափքը պետք է ծածկված լինի պոլիէթիլենային թաղանթով, որը կպաշտպանի շինադրի թափումը և համայնքի փողոցների և համայնքից դուրս ճանապարհների աղտոտումը: Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ Կապալառուն պետք է ունենա բոլոր համաձայնությունները, տրված համայնքապետարանի համապատասխան բաժինների կողմից, կապված, գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների, գազատարի, էլեկտրագծերի հատման, ավելորդ բնահողերի տեղափոխման կամ տեղակայման, գործող ավտոճանապարհների տարածքում շին աշխատանք

Հիմնական մեքենաները և մեխանիզմները

Շինարարական մեքենաների, մեխանիզմների և սարքավորումների տեսակները և տիպերը տրված են խորհրդատվությամբ և կարող են ենթարկվել փոփոխության ընտրվում են կապալառուի կողմից, ելնելով գոյություն ունեցող տեխնիկայի առկայությանը կամ ձեռքբերման հնարավորությունից, սակայն նրանք պետք է ունենան նույնատիպ տեխնիկական ցուցանիշներ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1.Շինհրապարակը պետք է կահավորված լինի հակահրդեհային միջոցներով և բժշկական առաջին օգնության պարագաներով: Այն դեպքում երբ շինարարական աշխատանքները իրականացվում են գիշերային պայմաններում կապալառուն պետք է ապահովի շին հրապարակի և աշխատանքների կատարման վայրի համապատասխան լուսավորությունը: Շինարարության ժամանակ հաշվի առնել գոյություն ունեցող կոմունիկացիաները (գազատար, ջրատար խողովակաշարերը, կապի և էլեկտրո մալուխները) , տեղյակ պահելով համապատասխան կազմակերպություններին:

	Ավան վարչական շրջանի Ավան-Առինջ թաղամաս 2-րդ մ/շ 1/12, 1/15, 3/3 բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ՌԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/46-1		
	ՏՆՕՐԵՆ	Գ. ՄԵՍՐՈՊՅԱՆ	ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ		
			Շինարարության աշխատանքների ժամանակացույց		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
			ԱՆ	53	
			«ԷԴԱՐ ՓՐՈՋԵԹ» ՍՊԸ		