

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

"ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂՆՈՎԻՏ ԵՎ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆՑԱՎԱԾ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ" օբյեկտի նախահաշիվը կազմված է աշխատանքային գծագրերի և ծավալների հիման վրա:

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմված են ՀՀ Կառավարության կողմից N879-Ն հրամանով հաստատված շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների համաձայն:

Նախահաշվային արժեքների ընդհանուր գների նկատմամբ կիրառվել են հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին՝

1.1 տրանսպորտային Գեղարքունիքի մարզի համար – 1.1672

1.2 այլ նյութերի չափը – 1.05

1.3 փաթեթավորման, պահեստային ծախսեր 1.02

2. Մեքենաների շահագործման գործակիցը – 3057.48

3. Աշխատավարձի գործակիցը – 2345.53

4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%

5. Շահույթ – 11%

6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված N69 հրամանի ընդունված է - 1.50%

7. Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը իրականացվող աշխատանքների վրա հաշվի առնող լրացուցիչ ծախսերը ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված N68 հրամանի ընդունված է - 1.40%

8. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր – 3%

9. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսերը 0.15% ըստ քաղաքաշինության նախարարության կողմից հաստատված 2008թ N41-Ն հրամանի:

10. Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսեր 1.0%-ի չափով

11. ԱԱՀ – 20%

Նյութերի արժեքները ընդունված են ըստ 2025թ. հունվար ամսվա ինֆորմացիոն տեղեկագրի, շուկայական գների, հաշվարկային գների և ինտերնետային տվյալների:

Նյութերի ծախսը որոշված է ըստ ՇՆԿ- ների:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմել է՝ 33,829,658 դրամ

Կազմեց՝ Ա. Բուրուշյան

Ամփոփ նախահաշիվ
ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂՅՈՎԻՏ ԵՎ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆՑԱՎԱԾ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է **33,829,658.37** դրամ

"" "" 2025թ.

Կազմված է 2025թ, հունվար ամսվա գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը դրամ				Ընդհանուր արժեքը դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
	Գլուխ 1 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	Կենցաղային կեղտաջրերի ապակենտրոնացված մաքրման կայանի կառուցում թեժ կետ N1 (Գավառի բարեկամության փողոցի բազմաբնակարան շենք)	22,912,804.91		2,948,347.20		25,861,152.11
		Ընդամենը ըստ 1 գլխի	22,912,804.91	-	2,948,347.20	-	25,861,152.11
	Գլուխ 2 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	343,692.07				343,692.07
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	343,692.07				343,692.07
		Ընդամենը ըստ 1 - 2 գլխի	23,256,496.98				26,204,844.18
	Գլուխ 3 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր						
3	1.40%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	325,590.96				325,590.96
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	34,884.75				34,884.75
5	1.00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ լրացուցիչ ծախսեր	232,564.97				232,564.97
		Ընդամենը ըստ 3 գլխի	593,040.67				593,040.67
		Ընդամենը ըստ 1 - 3 գլխի	23,849,537.66				26,797,884.86
	Գլուխ 4 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն						
6	1.80%	Տեխնիկական հսկողություն				429,291.68	429,291.68
7	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				143,097.23	143,097.23
		Ընդամենը ըստ 4 գլխի				572,388.90	572,388.90
		Ընդամենը ըստ 1 - 4 գլխի	23,849,537.66		2,948,347.20	572,388.90	27,370,273.76
8	3.0%	Չնախատեսված ծախսեր	715,486.13		88,450.42	17,171.67	821,108.21
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	24,565,023.79		3,036,797.62	589,560.57	28,191,381.97
9		ԱԱՀ20%	4,913,004.76		607,359.52	117,912.11	5,638,276.39
		Ամբողջը հազ. դրամ	29,478,028.54		3,644,157.14	707,472.69	33,829,658.37

ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԽՈՇՈՐԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳԵՂՅՈՎԻՏ ԵՎ ՄԱՐՏՈՒՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆՑԱԿԱԾ ՄԱՔՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԴԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

Օբյեկտային նախահաշիվ

Կազմված է 2025թ, գներով

Նախահաշվային արժեքը դրամ

25,861,152.11 ₺

Հ/Հ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը դրամ				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
4	Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-4	Մարտունի բակավայրում մաքրման կայանի ցանկապատի կառուցում	2,637,385.0	-	-	-	2,637,385.0
5	Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-5	Մարտունի բնակավայրում կեղտաջրի մաքրման կայանի կառուցում	17,255,308.3	-	2,948,347.20	-	20,203,655.5
6	Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-6	Մարտունի բնակավայրում օդամղիչի շենքի կառուցում և էլեկտրասնուցման իրականացում	3,020,111.7	-	-	-	3,020,111.7
		Ընդամենը	2,637,385.0		2,948,347.2		25,861,152.1

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-4

Մարտունի բակավայրում մաքրման կայանի ցանկապատի կառուցում

Նախահաշվային արժեքը	2,637,385	դր
---------------------	-----------	----

Անցումային գործակիցները՝ հունվար 2025թ
Աշխատավարձի՝ 2345.53
Մեքենաների շահագործման՝ 3057.48
Նյութերի 1.1672

Գ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Գափի միա-վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատ ավ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	1-961	Գրունտի բանդում ձեռքով, կողիցքով III կարգ, ցանկապատի հիմքերի համար	մ3	4.8	1.100	0.0					-	-	2.58	-	2.580	12.4
2	1-1133	Գրունտի հարթեցում տարածքում ձեռքով III կարգ ցանկապատի հիմքերի համար	մ3	4.8	0.10	0.0					-	-	0.23	-	0.235	1.1
3	6-20	Ցանկապատի հիմքերի կառուցում B12.5 ծանր բետոնից,	մ3	4.8	1.55	0.76	Բետոն	մ3	1.02		26.500	31.55	3.64	2.32	41.3	198.3
							Փայտ. վահան	մ2	0.803		3.50	3.28	-	-		
							Փայտանյութ	մ3	0.0039		116.67	0.53	-	-		
4	9-121	Մետաղական ցանկապատ՝ ցինկապատ մետաղական ցանցով, D83x3.5 պողպատե խողովակներով և այլ մետաղական կոնստրուկցիաներով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և տեղադրումով	տ	2.59	16.9	0.6	Մետ. կոնստ.	տ	1.0		420.0	490.22	39.64	1.83	556.5	1,442.5
							Մոնտ. Տարրեր	կգ	26.0		0.38	11.53	-	-		
							Էլեկտրոդ	կգ	12.800		0.89	13.28	-	-		
5	9-118	Դռնակ՝ ցինկապատ մետաղական ցանցով, D89x3.5 պողպատե խողովակներով, 50x5 պողպատե անկյունակով և այլ մետաղական ստրուկցիաներով, անհրաժեշտ նյութերի արժեքով և տեղադրումով 1հատ	տ	0.027	35.9	0.2	Մետ. կոնստ	տ	1.0		420.00	490.22	84.20	0.61	577.6	15.8
							Մոնտ.տարրեր	կգ	5.00		0.42	2.45	-	-		
							Էլեկտրոդ	կգ	0.12		0.89	0.12	-	-		
6	Ինֆոր.	Դռնակի մետաղական ծխնիների մոնտաժում	հատ	3			Ծխնի	հատ	1.0		0.8	0.93	-	-	0.9	2.8
7	Ինֆոր.	Դռնակի կախովի փականներ	հատ	1			Փական	լրակ	1.0		1.5	1.75	-	-	1.8	1.8
8	15-613	Մետաղական ցանկապատի էլեմենտների յուղաներկում և ներկում կապույտ գույնով	մ2	23.7	0.214		Յուղաներկ	կգ	0.244		0.46	0.13	0.50	-	0.7	15.9
							Օլիֆ	կգ	0.027		1.100	0.03	-	-		
							Տրոր. ներկ	կգ	0.002		1.50	0.00	-	-		
9	48-120	Տուևների տնկման տեղերի պատրաստում ձեռքով	հատ	36.0	1.27	0.00						-	2.98	0.00	2.98	107.35
10	48-208	Տուևների ձեռքբերում և տնկում յուրաքանչյուրը ոչ պակաս 1.5մ-ից, ցանկապատի ներսի կողմում, ամբողջ պարագծով, միմյանցից 2.0մ հեռավորությամբ	հատ	36.0	0.54		տուև 1.5մ բարձ.	հատ	1.00		3.00	3.50	1.27	-	4.77	171.65
11	1-1204	Բազմամյա խոտաբույսերի ցանում ցանկապտի ներսի տարածքում՝ տարածքի ամբողջ մակերեսով	մ2	265.0	0.18	0.00	խոտաբույս	կգ	0.01		4.00	0.06	0.42	0.00	0.48	127.54
Ընդամենը՝																2,097.11
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)																2,376.02
Ընդամենը շահույթով (11%)																2,637.38

Մարտունի բնակավայրում կեղտաջրի մաքրման կայանի կառուցում

Նախահաշվային արժեքը 17,255,308 դր

Անգումային գործակիցները՝ հունվար 2025թ
Աշխատավարձի՝ 2345.53
Մեքենաների շահագործման՝ 3057.48
Նյութերի 1.1672

Յ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միա-վորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծալ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատ ալ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	1-1010	Մաքրման կայանի հիմնատակից մինչև 30մ3/ժամ ելքով ֆիլտրացիոն ջրերի հեռացում, հեռացվող ջրի ելքի չափմամբ և ակտավորմամբ	մ3	56.0		0.748						-	-	2.29	2.287	128.07
1	1-1549	Փոսորակի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի շերտի 0.5մ3, I-ին կարգ	մ3	27.5	0.0048	0.1010						-	0.01	0.31	0.32	8.80
2	1-1552	Փոսորակի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտի 0.5մ3, IV-րդ կարգ	մ3	102.0	0.011	0.2240						-	0.03	0.68	0.71	72.49
3	1-1594	Փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով ինքնաթափի բարձունով շերտի 0,5մ3	մ3	282.9	0.013	0.284						-	0.03	0.87	0.90	254.26
4	շուկա	V կարգի բնահողի փխրեցում փոսորակում հիդրոմուրով	մ3	48.1								-	-	-	5.00	240.56
5	1-1594	Փոսորակի մշակում V կարգի փխրեցում գրունտներում էքսկավատորով ինքնաթափի բարձունով շերտի 0,5մ3	մ3	48.1	0.013	0.284						-	0.03	0.87	0.90	43.24
6	1-55 K=1.2 կ.3.1	Կայանի հետիցք/թմբապատում բուսաշերտի և կողիցքի իրականացմամբ փափուկ գրունտից, էքսկավատորով գրեյֆերի 0,5մ3 շերտի, I կարգ	լ³	27.5	0.0058	0.127						-	0.01	0.39	0.40	11.05
7	1-1635 1-1185	Ետիցք տեղի գրունտով բուլլոզերով III-IV կարգ, տեղանքում հարթեցումով	մ3	102.0	0.074	0.067						-	0.17	0.20	0.38	38.60
8	310-40-2	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի 3կմ հեռավորության վրա p=1.9տ/մ3	տ	628.8		0.11						-	-	0.336	0.336	211.49
9	1-1132	Տարածքի հարթեցում ձեռքով	լ²	380.0	0.072							-	0.17	-	0.17	63.73
10	11-2	Հիմնատակի գրունտի պնդեցում և նախապատրաստական շերտ խճով 20-40 խոշորության, H=5սմ	մ2	5.6	0.036	0.010	Խիճ	մ3	0.04		4.00	0.19	0.08	0.03	0.31	1.72
11	6-1	Ներքևաշերտի պատրաստում B7.5 դասի ծանր բետոնով h=10սմ հաստությամբ	մ3	11.40	0.70	0.28	Բետոն	մ3	1.02		24.75	29.47	1.64	0.86	31.96	364.39
12	6-226	Միաձուլվել է/բ հատակի կառուցում ծանր բետոնից B25, W4, F100	մ3	21.20	4.49	1.23	Բետոն	մ3	1.02		33.75	39.98	10.53	3.76	64.90	1,375.83
							Կաղապարային վահան 25սմ	մ2	1.28		3.50	5.23				
							Փայտանյութ	մ3	0.04		116.67	5.39				
13	6-226	Կառուցվածքների արտաքին և միջխցային պատերի կառուցում ծանր բետոնից B25, W4, F100	մ3	45.1	4.49	1.23	Բետոն	մ3	1.02		33.75	39.98	10.53	3.76	64.90	2,924.29
							Կաղապարային վահան 25սմ	մ2	1.28		3.50	5.23				
							Փայտանյութ	մ3	0.04		116.67	5.39				
14	6-173	Կառուցվածքների մոնային է/բ ծածկի կառուցում B25, W4, F100 դասի բետոնից	մ3	18.90	4.61	0.81	Բետոն	մ3	1.015		33.75	39.98	10.81	2.48	63.91	1,207.87
							Կաղապարային վահան 25սմ	մ2	1.37		3.50	5.60				
							Փայտանյութ կողահատ	մ3	0.037		116.67	5.04				
							Բետոն	մ3	1.015		27.50	32.58				

15	6-173	Մոնայիտ ե/բ ուղղակյուն մոնոց-հորերի և օդամղիչ խցի կառուցում կառուցվածքների ծածակի վրա B15 դասի բետոնից	մ3	1.9	4.61	0.81	Կաղապարային վահան 25մմ	մ2	1.37		3.50	5.60	10.81	2.48	56.50	108.49
							Փայտանյութ կողահատ	մ3	0.037		116.67	5.04				
16	ինՖ. Տեղ.	Հատակի, պատերի և ծածակի ամրանավորում առանձին ձողերից AIII 12, A500C,	տ	8.3			ամրան AIII Փ12	տ	1.0		254.17	296.67	-	-	296.67	2,461.86
17	ինՖ. Տեղ.	Հատակի, պատերի և ծածակի ամրանավորում առանձին ձողերից AIII 16, A500C,	տ	0.74			ամրան AIII Փ16	տ	1.0		254.17	296.67	-	-	296.67	219.37
18	ինՖ. Տեղ.	Մոնոցների և օդամղիչի խցի և Կայանի հատակի ու պատերի ամրանավորում AI Փ6	կգ	93.6			ամրան AI Փ6	կգ	1.0		0.258	0.30	-	-	0.30	28.19
19	ինՖ. Տեղ.	3Bp-1 -150 ամրանացանց	մ2	31.4			ամրանացանց	մ2	1.0		0.29	0.34	-	-	0.34	10.61
20	8-27	Կառուցվածքների, մոնոցների և օդամղիչի խցի արտաքին պատերի ըստկային ջրամեկուսացում բիտումե մածիկով 2 շերտ	մ2	285.6	0.145	0.015	Բիտ. մածիկ	կգ	2.40		0.17	0.47	0.34	0.05	0.85	243.04
21	8-20	Պատերի ներքին մակերևույթների ջրամեկուսացում պոլիմերցեմենտային ծածկույթով	մ2	305.2	0.465	0.014	Էլ.պոլ. Ծածկույթ	կգ	1.50		0.50	0.88	1.09	0.04	2.01	613.11
22	6-82	Բետոնում մնացող մետաղական էլեմենտների տեղակայում	տ	0.03	24.800	14.800	Ներդիր դետալներ	տ	1.00		380.00	443.54	58.17	45.25	546.96	18.71
23	9-118	Մոնոցների մետաղական մոնոցների ներդիր դետալների և դռնակի տեղադրում	տ	0.57	35.9	0.2	Մետ. կոնստ	տ	1.00		380.00	443.54	84.20	0.61	972.01	552.10
							Մետ.տարրեր	տ	1.00		380.00	443.54				
							Էլեկտրոդ	կգ	0.12		0.89	0.12				
24	ԻնՖոր.	Ծխիկների մոնտաժում	հատ	16.0	0	0	Ծխիկ	հատ	1.0		0.4	0.47	-	-	0.47	7.47
25	ԻնՖոր.	Դռնակի փականների տեղադրում կողպեքով	հատ	8	0	0	Փական	լրակ	1.0		4.0	4.67	-	-	4.67	37.35
26	13-121 13-138	Մետաղական մակերեսների նախաներկում և ներկում ջրակայուն ներկով, 2 անգամ (Կապույտ գույնով)	մ2	7.5	0.039	0.007	Նախաներկ	կգ	0.09		0.83	0.09	0.09	0.02	0.43	3.26
							ջրակայուն ներկ	կգ	0.18		1.00	0.21				
							լուծիչ	լ	0.035		0.54	0.02				
27	22-88	Կառուցվածքների օդափոխության մետաղական կանգնակների մոնտաժ d=108x3,5 ակտիվացած ածխի օդի ֆիլտրերի տեղադրմամբ լուրաքանչյուր կանգանկի վրա	մ	7.40	0.280	0.18	խողովակ	մ	1.00		2.87	3.35	0.66	0.55	4.56	33.72
28	22-362	Կառուցվածքների օդափոխության մետաղական կանգնակների վրա տեղադրվող ծունկի a=90 մոնտաժ d=108x3,5, 1 հատը 2.4կգ	կգ	24.00	0.190	0.162						-	0.45	0.50	0.94	22.58
29	ինՖոր.	Ծունկ a=90, d=108x3,5 1 հատը 2.4կգ	հատ	10.00			ծունկ	հատ	1.00		2.79	3.26	-	-	3.26	32.56
10	1-122	Մաքրման կայանից մաքրված կեղտաջրի հեռացման պոլիէթիլենային խողովակաշար OD200 (PN10) մոնտաժում	մ	5.0	0.11	0.09	ՊԷ խողովակ	մ	1.01		4.35	5.13	0.26	0.28	5.66	28.31
30	1-121	Կեղտաջրի տրման, խցերի միջև բաշխման և հեռացման պոլիէթիլենային խողովակաշար OD160 (PN10)	մ	25.0	0.11	0.09	ՊԷ խողովակ	մ	1.01		3.39	4.00	0.26	0.28	4.53	113.24
31	22-367	ՊԷ եռաբաշխիկների տեղակայում կառուցվածքներում OD200x160x160 եռաբաշխիկ	հատ	1.0	0.345	0.227	եռաբաշխիկ	հատ	1.00		17.80	20.73	0.81	0.69	22.24	22.24
32	22-366	ՊԷ եռաբաշխիկների տեղակայում կառուցվածքներում OD160x160x160 եռաբաշխիկ	հատ	15.0	0.345	0.227	եռաբաշխիկ	հատ	1.00		15.75	18.35	0.81	0.69	19.85	297.75
33	22-365	ՊԷ ծունկի տեղակայում կառուցվածքներում OD160	հատ	2.0	0.231	0.151	ծունկ	հատ	1.00		12.50	14.56	0.54	0.46	15.56	31.13

34	7-301-1	Ակտիվ տիղմի շրջանառման պոմպային ագրեգատ արժեք, մատակարարում, Q=1/վ; H=10մ, 2 հատ մոնտաժ էլեկտրասնուցման իրականացումով և 1 հատ պահեստային պատվիրատուին հանձնումով	հատ	2	33.60	15.00	պոմպ	հատ	3.00		48.00	168.08	78.81	45.86	124.67	249.34
35	22-117	Օդի բաշխման և շրջադարձային տիղմի մղման ռետինե ճկուն և պոլիվինեթրիդային խողովակաշարի մոնտաժ OD50, արժեքը, մատակարարումը, ներառյալ պատերի ամրացման դետալները	մ	4.0	0.060	0.050	խողովակ	մ	1.00		0.47	0.55	0.14	0.15	0.84	3.36
36	22-119	Օդի բաշխման պոլիվինեթրիդային խողովակաշարի մոնտաժ OD110, արժեքը, մատակարարումը, ներառյալ պատերի ամրացման դետալները	մ	27.0	0.070	0.070	խողովակ	մ	1.00		0.58	0.68	0.16	0.21	1.06	28.49
37	22-365	Պոլիվինեթրիդային OD50, ձևավոր մասերի մոնտաժ ծունկ a=90	հատ	4.0	0.231	0.151	ծունկ	հատ	1.00		0.12	0.14	0.54	0.46	1.14	4.57
38	22-366	Պոլիվինեթրիդային OD50, ձևավոր մասերի մոնտաժ եռաբաշխիկ	հատ	2.0	0.345	0.227	եռաբաշխիկ	հատ	1.00		0.22	0.26	0.81	0.69	1.76	3.52
39	22-365	Պոլիվինեթրիդային OD110, ձևավոր մասերի մոնտաժ ծունկ a=90	հատ	2.0	0.231	0.151	ծունկ	հատ	1.00		0.43	0.50	0.54	0.46	1.51	3.01
40	22-366	Պոլիվինեթրիդային OD110, ձևավոր մասերի մոնտաժ եռաբաշխիկ	հատ	2.0	0.345	0.227	եռաբաշխիկ	հատ	1.00		0.62	0.72	0.81	0.69	2.23	4.45
41	22-370	Մետաղական սողնակ/փական կցաշուրթավոր DN100, PN10, ներառյալ արժեք և մոնտաժ	հատ	2.00	0.98	0.06	մետաղական սողնակ	հատ	1.00		29.7	34.65	2.30	0.18	37.13	74.27
42	7-154-2	Օդամղիչ, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ էլեկտրասնուցման իրականացումով Q=40/վրկ; H=8.0-10.0մ Ածխի օդի ֆիլտրերի համար նաև վակուումային օդաքաշիչ սարքավորում(сборник) ձեռքբերում, մատակարարում և տեղադրում էլոկտրասնուցման իրականացումով	հատ	2	50.40	14.10	օդամղիչ	հատ	2.00		905.00	2,112.63	118.21	43.11	161.33	322.65
43	22-365	Օդատրման պոլիվինեթրիդային խողովակաշարի անցումների մոնտաժ OD (1"-3/4"), աերատորների միացման համար	հատ	70.0	0.231	0.151	անցում	հատ	1.00		0.22	0.26	0.54	0.46	1.26	88.22
44	6-254	Մանր պղպեղակավոր աերատորների տեղադրում ձևավոր մասերով, արժեք, մատակարարում, մոնտաժ	մ2	9.42	1.000	0.100						-	2.35	0.31	2.65	24.98
45	շուկա	Մանր պղպեղակավոր խողովակային աերատորներ	հատ	60			աերատոր	հատ	1.00		13.80	16.11	-	-	16.11	966.44
46	6-13	Աերատորների տակ բետոնե հենարանների կառուցում միաձույլ ծանր բետոնից B15,	մ³	0.27	2.98	0.54	Ծանր բետոն	մ³	1.02		27.5	32.58	6.99	1.65	47.70	12.88
							Վահան 25մմ	մ²	1.17		3.50	4.78				
							Փայտանյութ կողահատ	մ³	0.0125		116.67	1.70				
47	24-10-02 1-227	խողովակի վրա տեղադրվող վարակագերծման 3 քլոր-փամփուշտով բլոկ սարքավորում 1,5 վ/րկ ջրաքանակի համար, ներառյալ երկարացման խողովակը, ամրացման ձևավոր մասերը, արժեքը, մատակարարումը և տեղադրումը:	հատ	2	9.59	4.41	3 քլոր-փամփուշտով բլոկ	հատ	2.00		286.0	667.64	22.49	13.48	35.98	72.0
48	ԻնՖ. Տեղ	Զրորի հաբեր	հատ	30	-	-	հաբ	հատ	1		0.1	0.12	-	-	0.12	3.5
49	6-263	Կառուցվածքների փորձարկում անթափանցելիության համար և փորձարկման ակտավորմամբ	մ3	274.0	0.04	0.002	Ջուր	մ3	1.25		-	-	0.09	0.01	0.10	27.38
Ընդամենը՝																13720.50
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)																15545.32
Ընդամենը շահույթով (11%)																17,255.31

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1-6

Մարտունի բնակավայրում օդամղիչի շենքի կառուցում և էլեկտրասնուցման իրականացում

Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝
Մեքենաների շահագործման՝
Նյութերի

2345.53
3057.48
1.1672

Նախահաշվային արժեքը՝

3,020,112 Հ

Գ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ռուբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ.	աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	1-1549	Փոստրակի գրունտի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտիչը 0.5մ3, I-ին կարգ	մ3	15.0	0.0048	0.101				-		-	0.01	0.31	0.32	4.80
2	1-1552	Փոստրակի մշակում էքսկավատորով, կողալիցքով, շերտիչը 0.5մ3, IV-րդ կարգ	մ3	10.0	0.011	0.224				-		-	0.03	0.68	0.71	7.11
3	1-962	Փոստրակի լրամշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով շերտի լցնելով	մ3	1.0	2.33	0.00				-		-	5.47	-	5.47	5.47
4	1-1635 1-1185	Ետլիցք տեղի կողալիցքի գրունտով բուլդոզերով III կարգ, տեղանքում հարթեցումով և տոփանումով	մ3	22.8	0.074	0.067				-		-	0.17	0.20	0.38	8.63
5	310-40-2	Ավելցուկային գրունտի տեղափոխում թափոնատեղի 3կմ հեռավորության վրա p=1.5տ/մ3	տ	16.5		0.11				-		-	-	0.336	0.336	5.55
6	6--20	Միաձուլ բետոնե ժապավենային հիմք, B15 դասի բետոնից	մ3	8.40	1.55	0.76	Բետոն	մ3	1.02		27.5	32.74	3.64	2.324	42.498	356.99
							Կաղապար	մ2	0.8		3.5	3.27				
							Փայտանյութ	մ3	0.0039		116.67	0.53				
7	8--29	Հիմքերի շուրջերի հորիզոնական ջրամեկուսացում 1:2 հարաբերության ցեմենտավազային շաղախով, h=30սմ	մ2	5.40	0.43	0.01	Ցեմ ավազային շաղախ	մ3	0.03		25.5	0.89	1.01	0.031	1.932	10.43
8	8-163	Կանոնավոր ձևի տուֆ քարե շարվածքով 40սմ հաստության պատի իրականացում կարանների գծանշմամբ	մ3	8.5	2.9	0.95	Ցեմ շաղախ	մ3	0.18		25.5	5.36	6.80	2.905	25.802	219.32
							Քար	մ3	0.92		10	10.74				
9	39-13	Պատի մեջ պատյան խողովակի տեղադրում	կգ	61.5	0.02	0.009	Պատի մեջ պատյան	կգ	1.00		0.42	0.49	0.05	0.028	0.565	34.73
10	6-106	Միաձուլ ե/բ միջուկ U-1 B15 դասի բետոնով	մ3	0.1	7.43	3.36	Բետոն	մ3	1.015		27.5	32.58	17.43	10.273	80.506	8.05
							Կաղապար	մ2	2.42		3.5	9.89				
							Փայտանյութ	մ3	0.065		116.67	8.85				
							Էլեկտրոդ	կգ	1.5		0.85	1.49				
11	Ինֆ	Ամրան d5BP-I դասի	կգ	3.6			Ամրան 5BP-I դասի	կգ	1		0.392	0.46	-	-	0.458	1.65
12	Ինֆ	Ամրան d6A-I դասի	կգ	34.6			Ամրան 6A-I դասի	կգ	1		0.258	0.30	-	-	0.301	10.42
13	Ինֆ	Ամրան d10A-I դասի	կգ	3.0			Ամրան 10A-I դասի	կգ	1		0.258	0.30	-	-	0.301	0.90
14	Ինֆ	Ամրան d10A500C դասի	կգ	78.2			Ամրան 10A500C դասի	կգ	1		0.295	0.34	-	-	0.344	26.93
15	Ինֆ	Ամրան d12A500C դասի	կգ	76.2			Ամրան 12A500C դասի	կգ	1		0.254	0.30	-	-	0.296	22.59
16	Ինֆ	Ամրան d14A500C դասի	կգ	6.8			Ամրան 14A500C դասի	կգ	1		0.254	0.30	-	-	0.296	2.02
17	6--30	Օդամղիչների տակի B15 դասի միաձուլ բետոնե հիմքերի իրականացում	մ3	2.60	2.34	1.2	Բետոն	մ3	1.02		27.5	32.74	5.49	3.669	51.947	135.06
							Կաղապար	մ2	1.16		3.5	4.74				
							Փայտանյութ	մ3	0.039		116.67	5.31				
							Մետաղական դուռ ՄՂ-2 1* 1,0մ	մ2	1		36.56	42.67				8/13

18	9-34	Մետաղական դուռ ՄԴ-2.1* 1,0մ	մ2	2.1	0.69	1.56	Մոնտաժային	կգ	1.56		0.4	0.73	1.62	4.770	49.909	104.81
							Էլեկտրող	կգ	0.05		0.85	0.05				
							Հեղուկս	կգ	0.06		1	0.07				
							Մետաղապլաստե պատուհան		1		31.22	36.44				
19	9-34	Մետաղապլաստե պատուհան ապակե փաթեթով 1,2* 0,9մ	մ2	1.1			Բետոն	մ3	1.015		27.5	32.58	11.52	3.241	57.511	156.43
20	6-168	Միաձույլ ե/բ ծածկի սալ և միաձույլ ե/բ գոտի B15 դասի բետոնից	մ3	2.72	4.91	1.06	Կաղապար	մ2	1.4		3.5	5.72				
							Փայտանյութ	մ3	0.0145		116.67	1.97				
							Էլեկտրող	կգ	2.5		0.85	2.48				
21	Ինֆ	Ամրան A1դասի	կգ	50			Ամրան A1դասի		1		0.258	0.30	-	-	0.301	15.06
22	Ինֆ	Ամրան A500C դասի	կգ	175			Ամրան A500C	դասի	1		0.254	0.30	-	-	0.296	51.88
23	11-6	Հատակի տակ խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=120մմ	մ3	0.77	1.82	1.06	Խիճ	մ3	1.24		4	5.79	4.27	3.241	13.299	10.24
24	11-11	Բետոնե հատակի իրականացում B12 դասի բետոնից h=150մմ	մ3	0.96	1.62		Բետոն	մ3	1.02		26	30.95	3.80	-	34.754	33.36
25	11-55 11-56	Հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում մանրահատիկ ցեմենտավազային շաղախով h=30մմ	մ2	6.4	0.102	0.014	Ցեմ ավազային շաղախ	մ3	0.031		25.5	0.92	0.24	0.043	1.205	7.71
26	15-262	Պատերի ներքին մակերեսների ցեմենտավազային սվաղի իրականացում h=20մմ	մ2	40	0.46	0.068	Ցեմենտավազ	մ3	0.018		25.5	0.54	1.08	0.208	1.912	76.47
							Մետաղական ցանց	մ2	0.053		1.44	0.09				
27	15-262	Պատերի արտաքին մակերեսների (միաձույլ ե/բ գոտի, միջուկ Մ-1) երեսասվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով h=20մմ	մ2	45	0.46	0.068	Ցեմենտավազ	մ3	0.018		25.5	0.54	1.08	0.208	1.912	86.03
							Մետաղական ցանց	մ2	0.053		1.44	0.09				
28	15-276	Առաստաղի քսահարթեցում ցեմենտավազային շաղախով	մ2	11.5	0.244	0.011	Ցեմենտավազ	մ3	0.02		25.5	0.60	0.57	0.034	1.201	13.81
29	15-661	Պատերի ներքին մակերեսների և առաստաղի ներկում լատեքսային ներկով	մ2	51.5	0.29	0.01	Ներկ լատեքսային	կգ	0.63		0.32	0.24	0.68	0.031	1.196	61.62
							Ծեփամածիկ	կգ	0.55		0.39	0.25				
30	12-289	Ծածկի գոլորշիամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով	մ2	15.2	0.107	0.013	Իզոգամ	մ2	1.1		0.83	1.07	0.25	0.040	1.753	26.65
							Հանգածյութ	կգ	0.8		0.165	0.15				
							Բիտումի մածիկ	կգ	1.26		0.165	0.24				
31	12-288-1	Ծածկի ջերմամեկուսացում խարամով հմիշ =15սմ	մ3	1.5	1.17	1.08	Խարամ	մ3	1.1		1	1.28	2.74	3.302	7.330	11.00
32	12-299 12-300	Ծածկի ցեմենտավազային հարթեցնող շերտ h=80մմ	մ2	21.2	0.096	0.04	Ցեմենտավազ	հատ	0.084		25.5	2.50	0.23	0.122	2.848	60.37
33	10-70	Միայանջ 50*60մմ կտրվածքի ծփեղների տղադրում 60սմ քայլով	մ3	0.1	12.6	2.1	Փայտանյութ	մ3	1.05		116.67	142.99	29.55	6.421	183.654	18.37
							Հակաճեղքիչ	կգ	1.96		0.3	0.69				
							Տոլ	մ2	3.38		0.36	1.42				
							Լաթ	կգ	4.38		0.38	1.94				
							Մեխ	կգ	1.2		0.46	0.64				
34	16-191	Պատրաստի մետաղական D=600xd=300մմ կլոր դեֆլեկտորի տեղադրում	հատ	2	0.86	0.02	Մետաղական դեֆլեկտոր	հատ	1		4.42	5.16	2.02	0.061	7.237	14.47
35	12-267	Ցինկապատ պրոֆիլային թիթեղով ծածկի իրականացում b=0,6մմ	մ2	11.6	0.25	0.035	ցին. Պրոֆ. թիթեղ	մ2	1.15		2.85	3.83	0.59	0.107	7.099	82.35
							Փայտանյութ	մ3	0.012		116.67	1.63				
							Ցինկապատ թիթեղ	կգ	0.3		2.21	0.77				
							Կռվածք	կգ	0.15		0.42	0.07				
							Պողտակ	կգ	0.106		0.80	0.10				
36	8-11-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=100մմ	մ3	0.7	0.45	0.37	Խիճ	մ3	1.15		4	5.37	1.06	1.131	7.556	9/13 5.29

37	11--11	Բետոնե սալվածք h-50մմ	մ3	0.4	1.62		Բետոն	մ3	1.02		26	30.95	3.80	-	34.754	12.16
38	22-119	Օդի տրման խողովակաշարի մոնտաժ OD110, PN10 արժեքը, մատակարարումը,	մ	27.7	0.070	0.070	խողովակ	մ	1.00		1.31	1.53	0.16	0.21	1.91	52.83
39	22-64	պողպատե DN50 էլ/եռակցվող խողովակների մոնտաժում	գծմ	0.4	0.19	0.02	Պողպատե խողովակ	մ	1		2.09	2.44	0.45	0.061	2.946	1.18
40	16-135	Գնդային փական DN65	հատ	2.0	0.97	0.13	Գնդային փական DN65	հատ	1		4.75	5.54	2.28	0.397	8.217	16.43
41	22-366	պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ de160xde90	հատ	2	0.34	0.023	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ	հատ	1		16.67	19.46	0.80	0.070	20.325	40.65
42	22-365	պոլիէթիլենե անցում de90xde75	հատ	2	0.23	0.15	Պոլիէթիլենե անցում	հատ	1		1.25	1.46	0.54	0.459	2.457	4.91
43	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ de160 a=90°	հատ	2	0.23	0.15	Պոլիէթիլենե արմունկ	հատ	1		12.5	14.59	0.54	0.459	15.588	31.18
44	22-365	պոլիէթիլենե արմունկ de75 a=90°	հատ	2	0.23	0.15	Պոլիէթիլենե արմունկ	հատ	1		1.84	2.15	0.54	0.459	3.146	6.29
45	22-365	պոլիէթիլենե խցափակիչ de110	հատ	1	0.23	0.15	Պոլիէթիլենե խցափակիչ	հատ	1		1.17	1.37	0.54	0.459	2.364	2.36
46	22-362	պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր d65-d50	տ	0.003	190	162	(St) Պողպատե խողովակի ձևավոր մասեր	տ	1		380	443.54	445.65	495.312	1,384.498	4.15
47	ՊՍՍ_84	Անջատիչ-բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ Legrand պոմպերի և օդամղիչի	հատ	1	7.97	8.13	Անջատիչ-բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ	հատ	1		85.1	99.33	18.69	24.857	142.880	142.88
48	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 25Ա Legrand պոմպերի և օդամղիչի	հատ	2	0.9	0.05	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1		4.33	5.05	2.11	0.153	7.318	14.64
49	8-525-1	Նույնը, միաբևեռ 25Ա,	հատ	2	0.9	0.05	Ավտոմատ անջատիչ	հատ	1		1.42	1.66	2.11	0.153	3.921	7.84
50	ԻնՓ	Al-Cu անցումային տուփ	հատ	2			Al-Cu անցումային տուփ - 3748	հատ	1		0.25	0.29	-	-	0.292	0.58
51	8-599-1	Լուսատու կախովի պաշտպանված ծիկ11x100	հատ	2	0.54	0.35	Լուսատու կախովի	հատ	1		4.5	5.25	1.27	1.070	7.764	15.53
							Լամպ	հատ	1		0.15	0.18				
52	ԻնՓ	Անջատիչ երկստեղծավոր բաց հաղորդագիծ	հատ	1			Անջատիչ	հատ	1		1.33	1.55	-	-	1.552	1.55
53	10-975	Տուփ ճյուղավորիչ IsOC2	հատ	3	0.48	0.04	Տուփ ճյուղավորիչ IsOC2	հատ	1		0.25	0.29	1.13	0.122	1.540	4.62
54	8-148-12	Կաբել պղնձե ջղերով ԹՁԹ 3x2.5մմ2	մ	15	0.17	0.02	Մալուխ	մ	1.02		0.41	0.49	0.40	0.061	0.948	14.22
55	8-417-1	խողովակ, ՊԷ PN10 50մմ	մ	15	0.14	0.12	խողովակ, վինիլալատե 50մմ մ	մ	1		0.34	0.40	0.33	0.367	1.092	16.38
56	8-591-7	Վարդակ բաց հաղորդագծի հողանցիչով	հատ	2	0.21		Վարդակ	հատ	1		1.67	1.95	0.49	-	2.442	4.88
57	8-472-2	Պողպատ շերտավոր 4x40մմ	մ	10	0.07	0.009	Պողպատ շերտավոր 4x40մմ	հատ	1		0.42	0.49	0.16	0.028	0.682	6.82
58	8-524-10	Ղեկավարման արկղ երկֆիդերային Я5115-3174	հատ	1	4.39	0.74	Ղեկավարման արկղ	հատ	1		70	81.70	10.30	2.263	94.263	94.26
59	8-149-1	Օդամղիչ համար մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիմիլիջլորիդային մեկուսացումով, 3x10մմ2 (BBГ) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	25.00	0.06	0.003	Մալուխ	մ	1.02		1.61	1.92	0.15	0.008	2.071	51.78
60	8-149-1	Մաքրման կայանի ակտիվ տիդմի ջրջադարձային պոմպերի համար մալուխ, պղնձե ջիղերով պոլիմիլիջլորիդային մեկուսացումով, 3x10մմ2 (BBГ) կտրվածքի, արժեք, մատակարարում և տեղադրում	մ	38.0	0.06	0.003	Մալուխ	մ	1.02		1.61	1.92	0.15	0.008	2.071	78.71

61	8-526-1	Արկղ մետաղական 400x300x200մմ, կայանի և պոմպի իամար հերմետիկ քվացումով, IP65, արժեք, մատակարարում և տեղադրումը հենասյան վրա	հատ	1	1.45	0.09	Արկղ մետաղական	հատ	1.00		8.50	9.92	3.40	0.275	13.60	13.60
62	9-80	Կայանի տարածքում հորի և կայանի միջնամասում մետաղական էլեկտրահենասյան մոնտաժ d89x4մմ, 7մ երկարության 1 հատ,	կգ	58.7	0.004	0.011						-	0.01	0.032	0.040	2.36
63	ինֆոր.	Հենասյան մետաղական խողովակ d89x4մմ	մ	7.0			խողովակ	մ	1.00		2.69	3.14	-	-	3.140	21.98
Ընդամենը																2,401.43
Ընդամենը վերադիր ծախսերով (13,3%)																2,720.82
Ընդամենը շահույթով (11%)																3,020.11