




Լիցենզիա № 16987

ADDRESS: ARMENIA, YEREVAN, SAYAT-NOVA STREET 19
TEL: (374) 94490278; VIB(374) 95490278

ՀԱՅԵ: ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԵՐԵՎԱՆ, ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ ՓՈՒ. 19
ՀԵՈ: (374) 94490278, 95490278; (374) 95490278

E-mail: startlc@mail.ru
www.startlc.com

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի քաղաքի Հանրապետություն փողոցի
35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի
կառուցման աշխատանքներ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
РАБОЧИЙ ПРОЕКТ- WORKING PROJECT
ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄ
СОСТАВ ПРОЕКТА- PROJECT COMPOSITIO
Նախագծային մաս

ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. ԳՈՒԼՈՅԱՆ

Ն. Գ. Ի՝

Վ. ԵՐԵՂՅԱՆ



ԵՐԵՎԱՆ – 2024 Թ.



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)



Ձև N 1-2

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔ
ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)

N ՆԹ-1098-24

18.10.2024թ.

Մարզի, Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետության փողոցի 35,37,39,43 և
Քաղաքի փողոցի 34,36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու
ցամաքակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներ 750մ-Փ110մմ և Փ150մմ,Փ63մմ
բաղաժան, գործառնական նշանակության փոփոխություն՝ չի կատարվելու

(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը)

Նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ, ռիսկայնության աստիճանը՝ III նախագծային
փաստաթղթերի մշակման համար:

(ռիսկայնության աստիճանը (կատեգորիան) նախագծման փուլերը և այլն)

Գտնվելու վայրը ,

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

Կառուցապատող «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ
ԱԾԽԱՏԱԿԱԿԱԾՄ»

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

Առաջադրանքի տրամադրման հիմքը «ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ
ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱԾԽԱՏԱԿԱԿԱԾՄ» Համայնքային կառավարչական հիմնարկ

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ
փաստաթղթերը)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

Ն Ա Մ Ա Գ Ծ Վ Ո Ղ Հ Ո Ղ Ա Մ Ա Ս Ի Բ Ն ՈՒ Թ Ա Գ Ի Ր Ը
(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ
սխեմայով՝ Մ 1:500)

1. Հողամասը գտնվում է

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

2. (*) Հողամասի չափսերը

(հողամասի սահմանները՝ կոորդինատային նշանարմամբ, մակերեսը(հա))

3. Հողամասի առկա վիճակը

(ռեյինֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը, (օգտագործումը, նշանակությունը,
հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

4. (*) Տրանսպորտային
պայմանները

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)

5. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

6. (*) Կից հողամասեր

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

8. (*) Հատակագծային սահմանափակումներ

(Նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված պլանային)

(հուշարձանի անվանումը)

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներարանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

Ն Ա Խ Ա Գ Ճ Ա Յ Ի Ն Պ Ա Հ Ա Ն Ջ Ն Ե Ր Ը

(աստղանիշով (*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետության փողոցի 35,37,39,43 և Չարենց փողոցի 34,36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման Նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներ 750մ-Փ110մմ և Փ150մմ,Փ63մմ խողովակ

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և Նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ դրանց բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայմաններից, առաջարկություններ ճակատների ձևավորման, տանիքների, արտաքին դռների, պատուհանների համաստեղծությունների և գույնային լուծումների վերաբերյալ)

9.1.(*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2.(*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3.(*) թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի, (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)

9.5. կառուցապատման տոկոսը (կառուցապատվող (անջրանցիկ) տարածքի հարաբերությունը հողամասի տարածքին՝ տոկոսներով) (%)

9.6 կանաչապատման տոկոսը (կանաչապատ տարածքի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին՝ տոկոսներով՝ (%))

9.7 այլ պահանջներ

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

սահմանային հարկայնության բարձրությունը գերազանցող շենքերի և շինությունների նախագծման դեպքում՝ ՀՀԸՆ, II-6.02-2006 «Սեյսմակայուն շինարարություն. Նախագծման Նորմեր» շինարարական Նորմերով սահմանված պահանջների ապահովման (հատուկ հաշվարկային մեթոդներ, սեյսմակայունության բարձրացման միջոցառումներ և այլն)

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները	-
12. (*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ	-
12.1 (*) ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում	-
12.2 (*) Էլեկտրամատակարարում	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.3. (*) գազամատակարարում	(համաձայն մատակարարող կազմակերպության տեխնիկական պայմանների)
12.4. (*) Էլեկտրոնային հաղորդակցություն մալուխատար կոյուղու (ներառյալ դիտահորը) տեղադիրքը	-
12.5. թույլ հոսանքներ	(համաձայն N 1 հավելվածի 57-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված ելակետային տվյալների)
12.6. աղբահանություն	-
13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում	-
14. Բարեկարգում	(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական պաշտպանության միջոցառումները)
15. Շինարարական նյութեր	(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները, կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր, ցանկապատում, գովազդ և այլն)
16. Պաշտպանական կառույցներ	(շինարարական նյութերի օգտագործման առաջարկությունները տանիքների, ճակատների լուծումների, արտաքին դռների, պատուհանների վերաբերյալ)
17. Հակահրդեհային պահանջներնր	(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների պաշտպանության միջոցառումները)
18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ	(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)
19. Շրջակա միջավայրի պահպանում	-
20. Շինարարության կազմակերպում	Այո (շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից բացառելու միջոցառումները)
21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը	Այո (առաջարկություններ շինարարության հետ կապված անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի ապահովման վերաբերյալ)

18.10.2025թ., նախագծման փուլերը՝ աշխատանքային նախագիծ,
(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նախագծի մշակման փուլերը)

Լ Ր Ա Յ ՈՒ Յ Ի Չ Պ Ա Յ Մ Ա Ն Ն Ե Ր Ը

22. Նախագծային
փաստաթղթերի
փորձաքննությանը
ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

24. Հասարակական
քննարկումներ

Պարզ փորձաքննություն հարկավոր է

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝ հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

Քաղաքաշինության բաժնի հետ

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ ելքի գային նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 87-րդ կետով նախատեսված դեպքում)

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված դեպքում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ
մասնագիտական
քաղաքացիությունների ստացում

Համայնքապետի հետ

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նախնական 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորժողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային
պահարանների տեղադրում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման օրենքով սահմանված պահանջները՝ հուշարձանների ու բնության պահպանության
և այլ լիազորված մարմինների հետ, ինչպես նաև N 1 նախնական 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտահորժողի) հետ)

27. Քաղաքաշինական
կանոնադրությամբ ամրագրված
լրացուցիչ պայմաններ

28. Այլ պայմաններ

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝

ՎԱՐՇԱՄ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)

24.10.2024
ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ Է
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՑԻՆ
ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅԱՆ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
ՀՀ Արմավիր, Հանրապետության փ. 32, Հեռ. (0237) 2-36-54,
Էլ. փոստ՝ armavirmunicipality@gmail.com

N 3513

30 սեպտեմբեր 2024թ.

ՍՏ ԱՐՏ ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
Ա. ԳՈՒԼՈՅԱՆԻՆ

Առաջարկվում է Ձեր կողմից Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի Ս. Շահումյան-Խ. Աբովյան, Սայաթ-Նովա փողոցի Արարատյան-Սայաթ-Նովա 5Ա, Մ. Բաղդամյան 19,21,23, Հանրապետության 35,37,39, 43 և Չարենցի փողոցի 34,36, Ա. Զիվանի փողոցի 13,15, 17, 19 և Սայաթ-Նովա 120, Ե. Չարենց փողոցի 1/1, 5, 7, 9 հասցեներում իրականացվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերն իրականացնելիս խրամուղու խորությունը հաշվարկել 1 մետր, քանի-որ խողովակները տեղադրելուց հետո հակադարձ լիցքի խորությունը բավարարում է Արմավիր համայնքում սահեցման խորությանը: Ինչպես նաև ավագով իրականացվող հետ լիցքը իրականացնել գոյություն ունեցող ճանապարհների և բակային տարածքների նիշերից 20 սմ պակաս, քանի-որ ջրագծերը ավարտելուց անմիջապես հետո կատարվելու են բակային տարածքների և ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքներ, որի ժամանակ մոտ 30 սմ խորությամբ փոխարինվելու են հիմնատակերը:

X

Signed by: SARGSYAN VARSHAM 2201890013
VERIFIED: OSCP 30/09/2024 15:42:02 GMT

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կար. Բաժնի պետ՝ Ա. Արզարյան
Հեռ. 095-44-99-22



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ
ԱՐՄԱՎԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ**

Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնք
Արմավիր, Հանրապետության փ. 32, Հեռ. (0237) 2-36-54,
armavirmunicipality@gmail.com

№ 3624

09 հոկտեմբեր 2024թ.

**ՍՏ ԱՐՏ ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ
Ա. ԳՈՒԼՈՅԱՆԻՆ**

Հարգելի՛ Ա. Գուլոյան,

Տեղեկացվում է Ձեզ, որ Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի Ս. Շահումյան-Խ. Աբովյան հատվածի խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված փողոցից միջինը 3 կմ հեռավորության վրա:

Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Սայաթ-Նովա փողոցի Արարատյան-Սայաթ-Նովա 5Ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված շենքից 4 կմ հեռավորության վրա:

Արմավիր քաղաքի Մ. Բաղդամյան փողոցի 19, 21, 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված փողոցից միջինը 3 կմ հեռավորության վրա:

Արմավիր քաղաքի Հանրապետության փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված բակային տարածքից միջինը 2,5 կմ հեռավորության վրա:

Արմավիր քաղաքի Ա. Զիվանի փողոցի 13, 15, 17, 19 և Սայաթ-Նովա 120 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը

անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված բակային տարածքից միջինը 2,5 կմ հեռավորության վրա:

Արմավիր քաղաքի Ե. Չարենց փողոցի 1/1, 5, 7, 9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի՝ փոխարինման, աշխատանքների ժամանակ առաջացած շինարարական աղբը և գրունտը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքային աղբավայր, որը գտնվում է վերը նշված բակային տարածքից միջինը 4 կմ հեռավորության վրա:

X

Signed by: SARGSYAN VARSHAM 2201890013
VERIFIED: OSCP 09/10/2024 12:28:02 GMT

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Վ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

Կադ. Համայնքի ղեկավարի տեղակալի օգնական՝ Ռ. Մելքոնյան
+37495449922

«ՀԱՅԴ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՅԱՆՆԵՐ» ՍՊԸ



ԻՆՏԵՆՇԻՎԻԿԱՐԱԿԱՆ ԱՎԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐ ՔԱՂԱՔԻ

Հ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ Մ. ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ-Խ. ԱՐՈՎՅԱՆ, ՄԱՅԱԹ-ԼՈՎԱ ՓՈՂՈՑԻ
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ-ՄԱՅԱԹ-ԼՈՎԱ 5Ա ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՀԱՏՎԱԾԻ,

Մ. ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑԻ 19, 21, 23 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ
ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ, ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈՂՈՑԻ 35, 37, 39, 43 և ՉԱՐԵՆՑԻ
ՓՈՂՈՑԻ 34, 36 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ,

Ա. ԶԻՎԱՆԻ ՓՈՂՈՑԻ 13, 15, 17, 19 և ՄԱՅԱԹ-ԼՈՎԱ 120 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ, Ե. ՉԱՐԵՆՑ ՓՈՂՈՑԻ 1/1, 5, 7, 9
ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԽՄԵԼՈՒ
ԶՐԱՄՍՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Լիցենզիա ՔՊԼ 000804, 1-ին դաս

Տնօրեն՝



Հ. Տիրաթյան

Բացատրական մաս

Համաձայն «US UCS» ՍՊԸ-ի հետ կնքված պայմանագրի և համապատասխան տարադրանքի 2024 թվականի հոկտեմբեր ամսին կատարվել են ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի Ս. Շահումյան և Աբովյան, Սայաթ-Նովա փողոցի Արարատյան-Սայաթ-Նովա 5ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի հատվածի, Մ. Բաղդամյան փողոցի 19, 21, 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Հանրապետության փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Ա. Ջիվանի փողոցի 13, 15, 17, 19 և Սայաթ-Նովա 120 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Ե. Չարենց փողոցի 1/1, 5, 7, 9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքների համար: Աշխատանքների իրականացման նպատակն է համաձայն Հայաստանի Հանրապետության նորմատիվա-տեխնիկական փաստաթղթերի ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի Ս. Շահումյան-Խ. Աբովյան, Սայաթ-Նովա փողոցի Արարատյան-Սայաթ-Նովա 5ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի հատվածի, Լ. Բաղդամյան փողոցի 19, 21, 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Հանրապետության փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Լ. Ջիվանի փողոցի 13, 15, 17, 19 և Սայաթ-Նովա 120 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Ե. Չարենց փողոցի 1/1, 5, 7, 9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքների նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար անհրաժեշտ երկրաբանական տվյալների հավաքագրումը և համապատասխան հաշվետվության կազմումը: Վերը շարադրված խնդիրը լիարժեք լուծելու նպատակով իրականացվել են հետևյալ աշխատանքները. ուսումնասիրվել է տվյալ տարածքի երկրաբանական կառուցվածքը առկա մերկացումների տվյալների, տեղագնություն, աճնադիրտարցման եղանակով, ինչպես նաև հաբազից տարածքներում սեր կողմից կատարված ինժեներաերկրաբանական հետազոտումների տվյալների համադրմամբ և վերլուծությամբ:

1.ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


Գեոմորֆոլոգիական տեսակետից ուսումնասիրվող տարածքը գտնվում է Երասխ գետի ափին: Ծովի մակարդակից ունի 870 մ բարձրություն:

Շրջանի երկրաբանական պայմանները Ըստ ակնադիտարկման, ֆոնդային նյութերի և տարածաշրջանի մանրամասն տեղագնական շրջանի երկրաբանական կառուցվածքի ձևավորման գլխավոր գործոնը՝ ուսումնասիրության ենթակա ենթաշրջանների սահմաններում տարածված ամենահին բնահող-ապարները ատորին չորոգրականի և պալեոգենի հասակի լճաին, լճա-ալյուվիալ և հրաբխային գոյացումներն են, որոնց զամարային հզորությունը 300-400 մ է:

Վերնաշերտերում ամենալայն տարածքում մունեցող բնահողերը ներկայացված են գետա-լճային ծագման ավազա-կավային նստվածքներով, որոնք տարբեր հորիզոնների վրա շերտադասվում են ավազա-կավա-ձախարարային ջրատար շերտերով:

Կլիման ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչել ենք ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության ՀՀՇՆ 22,.01.24«Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը: Ուսումնասիրվող տարածքին բնորոշ է շոգ և չոր ամառներ, մեղմ ձմեռներ:

- Տարեկան միջին ջերմաստիճանը 11.6°C
- Օդի բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը 41°C
- Օդի բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -31°C
- Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 62%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենացուրտ ամսվա 62%
- Օդի հարաբերական խոնավությունը ամենաշոգ ամսվա 29%
- Տարեկան մթնոլորտային տեղումների քանակը հասնում է $290-300$ մմ:
- Քամու միջին տարեկան արագությունը 0.9 մ/վ:
- Քամու արագության ճնշումը՝ 35 կգ/մ²:
- Չյան ծածկույթի հաստությունը հասնում է 40 սմ, իսկ ձյան բեռնվածքի ճնշումը՝ 50 կգ/մ²:
- Բնահողի սառչելու առավելագույն խորությունը հասնում է 70 սմ:



Նկ. 3 Կլիմայական շրջանացման սխեմատիկ քարտեզ

Հիդրոերկրաբանական տեսակետից քանի որ հրաբխածին կազմավորումները բնութագրվում են ճեղքախորվածությամբ և խափանչեղանությամբ, ուստի Հիդրոերկրաբանական բնորոշ է բարձր ջրատարությունը: Ստորերկրյա ջրերի ձևավորումը կատարվում է մթնոլորտային տեղումների ներծծմամբ, իսկ կուտակումը՝ լավատակ հնահուններում:


Տվյալ տարածքում գրունտային ջրերը ըստ ֆոնդային տվյալների գտնվում են 10մ-ից խորը հորիզոններում: Ուսումնասիրությունների արդյունքում տարածքի սահմաններում առանձնացվել են առօրեական ջրերի երկու տեսակներ, որոնցից մեկը ճնշումային է, իսկ մյուսը անճնշումային որոնք էլ իրենց հերթին ձևավորում են երեք հիմնական ջրատար հորիզոններ:

Վերին անճնշումային հորիզոնը կապված է ավազային, կավավազային և ավազակավային բնահողերի հետ, իսկ ճնշումային հորիզոնները ճեղքավոր անդեզիտային բազալտների և լճային նստվածքների հետ: Գնշումային հորիզոնները՝ միմիայնցից բաժանված են լճային ծագման շականակագույն և կապտա-կանաչավուն ջրամերժ կավերով:

Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթներ ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը և այլն, բացակայում են:

Շրջանի սեյսմիկ պայմանները

Համաձայն ՀՀՇՆ 20.04.2020թ.-ի տարածքը գտնվում է I (Առաջին) սեյսմիկ գոտում : Տեղամասի հաշվարկային սեյսմիկությունը ըստ ապաստիչ առավելագույն արագացման գործակցի (g) արտահայտմամբ կկազմի՝ 0.3g:



Տարածքի ինժեներա-երկրաբանական կառուցվածքը

Տարածքի երկրաբանական կտրվածքը ուսումնասիրվել է ակնադիտական եղանակով, բնական մերկացումների և արխիվային նյութերի հիման վրա: Ուսումնասիրվող տարածքում առանձնացվել է գրունտների 3 շերտ: Մտորն բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները և նրանց ֆիզիկա-մեխանիկական հատկությունները:

Շերտ 1

Ասֆալտային շերտ, խճավագային շերտ: Ասֆալտային շերտը 4-5սմ: Շերտի հզորությունը 0.00-0.20մ է:

Շերտ 2

Ավազակավեր բացից մինչև մուգ շագանակագույն, թույլ խոնավ, պինդ թանձրությամբ, խճի ու մանրախճի մինչև 15-20% պարունակությամբ: Շերտի հզորությունը 0.00-0.20մ է: Դեղնավիշակ-պրուլյուվիշակ առաջացումներ են: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն (ՅՅգ) III կարգ է:

Շերտ 3

Ալյուիվալ ծագման գնդավորված ճալաքարա-կոպճային նստվածքներ ավազակավի և կավավազի լցանյութով: Շերտի հզորությունը 0.20-3.00մ է: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության՝ համաձայն (6գ) IV կարգ է:

ԳՐՈՒՆՏՆԵՐԻ ՖԻԶԻԿԱՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆԱՑՎԱԾ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

Աղյուսակ 1.

Զանգվածային անվանումը		Գրունտի անվանումը և շերտի համարը	
		1	2
Գրունտների անվանումները		Ավազակավ	Ալյուվիալ ծագման նստվածքներ
Մակալային խտությունը S/m^3	ρ	1,80	1,97
Քիմիական խտությունը q/m^3	ρ	2,73	2,70
Ներքին շփման անկյուն, աստ.	φ	$19^\circ 20'$	$36^\circ 10'$
Մոխրախտման մոդուլը, ՄՊա	E	19,4	41,0
Գրունտի հաշվարկային դիմադրությունը kq/m^2	R_0	2,0	3.5
Գրունտի կարգը և մշակման պարագրաֆները ըստ	աղ.	III (33 ⁹)	I V (6 ⁹)
Գրունտների կարգը ըստ սեյսմիկ ռադիոտեխնիկայի ՀՀ ՇՆ 20.04.2020		III	II

ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր քաղաքի Հ. Ավետիսյան փողոցի Ս.Շահումյան և Ս.Աբովյան, Սայաթ-Նովա փողոցի Արարատյան-Սայաթ-Նովա 5ա բազմաբնակարան բնակելի շենքի հատվածի, Ս. Բաղդասարյան փողոցի 19, 21, 23 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, հանրապետության փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Ա. Ջիվանի փողոցի 13, 15, 17, 19 և Սայաթ-Նովա 120 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների, Ե. Չարենց փողոցի 1/1, 5, 7, 9 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի բակային տարածքների խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքների ինժինեռերկրաբանական ուսումնասիրությունների հաշվետվության եզրակացություն:

Կատարված հետազոտությունների և ստացված արդյունքների վերլուծությունը բերել են հետևյալ եզրակացության

- Տեղամասի երկրաբանական կառուցվածքը ներկայացված են գրունտների 2 շերտերով որոնց ֆիզիկամեխանիկական հատկությունների ընդհանրացված ցուցանիշները բերված են 1 աղյուսակում:
- Տնտեսաառում ստորնրվորյա ջրերը ըստ ֆունդային նյութերի գտնվում են 10.0մ-ից ցածր հորիզոններում:
- Տեղամասում գրունտները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ կատարելու համար որպես հիմնատակ առաջարկվում է

○ շերտ 1-ը /աճագագագագ /, որոնք ըստ սեյսմիկ հատկությամբ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 3-րդ կարգ են:

✓ Դիմադրությունը $R = 2.0 \text{ կգ/սմ}^2$

○ շերտ 2-ը /ալյուվիալ ծագման ճալաքարա-կոպճային նստվածքներ/, որոնք ըստ սեյսմիկ հատկությամբ (ՀՀՇՆ 20.04.2020թ-ի) 2 րդ կարգ են:

✓ Դիմադրությունը $R = 3.5 \text{ կգ/սմ}^2$

- ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկունության շինարարության նախագծման նորմերի ՀՀ տարածքի սեյսմիկ գոտիավորման քարտեզի տարածքը գտնվում է 1-ին սեյսմիկ գոտում, արագացման առավելագույն մեծությունը՝ $A_{max} = 0.3g$:
- Գրունտի սառչման առավելագույն խորությունը, համաձայն ՀՀՇՆ 22.01.24 նորմերի, ուսումնասիրվող տարածքում կազմում է 70 սանտիմետր:
- Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը բացակայում են:
- Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքների իրականացմանը համար:

Երկրաբան՝

Հ. Տիտիզյան



ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ

1. ՀՀԾՆ. 22.01.24 «Շինարարական կառավարություն»
2. ՀՀ կառավարության որոշում N 1530-Ն առ 04.09.2003 թ. Ինժեներաերկրաբանական հետազննությունների նյութերի փորձաքննության Կարգը
3. ՀՀԾՆ 20.04.2020 Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն
4. ԳՕՍՏ 32868-2014 Ինժեներական և երկրաբանական հետազոտությունների պահանջներ
5. ԳՕՍՏ 33063-2014 Տեղանքի և բնահողի տեսակների դասակարգում
6. ԳՕՍՏ 5180-2015 Բնահողեր. Ֆիզիկական բնութագրերի լաբորատոր որոշման մեթոդներ.
7. ԳՕՍՏ 25100-2020 Բնահողեր. Դասակարգում:







ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

Ազգյան ժողովրդի մասին

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆ ԱՎԱՆ ԳՈՐԾՈՒԼՆԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԲԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ ԵՎ ՀԵՏԱՉՆՆՄԱՆ
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ

Արտոնագրի համար՝ ՔՊԼ-000804, 1-ին դաս

ՏՐԱՎԾԵ

2024-09-13, «ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ ՏԻՏԻԶՄԱՆՆԵՐ» ՄՊԸ

Ստորագրողի անունը՝ ԿՐԻՍՏՈՍ ԿՐԻՍՏՈՍՅԱՆ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ, ԱՐԶՈՒԿԱՎ, 62 Շ., 31 ԲՆ.

Գրանցման ամսաթիվը՝ 13.09.2029թ.

Գործողության ժամկետը՝ 13.09.2029թ.

Կոդ՝ 0000000000

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ ԱՏԻՉ 8197 32Է6 5848

Սույն փաստաթուղթը ստիպել է բացատրելու էլեկտրոնային եղանակով՝ Փաստաթուղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային ընթերցման մեթոդներով հաստատելու համար՝ <https://e-gov.am> հասցեով հասանելիության
պահպանման փաստաթղթերի վավերականության ստուգման փառանքային համակարգի կայքէջը՝ մուտքագրելով համա-
կանորդը կամ սրբանվիրելով արագ արձագանքման ծանկվածից (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000484, 1-ին դաս

(մեղիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԽՆԱԿԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ԿՐԵՍՏՐՈՒԿՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(զարգացման ոլորտ / բնագավառում գործունեություն / տնտեսություն)

ՏՐԿԱՇ Ե

2024-09-04, «ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ

(կնշեց հանձն տույր տարեկան, ամիսը, օրը, քաղաքացիության գործունեության տարածքի տարածք)

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՇԵՆԳԱՎԻԹ, ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ 7 Փ., 18 Տ.

գրանցում: վայրը, սյուրք, անհատ մեծ անհատից իրազեկում, անհատ, անհատից և ընկերություն (վայր)

Գործողության ժամկետը՝ 04.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱՅԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGB6-7C31-EED8-85E7

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնութագրի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական կայքէջի վրա: Վավերականության ստուգման փաստական համակարգի կայքում մուտքագրելով իսկի
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԽՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-000484.08

Ոչեղբոր միջանկյալ համար

«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ

Մեն ձեռագրեցի իմ համարի լիցենզիայի պայմանագրի ստորագրումը

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՏՈՒՄՆԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՁԵՐ, ՀԻՂՈՄՆԵԼՈՐԱՑԻԱ)

Լիցենզիայի տեղեկությունները հասանելի են համացանցում

25.09.2024թ.

Լիցենզիայի տեղեկությունները հասանելի են համացանցում

Գործողության ժամկետը՝

04.09.2029թ.

Լիցենզիայի տեղեկությունները հասանելի են համացանցում

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի արկայության դեպքում



ՀԱՅԻՔ2 ՀԱՄԱՐ՝ UGBD-DEA2-BAFB-A11D

Սույն փաստաթուղթը տրված է թացատապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բն-դրինակի ներդրումը հնարավոր է իրականացնել <http://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր
քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36
բազմաբնակարան բնակելի շենքերի խմելու ջրամատակարարման նոր համակարգի
կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների
գծագրերի ամփոփագիր

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

ԳԻՐԸ 1	Բացատրագիր, հնժենքեր, երկրաբանական հաշվետվություն, գծագրեր, ծավալների մասնագիր
ԳԻՐԸ 2	Նախահաշիվ

Բովանդակություն:
Содержание:
Contents:

N	Անվանումը: Название:	Էջ: Стр: Pages:
1	Բովանդակություն:	1
2	1.Ընդհանուր տվյալներ բազմադրագիր:	2
3	Գլխավոր հատակագիծ /Չափագրություն/ Մ1:500	3
4	Գլխավոր հատակագիծ ջրամատակարարման համակարգով Մ1:500	4
5	Հատակագիծ ջրամատակարարման համակարգով աերոհամույթի վրա	5
6	Խողովակաշարի երկայնական կտրվածք	6
7	Խողովակաշարի երկայնական կտրվածք	7
8	Ջրամատակարարման դիտահորեր, սխեմատիկ հատակագծեր և մասնագրեր	8
9	Ջրամատակարարման դիտահորեր, սխեմատիկ հատակագծեր և մասնագրեր	9
10	Պոլիմերավազային հորում սարքավորումների և ձևավոր մասերի մոնտաժման սխեմաներ, հատակագծեր, կտրվածքներ, մասնագիր	10
11	Պոլիմերավազային ջրաչափական հորի չափագրական գծագրեր և տեխնիկական ցուցանիշների աղյուսակ	11
12	Հակահրդեհային հիդրանտի հոր, սխեմատիկ հատակագծեր և մասնագրեր	12
13	Երկաթբետոնե հավաքովի հորի ընդհանուր տեսքը, էլեմենտների մակնիշավորում	13
14	Ծավալների մասնագիր	14
15	Աշխատանքների ժամանակացույց:	15
16	Ելն. հրապարակի կազմակերպում	16

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԿԱՅԱԿԱՌՉՈՒՄՆԵՐ

-ՀՀՇՆ 40.01.02-2020 Ջրամատակարարում. արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ

-ՀՀՇՆ 40.01.01-2014 «Ծենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում»

-ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Զաղաքաշինություն. Զաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին,

-ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 52-01 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին,

-ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ»

-ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում»

-ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկական շինարարությունում»

-ՈՂ-ՈՒ-ԱՂ-1 Սանիտարական նորմեր և կանոններ «Խմելու ջուր»:


Ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: Որակի հսկողություն»՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 876 առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրամանով, հրամանով,

-ՈՂ-ՈՒ-ԱՂ-2 Սանիտարական նորմեր և կանոններ «Խմելու տնտեսական նշանակության ջրմուղների և ջրամատակարարման աղբյուրների սանիտարական պահպանման գոտիներ»՝ հաստատված ՀՀ առողջապահության նախարարի 2002 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 803 հրամանով,

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՉԱՅՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻ ՓՈՐՁԱՅԻՆ ԿԱՄՈՍՆԵՐԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՄՈԱՅՈՐԱՄՔԻ


ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ԻՆՃԵՆԵՐ

Ա. ԳՈՒԼՈՅԱՆ



Հասցե (address) Արմավիր համայնք	Պայմանագիր՝ ՍԶ-ԳՅԾԳԲ-24/18-1		
Անվանումը՝ (наименование)	Թիթեր (sheet)	Սաշտաթ (master scale)	
Այսպատանի Հանրապետության Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր բաղաչի Հանրապետություն փողոցի 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան սկզբի շենքերի խմբու. ջրամատակարարման նոր համակարգի առ-ցան աշխատանքներ	1	16	Մ1:1 Մ1:1
Բովանդակություն:			







Հրազդի անվանումը	Խոյրդակի տրամագիծը	Հրազդի վերաբը
Ջ-1	Պղնձեղենաթի խոյրդակի մոման լիակու ջրի հանրդ, d=160x11 Յմ, 12.5 քն ճնշ.	4000
Ջ-2	Պղնձեղենաթի խոյրդակի մոման լիակու ջրի հանրդ, d=110x8, 1մ, 12.5 քն ճնշ.	2200
Մ-1	Պղնձեղենաթի խոյրդակի մոման լիակու ջրի հանրդ, d=63x4, 7մ, 12.5 քն ճնշ.	1500
	Շրտանեղ	7700

Unreferred Encl 205

Chas. H. H. "Unreferred" ES,
J. R. H. "Unreferred"
J. R. H. "Unreferred" 19-11-2021/18.


[illegible]






Ջրագի անվանումը	Խորոշված արժանավիճը	Ջրագի մակը
Ջ-1	Պղիթքիկեմային խորոշված մոտավոր խելուր. ջրի համար, d=160x11,8մ, 12,5 մբև.ճնշ.	400մ
Ջ-2	Պղիթքիկեմային խորոշված մոտավոր խելուր. ջրի համար, d=110x9,1մ, 12,5 մբև.ճնշ.	220մ
Մ-1	Պղիթքիկեմային խորոշված մոտավոր խելուր. ջրի համար, d=63x4,7մ, 12,5 մբև.ճնշ.	150մ
Աղբամանք		770մ

67048882
ՀԱՆՈՐ ՄԱՐԶ
«ՍՈՍԻԱԼԻՍՏԻ ՓՈՐՏԱԳՈՐԾԱՅԻՆ» ՄԱՐԶ
RA TORISKHUT REGION
«ՆԱԿԱԳԻՐԻ ՓՈՐՏԱԳՈՐԾԱՅԻՆ» ՕՕՕ
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAGNUNYUN» LLC
20 Բ.Բ

Հասցե (address) Արմավիր համայնք	Պայմանագիր՝ ԱՎ. ԳՅԵԲ-24/18-1	Թիքեր (sheet)	Թիքեր (sheet)	Մասշտաբ (scale)
		5	12	U1:1 M1:1 M1:1
	ՄԱՍԻՆԱՍՈՒՄ՝ Համայնքի անվանումը (name)			
	Հատակագիծը ջրամատակարարման համակարգով աշխույժացնող զբոսայգու համայնքի և համայնքի տարածքի մասին տեղեկությունները (information about the park and the territory of the community and the community territory with the water supply system)			
	Հատակագիծը ջրամատակարարման համակարգով աշխույժացնող զբոսայգու համայնքի և համայնքի տարածքի մասին տեղեկությունները (information about the park and the territory of the community and the community territory with the water supply system)			

[illegible]

67043882
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
«ՆԱԽԱԳԻՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱՆՈՒՄՅՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГТСЕРИ ПОРДЗАКНУТ'ЮН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAONNUT'YUN» LLC

[illegible]

Խողովակաշինության ծրագրային ծախսեր

Պոլիէթիլենե խողովակ DN110մմ

Հողի միջ

Մ1:100

Մ1:1000

ՈՒՂՈՒՄ

ԽՈՂ. 1:1000
ՈՒՂՈՒՄ 1:100

10.00

U1:100

U1:1000

Փաստաթիվ	Հոտի նիշը, մ.	866,50	866,43	866,33	866,20	866,11	866,06	866,91	ՊԿԳ	ՆԿԻ-20.00
		20	20	20	20	20	20	20		
Հետապնդություն, մ.	Հետապնդություն, մ.	20	20	20	20	20	20	20	ՊԿԳ	ՆԿԻ-20.00
		20	20	20	20	20	20	20		
Նախադրություն	Հետապնդություն, մ.	867,52	867,43	867,33	867,20	867,11	867,06	866,91	ՊԿԳ	ՆԿԻ-20.00
		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
Գրունտի կարգը	Գրունտի կարգը	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	ՊԿԳ	ՆԿԻ-20.00
		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		

Technical drawings of two types of valves:

- Cross Valve (Left):**
 - Armenian label: Պոլիթիլեն միացման կցանա, անցում
 - English label: Polyethylene connection, transition
 - Port label: Պոլիթիլեն խողովակ DN110մմ
- Ball Valve (Right):**
 - Armenian label: Պոլիթիլեն միացման կցանա, անցում
 - English label: Polyethylene connection, transition
 - Port label: Պոլիթիլեն խողովակ DN20մմ

Սափալոտ խոշորահատիկ

1000

200

100

900

150

15

10

հսի շերտ

Ետիցք շարդված գլաբարով 5-10մ չափի

Ազդակշատային ժապավեն

Ետիցք մանրահատիկ գետի ալագից

Ավագե բարձիկ մանրահատիկ գետի ալագից


18.04.2018

1:10

ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶԻ
«ՆԱԽԱԳԻՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱԿՆԻ»
ՐԱ ԼՈՐԻՅՍԿԻՅԻ ՔԵՐԷՆ
«ՈՒՆԱԿԱԳԻՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱԿՆԻ»
ՐԱ ԼՈՐԻ ՐԵԴԻՍԻՍԻՆ
«ՈՒՆԱԿԱԳԻՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱԿՆԻ»


[illegible]

Ջրի դիտահոր
ՋՂՀ-1 1:1 կտրվածք




Հատված Մ

1:20




ՂՀ-4
D=1.5մ, H=1.5մ
Ջ-1



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/մ	Քան.
1	Դողպատե կցաշուրթ DN160(St)	հատ	4
2	Սեպավոր փական DN=160	հատ	2
3	Դրվեթիլենային միջադիր DN=160	հատ	2
4	Դրվեթիլենե եռաբաշխիչ DN160x110x160մմ	հատ	1
5	Դողպատե պատյան DN219, L=200մմ	հատ	4
6	Դողպատե կցաշուրթ DN110(St)	հատ	2
7	Սեպավոր փական DN=110	հատ	1
8	Դրվեթիլենային միջադիր DN=110	հատ	1
9	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից D=1500մմ, H=1500մմ	հատ	1

ՂՀ-6
D=1.5մ, H=1.5մ
Ջ-1



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀՈՐ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ/մ	Քան.
1	Դողպատե կցաշուրթ DN160(St)	հատ	4
2	Սեպավոր փական DN=160	հատ	2
3	Դրվեթիլենային միջադիր DN=160	հատ	2
4	Դրվեթիլենե եռաբաշխիչ DN160x110x160մմ	հատ	1
5	Դողպատե պատյան DN219մմ, L=200մմ	հատ	4
6	Դողպատե կցաշուրթ DN110(St)	հատ	2
7	Սեպավոր փական DN=110	հատ	1
8	Դրվեթիլենային միջադիր DN=110	հատ	1
9	Ջրամատակարարման հոր հավաքովի ե/բ էլեմենտներից D=1500մմ, H=1500մմ	հատ	1



Հասցե (address)
Արմավիր համայնք

Պայմանագիր՝
ԱԶ-97629-24/18-1


Անվանումը
(наименование-name)

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 34, 36 հասցեում գտնվող Ջրամատակարարման հոր հավաքովի կառուցման աշխատանքներ

Ջրամատակարարման դիտահորեր, սինեմատիկ հատվածներ և մասնագրեր




72-1,72-5,
D=1.5u, H=1.5u
Q-1




ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Զ/մ	Զան.
1	Պողկատե կցաշուրթ DN110(St)	հատ	1
2	Սեպավոր փական DN=110	հատ	1
3	Պոլիէթիլենային միջադիր DN=110	հատ	2
4	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ DN160x110x160մմ	հատ	1
5	Պողկատե պատյան DN219.L=200մմ	հատ	4
6	Պողկատե կցաշուրթ DN110(St)	հատ	1
7	Տրամադավարարման հոր հավաքովի ե/ք էլեմենտներից D=1500մմ, H=1500մմ	հատ	1

$$\frac{72-7,}{D=1.5u, H=1.5u}$$



ՊՈԼԻԵՏԵՐԱԿԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ -0.13 ՆԻՇՈՒՄ Մ 1:10

Ջրամանվտացում L=1.0մ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:10

Աղբյուրանգնվող ծածկույթ



ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՉԱՅԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՔԱՆԱԿ
	ՄԵԿ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՏՆՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ		
1.	ՄԵՍՆԱԳԻՐԱՆ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
2.	ՄԵՍՆԱԳԻՐԱՆ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
3.	ՄԵՍՆԱԳԻՐԱՆ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
4.	ՄԵՍՆԱԳԻՐԱՆ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
5.	ՄԵՍՆԱԳԻՐԱՆ ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
6.	ՊՈԼԻԵՏԵՐԱԿԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1
7.	ՊՈԼԻԵՏԵՐԱԿԱԶԱՅԻՆ ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀԱՏԱԳԻԾ (ՀԱՏԱԳԻԾ)	ՀԱՏԱԳԻԾ	1

ՕԳՏԱԳՈՐԾԿՈՒՄ Ե ԲՆԱԿԻ ՄՈԿԱ ՋՐԱՉԱՓՈՐ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Պատահողը պետք է ունենա համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ ՕՍՏ 30108-94 կամ համարժեք միջազգային ստանդարտներին համապատասխան:
2. Բերանավորումները - >12 տ-ից
3. Կախարիչը - կապույտ գույնի "ՋՈՒՐ" դաջվածքով, պողպատե երկու բռնակներով
4. Հումքը պոլիմեր-ավազային
5. Պատահողի տեղադրման և մոնտաժման հարմարությունից ելելով հնարավոր է նաև պատրաստել 2 կտորից պահպանելով պահանջվող ամրությունը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Հորերը պետք է տեղադրվեն ոչ երթևեկի մասում՝ ստեղծելով հնարավորություն բացելու և ջրաչափի ցուցմունքը կարդալու:
2. Հորերի հորային աշխատանքների ծավալները ներառված է խրամուղին հողային աշխատանքների ծավալների մեջ:
3. Ջրաչափը և ջրաչափի միացումները տրամադրվում են պատվիրատուի կողմից:




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

$D=1.5\mu, H=1.5\mu \text{ } U \text{ } 1:20$

DN100, H=0.50δ, PN=1.0MPa



Ստորգետնյա տեղադրման
հրշեջ հիդրանտ
DN100, H=0.50մ, PN=1.0ՄՊա



Dy, သူ	L, သူ	L1, သူ
100	200	225

67048882
ՀԱՅԿՈՒՆ ՍՈՒՐԳ
«ՆԱԽԱԳԻՏԵՐԻ ՓՈՐԶԱՊՈՆՈՒԿՈՒՆ» ՍՊԸ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГТСЕРИ ПОРДЗАҚНОНУТЈОН» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAQNUNUTYUN» LLC

Հասցե (address) Արմավիր համայնք	Պայմանագիր՝ ԱԲ-ԳՀԾԶԲ-24/18-1	Թերթ (лист-sheet)	Թերթեր (листы-sheets)	Մասշտաբ (масштаб-scale)
		12	12	U:1:1 M:1:1 M:1:1
Անվանումը՝ (наименование-name) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի խմբով քրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներ		Հակաիդրոէկային հիդրանտի հոր.սխեմատիկի հատակագծեր և մասնագրեր		

ՀՀ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չ/Մ	Քանակ
1	Նախահաշիվ N 1 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց		
2	Անփայտի կտրում	մ	1540
3	Անփայտի ծածկույթի քանդում /ներստալ մակապատրաստական շերտերով/	մ3	104.0
4	Եզրաքարերի ապամոնտաժում /պահեստավորում 27մ հետագա օգտագործման համար/	մ	10.0
5	Ապամոնտաժված եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերով	մ	10.0
6	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայինցով	մ3	308
7	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայինցով	մ3	308
8	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	30.8
9	խորանդու փորում 4-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	մ3	30.8
10	III կարգի գրունտի ետից բուրգազնում, տուխումով	մ3	45
11	II կարգի գրունտի ետից ձեռքով, տուխումով	մ3	16
12	խորոված բարձրին հրականացում մանրահատիկ գետի ավազից h=10սմ խորովակի հատակ, ավազի պաշտպանիչ շերտի հրականացում h=20սմ խորովակի վրա	մ3	246.4
13	Ետից խորովակի վրա ջարդված զարդալից 5-10սմ չափի h=60սմ	մ3	369.6
14	Ավելորդ գրունտի և շին. աղբի. հավաքում և բարձում	մ3	720.0
15	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 2.5մ	տ	1070
16	Պոլիէթիլենային խորովակի մեմտաժ խնելու ջրի համար, d=160x11,8սմ, 12,5 մթն ճնշ.	զմ	400
17	Պոլիէթիլենային խորովակի մեմտաժ խնելու ջրի համար, d=110x8, 1սմ, 12,5 մթն ճնշ.	զմ	220
18	Պոլիէթիլենային խորովակի մեմտաժ խնելու ջրի համար, d=63x4, 7սմ, 12,5 մթն ճնշ.	զմ	150
19	Պոլիէթիլեն միացման կցամա, գոտի միացում d=160*20*160սմ PN 12.5	հատ	2.0
20	Պոլիէթիլեն միացման կցամա, գոտի միացում d=110*20*110սմ PN 12.5	հատ	2.0
21	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե եռաբաշխիկ 110*63*110սմ	հատ	6.0
22	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե եռաբաշխիկ 160*110*160սմ	հատ	3.0
23	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե եռաբաշխիկ 110*160*110սմ	հատ	1.0
24	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե անկյուն 110*110սմ	հատ	10.0
25	DN=219x5,0սմ տրամագծով պողպատե խորովակի մոնտաժ	զմ	20

26	Պողպ. խող. տրամալ հավաքողներն մեկուսացում	մ	20
27	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե մոնտաժում /անցում խցահամից, կարծխիտորովակ և այլ/	հատ	18.0
28	Պողպատե ծալվող մատնե մոնտաժում /անցում խցահամից, կցաշուրթ և այլ/	հատ	4.0
29	Մետաղական միջուկ Գ400սմ խորովակով ճամպարիային անցումների ապամոնտաժում և տնտաժում հիթ օգտագործումով	զմ	20
30	խորովակների ուղեծրի նշագծում աղբանշանային ժապավենով	մ	620.0
31	Պոլիէթիլենային ծալվող մատնե պոլիէթիլենային անցում մետաղականի Գ160-Գ150սմ	հատ	2.0
32	Փ160սմ սեպակող փականի մոնտաժում կցաշուրթերով	հատ	4.0
33	Փ100սմ սեպակող փականի մոնտաժում կցաշուրթերով	հատ	6.0
34	Փ60սմ սեպակող փականի մոնտաժում կցաշուրթերով	հատ	16.0
35	Համակարգի փորձարկում, անտահանում	զմ	770.0
36	Միացում գ/ու ցանցին	կտ	2.0
37	Ե/թ-ից կլոր դիտահողը D=1500սմ, H=1500սմ	մ3	3.50
38	Երկաթբետոնե կլոր դիտահող, 1500x1000սմ	հատ	7
39	Երկաթբետոնե կլոր դիտահող, 1500x500սմ	հատ	7
40	Դիտահողի հատակի սալ 1,8*1,8մ	հատ	7
41	Դիտահողի ծածկի սալ 1,7*1,7մ	հատ	7
42	Ե/թ հողի և ծածկերի դրսի պատերի երկշերտ հիդրոմեկուսացում	մ2	126.0
43	Թույն մտոցի տեղադրում/ջրամատակարարման ГОСТ 3834-89/	հատ	7
44	Խճից հիմնատակի իրականացում h=15սմ /40-70սմ, 10-15սմ/	մ2	693.0
45	Արետոնյա շերտի փողանից առաջ մակերևույթի մշակումը բիտումային մանուկով	տ	2.85
46	Երթևեկի մասի h=8սմ հաստությամբ արետոնե խոշորահատ ծածկույթի վերականգնում	մ2	693
47	Երթևեկի մասի h=4սմ հաստությամբ արետոնե մանրահատ. ծածկույթի վերականգնում	մ2	693
48	Հավաքողներին հիդրամտի տեղադրում Գ100սմ/ ներառյալ տակիղղ և պողպատե եռաբաշխից	հատ	1

49	Նախահաշիվ N 2 Երևանի միացումներ		
50	Անփայտի կտրում	մ	70
51	Անփայտի ծածկույթի քանդում /ներստալ մակապատրաստական շերտերով/	մ3	4.2
52	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողայինցով	մ3	26
53	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	4
54	III կարգի գրունտի ետից բուրգազնում, տուխումով	մ3	1
55	III կարգի գրունտի ետից ձեռքով, տուխումով	մ3	2.45
56	խորոված բարձրին հրականացում մանրահատիկ գետի ավազից h=10սմ խորովակի հատակ, ավազի պաշտպանիչ շերտի հրականացում h=20սմ խորովակի վրա	մ3	11
57	Ետից խորովակի վրա ջարդված զարդալից 5-10սմ չափի h=60սմ	մ3	17
58	Ավելորդ գրունտի և շին. աղբի. հավաքում և բարձում	մ3	32.2
59	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 2.5մ	տ	46
60	Պոլի էթիլենային խորովակի մեմտաժ խնելու ջրի համար, d=20.Ա.Մ. 10.0 մթն ճնշ.	զմ	3.5
61	Փ20սմ մետաղական գլխիկային մոնտաժ երկրորդանի ներքին պատերով DN20 DN 15սմ մոնտաժում	հատ	4.0
62	Մետաղական ֆլայտ երկրորդանի ներքին պատերով DN20 DN 15սմ	հատ	4.0
63	Մետաղական կցույթի երկրորդանի արտաքին պատերով DN20 DN 15սմ	հատ	4.0
64	Մետաղական կցույթի երկրորդանի ներքին պատերով DN20 DN 15սմ	հատ	4.0
65	Պոլի էթիլենային մետաղ կցույթի մետաղական արտաքին պատերով DN20 DN 15սմ	հատ	4.0
66	Պոլի էթիլենային մետաղ կցույթի մետաղական ներքին պատերով DN20 DN 15սմ	հատ	4.0
67	Պոլի էթիլենային մետաղ մատնե մեմտաժում	հատ	4.0
68	ջրափախման դիտահող Պոլիէթիլենային կցույթով d=10.300.600.Ա.Մ.	հատ	4.0
69	Խճից հիմնատակի իրականացում h=15սմ /40-70սմ, 10-15.Ա.Մ/	մ2	28.0
70	Երթևեկի մասի h=8սմ հաստությամբ արետոնե խոշորահատ ծածկույթի վերականգնում	մ2	23
71	Երթևեկի մասի h=4սմ հաստությամբ արետոնե մանրահատ. ծածկույթի վերականգնում	մ2	23
72	Ավելորդ շերտի փողանից առաջ մակերևույթի մշակումը բիտումային մանուկով	մ2	23
73	Համակարգի տրամալի մոնտաժում	մ2	23

Հասցե (address) Արմավիր համայնք

Պայմանագրի՝ ԱՔ-ԳՅԵԶԲ-24/18-1	Թերթ (лист-sheet)	Թերթեր (лист- sheets)	Մասշտաբ (масштаб-scale)
Միավորումը (наименование-name) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Զարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի խմբի. ջրամատակարարման նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներ	14	16	Մ1:1 Մ1:1 Մ1:1
Շաղկապների մասնագիր			
Տպագրող (director) Լ.Ս. Սարգսյան (Գ.Ս. Սարգսյան) (Գ.Ս. Սարգսյան) Ստանդարտացիոն (разр.-developed) ստուգված (пров.-checked) համաձայնեցված (сoнac.-agreed)			



Աշխատանքների ժամանակացույց

	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Շին.աշխ. կատ. օրեր, ընդամենը 144օր							
N/N		18	18	18	18	18	18	18	18
1	Խրամուղլու քանդում								
2	Խողովակների մոնտաժում								
3	Խրամուղլու փորձարկում և ետլիցք								
4	Տարածքի մաքրում								

1. **Урастайгчид** «Улаанбаатарын газар»-ы 4-дүрээрх газарзүйн-астрономичид шинжлэх ухааны доктор, профессор, академик нартай хамтдаа хамтран ажилладаг. Үүнийг үргэлжлүүлж, шинжлэх ухааны доктор, профессор, академик нартай хамтран ажилладаг.

«Երևանի քաղաքապետարանի քաղաքապետի պաշտոնի վերաբերյալ»

№	Անվանումը	Հիմնադրամիջոց, ոսկով	Բաժնիկ / Բաժնետերեր	Այլ տնտեսական փոխանցումներ
1	Խնայող	ժամկետային և անժամկետային ֆոնդեր, արժեթուղիներ, օպցիոններ, ֆյուչերներ, օրենքով սահմանված այլ ֆինանսական գործիքներ	1	1 օպցիոն
2	Գույքահատու խնայող, եռամսյակային	գրավատներ, ֆոնդեր, օպցիոններ, ֆյուչերներ	1	1 օպցիոն
3	Պրիվիլեգիան խնայող, եռամսյակային	գրավատներ, ֆոնդեր, օպցիոններ, ֆյուչերներ	1	1 օպցիոն
4	Զանգված	գրավատներ, ֆոնդեր, օպցիոններ, ֆյուչերներ	1	1 օպցիոն

အိမ်ထောင်ရေးနှင့် ကလေးများ၏ အကျိုးအမြတ်များကို ထိန်းသိမ်းပေးရန် အရေးကြီးသည်။

№	Անվանում	Տեսակ	Միավորների կազմակերպություն
1	Անասնաբույժ	պրոֆ. Օ. ՅԵՉՆՈՎ	ՀՀ
2	Քիմիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ճյուղի մագիստրոսական կրթության մեթոդական և մանուալական օգնական		
3	Գյուղատնտեսական ֆինանսավարժություն		
4	Գյուղատնտեսական ֆինանսավարժություն	10 տ. քաղաքականություն	
5	Քիմիայի և քիմիական տեխնոլոգիաների ճյուղի մագիստրոսական կրթության մեթոդական և մանուալական օգնական		
6	Գյուղատնտեսական ֆինանսավարժություն		


«Գրականության միջազգային կոնգրեսների մասին»
«Գրականության միջազգային կոնգրեսների մասին»

67048832
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՆԵՐԻ ՐԵԴԻՈՆ
«ԱՆԱԽԱՏԵՐԻ ՓՈՐՁԱԳՈՐԾԱՅԻՆ» ՍՊԷ
«НАХАГТСЕРИ ПОРДЗАГНОРЦОЙ» ООО
«НАХАГТСЕРИ ПОРДЗАГНОРЦОЙ» ООО
RA LORI REGION
«NAKHAGTSERI PORDZAGNUNTYUN» LLC

Հասցե (address) Արմավիր համայնք	Հայկումբ՝ ԱԲ-ԳՅԶԲ-24/18-1	Թիք (лист sheet)	Ճիշդ (лист sheet)	Անշարք (масштаб scale)	U1:1 M1:1 M1:1	15 16	Աշխատանքների ժամանակացույց: 
Արմավիր համայնք	Անվանումը՝ (наименование-наме) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր ավարի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 35, 37, 39, 43 և Չարենից փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան բնակավայրի 2հնարի խմբով ժամանակացույցի ներկայացումը	Աշխատանքների ժամանակացույց:



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԴԱՐԱՆԻ ԱՄԷՐԻԿԱՆ
ԲԱՆԿԻ ՓԵՐՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԶԵՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՑԵՆՏՆԵՐԻ
ԽՈՐՀԱՆՈՒՄԸ



Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության հրամանագրի համաձայնությամբ	Հասցե (address) Արմավիր համայնք	Ավանումը (наименование) Հայաստանի Հանրապետության Արմավիր մարզի Արմավիր համայնքի Արմավիր քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 37, 39, 43 և Չարենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան կառույցի շենքերի խմբով քաղաքապետարանում նոր համակարգի կառուցման աշխատանքներ	Շին հրապարակի կազմակերպում
Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)
Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)
Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)
Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)	Տվյալները (data) (պրոյեկտի մասին)

Պայմանական նշաններ
խողովակի տրամագծեր և երկարություններ

- 0-0 — Գ/ու խողովակ D= 150 մմ L=400մ
- 0 — Գ/ու խողովակ D= 100 մմ L=220մ
- Գ/ու խողովակ D= 50 մմ L=150մ



Գ/ու դիտարկում

ՀԱՄԱՆՁՆՈՒՅՈՒՄԵՐՈՒՄ Է՝




ՀԱՄԱՆՁՆՈՒՅՈՒՄԵՐՈՒՄ Է՝
[Handwritten signatures and dates]

ՀԱՄԱՆՁՆՈՒՅՈՒՄԵՐՈՒՄ Է՝

ՀԱՄԱՆՁՆՈՒՅՈՒՄԵՐՈՒՄ Է՝

ՀԱՄԱՆՁՆՈՒՅՈՒՄԵՐՈՒՄ Է՝

67048882
ՀԱՆՐԱՊԵՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՊԱՐԻՑԱՐԱՆԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆԻ ՄԵԼՈՒ
«HAKHATSERI PORZAKHANYUN» OOO
RA LORI REGION
«NAKHATSERI PORZAKHANYUN» LLC
20 p.r



Պայմանագրի՝ № 0159C-24/18-1		Հասցե (address) Արմավիրի համայնք		Պայմանագրի նկարագիր (contract name)	
3	12	3	12	3	12
U1:1	M1:1	U1:1	M1:1	U1:1	M1:1
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները	
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները	
Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները		Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի Մարտիկա-Գյուլիստանի համայնքի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի 37, 39, 43 և 45 հատվածի հատվածի խողովակի ջրամատակարարման և սնուցման աշխատանքները	





Ջրափն անվանումը	Խորըրակի տրամագիծը	Ջրափնի մակերը
Ջ-1	Պղիթեփրկնային խորոսակի մոմանս՝ խելուր, ցրի համար, d=160x11.8մմ, 12.5 մքն.ձեշ.	4000
Ջ-2	Պղիթեփրկնային խորոսակի մոմանս՝ խելուր, ցրի համար, d=110x8.1մմ, 12.5 մքն.ձեշ.	2200
Մ-1	Պղիթեփրկնային խորոսակի մոմանս՝ խելուր, ցրի համար, d=63x4.7մմ, 12.5 մքն.ձեշ.	1500
Ընդամենը՝		7700

67048882

ՀՀ ԼՈՐԻ ՄԱՐԶ
«ՄԱՍԻՍԵՐԻ ՓՈՐԶԱՊՆԱԿԱՅՈՒՆ» ՄԻՐ
РА ЛОРИЙСКИЙ РЕГИОН
«НАХАГԻՍԵՐԻ ՓՈՐԶԱԿԱՆՄԻՒՆ» ՕՕՕ
RA LORI REGION
NAKHAGHSERI PORDZAGNUNTYUN» LLC

Հասցե՝ (adress-address) Արմավիր համայնք	Պայմանագիր՝ ԽՑ-ՊՅԵՑԵ-24/18-1	Թվեր (number-sheet)	Ցիւրեր (circles-sheets)	Մասշտաբ (scale)	U1:1 M1:1 M1:1
Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի մարզի Արմավիր համայնքի Գյումրի քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 37, 39, 43 և Հարսենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի շենքերի խմբով շրջանառակարգարենն նոր ամակադրի կառուցման աշխատանքներ	Ամակադր՝ Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի մարզի Արմավիր համայնքի Գյումրի քաղաքի Հանրապետություն փողոցի 37, 39, 43 և Հարսենցի փողոցի 34, 36 բազմաբնակարան տարածքի շենքերի խմբով շրջանառակարգարենն նոր ամակադրի կառուցման աշխատանքներ	4	12		
Հիմնականում համապատասխանում է շրջանառակարգարենն համակադրով U1:500	Հիմնականում համապատասխանում է շրջանառակարգարենն համակադրով U1:500				st•art architectural and engineering projecting

