

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐ ԿԱՊԱԼԱՑԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5

ք. ք. Արտաշատ

12 «հունիս» 2026 թ.

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմը, ի դեմս ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի գլխավոր քարտուղար՝ Ա. Մկրտչյանի, որը գործում է ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «ԼԻԼԱՆԱՐՄ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն Ս.Խալաթյանի և Ն.Պողոսյանի, որը գործում է ընկերությունների կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաբերթ-նախահաշվով նախատեսված ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման

աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2026/5 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաբերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրով՝ շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը սահմանելով՝ ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման աշխատանքները՝ 340 օրացուցային օր:

աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով

թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),

գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ գնել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եազանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.3.3 Առաջարկել Պատվիրատուին կասեցնել կամ համարել կասեցված պայմանագրի 1.3 կետով սահմանված ժամկետի ընթացքը՝ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացնելու անհրաժեշտության դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների իրականացման հնարավոր չէ իրականացնել շինարարական աշխատանքները:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն 70 տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել

1) շինմունտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխությանն այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 1095 օրացուցային օր: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱԲԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

³ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստդ փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն պունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 10 աշխատանքային օրվա աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառունին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառունին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ալկո՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ալկո:

4) սույն կետի 3-րդ երեկետում նշված ալկոը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 306 780 000 (երեք հարյուր վեց միլիոն յոթ հարյուր ութսուն հազար) ՀՀ դրամ, որից 51 130 000 (հիսունմեկ միլիոն մեկ հարյուր երեսուն հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:⁴

Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովում է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում՝ տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ ՎԳ=ՄԳ/ՆԳxԿԾ, որտեղ՝

ՄԳ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (երե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

ՆԳ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

ԿԾ-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

ՎԳ -ն ծավալաթերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊՍՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

⁴ Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից ---- (-----) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն» բառերը:

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

h/h	Խախտումը	Պատասխանատվությունը՝ տուգանքի նշանակում պայմանագրի գնի
1	Շինարարական հրապարակի ոչ պատշաճ՝	
1.1	կազմակերպում	0,1%
1.2	կահավորում	0,2%
2	Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների չպահպանում	0.5%
3	Սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանում	0,1%

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի սլաքները և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում՝ սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման և 2-րդ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կսրգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման սրդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հստակացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

8.17 Կողմերի համաձայնությամբ Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ժամկետը կարող է կասեցվել կամ համարվել կասեցված աշխատանքների կատարումն անհնարին դարձնող հանգամանքների առկայության, այդ թվում՝ նախագծային փոփոխություններ իրականացվելու դեպքում, եթե առանց նախագծային փոփոխությունների պայմանագրով սահմանված աշխատանքների կատարումն անհնար է դարձել: Սույն կետի իմաստով՝ կասեցվող ժամանակահատվածը որոշվում է Պատվիրատուի կողմից և դրա մասին կողմերի միջև կնքվում է համաձայնագիր:

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



Ս. Մկրտչյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ա.Բասահայկյան փ.14տ,

Մրզավան, Արարատ, Հայաստան

Բանկ ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 1510002495745792

ՀՎՀՀ՝ 04246115



Ս. Բալայան

/ստորագրություն/

Կ.Տ.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը չհակասող դրույթներ:

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ, Արարատի մարզ, Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայր, Ա.Խանջյան փողոց 23/1 հասցեում:

ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնավան բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում / Проект строительства детского сада поселка Егегнаван, общины Веди, Араратского марза Նախահաշիվ ծավալաթերթ / Лист сметного объема

N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը / Наименование работ и затрат	Չափի միավոր / ед. измер.	քանակ / К.-во	Միավոր գին / հազ. դրամ / цена за ед. /тыс. др./	Ընդամենը / հազ. դրամ / Всего / тыс. др./
1	2	3	4	5	6
1	Ճարտարապետական մաս/ Архитектурная часть				
2	Պատեր/ Стены				
3	Շենքի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ/ Стены здания из туфа правильной формы кладкой b=400мм	մԱ/մԱ	210,0	32,62	6850,30
4	Շենքի պատերի իրականացում պեմզաբլոկով b=400մմ/ Стены здания из пемзы b=400мм	մԱ/մԱ	5,2	27,35	142,20
5	Շարվածքի ամրանավորում ցանցով ամրան 6A-Ic/ Армирование кладки сеткой арматура 6A-Ic	տ/տ	0,425	753,69	320,32
6	Ընդամենը/ Всего				7312,82
7	Տանիք/ Крыша				
8	Թումբեր կանգնակների տակ, բետոն B20 400x200/Грядки под стойками, бетон B20 400x200	մԱ/մԱ	0,61	49,90	30,44
9	Տանիքի փայտե էլեմենտներ (բացառությամբ կավարամածի)/ Деревянные элементы крыша (кроме обрешетки)	մԱ/մԱ	13,53	253,92	3435,51
10	Քիվավահան տախտակներ 120x50մմ/Подкарнизный щит из досок 120x50мм	մԱ/մԱ	70,30	7,37	517,84
11	Հոսանոցի քիվավահան 120x50 մմ/ Подкарнизный щит 120x50мм	մԱ/մԱ	69,60	7,37	512,68
12	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակղմինդրով (կավարամածով)/Перекрытие крыша с метал. черепицей (обрешетка)	մԱ/մԱ	607,44	14,02	8513,69
13	Տանիքի ջրհորդանների իրականացում փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով, δ=0,5մմ, տախտակամածի վրա, ներառյալ կախիչներն/ Желоб крыши из оцинкованного листа δ=0,5 мм	100 գծ.մ/ п.м.	0,574	1849,49	1061,61
14	Ջրի խողովակ գունավոր ցինկապատ թիթեղից δ=0,5մմ, Φ100/ Водосточная труба δ=0.5мм, Φ100	գմ/ п.м.	32,2	8,2713	266,34

15	Տանիքի լուսամուտ/Окно крыша	հատ/шт.	2,0	64,45	128,89
16	Տանիքի ծածկի իրականացումը փոշեներկված հարթ թիթեղով/ Желоб крыши из оцинкованного гладкого листа	մԱ/մԱ	20,0	2,64	52,75
17	Տանիքի ծածկի պիպի իրականացումը $\delta=0,50$ մմ փոշեներկված ցինկապատ թիթեղով/Оцинкованный лист конька $\delta=0,50$ мм	մԱ/մԱ	56,0	2,77	155,25
18	Գոգնոց ներկ. ցինկապատ թիթեղից $\delta=0,5$ մմ/ Фартук из оцинк. листа	մԱ/մԱ	41,5	2,77	115,05
19	Հոսանոցի $\delta=0.5$ մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով/ Красочный оцинкованный лист ендовы $\delta=0.5$ мм	մԱ/մԱ	38,6	2,77	107,01
20	Քիվի երեսապատում $\delta=0.5$ մմ ցինկապատ գունավոր թիթեղով/ Облицовка карниза из оцинкованного листа $\delta=0.5$ мм	մԱ/մԱ	30,2	2,77	83,73
21	Արցունքաթափի փոշեներկված ցինկ. պրոֆ. թիթեղ $\delta=0,5$ մմ, $b=250,500$ մմ/ Оцинкованный листа слезника $\delta=0,5$ мм, $b=250,500$ мм	մԱ/մԱ	48,5	2,77	134,46
22	Ամրանային ուղիք/ Крутка арматуры	տն/т	0,06	711,77	42,71
23	Տանիքի կավարամածի հրապաշտպանություն/ Огнезащитность обрешетки крыша	մԱ/մԱ	607,4	0,56	341,77
24	Տանիքի գոլորշամեկուսիչ շերտ (իզոգամ)/Пароизоляция. слой крыша	մԱ/մԱ	406,3	3,42	1388,82
25	Տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով/ Теплоизоляция крыша шлаком	մա/մա	131,0	9,41	1233,02
26	Ձնարգել $\delta=0,5$ մմ, $L=1250$ / Снегозадержатель $\delta=0,5$ мм, $L=1250$	զմ/ п.м.	60,0	3,83	229,79
27	Տանիքի մետաղական բազրիքի տեղադրում $h=600$ մմ/ Металл. перила крыша $h=600$ մմ	զմ/ п.м.	61,0	2,36	143,91
28	Տանիքի մետաղական բազրիքի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով/ Окрашивание металл. перилы антисеприческим краском / 2 раза/	տ/т	0,190	17,04	3,24
29	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,0283տն, ներդիր էլեմենտ ՄՄ-1* - 0,0365տն/ Метал. люк	տ/т	0,065	104,15	6,75
30	Մետաղական մտոցի արժեքը/ Стоимость металл. люка	տ/т	0,065	711,77	46,12
31	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով/Окрашивание металл. люка антисеприческим краском / 2 раза/	տ/т	0,065	17,04	1,10
32	Մետաղական Աստիճան/ Металл. лестница	տ/т	0,0290	200,06	5,80
33	Մետաղական Աստիճանի արժեքը/ Стоимость металл. лестницы	տ/т	0,0290	711,77	20,64
34	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով/Окрашивание металл. лестницы антисеприческим краском/ 2 раза/	տ/т	0,029	17,04	0,49

35	Ընդամենը/ Всего			0,00	18579,42
36	Պատուհաններ/ Окна			0,00	
37	60մմ մետաղապլատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/բացվող / կորագիծ/ Окна с метал. белыми профилями, двухслойный, стеклянная пленка/откр. окно	մԱ/մԱ	40,4	54,77	2212,54
38	60մմ մետաղապլատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// չբացվող /կորագիծ/ Окна с метал. белыми профилями, двухслойный, стеклянная пленка/неоткр. окно	մԱ/մԱ	28,4	43,81	1244,26
39	60մմ մետաղապլատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ///բացվող / ուղղանկյուն/ Окна с метал. белыми профилями, двухслойный, стеклянная пленка/откр. окно прямоугольный	մԱ/մԱ	18,54	47,10	873,19
40	60մմ մետաղապլատե սպիտակ պրոֆիլներով, երկշերտ ապակեփաթեթով պատուհանների տեղադրում /տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ// չբացվող // ուղղանկյուն/ Окна с метал. белыми профилями, двухслойный, стеклянная пленка/неоткр. окно прямоугольный	մԱ/մԱ	5,6	35,05	196,28
41	Պատուհանագոգի տեղադրում պլաստմասե կոնստրուկցիայով, d=400մմ/Подоконник пластик. конструкция d=400мм	մ ² /մԱ բացվածք/ проем	92,80	2,31	214,72
42	Պատուհանագոգի արժեքը d=400մմ/ Стоимость подоконника d=400мм	գմ	54,9	5,41	297,01
43	Արտաքին պատուհանագոգի իրականացում բազալտե 200x50(հ)մմ կտրվածքի քարով 51գծ.մ/ Внешний подоконник из базальтовых плиток 51 п.м	մԱ/մԱ	10,1	16,93	171,04
44	Ընդամենը/ Всего				5209,05
45	Դռներ/ Двери				
46	Ալյումինե ապակեպատ վիտրաժի տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 12մ ² (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/ Установка алюминиевого остекленного витража с тепловым мостом, из которых неподвижные 12мԱ/установка и перевозка включены в стоимость/	մԱ/մԱ	15,90	125,96	2002,77
47	գունավոր թաղանթ ապակիների համար/ Красочная пленка для стекол	մԱ/մԱ	6,20	3,77	23,35
48	Ալյումինե գունավոր ապակեպատ դռան տեղադրում ջերմակամրջակով, որից անշարժ 3,0մ ² (ներառյալ ամրացման կանգնակները և դետալները)/տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/ Установка алюминиевого красочного остекленного дверя с тепловым мостом, из которых неподвижные 3.0մԱ/установка и перевозка включены в стоимость/	մԱ/մԱ	6,20	79,96	495,73
49	Ալյումինե, արտաքին, ջերմակամրջակով, ապակեպատ դռան տեղադրում, տեղադրումը և տեղափոխումը ներառված են գնի մեջ/ Установка алюминиевого красочного остекленного дверя с тепловым мостом, установка и перевозка включены в стоимость	մԱ/մԱ	21,10	79,95	1687,01
50	Մետաղապլատե ս/հ դռեր որից անշարժ վերնափեղկը 2քառ.մ/ Металлапластовые двери, из которых неподвижные фрамуги 2.0մԱ	մԱ/մԱ	7,10	79,95	567,67

51	ՄԴՖ, ապակեպատ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)/ МДФ остекленные	մԱ/մԱ	46,4	60,89	2826,63
52	ՄԴՖ, խուլ (ներառյալ սարքեր, սարքավորումները)/ МДФ глухие	մԱ/մԱ	38,5	53,51	2060,10
53	Մետաղական դուռ ,մետաղական ճաղավանդակով/Металлическая дверь	մԱ/մԱ	3,6	161,02	579,67
54	Հակահրդեհային խուլ դուռ	մԱ	4,2	161,02	676,28
55	Դռան արգելակիչներ բացվող դռների համար/ Дверные ограничители	հատ	75	9,49	711,98
Ընդամենը/ Всего					11631,19
56	Հատակներ/ Полы				
57	Հատակների տակ գրունտի տոփանում խճով/ Уплотненный грунт с гравием	մԱ/մԱ	320,9	0,37	117,42
58	Հատակների նախապատրաստական շերտի իրականացում խճով 100մմ հաստ./ Подготовительный слой с гравием	մԱ/մԱ	32,09	15,43	495,05
59	Հատակների բետոնե ենթաշերտի ամրանավորում 320.9քառ.մ/ Армирование бетонного подслоя 320.9 мԱ	տ/տ	0,3	24,75	7,43
60	4BpI ամրան Բ.150x150/ 4BpI арматура ш.150x150	մԱ/մԱ	320,9	1,18	378,23
61	Հատակների խարամաբետոնե ենթաշերտ 140մմ հաստ./ Подслой шлакобетона 140мм	մԱ/մԱ	56,20	44,68	2510,76
62	Հատակների ենթաշերտ 100մմ հաստ. / Подслой 100мм	մԱ/մԱ	32,10	46,79	1502,06
63	Զրամեկուսացում իզոգամով 1 շերտ ներառյալ պատերի կողքով/ Гидроизоляция изогамой слой	մԱ/մԱ	429,1	4,90	2102,20
64	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 30մմ հաստությամբ/ Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 30 мм	մԱ/մԱ	333,40	1,74	579,97
65	Հատակի տակ հարթեցնող շերտի իրականացում ցեմենտի շաղախով միջ. 40մմ հաստությամբ/ / Выравнивающий слой с цементной массой толщиной 40 мм	մԱ/մԱ	566,70	2,24	1269,22
66	Վինիլային հատակի իրականացում 2մմ հաստ, շրիշակների հետ միասին /Виниловый пол толщиной 2 мм	մԱ/մԱ	370,1	17,12	6334,41
67	Լամինատ հատակի իրականացում սպունգի և սոսինձի հետ միասին 12 մմ / Ламинат с губкой и клеем 12 мм	մԱ/մԱ	17,7	8,77	155,26
68	Չսահող խեցեալերով հատակի իրականացում /Метлах несколький	մԱ/մԱ	109,1	7,85	856,18
69	Մամլագրանիտե սալերով հատակի իրականացում/ Прессгранит	մԱ/մԱ	398,7	10,20	4066,31
70	Խեցեալե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության/ Метлоховие плитусы 100 мм	զմ/ п.м.	73,3	1,13	82,91

71	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 160մմ բարձրության/ Прессгранитовые плитусы 160мм	գմ/ п.м.	14,5	1,37	19,90
72	Մամլագրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձրության/ Прессгранитовые плитусы 100 мм	գմ/ п.м.	286,0	1,37	392,54
73	Ընդամենը/ Всего				20869,87
74	Ներքին հարդարման աշխատանքներ				
75	Պատերի բարձրորակ սվաղում գաջի շաղախով/Высококачественная гажевая штукатурка стен	մԱ/մԱ	1664,3	5,64	9394,13
76	Պատերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով/ Высококачественная покраска стен латексной краской	մԱ/մԱ	1725,5	2,01	3464,91
77	Պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով ցանցի վրայից հախճաասալի տակ/ Ц/ П штукатурка стен	մԱ/մԱ	289,0	2,45	706,79
78	Պատերի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ/ Масляная краска стен два слоя	մԱ/մԱ	190,5	1,33	253,89
79	Պատերի երեսապատում հախճաասալով/Облицовка стен кафельной плиткой	մԱ/մԱ	289,0	7,89	2279,76
80	Առաստաղի գաջի բարձրորակ սվաղ/Высококачественная гажевая штукатурка потолка	մԱ/մԱ	816,8	6,94	5672,43
81	Առաստաղի բարձրորակ ներկում լատեքս ներկով /Высококачественная покраска латексной краской	մա/մա	833,5	2,37	1979,53
82	Առաստաղի լավորակ ներկում յուղաներկով լավորակ 2 անգամ/ Масляная краска потолка хорошего качества два слоя	մԱ/մԱ	36,5	1,40	51,25
83	Կախովի առաստաղ «Արմսթրոնգ» տիպի սալերից /ներառյալ ամրացման դետալները/ Подвесной потолок типа «Армстронг»	մԱ/մԱ	57,3	4,25	243,69
84	Դռների և պատուհանների շեպերի գաջի սվաղ/ Гажевая штукатурка откосов дверей и окон	մԱ/մԱ	124,1	6,60	818,91
85	Դռների և պատուհանների շեպերի բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով մածիկապատումով/Высококачественная покраска дверей и окон латексной краской	մԱ/մԱ	124,1	2,01	249,20
86	Պատուհանի և պատուհանագոգի տակ լիցք հարթեցնող շերտով 3սմ հաստ/ Заполнение под окно и подоконника 3см	մԱ/մԱ	0,69	1,51	1,04
87	Մանկական սանհանգույցներում լամինատե միջնորմների և դռնակների իրականացում (ներառյալ ամրացման դետալները)/ Перегородки и дверцы из ламината в детский санузлах	մԱ/մԱ	29,00	23,21	672,99
88	Նիկելապատ դեկորատիվ կանգնակ Փ32/ Декоративная стойка никелированная	գմ/ п.м.	55,0	3,96	217,67
89	Ծխնի/ Петля	հատ/шт.	42,0	3,96	166,22
90	Բռնակ-փական/ Ручка	հատ/шт.	14,0	5,17	72,36
91	Շերտավարագույր/ Жалюзи	մԱ/մԱ	108,5	6,65	721,00
92	Հայելիներ սանհանգույցներում/ Зеркала в санузлах	հատ/шт.	14,0	12,31	172,27

93	Կախիչներ սրբիչների համար/Вешалки для полотенец	հատ/шт.	77,00	1,18	90,96
94	Զուգ. թղթի կախիչներ/Вешалки для туалетной бумаги	հատ/шт.	14,0	2,22	31,01
95	Ընդամենը/ Всего				27260,01
96	Արտաքին հարդարման աշխատանքներ/ Наружные отделочные работы				
97	Ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում մետաղական ցանցի վրա 30մմ/ Ц/П Выравнивающий слой на метал. сетке 30мм	մԱ/մԱ	576,4	2,95	1699,63
98	Արտաքին պատերի և շեփերի ջերմամեկուսացում բազալտե մանրաթելային սալիկներով 50 մմ հաստությամբ/ Теплоизоляция наружных стен и откосов	մԱ/մԱ	576,40	1,14	657,53
99	Դռների և պատուհանների շեփերի սվաղ ցեմենտավազային շաղախով/ Ц/П Штукатурка дверей и откосов окон	մԱ/մԱ	71,2	2,43	173,21
100	Մետաղական խցաբուրակ d-12mm L-250mm/ Мет. дюбель d-12mm L-250mm	կատ	574,00	0,52	296,67
101	Մետաղական ցանց ամրան Ф 4Вр-1/ Мет. сетка арматура	տ/т	0,2550	670,42	170,96
102	Ցինկապատ թիթեղ δ=0.7 մմ/ Оцинкованный лист δ=0.7 мм	մԱ/մԱ	3,10	13,02	40,35
103	ց/ավազե սվաղ ցանցի վրա/ Ц/П штукатурка на сетке	մԱ/մԱ	272,0	2,06	561,05
104	Ճակատների ներկում ճակատային ջրակայուն ներկով/Окрашивание фасадов с водоустойчивой краской	մԱ/մԱ	272,0	0,70	190,71
105	Որմնախարիսխի երեսապատում բազալտե 30մմ հաստ սալիկներով (ներառյալ գլխադիրները 8,2.0մ²)/ Облицовка цоколя	մԱ/մԱ	52,2	28,88	1507,58
106	Պատուհանների շուրջ շրջանակների իրականացում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով (b=200մմ, 30մմ հաստ., L=2200մմ) Установка рамок вокруг окон базальтовыми плитками толщиной 30мм (b=200мм, 30մմ тол., L=2200мм)	մԱ/մԱ	37,0	28,88	1068,59
107	Պատերի երեսապատում տրավերտինե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен плитками травертина	մԱ/մԱ	53,100	21,76	1155,34
108	Պատերի և շեփերի երեսապատում Արթիկի քարհանքի տուֆե սալիկներով, հաստ 3սմ 5,8-(0,06*7), 0,13-(0,005*7), 8,9-(0,11*7)/ Облицовка стен и откосов плитками туфа Артика 3см	մԱ/մԱ	389,1	20,28	7891,37
109	Ճակատների վրա դիզայներական գունավոր քարիկների տեղադրում/ Установка дизайн. красочных камушек на фасадах	մԱ/մԱ	14,0	20,65	289,10
110	Անողավանդակում ալյումինե հավաքովյ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում/ Установка перил из алюмин. элементов	զմ/ п.м.	14,1	29,43	414,90
111	Մետաղական բազրիք Հարթակի վրա/ Метал.-я перила на площадке	զմ/ п.м.	5,50	10,15	55,85
112	ԲՍԽ սանհանգույցներում բռնածողի տեղադրում/ Поручень в санузлах МГН	զմ/ п.м.	9,00	10,15	91,39

113	Տանիքի պողպատե հողմացույց՝ ներկումով (աքլոր)/ Стальной ветроуказатель на крыше	հատ/шт.	1,00	16,24	16,24
114	Բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱԴԻՐ/ Насадка из базальтовой плиткой	մԱ/մԱ	3,3	19,37	64,31
115	Արտաքի հարդարման աշխատանքների համար տախտակամածի կառուցում/ Платформа для наружных отделочных работ	մԱ/մԱ	302,00	3,51	1060,47
116	Ընդամենը/ Всего				17405,23
117	<i>Հարթակների աստիճաններ և թեքահարթակ / Площадка- пандус</i>				
118	III կարգի հողի փորում հարթակների և թեքահարթակի տակ/Копание земли 3го сорта под площадок и пандус	մա/մա	23,8	3,05	72,62
119	Բարձուն ձեռքով ը Տեղափոխում մինչև 2կմ 24,55* / Перенос до 2км 24,55*	տ/т	42,80	1,91	81,90
120	Խամքարաբետոն В12,5 դասի/ Бутобетон В 12.5	մա/մա	44,4	45,26	2009,39
121	Բետոն В15 դասի բետոն 150մմ հաստ. / Бетон В 15 толщине150 мм	մա/մա	5,84	48,04	280,53
122	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц	մԱ/մԱ	95,8	1,74	167,09
123	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ./ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовыми плитами	մԱ/մԱ	40,0	19,37	774,83
124	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների կողային մասերի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7-(0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовыми плитами 30мм	մԱ/մԱ	42,3	28,79	1217,92
125	Մետաղական անկեռներ Ф10, L=150մմ/ Металлич. Анкер	տ/т	0,0085	711,77	6,05
126	Բազալտե եզրաքար 50x100մմ կտրվածքի/ Базальтовый бордюр	զմ/ п.м.	12,0	11,82	141,85
127	Անդրդավանդահում այլումինե հավաքովյ էլեմենտներից բազրիքների տեղադրում/ Установка перил из алюмин. элементов	զմ/ п.м.	14,1	29,43	414,90
128	Մետաղական փոշեներկված ճաղաշարի տեղադրում/ Установка метал. перилы	զմ/ п.м.	34,30	10,82	371,09
129	Ընդամենը/ Всего				5538,18
130	<i>Նկուղի մուտք/Вход в цокольный этаж</i>				
131	Պողպատե փոշեներկված էլեմենտներից կարկասի պատրաստում/ Установка каркаса	տ/т	0,427	109,93	46,95
132	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 60*60*3մմ/Стоимость стальных элементов/ труба 60*60*3мм	զմ/ п.м.	22,2	3,46	76,71
133	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 20*20*1,5մմ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*1,5мм	զմ/ п.м.	28,0	0,88	24,64
134	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ խողովալ 20*20*3մմ/ Стоимость стальных элементов/ труба 20*20*3мм	զմ/ п.м.	33,3	1,39	46,42

135	Ներդիր էլեմենտ / Закладка элемент	տ/տ	0,026	1061,73	27,71
136	Պողպատից էլեմենտների արժեքը/ անկյունակ 75*75*5մմ/ Стоимость стальных элементов/ Отвод 75*75*5мм	գմ/ п.м.	6,0	4,77	28,64
137	Միաձույլ ե/բ ծածկի իրականացում B-20 դասի բետոնից / Ж/Б покрытие из B-20	մա/մա	5,20	82,33	428,13
138	8Ac-1 դասի ամրանի արժեքը/ Стоимость арматуры 8Ac-1 типа	տ/տ	0,1060	670,67	71,09
139	16A-500с դասի ամրանի արժեքը/ Стоимость арматуры 16A-500с типа	տ/տ	0,7960	559,91	445,69
140	Տանիքի ծածկի իրականացումը մետաղակղմինդրով (կավարամածով / Покрытие крыша из метал. черепица (Обрешетка)	մԱ/մԱ	11,00	14,02	154,17
141	Աստիճանների կողային մասերի, հարթակի, պատերի և հատակի երեսպատում բազալտե 30մմ սալերով 7,7- (0,08*7), 0,15-(0,0055*7), 10,2-(0,155*7)/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовыми плитами 30мм	մԱ/մԱ	85,0	28,79	2447,35
142	Հարթակների, և աստիճանների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.ԳԼԽԱԴԻՐ ԽԱՌՋ»ի հետ միասին/ Облицовка площадок, пандус и лестниц с базальтовыми плитами 30мм	մԱ/մԱ	5,3	19,37	102,67
143	Հարթակների, թեքահարթակի և աստիճանների բազալտե սալիկների տակ ցեմենտավազե սվաղ 30մմ հաստ./ Ц/П штукатурка 30мм под под плиток площадок, пандус и лестниц	մԱ/մԱ	85,0	1,74	148,25
144	Մետաղական ճաղավանդակով դուռ, իր սարքավորումներով, ներկումով/ Дверь с метал. решеткой	մԱ/մԱ	1,2	161,02	193,22
145	Ալյումինե բռնածողի տեղադրում/ Установка алюм. поручень	գմ/ п.м.	12,0	19,09	229,06
146	Նկուղ իջնող ուղահայաց ամբարձիչ, բեռնատարողությունը 250կգ, բարձրացման բարձրությունը 3.0մ, չափսերը 960*1250մմ/ Подъемник вертикальный	հատ/шт	1,0	1056,65	1056,65
147	Ընդամենը/ Всего				5527,38
148	Ապակե հովհար 1/ Стекланный козырек				
149	Հովար օրգապակուց 8մմ հաստ/1հատ/ 4*1,6մ, СМ1, ГОСТ 30826-2014, 15 кг/м², ներառյալ ամրացման դետալներ ցինկապատ ձող,5հատ ապակուց ամրացվող դետալներ 16հատ, պատին ամրացվող դետալներ 16 հատ./տեղափոխումը և տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/ Изготовление козырька из кованного стекла 8мм	մԱ/մԱ	2,300	218,85	503,37
150	Ընդամենը/ Всего				503,37
	Ընդհանուրը/ Общий				119836,50
	Կոնստրուկտորական մաս/ Конструкторская часть				
1	1. Հողային պշխատանքներ/Земляные Работы				
2	III կարգի գրունտի քանդում փոստրակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/մ վրա/Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором	մա/մա	1120,0	0,52	586,86

3	III կարգի գրունտի քանդում փոստրակում և խրամուղիներում էքսկավատորով 0,65մ3 շերտաի տարողությամբ կողլից/ Рытье грунта 3й категории в траншеи экскаватором	մա/մա	214,4	0,52	112,34
4	III կարգի գրունտի վերջնամշակում ձեռքով փոստրակում/Окончательная разработка грунта 3й категории рукой рытье	մա/մա	53,6	3,05	163,55
5	Տեղափոխում մինչև 2կմ / Перевозка до 2км	տ/տ	1650,0	1,41	2333,45
6	Քանդված գրունտի հետլիցք՝ քուղոզերով տոփանումով/Обратная засыпка грунта бульдозером трамбовкой	մա/մա	214,4	0,01	2,30
7	Նույնը ձեռքով/ Тот же рукой	մա/մա	53,6	1,28	68,39
8	Բնահողի տոփանում պնմատոփանիչներով/ Трамбовка грунта	մա/մա	268,00	0,39	103,25
9	Ընդամենը/ Всего				3370,14
10	2. Հիմքեր/ Фундаменты				
11	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B7,5 դասի h=10սմ/ Проведение бетонного подготовительного слоя из B-7,5 h=10см	մա/մա	20,1	40,21	808,22
12	Մետաղական աստիճանների տակ բետոնե կետային հիմքերի իրականավում բետոն B15/ Проведение бетонных точечных основ из B-15 под метал. Лестниц	մԱ/մԱ	4,5	62,46	281,05
13	Բետոնե ժապավենած հիմքերի իրականացում միջնորմների տակ բետոն B15/ Бетонный фундамент под перегородок B15	մԱ/մԱ	18,0	57,33	1032,00
14	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ/ Водоизоляция -теплая битумная паста 2 раза	մԱ/մԱ	370,0	1,34	496,67
15	Ե/բ հիմնային հեծանի իրականացում B25/ Ж/Б балка B25	մԱ/մԱ	93,1	92,13	8577,43
16	ամրան 8Ф Ас-І/ Арматура 8Ф Ас-І	տ/տ	2,4516	639,90	1568,77
17	ամրան 16ФА500С/ Арматура 16ФА500С	տ/տ	0,7678	559,91	429,90
18	ամրան 18ФА500С/ Арматура 18ФА500С	տ/տ	0,1736	559,91	97,20
19	ամրա 20ФА500С/ Арматура 20ФА500С	տ/տ	0,7072	562,99	398,15
20	ամրան 22ФА500С/ Арматура 22ФА500С	տ/տ	1,5515	559,91	868,71
21	ամրան 25ФА500С/ Арматура 25ФА500С	տ/տ	1,4968	559,91	838,08
22	ամրան 28ФА500С/ Арматура 28ФА500С	տ/տ	0,7347	562,99	413,63
23	ամրան 32ФА500С/ Арматура 32ФА500С	տ/տ	1,1338	562,99	638,32
24	Ընդամենը/ Всего				16448,14
25	Պատեր/ Стены				
26	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25/ ЖБ стена бетон B25	մա/մա	92,2	111,09	10242,18
27	ամրան 6ФА-Іс/ Арматура 6ФА-Іс	տ/տ	0,1544	510,69	78,85
28	ամրան 8ФА500С/ Арматура 8ФА500С	տ/տ	0,935	639,90	598,30
29	ամրան 12ФА500С/ Арматура 12ФА500С	տ/տ	3,2985	562,99	1857,02
30	Ե/բ պատի իրականացում բետոն B25/ Ж/Б стена бетон B25	մա/մա	18	111,09	1999,56
31	ամրան 6ФА-Іс/ Арматура 6ФА-Іс	տ/տ	0,0664	510,69	33,91
32	ամրան 8ФА500С/ Арматура 8ФА500С	տ/տ	0,3480	639,90	222,68
33	ամրան 12ФА500С/ Арматура 12ФА500С	տ/տ	0,577	562,99	324,85
34	ամրան 14ФА500С/ Арматура 14ФА500С	տ/տ	0,448	562,99	252,22
35	Ընդամենը/ Всего				15609,58
36	Հորան 1-1'/ Шахта 1-1				
37	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B7,5/ Ж/Б шахта бетон B7.5	մա/մա	0,15	42,43	6,36
38	Ե/բ հորանի իրականացում բետոն B15/ Ж/Б шахта бетон B15	մա/մա	1	57,41	57,41

39	ամրան 6ՓA-Ic/ Арматура 6ՓA-Ic	տ/տ	0,0144	510,69	7,35
40	Մետաղական էլեմենտներ/ Метал. Элементы	տ/տ	0,0587	1061,73	62,32
41	Ընդամենը/ Всего				133,45
42	Ե/բ շրջանակներ/ Ж/Б рамки				
43	Ե/բ սյուների իրականացում բետոն B25/ Ж/Б столб бетон B25	մա/մա	50,7	116,37	5899,74
44	ամրան Փ 8 A-Ic/ Арматура Փ 8 A-Ic	տ/տ	3,0628	510,69	1564,14
45	ամրան 25 A500C/ Арматура 25 A500C	տ/տ	1,7196	464,73	799,15
46	ամրան 28ՓA500C/ Арматура 28ՓA500C	տ/տ	4,1570	562,99	2340,35
47	ամրան 32ՓA500C/ Арматура 32ՓA500C	տ/տ	3,9600	562,99	2229,44
48	ներդիր մաս/ вкладка	տ/տ	0,6402	1061,73	679,72
49	Ե/բ պարզունակների իրականացում բետոն B25/ Ж/Б ригель бетон B25	մա/մա	133,5	100,53	13421,29
50	ամրան Փ 8 A-Ic/ Арматура Փ 8 A-Ic	տ/տ	5,7978	510,69	2960,88
51	ամրան 16 A500C/ Арматура 16 A500C	տ/տ	0,9324	464,73	433,31
52	ամրան 18 A500C/ Арматура 18 A500C	տ/տ	0,5808	464,73	269,91
53	ամրան 20 A500C/ Арматура 20 A500C	տ/տ	6,6799	467,28	3121,40
54	ամրան 22 A500C/ Арматура 22 A500C	տ/տ	1,2306	464,73	571,90
55	ամրան 25 A500C/ Арматура 25 A500C	տ/տ	3,9001	464,73	1812,49
56	ամրան 28 A500C/ Арматура 28 A500C	տ/տ	0,2648	467,28	123,74
57	ներդիր մաս/ Вкладка	տ/տ	0,7148	1061,73	758,92
58	Ե/բ հեծանների իրականացում բետոն B25/ Ж/Б балки бетон B25	մա/մա	2	100,53	201,07
59	ամրան Փ 8 A-Ic/ Арматура Փ 8 A-Ic	տ/տ	0,0886	510,69	45,25
60	ամրան 22 A500C/ Арматура 22 A500C	տ/տ	0,3468	464,73	161,17
61	Ե/բ կանգնակի իրականացում բետոն B15/ Ж/Б стойка бетон B15	մա/մա	2,7	106,49	287,53
62	ամրան 6Փ A-Ic/ Арматура 6Փ A-Ic	տ/տ	0,0471	510,69	24,05
63	ամրան 12ՓA500C/ Арматура 12ՓA500C	տ/տ	0,168	467,28	78,50
64	Ե/բ պարապետի իրականացում բետոն B 25/ Ж/Б парапет бетон B25	մա/մա	9,5	111,09	1055,32
65	ամրան Փ 6A-Ic/ Арматура Փ 6A-Ic	տ/տ	0,0245	510,69	12,51
66	ամրան 8Փ A500C/Арматура 8Փ A500C	տ/տ	0,569	531,12	302,21
67	Մետաղական ցանց ամրան 6Փ A-Ic/ Метал. Сетка арматура 6Փ A-Ic	տ/տ	0,5973	1007,11	601,55
68	Առանձին ամրանաձողեր ամրան 12A500C/ Арматура 12A500C	տ	0,0840	562,99	47,29
69	Ե/բ բարավոր բետոն B15/ Ж/Б перемычка бетон B15	մա/մա	12,32	95,61	1177,89
70	ամրան Փ 6A-Ic/ Арматура Փ 6A-Ic	տ/տ	0,1745	510,69	89,12
71	ամրան 12ՓA500C/ Арматура 12ՓA500C	տ/տ	0,414	562,99	233,08
72	Ընդամենը/ Всего				41302,92
73	Աստիճաններ ԱՍՏ-1/ Лестница -1				
74	Ե/բ աստիճանների իրականացում B25 / Ж/Б лестницы B25	մա/մա	4,55	84,75	385,60
75	ամրան Փ 6A-Ic/ Арматура Փ 6A-Ic	տ/տ	0,0412	510,69	21,04
76	ամրան 8ՓA500C/ Арматура 8ՓA500C	տ/տ	0,1126	639,90	72,05
77	ամրան 12ՓA500C/ Арматура 12ՓA500C	տ/տ	0,4179	562,99	235,27
78	Ընդամենը/ Всего				713,97
79	Արտաքին մետաղական աստիճաններ/ Наружные металлические лестницы				
80	Արտաքին մետաղական աստիճանների մոնտաժում/ Монтирование наружных металлических лестниц	տ/տ	3,053	200,18	611,16

81	Մետաղական աստիճանի արժեքը/ Стоимость метал. лестницы	տ/տ	3,05	711,77	2173,03
82	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / Окрашивание метал. лестниц 2 раза	տ/տ	3,05	90,41	276,01
83	Ընդամենը/ Всего				3060,19
84	Ծածկ/ Перекрытие				
85	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25/ Ж/Б Перекрытие бетон B25	մա/մա	174,5	84,75	14788,51
86	ամրան 6Փ A-Ic/ Арматура 6Փ A-Ic	տ/տ	0,3379	510,69	172,56
87	ամրան 8Փ A-Ic/ Арматура 8Փ A-Ic		0,8367	1279,79	1070,80
88	ամրան 10Փ A500C/ Арматура 10Փ A500C	տ/տ	11,50	612,23	7040,32
89	ամրան 12Փ A500C/ Арматура 12Փ A500C	տ/տ	6,6787	562,99	3760,05
90	Ընդամենը/ Всего				26832,24
91	Միջնորմների իրականացում/				
92	Միջնորմի իրականացում 100մմ հաստ. միջնորմային սալով/ Перегородка толщиной 100мм пл.	մԱ/մԱ	63,9	6,37	407,23
93	Միջնորմի իրականացում 200մմ հաստ. պեմզաբլոկով/ Перегородка толщиной 200мм пемзаблок	մԱ/մԱ	117,1	28,24	3307,25
94	Անցքերի լցվելովով թեթև բետոնով B 15 դասի/ Заполнение отверстий легким бетоном B 15	մա/մա	20,200	43,76	883,89
95	ամրան 6A-Ic/ Арматура 6A-Ic	տ/տ	0,0036	510,69	1,84
96	ամրան 8A-Ic/ Арматура 8A-Ic	տ/տ	0,04	510,69	20,43
97	ամրան 12A500C/ Арматура 12A500C	տ/տ	0,956	639,90	611,74
98	Մետաղական ցանց ամրան 6ՓA-Ic/ Метал. Сетка арматура 6ՓA-Ic	տ/տ	0,7728	670,67	518,29
99	ներդիր մաս/ Вкладка	տ/տ	0,637	1061,73	675,89
100	Ե/բարավոր իրականացում բետոն B15/ Ж/Б переемычка бетон B15	մա/մա	2,87	91,90	263,76
101	ամրան 6ՓA-Ic/ Арматура 6ՓA-Ic	տ/տ	0,086	510,69	43,92
102	ամրան 12ՓA500C/ Арматура 12ՓA500C	տ/տ	0,2382	562,99	134,10
103	Կարանների փակում փրփրապլաստով 100մմ հաստ./ Покрытие шов пенопластом по тощине 100мм	մԱ/մԱ	18,4	1,48	27,17
104	փրփրապլաստ 200մմ, L=200 480զժ/ Пенопластом 200մմ, L=200 480п.м	մԱ/մԱ	96,0	2,95	283,53
105	Ընդամենը/ Всего				7179,04
106	Երեսապատման սալիկների ամրակապում/				
107	Երեսապատման սալիկների ամրակապում/ Крепление облицовочных плиток	տ/տ	0,7826	60,47	47,32
108	ամրան 8ՓA500C/ Арматура 8ՓA500C	տ/տ	0,1548	639,90	99,06

109	ամրան Φ 4Bp-1/ Арматура Φ 4Bp-1	տ/տ	0,6278	670,42	420,89
110	Ընդամենը/ Всего				567,27
111	Արևային մարտկոցների մետաղական կոնստրուկցիայի տեղադրում ներկումով/ Установка метал. конструкции солнечных батарей	տ/տ	0,9680	207,35	200,72
112	Կոնստրուկցիայի արժեքը/ Стоимость конструкции	տ/տ	0,9680	711,77	688,99
113	Մետաղական հանգույցների ներկում 2 անգամի/ Окрашивание метал.-х узлов 2 раза	տ/տ	0,9680	17,04	16,50
114	Ընդամենը/ Всего				906,20
	Ընդհանուրը/ Общий				116123,16

Ջեռուկցում/ Отопление

1	Ջեռուցման տուրբո կաթսա ներառյալ ծխատարը 32կվտ/ Отопительный турбокотел включая дымовой 32 կոտ	կ-տ/կ-տ	2	7,99	15,98
2	Կաթսայի արժեքը/ Стоимость котла	կ-տ/կ-տ	2	325,00	650,00
3	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոցների տեղադրում 1,08կվտ 50*50սմ/ Установка стальных панельных батарей 1,08квт 50*50	էկմ	183,0	0,74	135,20
4	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,08կվտ 50*50սմ/ Стальные панельные батареи 1,08квт 50*50	հատ/ատ.	18	49,22	885,96
5	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,295կվտ 50*60սմ/ Стальные панельные батареи 1,295квт 50*60	հատ/ատ.	15	61,01	915,15
6	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 1,51կվտ 50*70սմ/ Стальные панельные батареи 1,51квт 50*70	հատ/ատ.	4	89,52	358,08
7	Ջեռուցման պողպատե պա,ելային մարտկոցներ 2,59կվտ 50*120սմ/ Стальные панельные батареи 2,59квт 50*120	հատ/ատ.	5	152,10	760,50
8	Ջերմատարի շրջանառության պոմպ H-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час	հատ/ատ.	1	18,72	18,72
9	Շրջանառության պոմպի ար H-6մ N-0,55կվտ G=3մ3/ժամ/ Насос H-6м N-0,55квт G=3м3/час	հատ/ատ.	1	37,88	37,88
10	Մետաղական կոլեկտոր d=89*3,5մմ L-1Մ/ Металлический коллектор d=89*3,5мм L-1М	հատ/ատ.	2	16,53	33,06
11	Օդահեռացուցիչի d=15մմ/ Кондиционер	հատ/ատ.	1	2,38	2,38
12	Ջերմամանոմետր/ Термоманометр	հատ/ատ.	1	3,69	3,69
13	Ջրի զտիչ d=20մմ/ Водяной фильтр d=20мм	հատ/ատ.	2	6,85	13,71
14	Ջրի զտիչ d=15մմ/ Водяной фильтр d=15мм	հատ/ատ.	2	6,85	13,71
15	Խցափակիչ d=89*3,5մմ/ Заглушка d=89*3,5мм	հատ/ատ.	4	39,58	158,30
16	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=63*8,6մմ փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием PN20 d=63*8,6мм	զմ/ п.м.	6,0	8,98	53,88

17	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=50*6,9մմ փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием PN20 d=50*6,9мм	զմ/ п.м.	7,0	7,63	53,40
18	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=40*5,5մմ փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием d=40*5,5мм	զմ/ п.м.	19,0	6,06	115,07
19	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=32*4,4մմ փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием PN20 d=32*4,4мм	զմ/ п.м.	133,0	3,77	501,71
20	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ ներառյալ ձևավոր մասերը ներառյալ ձևավոր մասերը PN20 d=25x3,25մմ փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием PN20 d=25x3,25мм	զմ/ п.м.	181,0	3,59	648,98
21	Պոլիպրոպիլենային խողովակներ PN20 d=20x2,8մմ ներառյալ ձևավոր մասերը փորձարկումով/ Полипропиленовые трубы включая фасонные части с испытанием PN20 d=20x2,8мм	զմ/ п.м.	76,0	3,96	300,90
22	Արույրե փականներ d=15մմ/ Латунные клапаны d=15мм	հատ/шт.	2,0	5,63	11,25
23	Արույրե փականներ d=20մմ/ Латунные клапаны d=20мм	հատ/шт.	4,0	6,36	25,45
24	Արույրե փականներ d=25մմ/ Латунные клапаны d=25мм	հատ/шт.	4,0	7,96	31,86
25	Արույրե փականներ d=32մմ/ Латунные клапаны d=32мм	հատ/шт.	4,0	8,42	33,66
26	Արույրե փականներ d=50մմ/ Латунные клапаны d=50мм	հատ/шт.	2,0	9,33	18,66
27	Դատարկման փական d=15մմ/ Сливной клапан d=15мм	հատ/шт.	2,0	5,63	11,25
28	Կարգավորող փական d=15մմ/ Регулировачный клапан d=15մմ	հատ/шт.	42,0	14,77	620,17
29	Հետադարձ գծի փական d=15մմ/ Клапан обратной линии d=15мм	հատ/шт.	42,0	5,63	236,26
30	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=25*2,5մմ L-100մմ 2 հստ/ Установка гильзов в перегородок d=25*2,5մմ L-100мм 2 тол.	զմ/ п.м.	0,2	1,77	0,35
31	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-200մմ 4 հստ/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5մմ L-200мм 4 тол	զմ/ п.м.	0,8	2,50	2,00
32	Պարկուճների տեղադրում միջնոմներում d=38*2,5մմ L-100մմ 6հստ/ Установка гильзов в перегородок d=38*2,5մմ L-100мм 6тол	զմ/ п.м.	0,6	2,50	1,50
33	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=25*2,5մմ L- 400մմ 20հստ/ Установка гильзов в каменных стенах d=25*2,5մմ L-400мм 20тл	զմ/ п.м.	8,0	1,77	14,16
34	Պարկուճների տեղադրում քարե պատերում d=38*2,5մմ L- 400մմ 16հստ/ Установка гильзов в каменных стенах d=38*2,5մմ L-400мм 16тл	զմ/ п.м.	6,4	3,23	20,67
35	Պարկուճների տեղադրում միջհարկային ծածկերում d=57*3մմ L-350մմ 2հստ/ Установка гильзов в каменных стенах d=57*3մմ L-350мм 2тл	զմ/ п.м.	0,7	3,48	2,44
36	Ռետինե ջերմամեկուսիչ խողովակ d=25մմ Резиновая теплоизоляционная труба d=25мм	զմ/ п.м.	14,0	1,14	16,02
37	Լամինացված փայտատաշեղային սալերով խողովակների երեսապատման համար մետաղական կարկասի իրականացում/ Установка металлического каркаса	մԱ/мА	49,5	2,67	132,32
38	Մետաղական պրոֆիլի արժեքը անկյունակ 25*25*2մմ 537մ ներված/ Стоимость металлического профиля Отвод 25*25*2мм 537м	կգ/ кг	390	1,11	431,93

39	Մետաղական կարկասի երեսապատում լամինացված փայտատաշեղային սալերով/ Облицовка металлического каркаса	մԱ/մԱ	49,5	6,98	345,47
40	Ընդամենը/ Всего				7631,71

Օդափոխություն/ Вентиляция

	Նկուղային հարկ/ Подвальный Этаж				
1	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ L-2000Մ ³ /ժամ/ Приточный агрегат L-2000мш/час	կ-տ/կ-տ	1	86,74	86,74
2	Օդի ներածման ագրեգատի կոմպլեկտ L-2000Մ ³ /ժամ /արժեքը/ Комплект приточного агрегата L-2000мш/ч/ стоимость/	կ-տ/կ-տ	1	1468,00	1468,00
3	Կենտրոնախուիզ օդափոխիչ L-2000մ ³ /ժամ, P250ՊԱ/ Центробежный вентилятор L-2000мш/ч	կ-տ/կ-տ	1	86,74	86,74
4	Կենտրոնախուիզ օդափոխիչ L-2000մ ³ /ժամ արժեքը P250ՊԱ/Центробежный вентилятор L-2000м3/ч P250ПА	կ-տ/կ-տ	1	66,19	66,19
5	Էլեկտրական օդափոխիչ 25կվտ/ Электр. Вентилятор	հատ/шт.	1	73,77	73,77
6	Ավտոմատ կառավարման և սառեցումից պահպանման համակարգ համապատասխան տվյալներով EFD50-25/ Система автомат. регулирование и оберегания охлаждения	հատ/шт.	1	4,15	4,15
7	Օդի զսպանակավոր հետադարձ փական/ Обратный клапан	հատ/шт.	1	11,29	11,29
8	Օդահավաքիչ ճաղաշար ITA 50-25/ Решетка коллектора ITA 50-25	հատ/шт.	1	12,63	12,63
9	Աղմկախլացուցիչ LDR 50-25/ Шумоглушитель LDR 50-25	հատ/шт.	1	103,99	103,99
10	Թայմեր T-120/ Таймер T-120	հատ/шт.	1	79,10	79,10
11	Զտիչ EU-5 BETTA /2000//5/ Очиститель EU-5 BETTA /2000//5	հատ/шт.	1	114,89	114,89
12	Զտիչ EU-7 BETTA 2000/7/ Очиститель EU-7 BETTA 2000/7/	հատ/шт.	1	158,27	158,27
13	Ճկուն ներդիր DS 50-25/ Гибкая вставка DS 50-25	հատ/шт.	2	11,72	23,44
14	Բակտերիոլոգիական Զտիչ / Очиститель бактериалагический	հատ/шт.	1	39,17	39,17
15	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 15գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 15п.м./	մԱ/մԱ	22,5	8,82	198,48
16	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*200մմ 10գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*200мм 10пм	մԱ/մԱ	14	8,82	123,50
17	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 15գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 15п.м.	մԱ/մԱ	15	8,82	132,32
18	Օդափոխության ճաղաշար 300*150/ Вентиляционные решетки 300*150	հատ/шт.	15	12,19	182,79
19	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм	հատ/шт.	2	3,33	6,65
20	Ձեռքով աշխատող Ներածման օդամուղ L-2000Մ ³ /ժամ/ Вентилятор с ручным управлением L-2000м3/ч	հատ/шт.	1	33,60	33,60
21	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм	հատ/шт.	2	173,49	346,98

22	Օդափոխության արտածման հանակարգ/ Вентиляционная выведенная система				
23	Կանալային օդամուղ L2000 Մ3/ժամ P-250պա / Канальный воздуховод L2000 м3/ч P-250па	կ-տ/կ-տ	1,0	8,11	8,11
24	Կանալային օդամուղ L2000Մ3/ժամ P-250պա արժեքը/ Канальный воздуховод стоимость L2000м3/ч P-250па	կ-տ/կ-տ	1,0	1468,00	1468,00
25	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 500*250մմ 12գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 500*250мм 12п.м.	մԱ/մԱ	18	8,82	158,78
26	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,7մմ 300*200մմ 22գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,7мм 300*200мм 22п.м.	մԱ/մԱ	22	8,82	194,07
27	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 2գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 2п.м.	մԱ/մԱ	1,2	6,60	7,92
28	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм	հատ/шт.	5	12,14	60,71
29	Օդափոխության ճաղաշար 300*150մմ/ Вентиляционные решетки 300*150мм	հատ/шт.	10	3,28	32,83
30	Ջեռքով աշխատող արտածման օդամուղ L-2000Մ3/ժամ/ Выносный вентилятор с ручным управлением L-2000м3/ч	կ-տ/կ-տ	1	33,60	33,60
31	Օդատարների ջերմամեկուսացում ինքնակաշուն ջերմամուսիչով/ Теплоизоляция воздуховодов самоклеящийся теплоизолятором	մԱ/մԱ	90,0	3,59	323,35
32	Օդի հոսքի կարգավորիչ 500*250մմ/ Регулятор потока воздуха 500*250мм	հատ/шт.	2	173,49	346,98
33	Սանհանգույցներից օդի արտածում/ Выведение воздуха из санузлов			0,00	0,00
34	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ 150*150մմ 30գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм 150*150мм 30п.м.	մԱ/մԱ	18	7,49	134,74
35	Օդափոխության ճաղաշար 150*150մմ 30գծ.մ/ Вентиляционные решетки 150*150 мм 30п.м.	հատ/шт.	3	7,42	22,25
36	1-ին և2-րդ հարկերի օդափոխության հանակարգ/ Вентиляционная система 1го и 2го этажа			0,00	0,00
37	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ/ Канальный вентилятор L-365м3/ч N=33вт	հատ/шт.	1,0	7,00	7,00
38	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-365մ³/ժամ N=33վտ արժեքը/ Канальный вентилятор стоимость L-365м3/ч N=33вт	հատ/шт.	1,0	52,51	52,51
39	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ/ Канальный вентилятор L-135м3/ч N=36вт/	հատ/шт.	2,0	7,00	14,01
40	Կանալային կենտրոնախույզ օդափոխիչ L-135մ³/ժամ N=36վտ արժեքը/ Канальный вентилятор стоимость L-135м3/ч N=36вт	հատ/шт.	2,0	28,50	57,00

41	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ/ Основной вентилятор L-175м³/ч N=20вт	հատ/шт.	3,0	7,00	21,01
42	Առանցքային օդափոխիչ L-175մ³/ժամ N=20վտ արժեքը/ Основной вентилятор L-175м³/ч N=20вт стоимость	հատ/шт.	3,0	48,00	144,00
43	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ/ Основной вентилятор L-90м³/ч N=18вт	հատ/шт.	2,0	7,00	14,01
44	Առանցքային օդափոխիչ L-90մ³/ժամ N=18վտ արժեքը/ Основной вентилятор L-90м³/ч N=18вт стоимость	հատ/шт.	2,0	32,64	65,28
45	Գլխանոց ցինկապատ թիթեղից 1300*820*500մմ 0,9մմ 1հատ/ Наголовник оцинкованной стали 1300*820*500мм 0,9мм 1шт	մԱ/մԱ	0,5	15,21	8,06
46	Պողպատե անկյունակ 20*20մմ /գլխանոցի համար/ յուղաներկումով 4,9կգ / Стальной наугольник 20*20мм	գվ/ п.м.	8,6	0,43	3,69
47	Օդատար ցինկապատ թիթեղից 0,5մմ D-100մմ L-45գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-100мм L-45п.м.	մԱ/մԱ	15,3	6,47	99,05
48	Օդատար ցինկ ապատ թիթեղից 0,5մմ D-120մմ L-14գծ.մ/ Воздуховод из оцинкованной стали 0,5мм D-120мм L-14п.м.	մԱ/մԱ	6,0	7,76	46,57
49	Մետաղական շերտափեղկ D-100մմ/ Метал. Жалюзи	հատ/шт.	2,0	0,45	0,90
50	Մետաղական ցանց D-100մմ/ Металл. Сетка D-100մմ	մԱ/մԱ	0,11	0,56	0,06
51	Մետաղական ցանց D-120մմ/ Металл. Сетка D-120мм	մԱ/մԱ	0,1	0,56	0,06
52	Դեկորատիվ շերտափեղկ 150*150մմ/ Декоратив. Жалюзи	հատ/шт.	20	1,55	30,93
53	Ամրացման դետալներ գլխանոցի և օդատարների համար/ Детали крепления для наголовника и воздуховода	կգ	15	0,62	9,32
54	Կոմունիկացիոն տուփերի հիմնակմախք/պատրաստում / Каркас коммуникационных ящиков	մԱ/մԱ	12,5	5,30	66,26
55	Կոմունիկացիոն տուփերի պատրաստում գիպսաստվարաթղթից / Каркас коммуникационных ящиков из гипсокартона	մԱ/մԱ	12,5	4,04	50,51
56	Ընդամենը/ Всего				6834,24
Ներքին սառը ջրամատակարարում/ Внутреннее холодное водоснабжение					
1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=50*4,4մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=50*4,4mm	գվ/ п.м.	5	5,13	25,67
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=40x3,7մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=40x3,7mm	գվ/ п.м.	32	4,49	143,57
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=32*3mm	գվ/ п.м.	9	3,51	31,55
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3mm	գվ/ п.м.	40	3,75	150,04

5	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9mm	զմ/ п.м.	63	3,63	228,59
6	Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15mm	հատ/шт.	29	0,06	1,84
7	Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20mm	հատ/шт.	14	0,10	1,34
8	Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25mm	հատ/шт.	3	0,10	0,29
9	Անկյունակ d=32մմ/ Отвод d=32mm	հատ/шт.	4	0,10	0,38
10	Անկյունակ d=40մմ/ Отвод d=40mm	հատ/шт.	3	0,06	0,19
11	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15մմ/	հատ/шт.	6	0,10	0,58
12	Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20մմ/	հատ/шт.	2	0,10	0,19
13	Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20մմ/	հատ/шт.	2	0,10	0,19
14	Եռաբաշխիկ d=25*15*25մմ/ Тройник d=25*15*25մմ/	հատ/шт.	2	0,12	0,25
15	Եռաբաշխիկ d=25*25*20մմ/ Тройник d=25*25*20մմ/	հատ/шт.	1	0,12	0,12
16	Անցում 25*20մմ/ Переход 25*20մմ/	հատ/шт.	2	0,11	0,21
17	Անցում 25*15մմ/ Переход 25*15մմ/	հատ/шт.	1	0,11	0,11
18	Անցում 20*15մմ/ Переход 20*15մմ/	հատ/шт.	8	0,11	0,85
19	Լվացարանների ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Смеситель для умывальника	հատ/шт.	15	9,05	135,69
20	Խոհանոցակոնքերի ծորակ-խառնիչների տեղադրում/Смеситель для мойки	հատ/шт.	5	9,05	45,23
21	Ցնցուղով ծորակ-խառնիչների տեղադրում/ Кран-смеситель	հատ/шт.	5	16,02	80,10
22	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/Гибкий шланг D=15mm	հատ/шт.	32	1,18	37,80
23	Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15mm	հատ/шт.	17	5,63	95,65
24	Փական գնդային dy=20մմ/ Вентильdy=20mm	հատ/шт.	7	6,37	44,56
25	Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25mm	հատ/шт.	1	7,96	7,96
26	Փական գնդային dy=32մմ/ Вентиль dy=32mm	հատ/шт.	2	8,05	16,09
27	Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15mm	հատ/шт.	21	5,63	118,16
28	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод	զմ/ п.м.	149	0,35	51,92
29	Ընդամենը/ Всего				1219,16
30	Շինարարական աշխատանքներ/ Строительные работы				
31	Անցքում պողպատե պատյանի $\Phi 159*4$ մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ/ футляр $\Phi 159*4$ մմ, L=0,7м	զմ/ п.м.	0,70	15,83	11,08
32	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով/ Окраска футляра антикоррозийной краской	մԱ/мԱ	0,44	4,43	1,95
33	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией	զմ/ п.м.	110	0,44	48,73
34	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առաձգական նյութով/Заккрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом	մա/мա	0,017	22,15	0,38
35	Խցափակում B12,5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном B12.5	մա/мա	0,07	154,37	10,81

Ներքին տաք ջրամատակարարում/ Внутренняя теплая водоснабжения

0

1	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=32*3մմ, փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=32*3мм	զմ/ п.м.	9	4,22	38,00
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, փորձարկումով/Переходы трубопровод из полипропиленовых труб d=25*2,3мм	զմ/ п.м.	30	4,23	126,75
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9мм	զմ/ п.м.	103	3,86	397,30
4	Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15мм	հատ/шт.	38	0,06	2,41
5	Անկյունակ d=20մմ/ Отвод d=20мм	հատ/шт.	14	0,10	1,34
6	Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25мм	հատ/шт.	2	0,10	0,19
7	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15мм	հատ/шт.	6	0,10	0,58
8	Եռաբաշխիկ d=20*20*20մմ/ Тройник d=20*20*20мм	հատ/шт.	2	0,10	0,19
9	Անցում 20*15մմ/ Переход 20*15мм	հատ/шт.	8	0,11	0,85
10	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм	հատ/шт.	20	1,18	23,63
11	Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм	հատ/шт.	1	5,63	5,63
12	Փական գնդային dy=20մմ/ Вентиль dy=20мм	հատ/шт.	3	6,37	19,10
13	Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм	հատ/шт.	1	7,96	7,96
14	Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм	հատ/шт.	21	5,63	118,16
15	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод	զմ/ п.м.	142	0,35	49,48
16	Ընդամենը/ Всего				791,59
17	Շինարարական աշխատանքներ/ Строительные работы				
18	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией	զմ/ п.м.	110	0,44	48,73
19	Ընդամենը/ Всего				48,73

**Ներքին սառը ջրամատակարարում
/նկուղ/ապաստարան/Внутреннее холодное водоснабжение/Убежище**

1	Պողպատե ջրագազատար խողովակների տեղադրում d=50մմ/ Установка стального газопровода d=50мм	զմ/ п.м.	4	2,85	11,38
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=25*2,3մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=25*2,3мм	զմ/ п.м.	10	3,75	37,51
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից d=20x1,9մմ, փորձարկումով/ Переходы полипропиленовых труб d=20x1,9мм	զմ/ п.м.	14	3,63	50,80
4	Անկյունակ d=15մմ/ Отвод d=15мм	հատ/шт.	10	0,06	0,63
5	Անկյունակ d=25մմ/ Отвод d=25мм	հատ/шт.	3	0,10	0,29
6	Եռաբաշխիկ d=15*15*15մմ/ Тройник d=15*15*15мм	հատ/шт.	4	0,10	0,39
7	Եռաբաշխիկ d=20*15*20մմ/ Тройник d=20*15*20мм	հատ/шт.	3	0,10	0,29
8	Եռաբաշխիկ d=20*25*15մմ/ Тройник d=20*25*15мм	հատ/шт.	1	0,12	0,12
9	Պողպատե անցում 50*25մմ/Стальной переход 50*25мм	հատ/шт.	1	2,85	2,85
10	Անցում 20*15մմ/ Переход 20*15мм	հատ/шт.	3	0,11	0,32
11	Լվացարանների ծորակ/Кран для умывальника	հատ/шт.	5	7,41	37,03
12	Ճկուն խողովակների տեղադրում D=15մմ/ Гибкий шланг D=15мм	հատ/шт.	10	1,18	11,81
13	Փական գնդային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм	հատ/шт.	5	5,63	28,13

14	Փական գնդային dy=25մմ/ Вентиль dy=25мм	հատ/шт.	2	7,96	15,93
15	Փական անկյունային dy=15մմ/ Вентиль dy=15мм	հատ/шт.	5	5,63	28,13
16	Հետադարձ փական dy=25մմ/ Обратный клапан dy=25мм	հատ/шт.	1	7,37	7,37
17	Պոմպային տեղակայանք /ղեկավարման բլոկով, ճնշման ռելեով և ճնշումային հիդրոփաթով, Q=2մ3/ժ H=15մ/ Насосная Q=2м3/ч H=15м	կ-տ/к-т	1	23,56	23,56
18	Պոմպի արժեքը/ Стоимость насоса	կ-տ/к-т	1	258,26	258,26
19	Խողովակաշարի լվացում վարակազերծումով/ Мойка, дезинфекция трубопровод	զմ/ п.м.	28	0,35	9,76
20	Ընդամենը/ Всего				524,57
21	Զրի բաք չժանգոտվող պողպատից 2*1,7*1,9մ 4մմ հաստ, ներքին կոշտության կողերով/ Бак для воды из нержавеющей стали	հատ/шт.	1	523,75	523,75
22	Բաքի ջերմամեկուսացում հանքաքարակով/Теплоизоляция бака для воды стекловатой	մա/мш	1,05	37,97	39,87
23	Լողանային փական/ Поплавковый клапан	հատ/шт.	1	4,43	4,43
24	Խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակաձև ջերմամեկուսիչով/Теплоизоляция труб резиновой трубчатой изоляцией	զմ/ п.м.	28	0,44	12,40
25	Տաշտապողպատ 16 տեղադրումը ներառված է գնի մեջ	զմ/ п.м.	4	11,96	47,84
26	Կրակմարիչ փրփրային/ Огнетушитель	հատ/шт.	2	18,87	37,74
27	Ընդամենը/ Всего				666,04

Արևային տաք ջրամատակարարում/ Солнечное теплое водоснабжение

1	Արևային վակուումային կոլեկտորներ 30 խողովակով 2,4մԱ/ Солнечные-вакуумные коллекторы 30 труб	հատ/шт.	3	75,46	226,38
2	Ծավալային ջերմափոխանակիչ էլեկտրական ջեռուցիչով, V=300լ/ Теплообменник с электрическим обогревателем V=300л	հատ/шт.	1	434,36	434,36
3	Ընդարձակման անոթ V=30լ/ Расширительный бак V=30л	հատ/шт.	1	16,32	16,32
4	Դրենաժային բաք /չժանգոտվող պողպատից, կամ պղնձից/ V=20լ/ Дренажный бак V=20л	հատ/шт.	1	22,85	22,85
5	Ավտոմատ խառնիչ dy20/Автоматический смеситель	հատ/шт.	1	77,51	77,51
6	Ապահովիչ փական P=6բար/ Предохранительный клапан P=6 бар	հատ/шт.	1	27,86	27,86
7	Ապահովիչ փական P=3բար/Предохранительный клапан P=3 бар	հատ/шт.	1	13,93	13,93
8	Արևային կարգավորիչ (контроллер)/ Солнечный контроллер	հատ/шт.	1	2,04	2,04
9	Շրջանառու բաք V=20լ/ Бак V=20л	հատ/шт.	1	21,15	21,15

10	Շրջանառու պոմպ G=3000լ/ժամ, H=4մ, N=0.16-0.3կՎտ/ Насос G=3000л/ч, H=4м, N=0.16-0.3кВт	հատ/шт.	1	48,36	48,36
11	Շրջանառու պոմպ G=2000լ/ժամ, H=2.0մ/Насос G=2000л/ч, H=2.0м	հատ/шт.	1	45,86	45,86
12	Ավտոմատ օդահան կափույր dy15մմ/ Автоматический клапан для сброса воздуха dy15мм	հատ/шт.	1	3,66	3,66
13	PPR փական dy20մմ/ PPR клапан dy20мм	հատ/шт.	6	6,26	37,58
14	PPR հետադարձ փական dy20մմ/ PPR Обратный клапан dy20мм	հատ/шт.	1	5,91	5,91
15	PPR դատարկման փական dy15մմ/ Клапан шаровой	հատ/шт.	3	7,35	22,05
16	Պղնձե խողովակներ Մ22մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը/ Медные трубы М22мм, включая фасонные части	զմ/ п.м.	12,0	5,21	62,57
17	Պոլիպրոպիլենային ջերմադիմացկուն խողովակներ d=25x3.5մմ, ներառյալ ձևավոր մասերը/ Полипропиленовые термостойкие трубы d=25x3.5мм	զմ/ п.м.	30,0	3,95	118,42
18	UPS 0,8-1,0 կՎտ/ UPS 0,8-1,0 кВт	հատ/шт.	1	116,73	116,73
19	Ռետինե ջերմամեկուսիչ d=32մմ պղնձե և պոլիպրոպիլենային խողովակները ջերմամեկուսացնելու համար / Резиновый теплоизолятор для теплоизоляции медных и полипропиленовых труб	զմ/ п.м.	42,0	0,39	16,24
20	Համակարգի լվացում և փորձարկում/ Мойка системы и тестирование	զմ/ п.м.	42,0	0,31	13,21
21	Հակասառնցուցիչ հեղուկ (անտիֆրիզ)/ Антифриз	լ/л	42,0	0,58	24,52
	Ընդամենը/ Всего				1357,50

Ներքին ջրի ու /ափաստարան/ Внутренний водосток /убежище/

1	Պողպատե պատյան D=150*4մմ/ Стальной кожух D=150*4 мм	զմ/ п.м.	0,7	16,71	11,70
2	Խցափակում պատյանի և խոցովակի միջև առանձգական նյութով/Закрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом	մա/мш	0,012	22,15	0,27
3	Պատյանի յուղաներկում ներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ/Окраска футляра антикоррозийной краской 2 слоя	մԱ/мԱ	0,26	4,58	1,19
4	Անցքերի խցափակում B12,5 դասի բետոնով/заделка отверстия бетоном B12.5	մա/мш	0,04	154,37	6,17
5	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձաչկումով/Трубы ПВХ Φ50мм	զմ/ п.м.	17	1,62	27,53
6	Պոլիէտիլենե խողովակների տեղադրում Φ50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, փորձաչկումով/Трубы ПВХ Φ50мм	զմ/ п.м.	20	1,73	34,64
7	Սուզապոմպ CC-7 Q=1,23-2,7լ/վրկ H-4,3մ N=2.6-3.7կՎտ n= 3356պտ/րոպե/ Насос CC-7 Q=1,23-2,7л/сек H-4,3м N=2.6-3.7кВт n= 3356 об./мин.	հատ/шт.	1	207,37	207,37
8	Հետադարձ փական d=50մմ	հատ/шт.	1	11,86	11,86

9	Սողնակ d=50մմ/ Задвижка	հատ/шт.	1	19,24	19,24
10	Նիկելապատ հոսակների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм	հատ/шт.	3	6,02	18,05
11	Թեք եռաբաշխիչ D=50*50*50մմ/ Косой тройник D=50*50*50 мм	հատ/шт.	1	0,33	0,33
12	Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод D=50mm 90	հատ/шт.	3	0,43	1,29
13	Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод D=50mm45	հատ/шт.	4	0,17	0,69
14	Խամուրներ խողովակների ամրացման համար/Хомуты для крепления труб	կգ/ кг	1	0,71	0,71
15	Ինքնապարուրվող պտուտակներ/Саморез	հատ/шт.	10	0,22	2,22
16	Մետաղական տարրերի յներկում հակաքայքայիչ ներկով 2 անգամ/ Окраска металлических элементов в 2 слоя	մԱ/мԱ	0,5	4,43	2,22
17	Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы	գմ/ п.м.	37,0	0,37	13,66
	Ընդամենը/ Всего				359,14

Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց/ Внутренняя сеть канализации

1	Պատյան պողպատե խողովակներից Dy=275*4մմ, L=0.7մ/ кожух из стальной трубы Dy=275*4мм, L=0.7м	գմ/ п.м.	0,7	25,81	18,07
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра 2 слоя	մԱ/мԱ	0,44	1,08	0,47
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական կլուրթով/Заккрытие отверстий между кожухом и трубой эластичным материалом	մա/мա	0,02	22,15	0,44
4	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/ Заделка отверстия бетоном B12.5	մա/мա	0,07	159,41	11,16
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տուֆայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном	կ-տ/к-т	2	23,34	46,68
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տուֆայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский	կ-տ/к-т	13	33,63	437,24
7	Չուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком	կ-տ/к-т	1	57,85	57,85
8	Չուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский	կ-տ/к-т	11	42,76	470,32
9	Երկտեղ պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով և չժանգոտվող պողպատից/Мойка из нержавеющей стали с сифоном	կ-տ/к-т	5	40,29	201,47
10	Տաշտակների / տակդիր / տեղադրում կոմպոզիտ /ակրիլային/ կլուրթից , ներառյալ սիֆոնը	կ-տ/к-т	2	47,61	95,21
11	Նույնը մանկական / Тот же детский	կ-տ/к-т	3	32,84	98,52

12	Նիկելապատ հոսանքների տեղադրում D=50մմ/ Никелированный трап D=50мм	հատ/շտ.	8	6,02	48,14
13	Լվացքի մեքենա / Стиральная машина	հատ/շտ.	2	250,00	500,00
14	Ստուգիչ D=110մմ/ Ревизия, d=110мм	հատ/շտ.	6	1,43	8,58
15	Ստուգիչ D=50մմ/ Ревизия, d=110мм	հատ/շտ.	2	1,11	2,22
16	Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110	հատ/շտ.	4	0,77	3,08
17	Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110	հատ/շտ.	12	0,77	9,23
18	Եռաբաշխիկ 110*50 ուղիղ/ Тройник 110*50 прям.	հատ/շտ.	5	0,66	3,32
19	Եռաբաշխիկ թեք 110*50/ Косой тройник 110*50	հատ/շտ.	6	0,66	3,99
20	Եռաբաշխիկ 50*50 ուղիղ/ Тройник 50*50 прям.	հատ/շտ.	14	0,29	4,09
21	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք/ Косой тройник 50*50	հատ/շտ.	3	0,29	0,88
22	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ 110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Φ 110мм	զմ/ п.м.	45	2,45	110,44
23	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ 50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով, Трубы ПВХ Φ 50мм	զմ/ п.м.	21	1,78	37,39
24	Պլաստմասե դռնակ ստուգիչների համար 300*300մմ/Пластмассовые дверца для ревизии 300x300мм	հատ/շտ.	8	5,98	47,84
25	Անցում D=100*50մմ/ Переход, d=100x50мм	հատ/շտ.	4	0,31	1,23
26	Անկյունակ D=110մմ 90/ Отвод, d=110мм, α =90/	հատ/շտ.	5	0,43	2,16
27	Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α =90/	հատ/շտ.	13	0,17	2,25
28	Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм	հատ/շտ.	3	0,43	1,29
29	Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α =45	հատ/շտ.	23	0,17	3,97
30	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/ Хомуты для крепления труб	կգ/ кг	5	0,71	3,56
31	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/ Саморез d-6мм	հատ/շտ.	20	0,22	4,43
32	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով/ Окраска металлических элементов антикорроз.	մԱ/мА	2	1,08	2,15
33	Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы	զմ/ п.м.	66,0	0,13	8,58
	Ընդամենը/ Всего				2246,27

**Կենցաղային կոյուղու ներքին ցանց /ապաստարան/
Внутренняя сеть канализации /Убежище/**

1	Անցքում պողպատե պատյանի Φ 159*4մմ, L=0,7մ տեղադրում 1 հատ/ Установка стального футляра в отверстие Φ 159x4., L=0,7м	զմ/ п.м.	0,70	15,83	11,08
2	Պատյանի յուղաներկում 2 անգամ/Окраска футляра антикоррозийной краской 2 слоя	մԱ/мА	0,26	4,43	1,15
3	Խցափակում պատյանի և խողովակի միջև առածգական կլոթով/Заделка отверстия футляра и труб гибким материалом	մա/мш	0,012	22,15	0,27
4	Խցափակում B12.5 դասի բետոնով/Заделка отверстия бетоном B12.5	մա/мш	0,04	341,79	13,67
5	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով/ Подон с сифоном	կ-տ/к-т	2	23,34	46,68
6	Խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով և սիֆոնով (մանկական)/ Подон с сифоном детский	կ-տ/к-т	3	33,63	100,90
7	Չուզարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով/Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком	կ-տ/к-т	2	57,85	115,71

8	Չուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով ցածր տեղադրվող լվացման տակառիկով, ճկուն միացումով /մանկական/ Унитаз с косым выпуском и низко установленным сливным бочком, детский	կ-տ/կ-տ	3	42,76	128,27
9	Տակառիկ պոմպ Sololilt 2CWC3 Q-1,6լ/վրկ, H-5մ N-0,7կվտ n2800պտ/րոպպե/ Насос бочка Sololilt 2CWC3 Q-1,6л/сек, H-5м N-0,7квт n2800об./мин.	կ-տ/կ-տ	1	547,98	547,98
10	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ 110մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Φ 110мм	զմ/ п.м.	22	2,45	54,00
11	Ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում Φ 50մմ, ռետինե սեղմիչ օղակներով/ Трубы ПВХ Φ 50мм	զմ/ п.м.	5	1,78	8,90
12	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում Φ 50/63*5,8մմ/ Трубы Полиэтиленовие. Φ 50/63*5,8мм	զմ/ п.м.	17	2,90	49,35
13	Պլաստմասե ստուգատեղ D=110մմ/ Пластмассовая Ревизия, d=110мм	հատ/шт.	1	1,00	1,00
14	Պլաստմասե մաքրիչ D=110մմ/ Пластмассовая прочистка, d=110мм	հատ/шт.	1	1,00	1,00
15	Անկյունակ D=110մմ 90/Отвод, d=110մմ/мм, α =90	հատ/шт.	1	0,43	0,43
16	Անկյունակ D=50մմ 90/ Отвод, d=50мм, α =90	հատ/шт.	2	0,17	0,35
17	Անցում D=100մմ 45/Переход, d=100мм α =45	հատ/шт.	3	0,43	1,29
18	Անկյունակ D=50մմ 45/ Отвод, d=50мм, α =45	հատ/шт.	4	0,17	0,69
19	Եռաբաշխիկ 110*110/ Тройник 110*110	հատ/шт.	1	0,77	0,77
20	Եռաբաշխիկ թեք 110*110/ Косой тройник 110*110	հատ/шт.	7	0,77	5,39
21	Եռաբաշխիկ 110*50թեք/ Косой тройник 110*50	հատ/шт.	1	0,66	0,66
22	Եռաբաշխիկ 50*50 թեք/ Косой тройник 50*50	հատ/шт.	3	0,29	0,88
23	Խամուտներ խողովակների ամրացման համար/Хомуты для крепления труб	կգ/ кг	2	0,71	1,42
24	Ինքնապարուրվող պտուտակ d-6mm/Саморез d-6мм	հատ/шт.	20	0,22	4,43
25	Մետաղական տարրերի ներկում հակաքայքայիչ ներկով/Покраска металлических элементов	մԱ/мА	1	4,43	4,43
26	Չուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական, նիկելապատ/Вешелка для туалетной бумаги /металлическая, никелированная/	հատ/шт.	5	4	22
27	Համակարգի փորձարկում/ Испытание системы	զմ/ п.м.	44,0	0,37	16,25
28	Ընդամենը/ Всего				1139,10

Ներքին գազամատակարարում / внутренняя подача газа

1	Պողպատե գազատար խողովակ d=15մմ ներառյալ ձևավոր մասերը / стальная газовая труба, включая фасонные части	զմ/ п.м.	3	1,41	4,22
2	Պողպատե գազատար խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը d=32մմ / стальная газовая труба, включая фасонные части	զմ/ п.м.	1,5	1,41	2,11
3	Մետաղական ճկախողովակ պատյան d=15մմ L-0,6մ / металлический трубчатый корпус	հատ/шт.	2	1,18	2,36
4	Մետաղական խողովակից պատյան d=57*3մմ L-0,4մ 1հատ / корпус из металлической трубы	զմ/ п.м.	0,4	3,51	1,40

5	Մետաղական խողովակից պատյան d=108*4 մմ L=0,4մ 2հատ / корпус из металлической трубы	զմ/ п.м.	0,8	10,07	8,05
6	Գազի խցանային փական d=15մմ / газовый пробковый клапан	հատ/шт.	2	8,17	16,34
7	Խցափակիչ d=38*2,5մմ / пробка	հատ/шт.	1	0,52	0,52
8	Ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական էլեկտրամագնիսական կափույր d=32մմ /предохранительный клапан системы сигнализации, электромагнитный клапан	հատ/шт.	1	32,64	32,64
9	Ազդանշանային սարք / сигнальное устройство	հատ/шт.	1	52,62	52,62
10	Խողովակների ներկում 2 անգամ / трубы красить дважды	մԱ/мА	0,5	1,39	0,70
11	Պողպատե գազատար խողովակների փչամաքրում / продувка газопроводов	զմ/ п.м.	4,5	0,69	3,12
12	Պողպատե գազատար խողովակների պնեմատիկ փորձարկում / пневматические испытания газопроводов	զմ/ п.м.	4,5	0,69	3,12
13	Ընդամենը / Всего				127,21

Էլեկտրատեխնիկական մաս / электрическая часть

1	Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
2	Փոխարկիչ եռաբևեռ 160Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/ / Трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 160А	հատ/шт.	1	185,07	185,07
3	Փոխարկիչ եռաբևեռ 100Ա/ապահովող անջատումը բեռի տակ/трехполюсный перекидной рубильник обеспечивающее переключение под нагрузкой 100А	հատ/шт.	1	102,91	102,91
4	Պահարան դրնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 715*655*215 / Распределительный щит с дверью	հատ/шт.	2	24,13	48,25
5	Պահարան դրնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 300*450*128 18 տեղի համար / Распределительный щит с дверью	հատ/шт.	3	31,86	95,57
6	Պահարան դրնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 450*450*128 36տեղի համար / Распределительный щит с дверью	հատ/шт.	2	56,80	113,60
7	Պահարան դրնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 225*210*97մմ 8տեղի համար / Распределительный щит с дверью	հատ/шт.	1	14,76	14,76
8	Պահարան դրնակով վահանի կոմպլեկտավորման համար 6 տեղի համար / Распределительный щит с дверью	հատ/шт.	3	12,18	36,54
9	Արկղ իջեցնող տրանսֆորմատորով 025/36 / Ящик с понижающим трансформатором	հատ/шт.	1	13,81	13,81
10	Անջատիչ բաժանիչ 160Ա եռաբևեռ / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	1	22,44	22,44
11	Անջատիչ բաժանիչ 100Ա եռաբևեռ / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	1	18,16	18,16
12	Անջատիչ բաժանիչ 80Ա եռաբևեռ / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	1	12,66	12,66

13	Անջատիչ բաժանիչ 63Ա եռաբևեռ /выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	1	10,58	10,58
14	Անջատիչ բաժանիչ 40Ա եռաբևեռ / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	2	7,77	15,54
15	Անջատիչ բաժանիչ 32Ա եռաբևեռ / выключатель-разъединитель трехполюсный	հատ/шт.	2	6,79	13,59
16	Անջատիչ բաժանիչ 32Ա միաբևեռ / выключатель-разъединитель однополярный	հատ/шт.	3	5,62	16,86
17	Ավտոմատ անջատիչ 100Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	1	4,11	4,11
18	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	2	8,73	17,46
19	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	1	7,64	7,64
20	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	3	7,64	22,91
21	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	2	7,64	15,28
22	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ / автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	5	3,74	18,71
23	Դիֆերենցիալ հոսանքի երկբևեռ 25Ա / двухполюсный выключатель дифференциального тока	հատ/шт.	2	6,10	12,21
24	Պաշտպանիչ անջատման սարք 32Ա УЗО / устройство защитного отключения	հատ/шт.	3	9,53	28,60
25	Ավտոմատ անջատիչ 63Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	2	8,73	17,46
26	Ավտոմատ անջատիչ 50Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	1	7,64	7,64
27	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա եռաբևեռ / автоматический выключатель трехполюсный	հատ/шт.	2	7,64	15,28
28	Ավտոմատ անջատիչ 10Ա միաբևեռ / автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	9	4,11	37,00
29	Ավտոմատ անջատիչ 16Ա միաբևեռ / автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	15	4,11	61,67
30	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա միաբևեռ /автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	15	4,11	61,67
31	Ավտոմատ անջատիչ 32Ա միաբևեռ /автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	1	4,11	4,11
32	Ավտոմատ անջատիչ 40Ա միաբևեռ / автоматический выключатель однополюсный	հատ/шт.	1	4,11	4,11
33	Կոնտակտոր մոդուլային երկբևեռ 9Ա/6Ա / контактор модульный двухполюсный	հատ/шт.	3	6,78	20,35
34	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ 9Ա/9Ա / контактор модульный трехполюсный	հատ/шт.	1	8,20	8,20
35	Կոնտակտոր մոդուլային եռաբևեռ 65Ա/50Ա / контактор модульный трехполюсный	հատ/шт.	1	59,99	59,99
36	Ղեկավարման կոճոկ /кнопка управления	հատ/шт.	5	3,69	18,46
37	Լուսադիֆուզիոն լուսատուներ 1*36վտ / Светильник с светодиодными лампами	հատ/шт.	46	14,18	652,28

38	Լուսադիոդային առաստաղի լուսատուներ 1*18վտ / Светильник потолочный с светодиодными лампами	հատ/шт.	9	9,75	87,75
39	Լուսադիոդային լուսատուներ սանհանգույցներում տեղադրվող 1*10վտ / Светильник потолочный с светодиодными лампами для санузель	հատ/шт.	17	7,53	128,09
40	Լուսադիոդային լուսատուներ էվակուացիոն 1*15վտ / Светильник светодиодный эвакуационного освещения с аккумулятором	հատ/шт.	22	8,27	182,01
41	Լուսադիոդային լուսատուներ պատի 1*14վտ / Светильник настенный с светодиодными лампами	հատ/шт.	10	8,27	82,73
42	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1*12վտ / Светильник потолочный с светодиодными лампами	հատ/шт.	28	7,68	215,11
43	Լուսադիոդային լուսատուներ առաստաղի 1*11վտ / Светильник потолочный с светодиодными лампами	հատ/шт.	28	7,53	210,98
44	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով 10Ա / розетка штепсельная однаместная с 2-им заземляющим контактом	հատ/шт.	27	2,44	65,84
45	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով երկտեղանի 10Ա / розетка штепсельная двухполюсный с 2-им заземляющим контактом	հատ/шт.	10	2,71	27,10
46	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով էլ. սալիկ / розетка штепсельная двухполюсный с заземляющим контактом	հատ/шт.	1	2,44	2,44
47	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով կափարիչով / розетка штепсельная с 2-им заземляющим контактом с крышкой	հատ/шт.	5	2,44	12,19
48	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով երեք տեղանի 10Ա / розетка штепсельная двухполюсный с 3-им заземляющим контактом	հատ/шт.	1	3,01	3,01
49	Մեկ ստեղնավոր անջատիչներ / выключатель одноклавишный	հատ/шт.	55	1,79	98,58
50	Երկստեղնավոր անջատիչներ / выключатель двухклавишный	հատ/шт.	7	2,16	15,13
51	Տուփ ճյուղավորման / коробка распаечная	հատ/шт.	40	0,22	8,86
52	Տուփ անջատիչների և վարդակների / коробка установочная для штепсельных розет и выключателей	հատ/шт.	116	0,04	5,14
53	ԿԹ31x1,5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար / провод с медной жилой	գմ/ п.м.	2100,0	0,19	405,24
54	ԿԹ31x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար / провод с медной жилой	գմ/ п.м.	750,0	0,24	180,88
55	ԿԹ31x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար / провод с медной жилой	գմ/ п.м.	400,0	0,32	129,00
56	ԿԹ31x25 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալար / провод с медной жилой	գմ/ п.м.	20,0	2,00	39,95
57	ВВГ 3*2,5մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	գմ/ п.м.	70,0	0,83	58,05

58	BBГ 3*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	108,0	1,18	127,14
59	BBГ 3*70մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	3,00	16,74	50,21
60	BBГ 5*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	35,00	1,92	67,09
61	BBГ 5*6մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	82,00	2,26	185,59
62	BBГ 5*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	35,00	6,78	237,26
63	BBГ 5*25մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	15,00	11,32	169,83
64	BBГ 1*35մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	85,00	4,02	341,92
65	BBГ 4*16մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	45,00	5,46	245,74
66	BBГ 4*4մմ2 հատվածքով պղնձե ջղերոով մալուխ / кабель с медными жилами	զմ/ п.м.	3,00	1,57	4,71
67	Միջպատային անցքերում տեղադրվող կոշտ խողովակ d-32մմ / труба для прохода проводов между стенами из самозатухающего	զմ/ п.м.	3,00	1,20	3,60
68	Դիզելային գեներատոր 35կՎտ 44 կվա 1600*850*1850 / дизель генератор	հատ	1,00	920,00	920,00
69	Ցինկապատ շերտապողպատ 40*5մմ / сталь полосовая оцинкованная	զմ/ п.м.	12	1,81	21,69
70	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ / сталь угловая оцинкованная	10 հատ	0,4	22,76	9,11
71	Շերտավոր պողպատ 4*25մմ ճյուղավորումների համար / сталь полосовая оцинкованная	զմ/ п.м.	30,0	1,39	41,77
72	Ճկախողովակ ՊՎՍ 20 / труба гибкая горфированная	զմ/ п.м.	1083,0	0,30	319,85
73	Խողովակ ՊՎՍ 100 / труба	զմ/ п.м.	2,0	2,22	4,43
74	Տուփախողովակ 150*50 / короб	զմ/ п.м.	10,0	1,08	10,75
75	Մալուխատար աստիճանաձև 250*50մմ / лоток лестничного типа	զմ/ п.м.	40,0	5,38	215,01
76	Մետաղական իրերի ամրակապման համար / металлические изделия	կգ/ кг	15,0	0,71	10,68
77	Գրունտի մշակում ձեռքով / обработка грунта вручную	մա/мш	4	3,05	12,20
78	Գրունտի ետլիցք ձեռքով/ обратная засыпка грунта вручную	մա/мш	4,0	1,28	5,10
79	Ընդամենը / Всего				6777,25

Հրդեհային ազդարարում

1	Հակահրդեհային ազդանշումների պանել 3 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեք/ / огнеупорная панель на два кольца или эквивалент	լ-զմ / к-т	1	25,98	25,98
2	Հրդեհային տվիչ, ծխի DP-2061 /կամ համարժեք/ / пожарный датчик или эквивалент	հատ/шт.	40	4,15	165,92
3	Հրդեհային տվիչ, ձեռնավարումով DM-2000 /կամ համարժեք/ пожарный датчик /или эквивалент	հատ/шт.	11	5,21	57,36
4	Հերմետիկ կուտակիչային մարտկոց 24В, 6.5А / герметичная аккумуляторная батарея	հատ/шт.	2	50,95	101,90

5	ՎՅՅՈՒ 2x0.75 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում / прокладка медного провода	զմ/ п.м.	310	0,32	98,23
6	911-ծառայության հետ կապի միջոց /Tandem-2M-ին /կամ համարժեքը/ Способ связаться с 911 или эквивалент	հատ/шт.	1	73,60	73,60
7	Շչակ / рог	հատ/шт.	2	10,77	21,55
8	Փոշեանման մոդուլ հրդեհի մարման համար տեղադրումը ներառված է գնի մեջ/ МПП-7 МИГ/	հատ	2	44,52	89,04
	Ընդամենը / Всего				633,58

Զրամբար / бассейн

1	1.Հողային աշխատանքներ /земляные работы				
2	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով կողից / Обработка грунтов III категории экскават.	մա/мш	96,0	0,52	50,30
3	III կարգի գրունտի հետմշակում ձեռքով / Обработка грунтов III категории вручную	մա/мш	11,0	3,05	33,56
4	Քանդված գրունտի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով /Обработка грунтов бульдозером для укладки	մա/мш	96,0	0,01	1,03
5	Նույնը ձեռքով / то же самое вручную	մա/мш	11,0	1,28	14,04
6	Բնահողի տոփանում պնևմատոփանիչներով / Обработка грунтов для укладки	մա/мш	107,00	0,39	41,22
7	Ընդամենը / Всего				140,15
8	2.Հիմքեր և պատեր /фундамент и стены				
9	Խամբարաբեւոռնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B15 դասի h=30սմ / Подготовительный слой бутабетона	մա/мш	10,100	47,84	483,16
10	Զրամբարի ե/բ պատերի և հարթ հատակի սալի իրականացում B25/ W 6;F150/ դասի h=30սմ	մա/мш	29,300	114,21	3346,34
11	ամրան 6Փ A-IC / арматура 6Փ A-IC	տն / т	0,073	510,69	37,13
12	ամրան 12Փ A500C / арматура 12Փ A500C	տն / т	2,1183	639,90	1355,49
13	Մետաղական ներդիր էլեմենտներ / Закладные детали	տն / т	0,0278	1061,73	29,47
14	Մետաղական կափարիչ / металлическая крышка	տն / т	0,0377	711,77	26,85
15	Մետաղական մտոց կափարիչ - 0,03772տն, / металлический стержень-крышка	տն / т	0,038	104,15	3,93
16	Մետաղական մտոցի արժեքը / металлический стержень-цена	տն / т	0,038	711,77	26,85
17	Մետաղական մտոցի ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / двукратное окрашивание металлического сердечника антикоррозийной краской	տն / т	0,038	17,04	0,64
18	Մետաղական Աստիճան ՄԱ-1 / металлическая лестница	տն / т	0,0634	200,06	12,68
19	Մետաղական Աստիճանի արժեքը / цена -металлическая лестница	տն / т	0,0634	711,77	45,13
20	Մետաղական աստիճանների ներկում 2 անգամ հակակորոզիոն ներկով / двукратное окрашивание металлич. лестниц антикоррозийной краской	տն / т	0,063	17,04	1,08
21	Ամրացվող պատերի վրա ցանցի ձգում /երկողմանի/ / натяжка сетки для крепления к стенам /двусторонний/	տն / т	0,170	52,84	8,98

22	3բ-1 դասի ամրանի արժեքը 50*50mm / цена арматуры	մԱ/մԱ	81,000	5,50	445,20
23	Պատերի տորկրետավորում B-15 դասի տորկրետբետոնով 40մմ հաստ	մԱ/մԱ	81,000	8,46	685,66
24	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ /արտաքին/	մԱ/մԱ	112,3	1,33	149,76
25	Ներքին մակերեսի երկաթայնացում	մԱ/մԱ	0,00	6,78	0,00
26	Պատերի և հատակի ներկում ջրադիմացկուն ներկով/ցեմենտային հեղուկ ապակիով	մԱ/մԱ	81,0	3,09	250,47
27	Ընդամենը /Всего				6908,81
28	Ծածկ / покрытия				
29	Ե/բ ծածկ իրականացում բետոն B25	մ³	7,8	112,68	883,45
30	ամրան 6Ф A-IC / арматура 6Ф A-IC	տն / Դ	0,052	510,69	26,78
31	ամրան 8Ф A500C /арматура 8Ф A500C	տն / Դ	0,020	1279,79	24,96
32	ամրան 12Ф A500C / арматура 12Ф A500C	տն / Դ	0,5344	562,99	300,86
33	ամրան 16Ф A500C арматура 16Ф A500C	տն / Դ	0,0095	559,91	5,32
34	Ընդամենը /Всего				1241,37
	Ընդհանուրը				

Պոմպակայան / насосная станция

1	1.Հողային աշխատանքներ /земляные работы				
2	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով կողմից/ Обработка грунтов II категории экскават.	մա/մա	69,0	0,52	36,15
3	III կարգի գրունտի հետմշակում ձեռքով/ Обработка грунтов III категории вручную	մա/մա	8,0	3,05	24,41
4	Քանդված գրունտի հետլիցք՝ բուլդոզերով տոփանումով /Обработка грунтов бульдозером для укладки	մա/մա	10,0	0,01	0,11
5	Նույնը ձեռքով/ то же самое вручную	մա/մա	1,0	1,28	1,28
6	Բնահողի տոփանում պնևմատիկային/ уплотнение пневматическое	մա/մա	11,00	0,39	4,24
7	Ընդամենը /Всего				66,19
8	2.Հիմքեր / фундамент				
9	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B12,5 դասի h=10սմ / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 h=10см	մա/մա	2,5	45,36	113,39
10	Ե/բ ժապավենաձև հիմքերի իրականացում ե/բետոն B15/ Подготовительный слой бетона марки Б-15 ленточной фундамента	մա/մա	5,2	69,19	359,80
11	ամրան 8Ф AC-1 / арматура 8Ф AC-1	տն / Դ	0,0948	639,90	60,66
12	ամրան 12Ф A500C / арматура 12Ф A500C	տն / Դ	0,087	562,99	48,98
13	Բետոնե հիմքերի իրականացում սարքավորումների ռակB15 /Подготовительный слой бетона марки Б-15 под оборудованием	մա/մա	1,06	57,65	61,10
14	Հիմքերի ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ՝ երկու անգամ /արտաքին/ / Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз	մ²	20,7	1,34	27,79
15	Ընդամենը /Всего				671,72
16	3.Պատեր / стены				
17	Ե/բ միջուկների իրականացում բետոն B15 / Подготовительный слой бетона марки Б-12.5 сердечника	մա/մա	1,5	106,49	159,74
18	ամրան 6Ф AC-1 /арматура 6Ф AC-1	տն / Դ	0,0202	510,69	10,30

19	ամրան 12Փ A500C / арматура 12Փ A500C	տն / т	0,0432	562,99	24,32
20	Պոմպակայանի պատերի իրականացում կանոնավոր տուֆ քարով b=400մմ / выполнение стен насосной из туфа	մա/մա	1,4	32,62	45,67
21	Միաձույլ բեռնե պատերի իրականացում B15 b=400մմ / выполнение монолитных бетонных стен B15 b=400մմ	մա/մա	17,2	72,49	1246,90
22	Ե/ք գոտի հեծանների զՀ-1 իրականացում բետոն B15	մա/մա	0,77	90,07	69,36
23	ամրան 8Փ AC-1 / арматура 8Փ AC-1	տն / т	0,0242	504,58	12,21
24	ամրան 12Փ A500C / арматура 12Փ A500C	տն / т	0,0341	556,26	18,97
25	Ե/ք գոտի զ-1 իրականացում բետոն, B15	մա/մա	2	75,30	150,61
26	ամրան 8Փ AC-1 / арматура 8Փ AC-1	տն / т	0,0234	504,58	11,81
27	ամրան 12Փ A500C / арматура 12Փ A500C	տն / т	0,0444	556,26	24,70
28	Ուղղաձիգ ջրամեկուսացում- քսել տաք բիտումի մածուկ երկու անգամ /արտաքին/ Гидроизоляция с горячей битумной мастикой 2 раз	մԱ/մԱ	72,0	1,33	96,01
29	Ընդամենը / Всего				1870,59
30	Ծածկ / покрытия				
31	Ե/ք ծածկ իրականացում բետոն B15 / установка покрытия бетон B15	մա/մա	1,6	74,22	118,75
32	ամրան 8Փ A500C /арматура 8Փ A500C		0,134	1264,48	169,38
33	Ընդամենը / Всего				288,13
34	Աստիճաններ / лестницы				
35	Ե/ք աստիճանների իրականացում B15 / установка лестниц B15	մա/մա	1,00	74,92	74,92
36	ամրան 8ՓA500C /арматура 8ՓA500C	տն / т	0,019	639,90	12,16
37	Ընդամենը / Всего				87,08
38	Կախածածկոց / навес				
39	Պողպատե էլեմենտների տեղադրում / монтаж стал. элемент.	տն / т	0,244	109,93	26,85
40	Պողպատից էլեմենտների արժեքը /цена стал. элемент.	տն / т	0,2	0,71	0,12
41	Խողովակ 100*60*4մմ / труба 100*60*4մմ	զմ/ п.м.	5,0	6,29	31,44
42	Խողովակ 80*80*4մմ /труба 80*80*4մմ	զմ/ п.м.	4,1	5,44	22,42
43	Խողովակ 40*40*3մմ /труба 40*40*3մմ	զմ/ п.м.	3,3	2,50	8,31
44	Ներդիր ՆԴ-6 / кладка ՆԴ-6	տն / т	0,0	711,77	27,33
45	Մետաղական կարկասի ներկում 2 անգամի / покраска металлического каркаса 2 раза	տն / т	0,2440	21,10	5,15
46	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վաքաշի մոնտաժում / монтаж профил. оцинков.	մԱ/մԱ	9,10	1,24	11,27
47	Պրոֆիլավոր ցինկապատ վաքաշի НС 40--800-0,6	մԱ/մԱ	9,10	5,35	48,71
	Ընդամենը / Всего				181,59
	Ընդհանուրը				

Էլեկտրատեխնիկական մաս / электрическая часть

Պոմպակայան / насосная станция

1	Մոնտաժ / монтаж				
---	-----------------	--	--	--	--

2	Բաշխիչ պահարան IP 63 չափսը՝ 1000*800*450մմ, իր մեջ ներառված 1.1 անջատիչ - բաժանիչ 380վ, 50Ա-1հատ 1.2 Ավտոմատ անջատիչ 380վ 40Ա 1հատ 1.3 Ավտոմատ անջատիչ 220վ 25Ա 1 հատ 1.4 Ավտոմատ անջատիչ 220վ 16Ա 2 հատ 1.5 Դիֆերենցիալ ավտոմատ անջատիչ 220վ 16Ա 1 հատ 1.6 Մագնիսական թողարկիչ ջերմային ռելեյով, կառավարման կոճակներով 380վ 10Ա 1 հատ	կ-տ / կ-տ	1,00	104,00	104,00
3	Արկղ լարումը իջեցնող տրանսֆորմատորով 220/36 / коробка с понижающим трансформатором 220/36	հատ/шт.	1,00	16,00	16,00
4	Լուստու ջրանթափանց շիկացման լամպով 100վտ արտաքին տեղադրման / Светильник влагозащищенный для наружной установки 100 Вт	հատ/шт.	4,00	8,27	33,09
5	Խցակի վարդակներ երկբևեռ հողանցիչով արտաքին / Штепсельная розетка, для для наружной установки, влагозащищенный с заземляющим контактом	հատ/шт.	1	2,81	2,81
6	Մեկստեղնավոր անջատիչ բաց տեղադրման / одноклавишнии выключател для открытой установки	հատ/шт.	2	1,18	2,35
7	Տուփ ճյուղավորման բաց տեղադրման համար / двухклавишнии выключател для открытой установки	հատ/шт.	3	1,18	3,54
8	ВВГ 3*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	զմ/ п.м.	50,0	0,63	31,30
9	ВВГ 3*2,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	զմ/ п.м.	20,0	0,83	16,59
10	ВВГ 5*1,5մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	զմ/ п.м.	21,00	0,74	15,46
11	ВВГ 5*4մմ2 հրակայուն հատվածքով պղնձե ջղերով մալուխ / Кабель силовой с медными жилами с изоляцией из негорючего пластика	զմ/ п.м.	11,00	1,92	21,09
12	Ցինկապատ շերտապողպատ 40*5մմ / Сталь полосовая 40x5мм	զմ/ п.м.	33	1,81	59,64
13	Ուղղահայաց հողանցիչ անկյունային պողպատից 50x50x5 L=2,5մ - 10 հատ/ Сталь угловая оцинкованная 50x50x5мм L=2.5м	10 հատ	0,3	22,76	6,83
14	Ճկախողովակ ՊՎԶ20 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ	զմ/ п.м.	85,0	0,30	25,10
15	Ճկախողովակ ՊՎԶ16 / Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ	զմ/ п.м.	16,0	0,37	5,91
16	Երկաթակապ	հատ/шт.	250,0	0,22	55,38
17	Գրունտի մշակում ձեռքով / Обработка грунтов для укладки ручной	մա/мш	5	3,05	15,26
18	Գրունտի ետլիցք ձեռքով / Обратная засипка грунтов ручной	մա/мш	5,0	1,28	6,38
	Ընդամենը / Всего				420,72

Պոմպակայանի և ջրամբարի արտաքին ջուր և կոյուղի / наружная вода и канализация насосной станции и резервуара

1	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
2	Խրամուղու մշակում էքսկավատորով 3-րդ կարգի գրունտներում կուտակելով խրամուղու կողքը / Рытье траншей экскаватором, отсыпка борта в грунтах 3 категор.	մա/մա	225	0,52	117,90
3	Նույնը՝ ձեռքով / то же самое вручную	մա/մա	25	3,05	76,28
4	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով տոպանումով / засыпка котлована ручным проходом	մա/մա	16	1,28	20,42
5	Խրամուղու ետլիցք բուլդոզերով / засыпка котлована бульдозером	մա/մա	144	0,11	15,43
6	Ջրամբարի թմբապատի կողիցք բնահողով / боковая отсыпка насыпи водоема естественным грунтом	մա/մա	90	0,11	9,64
7	Ընդամենը / Всего				239,66
8	Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
9	Նախապատրաստական շերտ խրամուղում ավազե շերտով 10սմ հաստությամբ / Подготовительный слой из щебня, h=10см	մա/մա	2	5,72	11,45
10	Ավազե պաշտպանիչ շերտ / Подготовительный слой из песка	մա/մա	6	5,72	34,34
11	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 159 \times 4,5$ / Стальные электросварные трубы	զմ/ п.м.	29	14,15	410,29
12	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ / Стальные электросварные трубы,	զմ/ п.м.	16	14,58	233,28
13	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 57 \times 3,5$ / Стальные электросварные трубы,	զմ/ п.м.	17	9,90	168,27
14	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 32$ մմ / Стальные электросварные трубы,	զմ/ п.м.	4	7,50	30,00
15	Պողպատե էլ.եռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 25$ մմ / Стальные электросварные трубы	զմ/ п.м.	4	7,35	29,42
16	Պոլիպրոպիլենե խողովակ $\Phi 63 \times 5,8$ մմ / полипропиленоб. труб	զմ/ п.м.	5	2,23	11,15
17	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами),	կ-տ / к-т	2	18,28	36,56
18	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ $Q=40$ մ ³ /ժ $H= 40$ մ արժեքը / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), $Q=40$ մ ³ /ժ, $H=40$ մ	կ-տ / к-т	1	417,34	417,34
19	Ջրամատակարարման պոմպերի տեղակայանք /2 պոմպով էլ սնուցման բլոկով, ղեկավարման համակարգով, 4 փականներով և երկու հակադարձ փականներով/ $Q=10$ մ ³ /ժ $H= 40$ մ արժեքը / Насосная станция водоснабжения: (с 2 насосами, блоком эл.питания, системой управления, 4 задвижками и 2 обратными клапанами), $Q=10$ մ ³ /ժ, $H=40$ մ	կ-տ / к-т	1	104,34	104,34

20	Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով 40մ3/ժամ h-10,մ / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м	կ-տ / կ-т	1	18,28	18,28
21	Դրենաժային պոմպի տեղադրում /ղեկավարման բլոկով, լողային փականով 40մ3/ժամ h-10,մ արժեքը / Дренажный насос (с блоком управления, с попловком), Q=10м3//ч, H=10м	կ-տ / կ-т	1	121,33	121,33
22	Սողնակ Φ150մմ / Задвижка Φ150мм	հատ/шт.	3	100,89	302,67
23	Սողնակ Φ100մմ / Задвижка Φ100мм	հատ/шт.	4	63,52	254,08
24	Սողնակ Φ50մմ / Задвижка Φ50мм	հատ/шт.	6	38,64	231,84
25	Գնդիկավոր փական Φ40մմ / Вентиль	հատ/шт.	2	6,57	13,14
26	Գնդիկավոր փական Φ32մմ / Вентиль	հատ/шт.	1	6,36	6,36
27	Գնդիկավոր փական Φ25մմ / Вентиль	հատ/шт.	5	5,63	28,13
28	Լողանային փական Φ50մմ / Вентиль	հատ/шт.	2	14,32	28,65
29	Հակադարձ փական Φ50մմ / Обратный клапан	հատ/шт.	2	10,34	20,67
30	Մեմբրանային բաք 300լ / Мембранный бак	հատ/шт.	1	201,85	201,85
31	Մեմբրանային բաք 24լ / Мембранный бак	հատ/шт.	1	22,70	22,70
32	Կրակմարիչ փրփրային ՕՊ-9 / Пенный огнетушитель ОП-9	հատ/шт.	1	18,87	18,87
33	Պողպատե կցաշուրթ Φ150մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	3	8,34	25,02
34	Պողպատե կցաշուրթ Φ100մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	4	5,05	20,22
35	Պողպատե կցաշուրթ Φ50մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	6	2,78	16,66
36	Զևավոր մասեր / Фасонные части стальных труб	կգ / кг	220	0,90	198,15
37	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթΦ160մմ / Полиэтиленовый фланец,	հատ/шт.	3	10,85	32,55
38	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթΦ110մմ / Полиэтиленовый фланец,	հատ/шт.	4	6,38	25,53
39	Պոլիէտիլենե միջադիր կցաշուրթΦ63մմ / Полиэтиленовый фланец,	հատ/шт.	6	4,25	25,52
40	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ150մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	3	8,34	25,02
41	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ100մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	4	5,05	20,22
42	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ50մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	6	2,78	16,66
43	Պողպատե ազատ կցաշուրթ Φ40մմ / Стальной фланец	հատ/шт.	2	2,48	4,96
44	Պողպատե անկյունակ Φ50մմ / Угольники сталн. труб	հատ/шт.	4	0,86	3,44
45	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Φ150մմ / Нормальная гидроизоляция стальных труб	զմ/ п.м.	29	2,66	77,02
46	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Φ100մմ / Нормальная гидроизоляция стальных труб	զմ/ п.м.	16	1,77	28,35
47	Պողպատե խողովակների նորմալ հակակորոզուն մեկուսացում Φ50մմ / Нормальная гидроизоляция стальных труб	զմ/ п.м.	17	1,16	19,70
48	Պողպատե խողովակների երկշերտ ներկում / Покраска стальных труб в 2 слоя	մԱ/мԱ	12	1,39	16,72
49	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ռետինե սեղմիչ օղակներ Φ100մմ / Трубы ПВХ	հատ/шт.	5	0,44	2,22
50	Հոսակ Φ100մմ / Трап	հատ/шт.	2	6,02	12,03

51	Օդի գտիչ / Фильтр поглатитель	հատ/шт.	2	188,95	377,90
52	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 325 \times 5$ մմ / Кожух из стальных труб,	զմ/ п.м.	2,8	33,82	94,70
53	Պատյան պողպատե խողովակից $\Phi 219 \times 5$ մմ / Кожух из стальных труб,	զմ/ п.м.	2,2	22,95	50,50
54	Դիաֆրագմա / Диафрагма	կգ / кг	138	0,71	98,22
55	Բիտումով ներծծված խծուծ / Пакля пропитанная битумом	կգ / кг	30	0,89	26,58
56	Ցեմենտ ավազե շաղախ / Цем. песчаный раствор	մա/мш	0,05	2,45	0,12
57	Բետոնե հենարան В-15 / Бетонная опора	մա/мш	0,8	302,20	241,76
58	Ջրամբարի փորձարկում լվացում և ախտահանում / Успытание, промывка и дезинфекция бассейнов	մա/мш	55	0,27	14,91
59	Համակարգի լվացում ախտահանում / Испытание, промывка и дезинфекция системы	զմ/ п.м.	86,00	0,11	9,26
Ընդամենը					4238,96

Արտաքին ջրամատակարարում /մանկապարտեզ/ / Объёмы работ наружного водоснабжения детского сада

1	1. Հողային աշխատանքներ /земляные работы				
2	Ա/բետոնե ծածկույթի երկկողմամի ֆրեզում քանդում двухсторонний разрез асфальтбетонного покрытия	զմ/ п.м.	26	0,58	15,08
3	Ա/բ շերտի քանդում 8սմ / разборка и перевозка асфальтбетонного покрытия	մա/мш	1,24	5,65	7,01
4	II կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռքով խրամուղու կողքը / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал	մա/мш	10	2,07	20,69
5	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал	մա/мш	168	0,52	88,03
6	Բնահողի հետլիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную	մա/мш	28	1,28	35,73
7	Ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/վ վրա 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка	մա/мш	47,0	0,70	32,91
8	Տեղափոխում մինչև 1կմ $47 \times 1,8$ / Погрузка и перевозка 1.0 км	տ / т	84,6	1,16	97,89
9	Տեղի բնահողի հետլիցք բուլդոզերով / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором	մա/мш	178	0,11	19,07
10	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մա/мш	206	0,39	79,36
11	Բազալտե եզրաքարերի քանդում և վերատեղադրում (150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա	զմ/ п.м.	0	4,40	0,00
12	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտ 17սմ հաստ տոփանումով / щебеночное основание 17см	մԱ/мԱ	15,6	2,13	33,25
13	Խոշորահատկ ա/բ ծածկույթի վերականգնում 4սմ հաստ / восстановление асфальтбетонного покрытия	մԱ/мԱ	15,6	3,54	55,25
14	Նույնը մանրահատիկ / восстановление асфальтбетонного покрытия	մԱ/мԱ	15,6	3,72	58,08

15	Ընդամենը / Всего				542,35
16	2.Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
17	Ավազից անկողնակի շերտի իրականացում / Подготовительный слой из песка	մա/մա	14	5,72	80,12
18	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում / Подготовительный слой из песка	մա/մա	12	8,31	99,72
19	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում, հորերի տակ /Подготовительный слой из щебня	մա/մա	0,7	5,72	4,01
20	Պողպատե էլեռակցված խողովակների տեղադրում $\Phi 108 \times 4$ մմ / Стальные электросварные трубы	զմ/ п.м.	2	14,58	29,16
21	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ /կործարկումով / Полипропиленовые трубы	զժ.	61	3,68	224,39
22	Պոլիէթիլենե խողովակների տեղադրում $\Phi 63$ մմ /կործարկումով / Полипропиленовые трубы	զժ.	135	2,23	300,99
23	Փական dy=32մմ / Вентиль	հատ/шт.	2	5,17	10,34
24	Ջրաչափ d=25մմ / Водомер	հատ/шт.	1	20,00	20,00
25	Ֆիլտր d=25մմ / Фильтр,	հատ/шт.	1	5,91	5,91
26	Պողպատե կցաշուրթ $\Phi 25$ / Стальной фланец	հատ/шт.	2	1,18	2,36
27	Պոլիէթիլենե միջադիր կցաշուրթ $\Phi 25$ մմ / Полиэтиленовый фланец,	հատ/шт.	2	2,66	5,32
28	Հիդրանտ տակդիրով $\Phi 100$ մմ / Гидрант с подставкой, d=100մմ/мм	հատ/шт.	1	60,55	60,55
29	Պոլիէթիլենե անկյունակ $\Phi 63$ մմ / Полиэтиленовый отвод, d=63մմ/мм	հատ/шт.	10	2,83	28,32
30	պողպատե պատյանի յուղաներկում հակաքայքայիչ ներկով / Покраска металлических элементов в 2 слоя	մԱ/մԱ	1	4,43	4,43
31	h=1.5մ և D=1.5մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.5մ/м, H=1.5մ/м	մա/մա	1,60	201,62	322,59
32	h=1.2մ և D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում / Сборный ж/б колодец, D=1.0մ/м, H=1.2մ/м	մա/մա	1,10	201,62	221,78
33	Թուջե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ / Чугунный люк типа "Т"	հատ/шт.	2,00	295,34	590,68
34	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ / Подготовительный слой бетона марки B-12.5 h=10см	մա/մա	0,10	43,30	4,33
35	Մետ. ներդիրների տեղադրում / Закладные детали	տ / т	0,06	1061,7	63,70
36	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում / Покраска металлических элементов в 2 слоя	մա/մա	2	4,43	8,87
37	Մետաղական ելարան ներկումով / Металлическая лестница	տն / т	0,0192	811,20	15,57
38	Միացում գործող ջրագծին d=63մմ / подключение к существующей водопроводной сети	1 տեղ	1	3,85	3,85
39	Համակարգի լվացում աղտահանում / промывка и дезинфекция системы	զմ/ п.м.	198,00	0,35	69,00
40	Ընդամենը / Всего				2175,99

Արտաքին կոյուղի /մանկապարտեզ/ Объемы работ наружной канализации детского сада

1	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում ձեռնով խրամուղու կողքը / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал	մա/մա	1	2,07	2,07
3	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал	մա/մա	12	0,52	6,29
4	Ավելորդ գրունտի մշակում էքսկավատորով բառնալով ա/ի վրա 0,65մ ³ շերտի տարողությամբ / Погрузка излишнего грунта на а/м и перевозка	մա/մա	5,0	0,70	3,50
5	Տեղափոխում մինչև 1կմ 5*1,8 / перевозка 1.0 км	տն / т	9,0	1,16	10,41
6	Տեղի բնահողի հետվիցք բուլդոզերով / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором	մա/մա	13	0,11	1,39
7	Բնահողի հետվիցք ձեռքով / Обратная засыпка вручную	մա/մա	2	1,28	2,55
8	Բնահողի խտացում օդամղիչ խտացուցիչներով	մա/մա	15	0,39	5,78
9	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում մեխանիզմով	մա/մա	4,00	0,12	0,46
10	Ընդամենը / Всего				32,45
11	Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
12	Ավազից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ / Подготовительный слой из песка	մա/մա	2	5,72	11,45
13	Խճից նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստ, հորի տակ / Подготовительный слой из щебня, h=10см	մա/մա	0,1	5,55	0,55
14	Ե/բ-ից կլոր դիտահորեր D=700*1100հմմ / Сборный ж/б колодец, D=0,7մ/м,	մա/մա	0,50	158,92	79,46
15	Թուշե T տիպի դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ/ Чугунный люк типа "Т"	հատ/шт.	1,00	132,90	132,90
16	Մետ. ներդիրների տեղադրում / акладные детали для сейсмичности колодца	տն / т	0,01	1061,73	10,62
17	Մետաղական տարրերի 2 շերտ ներկում / Покраска металлических элементов в 2 слоя	մԱ/մԱ	0,5	1,08	0,54
18	Պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների տեղադրում D-150մմ / Полиэтиленовая канализационная труба, d=150մմ, с раструбом	զմ/ п.м.	18	5,12	92,18
19	Համակարգի փորձարկում / Испытание системы	զմ/ п.м.	18,00	0,11	1,94
20	Ընդամենը / Всего				329,63
21	Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ3/օր, Φ2100, H=2,4մ, Մաքրված կեղտաջրերի կուտակման հոր Φ1500, h=5,0մ				
22	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
23	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով կուտակելով խրամուղու կողքը / / Разработка траншеи в грунтах II категории вручную, в отвал	մա/մա	6	3,05	18,31
24	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, կուտակելով խրամուղու կողքը / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал	մա/մա	65	0,52	34,06

25	Տեղի փափուկ բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով / Обратная засыпка траншеи разработанным грунтом с экскаватором	մա/մա	53	0,11	5,68
26	Ավելորդ բնահողի հարթեցում տեղում մեխանիզմով	մա/մա	18,00	0,12	2,08
27	Ընդամենը / Всего			0,00	
28	Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы			0,00	
29	Խճի ֆիլտրացիոն շերտի իրականացում / Подготовительный слой фильтра. из щебня	մա/մա	4,5	8,64	38,89
30	Բետոնե հենարանի իրականացում B-12,5 դասի բետոնից 10սմ հաստ / Подготов. бетонная опора B-12,5	մա/մա	0,07	45,36	3,17
31	Մաքրման կայանի բետոնե շերտի իրականացում / Подготовительный слой бетона очистные канализационные сооружения	մա/մա	2,3	45,36	104,32
32	Կոյուղու մաքրման կայան 6,0-7,0 մ3/օր, Φ2100, H=2,4մ, / очистные канализационные сооружения	հատ/шт.	1	2843,96	2843,96
33	Կոյուղու մաքրման հորեր հավաքովի Ե/Բ էլեմենտներից Φ 1,5*4h) / очистные канализационные сооружения Сборный ж/б колодец,	մա/մա	3,50	154,03	539,11
34	Դիտահորի թուջից կափարիչներ D=700մմ / Чугунный люк типа "Т"	հատ/шт.	1,00	295,34	295,34
35	Մետ. ներդիրների տեղադրում / акладные детали для сейсмичности колодца	տն / т	0,02	1061,7	21,23
36	Ընդամենը / Всего				3906,14

Արտաքին մալուխային գիծ 0,4 կվտ /պոմպակայան/

	Շինարարական աշխատանքներ				
1	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղիներում մեխանիզմով, բարձելով ա/ւնքնաթափերի վրա /Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал	մա/մա	5,20	2,07	10,75
2	Նունը ձեռքով 0,8*0,6 / Обратная засыпка вручную	մա/մա	0,70	0,52	0,37
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով տոփանումով / Обратная засыпка вручную	մա/մա	4,41	0,70	3,09
4	Տեղափոխում 3կմ2,1*1,8 / перевозка 3.0 км	տն / т	2,60	1,16	3,01
5	Ընդամենը / Всего			0,11	17,21
6	Մոնտաժ / монтажные работы			1,28	
7	Պատրաստի խրամատներում մինչև 35կվ մալուխի անցկացում / кабель в траншее	գմ/ п.м.	21,00	0,39	8,09
8	Մեկ մալուխի տակ ավազից անկողնակի պատրաստում / создание подушки из песка под кабелем	գմ/ п.м.	21,00	0,12	2,43
9	Ծայրի կցորդիչ 4КВТн-1-5 / наконечник соединителя	հատ/шт.	4,00	0,00	0,00
10	Ընդամենը / Всего			0,00	10,52
11	Նյութեր / материалы			5,72	

12	Մալուխ ալյումինե АВБ6Шв 5*16 քառ.մմ զրպհապատ / алюминиевый кабель бронированный	զմ/ п.м.	21,00	5,55	116,46
13	Ծայրի կցորդիչ / наконечник соединителя	հատ/шт.	4,00	158,92	635,66
14	Ավազ / песок	մա/тм	1,13	0,00	0,00
15	Ազդանշանային պաշպանիչ ժապավեն / сигнальная защитная лента	զմ/ п.м.	21,00	0,00	0,00
	Ընդամենը / Всего				752,12

Արտաքին գազ / внешний газ

1	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
2	Հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի տեղադրման համար գրունտի փորում ձեռքով	մա/тм	18	2,66	47,88
3	Բոտոնո հիմքեր հենարանների և հաշվիչ հանգույցի հարթակի համար В12,5	մա/тм	8	58,75	469,99
4	12AIII500с ամրան / арматура 12 A 500C	տն / т	0,045	562,99	25,33
5	Բետոնե հիմքերի և հաշվիչ հանգույցի տակ խճավազե շերտ / бетонный фундамент и слой песка под узел счетчика	մա/тм	3	11,42	34,26
6	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ / перевозка 1км	տն / т	4,5	1,49	6,73
7	Ընդամենը / Всего				584,19
8	2.Մոնտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
9	Պողպատե հենարանների տեղադրում / установка стальных опор	տն / т	0,324	58,3682	18,91
10	Պողպատե հենարաններ D=57*2,5մմ / стальные опоры	զմ/ п.м.	50	2,1958	109,79
11	Պողպատե հենարաններ D=108*2,5մմ / стальные опоры	զմ/ п.м.	24	4,2957	103,10
12	Պողպատե կիսախողովակ խողովակների տակ / стальная полутруба под трубы	կգ / кг	15,00	1,2434	18,65
13	Պողպատե տարրեր խողովակները ամրակապելու համար / стальные элементы для крепления труб	կգ / кг	15	0,7118	10,68
14	պողպատե գազատար խողովակ d=108*4մմ / стальная газовая труба	զմ/ п.м.	16	7,5881	121,41
15	պողպատե գազատար խողովակ d=25մմ / стальная газовая труба	զմ/ п.м.	10	1,8906	18,91
16	պողպատե գազատար խողովակ d=40մմ / стальная газовая труба	զմ/ п.м.	110	2,8386	312,25
17	Պահարանային հաշվիչ հանգույց էլեկտրոնային ճշտիչով G- 10 / узел счетчика шкафа с электронной проверкой	կ-տ / к-т	1	505,050	505,05
18	Պողպատե գազատար խողովակի միացում գոյություն ունեցող խողովակին d=25մմ /d=57մմ / подключение стальной газовой трубы к существующей трубе	հատ/шт.	1	48,337	48,34
19	Պողպատե գազատար խողովակի միացման ձևավոր մասեր /անկյուն/	կգ / кг	30	1,807	54,21

20	Պողպատե գազատար խողովակների փչամաքրում / дробеструйная очистка стальной газопроводной трубы	զմ/ п.м.	136	0,605	82,21
21	Պողպատե գազատար խողովակների պնեմատիկ փորձարկում / пневматические испытания стальных газопроводов	զմ/ п.м.	136	0,605	82,21
22	Պողպատե գազատար խողովակների և հենարանների երկշերտ ներկում հակակոռոզիոն ներկով / двухслойная покраска стальных газопроводов и опор антикоррозийной краской	մԱ/մԱ	35	1,406	49,23
23	Դիէլեկտրիկ ռետինե տակդիր / прокладка из диэлектрической резины	մԱ/մԱ	3,2	2,22	7,09
24	Փական d=40մմ / Вентиль	հատ/шт.	2	14,55	29,09
25	Փական d=25մմ / Вентиль	հատ/шт.	1	7,78	7,78
26	Փական ազդանշանային համակարգի d=32մմ / Вентиль сигнализация	հատ/шт.	1	10,86	10,86
27	Ընդամենը / Всего				1589,76

Մետաղական ցանկապատ / металлический ограда

1	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
2	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/վ վրա ձեռքով և տեղափոխում մինչև 2կմ / перевозка 2км	տն / т	15,1	1,91	28,80
3	Ընդամենը / Всего				28,80
4	2.Սննտաժային աշխատանքներ / монтажные работы				
5	Ցանկապատի մոնտաժում հողի փորումով և հիմքերի բետոնացումով 3,8416տ / монтаж забора с копкой грунта и бетонированием фундамента	զմ/ п.м.	204,00	7,48	1525,50
6	Կետային հիմքերի իրականացում В15 դասի բետոնից / устройство точечных фундаментов В15 бетоном	մա/мա	7,06	60,02	423,72
7	Դրոք ցանցից մետաղական ցանկապատի արժեքը 25*25մմ բջիջներով 2,7մմ հաստ	զմ/ п.м.	204,00	15,90	3244,42
8	Ցանկապատի մետաղական կարկասի յուղաներկում 2 անգամ / маслом проволочного каркаса забора дважды	տն / т	3,84	19,28	74,07
9	Կետային հիմքերի իրականացում В15 դասի բետոնից դռնակ դարպասի տակ / устройство точечных фундаментов В15 бетоном дверь под воротами	մա/мա	1,3	60,02	78,02
10	Դարպաս-դռնակի տեղադրում հողի փորումով և բետոնացումով// установка ворот- дверь путем выемки грунта и бетонирования	հատ/шт.	3	48,36	145,09
11	Դարպաս-դռնակի արժեքը 2 դարպաս-+1 դռնակ / ворот- дверь	հատ 2+1	1	391,28	391,28
12	Դարպաս-դռնակի յուղաներկում 2 անգամ / окрасака Ворота-дверь маслом дважды	տն	0,433	19,28	8,34
13	Դարպաս-դռնակի բռնակ-փական / ворота - дверная ручка - клапан		3	26,58	79,74
14	Ծխնի / петля	հատ/шт.	14,0	3,69	51,68
25	Ընդամենը / Всего				6021,87

Բարեկարգում

1	Հողային աշխատանքներ / земляные работы				
2	Տարածքի համահարթեցում բուլդոզերով / выравнивание территории бульдозером	մԱ/մԱ	2271	0,01	28,35
3	Նույնը ձեռքով / то же самое вручную	մԱ/մԱ	70,2	0,28	19,47
4	Ետնշակում ձեռքով / ручная обработка	մա/մա	84	3,05	256,30
5	Լիցքում հողի հարթեցում մեխանիզմով / механизм выравнивания земли	մԱ/մԱ	397,4	0,16	61,62
6	Ընդամենը / Всего				365,74
7	Ավտոճանապարհներ սալվածքներ / автодороги отмоски				
8	Ճանապարհի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 20սմ հաստ տեղափոխելով մինչև 50մ / сооружение корыта дорожного покрытия толщиной 20 см. перемещение до 50 м	մա/մա	106,00	0,56	59,10
9	Ավազակոպձային գրունտ 10սմ / песчано-гравийная грунт 10см	մԱ/մԱ	530,0	0,81	428,96
10	Չափազատված խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 15սմ հաստ / Подготовительный слой из щебня, h=15см	մԱ/մԱ	530,0	1,55	824,11
11	Միջնահատիկ ա/բ շերտի փռում 6սմ հաստ	մԱ/մԱ	530,0	5,11	2707,89
12	Սալվածք / отмоска				
13	Մայրերի ծածկույթի տաշտակի կառուցում 25սմ հաստությամբ / устройство дорожного покрытия желоба толщиной 25 см	մա/մա	20,95	1,44	30,10
14	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով / песчано-гравийная грунт 10см	մԱ/մԱ	83,80	1,58	132,01
15	Բետոնե նախ շերտ h=12սմ B15 12,սմ / слой подготовки бетона	մա/մա	10,1	44,96	454,12
16	Բազալտե բրեկչայի շերտ h=4սմ / слой базальтовой брекчии h=4սմ	մԱ/մԱ	83,8	15,87	1329,76
17	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում(150*300)մմ բետոնե հիմքի վրա / установка базальтовых бордюров на бетонное фундам.	զմ/ п.м.	184,00	11,38	2094,27
18	Արահետների կառուցում 1,2-1,5մ լայն /строительство дорожек				
19	Տաշտակի կառուցում 20սմ հաստությամբ / сооружение корыта толщиной 20 см	մա/մա	35,54	1,44	51,07
20	Չափազատված խիճե հիմք h=10սմ տոփանումով / песчано-гравийная грунт 10см	մԱ/մԱ	177,00	1,58	278,83
21	Ավազի շերտ 8սմ հաստ / песчано грунт 8см	մա/մա	14,20	4,03	57,16
22	Տրավերտինե տձև քարեր 10-12 սմ / травертиновые камни 10-12см	մԱ/մԱ	177,7	17,35	3082,21
23	Բետոնե եզրաքարերի 100x200մմ տեղադրում բետոնե հիմքի վրա / укладка бетонных бордюров на бетонное основание 100x200մմ	զմ/ п.м.	171,8	6,95	1194,32
24	Խաղահրապարակ 25սմ հաստ ավազե շերտով լիցք / детская площадка	մա/մա	46,5	4,03	187,18

25	Մանկական մետաղական, ծածկված տաղավարների /բեսեդկա/տեղադրում / монтаж детских металлических беседка	հատ/шт.	3,0	273,19	819,57
26	Ընդամենը / Всего				13730,66
27	Աղբամաններ / мусорные баки				
28	Բետոնե հիմք B-10.0 դասի բետոնից 10սմ / бетонное основание	մա/մա	1,2	44,96	53,95
29	Պատի շար կանոնավոր տուֆ քարով / стеновой ряд из обычного туфа	մա/մա	2,3	31,18	71,72
30	Պատի սվաղում ցեմ ավազե շաղախով / штукатурка стен цементно-песчаным раствором	մԱ/մԱ	24,5	3,49	85,40
	Ընդամենը / Всего				211,07

Արտաքին լուսավորություն

1	III կարգի բնահողի վերջնամշակում փոստրակում / III категории Рытье под опоры	մա/մա	5	2,77	13,87
2	III կարգի բնահողի մշակում խրամուղում / Рытье траншеи III категории	մա/մա	15	2,77	41,61
3	Բնահողի հետլիցք ձեռքով փոստրակներում հենասյուների տակ / Обратная засыпка под опоры	մա/մա	3,75	1,28	4,78
4	Բնահողի հետլիցք ձեռքով խրամուղում / Обратная засыпка вручную	մա/մա	2,2	1,28	2,81
5	Ավելորդ III կարգի բնահողի և շին. աղբի մշակումը էքսկավատորով, բարձելով ավտոինքնաթափի վրա / Разработка траншеи в грунтах III категории экскав в отвал	մա/մա	3,45	0,46	1,59
6	Տեղափոխում մինչև 7կմ / перевозка 7կմ	տն / տ	6,21	0,44	2,74
7	Բետոնե նախապատրաստական շերտի իրականացում B-7,5 դասի բետոնից / слой подготовки бетона	մա/մա	0,25	39,82	9,95
8	10A-III դասի ամրանի տեղադրում / установка арматуры 10A-III	տն / տ	0,035	960,05	33,60
9	Մալուխի անցկացում / прокладка кабелей 44Գ-3*6, 3*2,5մմ ²	գմ/ п.м.	110	0,18	19,86
10	Մալուխի 44Գ-3*6, / кабель	գմ/ п.м.	82	1,46	120,05
11	Մալուխի 44Գ- 3*2,5մմ ²	գմ/ п.м.	28	0,64	18,05
12	Մալուխի չոր հարդարում / Сухая разделка кабеля	հատ/шт.	18	0,43	7,69
13	Ավազ անկողնակի խողովակների համար ներքևի մասում	մա/մա	2,20	5,33	11,72
14	Բետոնե հիմքերի պատրաստում հենարանների տակ մականիշը B15(200)/ Подготовительный слой бетона под опор	մա/մա	1,25	44,96	56,20
15	Խարսխահեղույու d=20մմ L-700մմ 20 հատ / анкернии болт	տն / տ	0,0345	2120,23	73,15
16	Մանեկ d=20մմ / болт	հատ/шт.	20	0,50	10,04

17	Հենապյուն կոնաձև ցինկապատ 8մ բարձրության կցաշուրթային НФК8,0-0,5ц / Опора наружного освещения фланцевая	հատ/шт.	5,0	176,24	881,19
18	Բարձակ լուսատուի 1 ճյուղանի կոնաձև հենապան համար К1-0,5-0,5-Ф-ц / Кронштейн однорожковый К1-0,5-0,5-Ф-ц	հատ/шт.	5,0	26,45	132,27
19	Լուսատու արտաքին լուսավորման լուսադիոդային 50վտ հզորությամբ 7433լմ 6000կ IP65 տեղադրվող բարձակի վրա / Уличный светодиодный светильник 50Вт	հատ/шт.	5	46,76	233,78
20	Սեղմակ ճյուղավորիչ У731 4-10/1,2-10 / орешковый зажим	հատ/шт.	15	0,37	5,54
21	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 32Ա / Автоматический выключатель	հատ/шт.	1	6,64	6,64
22	Ավտոմատ անջատիչ երկբևեռ 10Ա / Автоматический выключатель	հատ/шт.	5	6,22	31,10
23	Պոլիէտիլենային խողովակներ մինչև 40*3,7mm ձկուն / Труба полиэтиленовая Ф 40х3.7 мм	զմ/ п.м.	73,00	1,88	137,08
	Ընդամենը / Всего				1855,32

Տարածքի կանաչապատում / благоустройство территории

1	Հողի հարթեցում մեխանիզմով / механизм выравнивания земли	մԱ/мА	795,0	0,01	7,72
2	Նույնը, ձեռքով սիզամարգերում / то же самое в ручных газонах	մԱ/мА	90,00	0,32	28,96
3	Ծառերի և թփերի տնկում / посадка деревьев и кустарников	հատ/шт.	10,00	3,53	35,26
4	Փշատերև ծառերի արժեքը / стоимость хвойных деревьев	հատ/шт.	10,00	29,53	295,34
5	Թփերի արժեքը / стоимость кустов	հատ/шт.	225,00	3,69	830,64
6	Սիզամարգերի կանաչապատում / озеленение газона	մԱ/мА	885,0	0,07	59,41
7	Սերմի արժեքը / стоимость семян	կգ	35,00	1,77	62,02
8	Աիզամարգերի մետաղական ցանց/հրշեջ մեքենաների մոտենալու համար / газонная проволоочная сетка	մԱ/мА	130,00	8,86	1151,82
	Ընդամենը / Всего				2471,17
	Ընդհանուրը / Общая				317382,78
	Չնախատեսված ծախսեր 1,5% / незапланированные расходы 1,5%				4760,74
	Ընդամենը / Всего				322143,53
	ԱԱՀ 20% / НДС 20%				64428,71
	Ընդամենը / Всего				386572,23

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արարատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

ՀՀ

ՀՀՀՀ 04245019

Ա.Սիրոյան

/ստորագրություն/

Ա.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ա.Իսահակյան փ.14տ, Մրգավան,Արարատ,Հ

այաստան

Բանկ ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

ՀՀՀՀ 1510002495745792

ՀՀՀՀ 04246115

Ս.Իսախանյան

/ստորագրություն/

« 12 » 03 Հավելված թիվ 2
2026 թ. կնքված
ՀՀԱՄ-ՀԲՄԱՇԶԲ-2026/5 ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՅԻՎ

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնական բնակավայրի աշխատանքների կատարման

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետ*	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնական բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցման աշխատանքների կատարման	Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	340 օր /ժամանակացույցը կցվում է/
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:	340 օր

Գնման գործընթացը կազմակերպվելու է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի պահանջների կիրառմամբ, ուստի համաձայնագրի կնքման և ներկայացման ժամկետ է սահմանվում ծանուցումը ստանալու օրվանից հաշված 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրը:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



Ա.Ս.Կրաշյան
ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ


«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ա.Բասահայյան փ.14տ,

Սրգավան, Արարատ, Հայաստան

Բանկ ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 1510002495745792



ՀՎՀՀ՝ 04246115

Ա.Դավթյան
/ստորագրություն/
Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ
դրամ

Աշխատանքի															դրամ
հրավերո վ նախատե սված չափաբա ժնի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026, 2027 թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամե նը
1	45221142-501	ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի համայնքի Եղեգնական բնակավայրի մանկապարտեզ ի կառուցման աշխատանքներ ի կատարում	.		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100 %

Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աշխատանքի կատարման ընթացքում:

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀՀ Արարատի մարզպետի աշխատակազմ

ք.Արտաշատ, Օգոստոսի 23/60

ՀՀ Ֆինանսների նախարարություն

Հ/Հ՝

ՀՎՀՀ՝ 04245019



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ԳԻԳԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ

Ա.Բսահակյան փ.14տ,

Սրգավան, Արարատ, Հայաստան

Բանկ ԱՐԱՐԱՏ ԲԱՆԿ ԲԲԸ

Հ/Հ 1510002495745792

ՀՎՀՀ՝ 04246115



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

ԱԿՏ N
պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____-ի
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն 20 թ. _____-ին հանձնման-ընդունման նպատակով
Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ստորագրություն

ԾԱՆՈԹՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալատուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալատուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.