

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ
 Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.
 Туфашен нас. пункт улица 3 / Տուֆաշեն բնակավայրի 3-րդ փողոց

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем ծավալը	Стимость единицы Уիավորի արժեքը	Итого Сնդամներ (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3-րդ փողոց						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ավ/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	844.188	1.63	1376.02644
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջավերելի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	1404.77	6.121	8598.59717
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակոպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	14.05	14.439	202.8347403
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	2813.96	2.166	6095.03736
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	2813.96	1.341	3773.52036
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	2813.96	5.03	14154.2188
	IV. Устройство сблрных бет. лотков 30х34см	IV. Հավաքովի վաքերի կառուցում 30x34սմ					
1	Гравийно - песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	30.03	11.393	342.13179
2	Установка бетоне 30х34 см лотков	Բետոնե 30x34սմ վաքերի տեղադրում В-25	п.м	գծմ	462	21.005	9704.31
3	Гидроизоляция	Ջրամեկուսացում	մ ²	մ ²	582.12	1.396	812.63952
	V.Устройство мон. ж/б водоприемника мет сеткой на съездах и въездах (30х34)см	V.Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով իջավերելում և մուտքերում (30x34)սմ	п.м.	գծմ	36		
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	2.52	11.393	28.71036
2	Монолитный ж/б В-20	Միաձույլ ե/բ В-20	մ ³	մ ³	4.32	130.692	564.58944
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	27.36	1.396	38.19456
	Армирование	Ամրան					
1	Ø12 А-500С L = 550 мм	Ø12 А-500С L = 550 մմ	кг	կգ	105.49	0.501	52.85049
2	Ø8 Ас-I L = 1000 мм	Ø8 Ас-I L = 1000 մմ	кг	կգ	71.1	0.541	38.4651
3	Ø12 А-500С L = 260 мм	Ø12 А-500С L = 260 մմ	кг	կգ	149.61	0.501	74.95461
4	Ø12 А-500С L = 1000 мм	Ø12 А-500С L = 1000 մմ	кг	կգ	127.87	0.501	64.06287
	СЕТКА	ՑԱՆԶ					
1	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	532.08	1.023	544.31784
2	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	410.18	1.023	419.61414
3	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	185.33	1.023	189.59259
4	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	кг	կգ	673.69	1.023	689.18487
	ՋՐԾԵՄ ՀՈՐ						
1	Разработка 10elV (9.6) кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 5,0км.	Հող. աշխատանքներ 10elV (9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար էքս.1,0մ ³ շ.տ. բարձում ավ/ի և տեղափ. լցակայան 3կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	8.0	1.86	14.88

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Разработка 10elV (9.6) кат. грунта в котловане экс. 1,0м3 ковш, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. աշխատանքներ 10elV (9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար էքս.1,0մ3 կողքի վրա կուլակելով հեղադարձ լիզքի համար	մ ³	մ ³	32.0	0.816	26.112
3	Ж/б кольцо стеновое КС-10-9 V=0.24 м ³ P=0,6т, арматура Ac500=23,583кг/м ³ , B15 Цементно-песчаный раствор Ж/б плита (1.3x1.3x0.22) и чугунная сетка 82x43 (1набор) Щебень 20 см Закладные детали ж/б колодцев (лист 6мм - S1=0,0096м2, n1=1штук)(лист 8мм - S2=0.0128м2, n2=2штук)	КС-10-9 հավաքովի ե/բ պատի օղակի տեղադրում V=0,24մ ³ P=0,6տ ամր,պարուն. Ac 500= 23,583կգ/մ ³ B15 Ցեմենտավազային շաղախ Ե/բ սալ (1.3x1.3x0.22) թուջե ցանցով 82x43 (լրակազմ) Խիճ 20 սմ Ե/բ հորերի ներդիր դեղալներ (թիթեղ 6մմ S1=0,0096մ2, n1=1հատ) (թիթեղ 8մմ S2=0,0128մ2, n2=2հատ)	ադուկ	հատ	2.0	607.7215	1215.443
8	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума бетон	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով բեկոն	մ ²	մ ²	28.0	1.416	39.648
9	Обратная засыпка вручную (10elV (9.6))	Հեղադարձ լիզք ձեռքի աշխատանքով (10elV (9.6))	մ ³	մ ³	32.0	3.633	116.256
						Общая Ընդհանուրը	49176.192

Составил / Կազմեց



Դ. Քարտաշյան