

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդարկական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.

Կոնսուլտացիոն ծառայություններ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդարկական ծառայություններ

NN	Работа Աշխատանքներ	Единица измерения Չափման միավոր	Количество Քանակը	Стоимость единицы Միավորի արժեքը	Итого. Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
Лабораторные испытания Լաբորատոր փորձարկումներ					
1	Щебенечий смес Խճային խառնուրդ	образец նմուշ	1		
2	Уплотнение Щебенечного основание Խճային հիմքի խտություն	образец նմուշ	Ամեն 500գծմ. /каждый 500п.м 1 փորձ / 1 исп.		
3	Цемент Ցեմենտ	образец նմուշ	1		
4	Образец ц/б (1комплект - 3шт) Ց/բ փորձանմուշ (1 լրակազմ - 3 հատ)	комплект լրակազմ	4		
5	Гравийно-песчаный смесь Ավազակուպճային խառնուրդ	образец նմուշ	1		
6	Песок Ավազ	образец նմուշ	1		

Վազմեց՝  Ա. Գևորգյան