

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ
 Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского области РА.
 Անուշավան բնակավայրի 6-րդ և 9-րդ փողոցներ / 6-я и 9-я улицы поселка Анушаван

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем	Стимость единицы	Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8	
	6-րդ փողոց							
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ						
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшем на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	380.67	1.63		620.4921
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս						
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուտքերի եզրային հարվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	733.11	6.122		4488.09942
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	7.3311	14.439		105.8537529
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1268.9	2.165		2747.1685
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1268.9	1.341		1701.5949
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1268.9	5.03		6382.567
	III. Дор. Знаки	III. Ճանապարհային նշաններ						
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝						
	- приоритета	- առավելության	ստ	հալք	1	26.116		26.116
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	մ ³	մ ³	0.105	54.98		5.7729
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	3.5	7.58		26.53
	9-րդ փողոց							
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ						
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшем на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	533.7	1.63		869.931
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս						
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուտքերի եզրային հարվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	1180.3	6.122		7225.7966
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	11.803	14.439		170.423517
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1779	2.165		3851.535
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1779	1.341		2385.639
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1779	5.03		8948.37
	III. Сборные ж/б лотки	III. Հավաքովի ե/բ վաքեր						
	Гравийно - песчаный слой h=10см	Ավազակույրճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	1.56	11.393		17.77308
	Установка ж/б 30х34см лотки	ե/բ 30x34 վաքերի տեղադրում	п.м.	գծմ	24	21.002		504.048
	Изоляция (2 слоя горячий битум)	Ջերմամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	30.24	1.396		42.21504

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. Водоотвод с проезжей части	IV. Զրահեռացում երթևեկելի մասից					
1	Продольный лоток Б-2-20	Երկայնական վար Ե-2-20	п.м.	գծմ	76	16.603	1261.828
2	Гравино-песчаный слой h=10см	Ավազակույծային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	3.80	11.393	43.2934
3	Гидроизоляция	Ջրամեկուսացում	մ ²	մ ²	72.20	1.397	100.8634
	Разборка суц. труб и возврат владельцу.	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը					
	> а/ц. труб. Ø 0.3м	> ա/ց. խող. Ø 0.3մ	п.м	գծմ	30.3	0.939	28.4517
	Установка мет. трубы днар.=219 мм	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույր 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	12.40	1.631	20.2244
2	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուրակելով հեղադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	10.0	7.714	77.14
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակույծային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	2.48	11.393	28.300212
4	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բեկորնից В20, F100					
	фундамент	հիմքեր	մ ³	մ ³	0.30	119.493	35.8479
	тело	իրաններ	մ ³	մ ³	0.50	119.493	59.7465
	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բեկորնից В 20, F100	մ ³	մ ³	1.050	90.169	94.67745
5	Анкерная арматура Ø16 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	кз	կգ	5.68	0.96	5.4528
6	Установка мет. трубы днар.=219мм, 1 п.м. 26.39 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարտ=219մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=26.39կգ, պայտի հասար. 5մմ	п.м.	գծմ	82.8	29.231	2420.3268
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
	мет. труба	մետ. խողովակ	п.м.	գծմ	82.2	1.827	150.1794
	бетон	բեկորն	մ ²	մ ²	0.74	1.398	1.03452
8	Обратная засыпка	Հեղադարձ լիցք					
	вручную (10е-IV(9.6))	ձեռքի աշխատանքով (10е-IV(9.6))	մ ³	մ ³	10.0	2.64	26.4
9	Изготовление и установка металлической сетки	Մետաղական ցանց	штук	հապ	1	40.574	40.574
	III. Дор. Знаки	III. Ճանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության	шт	հապ	1	26.116	26.116
2	Бетон В-15	Բեկորն В-15	մ ³	մ ³	0.105	54.98	5.7729
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	3.5	7.58	26.53
Общая Ընդհանուրը							44572.685

Составил / Կազմեց



Դ. Քարության