

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐՈՒ

և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ
Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных
пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.
Սարատակ բնակավայրի 1-ին փողոց 1-ին նրբանցք, 1-ին փողոց 3-րդ նրբանցք, 1-ին փողոց 6-րդ նրբանցք և 6-րդ փողոց / 1-я улица 1-й переулоч, 1-я улица 3-й
переулоч 1-я улица 6-й переулоч и 6-я улица поселка Саратак

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем Շավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Հնդամներ (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1-ին փողոց 1-ին նրբանցք 160 մ						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.պ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	215.304	1.632	351.376128
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջավտեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	353.38	6.121	2163.03898
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրձային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	3.5338	14.439	51.0245382
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	717.68	2.165	1553.7772
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	717.68	1.341	962.40888
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	717.68	5.03	3609.9304
	III. Дор. Знаки	III. Ծանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության	шт	հատ	1	31.341	31.341
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	մ ³	մ ³	0.105	53.874	5.65677
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	3.5	6.358	22.253
	1-ին փողոց 3-ին նրբանցք 180 մ						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.պ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	251.16	1.632	409.89312
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջավտեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	400	6.121	2448.4
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրձային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	4.00	14.439	57.756
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	837.2	2.165	1812.538
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	837.2	1.341	1122.6852
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	837.2	5.03	4211.116
	III. Дор. Знаки	III. Ծանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության	шт	հատ	1	31.341	31.341
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	մ ³	մ ³	0.105	53.874	5.65677
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	3.5	6.358	22.253

1	2	3	4	5	6	7	8
	IV. Устройство водоприемника (17x34см) из монолитного ж/бетона с мет. Сеткой (в 10-и местах)	IV. Միաձուլլ ե/բ ջրընդունիչի (17x34սմ) կառուցում մեք. ցանցով (10 տեղ)	п.м.	գծմ	58.5		
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	4.1	11.393	46.7113
2	Монолитный ж/б В-20	Միաձուլլ ե/բ В-20	մ ³	մ ³	4.86	130.692	635.16312
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	29.25	1.396	40.833
	Армирование	Ամրան					
1	Ø12 А-500С L = 550 мм	Ø12 А-500С L = 550 մմ	кг	կգ	171.43	0.502	86.05786
2	Ø8 Ас-I L = 1000 мм	Ø8 Ас-I L = 1000 մմ	кг	կգ	115.54	0.567	65.51118
3	Ø12 А-500С L = 260 мм	Ø12 А-500С L = 260 մմ	кг	կգ	162.08	0.502	81.36416
4	Ø12 А-500С L = 1000 мм	Ø12 А-500С L = 1000 մմ	кг	կգ	207.79	0.502	104.31058
	СЕТКА	ՑԱՆՑ					
1	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	864.63	1.023	884.51649
2	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	666.55	1.023	681.88065
3	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	301.16	1.023	308.08668
4	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	кг	կգ	1094.78	1.023	1119.95994
	V. Устройство сблрных бет. лотков 17x34см	V. Հավաքովի վաքերի կառուցում 17x34սմ					
1	Гравийно - песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	7.085	11.393	80.719405
2	Установка бетоне 17x34 см лотков	Բետոնե 17x34սմ վաքերի տեղադրում В-25	п.м	գծմ	109	12.001	1308.109
3	Гидроизоляция	Ջրամեկուսացում	մ ²	մ ²	109	1.396	152.164
	VI. Установка мет. трубы днар. =273 мм	VI. Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույր 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	1.00	1.632	1.632
2	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուրակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	0.75	7.715	5.78625
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	0.21	11.393	2.39253
4	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100	Գլխամասերի կառուցում միաձուլլ բետոնից В20, F100					
	фундамент	հիմքեր	մ ³	մ ³	0.06	119.493	7.16958
	тело	իրաններ	մ ³	մ ³	0.10	119.493	11.9493
5	Анкерная арматура Ø16 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	кг	կգ	2.84	0.96	2.7264
6	Установка мет. трубы днар.=273мм, 1 п.м. 33,05 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=33,05կգ, պպի հասպ. 5մմ	п.м.	գծմ	7.0	44.751	313.257
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
	мет. труба	մեք. խողովակ	п.м.	գծմ	6.6	1.827	12.0582
	бетон	բետոն	մ ²	մ ²	0.85	1.398	1.1883
8	Обратная засыпка	Հետադարձ լիցք					
	вручную (10е-IV(9.6))	ձեռքի աշխատանքով (10е-IV(9.6))	մ ³	մ ³	0.75	2.642	1.9815
	1-ին փողոց 6-ին նրբանցք 143 մ						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшем на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույր 3 կմ	մ ³	մ ³	185.559	1.632	302.832288

1	2	3	4	5	6	7	8
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլվող բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	զծմ	303.62	6.121	1858.45802
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլվող բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրիճային շերտ h=5սմ	м ³	մ ³	3.0362	14.439	43.8396918
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	м ²	մ ²	618.53	2.165	1339.11745
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	м ²	մ ²	618.53	1.341	829.44873
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	м ²	մ ²	618.53	5.03	3111.2059
	III. Дор. Знаки	III. Ճանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության	шт	հատ	1	31.341	31.341
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	м ³	մ ³	0.105	53.874	5.65677
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	զծմ	3.5	6.358	22.253
	6-րդ փողոց 248 մ						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակույր 3 կմ	м ³	մ ³	297.849	1.632	486.089568
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլվող բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	զծմ	506.44	6.121	3099.91924
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլվող բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրիճային շերտ h=5սմ	м ³	մ ³	5.0644	14.439	73.1248716
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	м ²	մ ²	992.83	2.165	2149.47695
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	м ²	մ ²	992.83	1.341	1331.38503
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	м ²	մ ²	992.83	5.03	4993.9349
	III. Дор. Знаки	III. Ճանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության	шт	հատ	1	31.341	31.341
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	м ³	մ ³	0.105	53.874	5.65677
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	զծմ	3.5	6.358	22.253
						Общий Ընդհանուրը	44565.309

Составил / Կազմեց



Դ. Քարլաշյան