

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьста РА. Նահապետական բնակավայրի 9-րդ փողոց / 9-я улица поселка Наапетаван							
NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем Ծավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	9-րդ փողոց						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տր ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	632.34	1.631	1031.34654
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջադեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բեկոնով В-20 (եզրաշար 20х40սմ)	п.м.	գծմ	1058	6.121	6476.018
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլ բեկոնի В-20 (եզրաշար 20х40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակոպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	10.58	14.441	152.78578
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	2107.8	2.165	4563.387
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	2107.8	1.341	2826.5598
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18х20х40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	2107.8	5.03	10602.234
	IV. Устройство сблрных бет. лотков 30х34см	IV. Հավաքովի վաքերի կառուցում 30х34սմ					
1	Гравийно - песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	28.47	11.393	324.35871
2	Установка бетоне 30х34 см лотков	Բեկոնե 30х34սմ վաքերի տեղադրում В-25	п.м	գծմ	438	20.996	9196.248
3	Гидроизоляция	Ջրամեկուսացում	մ ²	մ ²	551.88	1.396	770.42448
	V.Устройство мон. ж/б водоприемника мет сеткой на съездах и въездах (30х34)см	V.Միաձուլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետր ցանցով իջադեղերում և մուտքերում (30х34)սմ	п.м.	գծմ	60		
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	4.2	11.393	47.8506
2	Монолитный ж/б В-20	Միաձուլ ե/բ В-20	մ ³	մ ³	7.2	130.6928	940.98816
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	45.6	1.396	63.6576
	Армирование	Ամրան					
1	Ø12 А-500С L = 550 мм	Ø12 А-500С L = 550 մմ	кг	կգ	175.82	0.501	88.08582
2	Ø8 Ас-I L = 1000 мм	Ø8 Ас-I L = 1000 մմ	кг	կգ	118.5	0.539	63.8715
3	Ø12 А-500С L = 260 мм	Ø12 А-500С L = 260 մմ	кг	կգ	249.35	0.501	124.92435
4	Ø12 А-500С L = 1000 мм	Ø12 А-500С L = 1000 մմ	кг	կգ	213.12	0.501	106.77312
	СЕТКА	ՑԱՆՑ					
1	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	886.8	1.023	907.1964
2	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	683.65	1.023	699.37395
3	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	308.88	1.023	315.98424
4	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	кг	կգ	1122.84	1.023	1151.786149
						Общая Ընդհանուրը	40453.854

Составил / Կազմեց



Դ. Քարտաշյան