

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

NN	ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского области РА. Овташен нас. пункт улица 3 / Հովտաշեն բնակավայրի 3-րդ փողոց						
NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем ծավալը	Сtimость единицы Միավորի արժեքը	Итого Հնդամներ (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	3-րդ փողոց						
	I. Зем. Работы I. Հողային աշխատանքներ						
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.պ ա/ի և րեդափոխում լցակույր 3 կմ	մ ³	մ ³	409.14	1.638	670.17132
	II. Проезжая часть II. Երթևեկելի մաս						
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20x40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարեղերի և մուրքերի եզրային հարվածների ամրացում միաձույլ բեկոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	691.5	6.1509	4253.34735
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20x40 см)	Միաձույլ բեկոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակոպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	6.915	14.5128	100.356012
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1363.8	2.176	2967.6288
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1363.8	1.348	1838.4024
5	Мощение туф камнями 18x20x40см (раствор)	Երթ. մասի րուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1363.8	5.055	6894.009
						Общий Հնդհանուրը	16723.915

Составил / Կազմեց



Դ. Քարվաշյան