

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьства РА.

Լեռնակերտ բնակավայրի 4-րդ, 6-րդ, 7-րդ փողոցներ և 5-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք/ 4-յ, 6-յ, 7-յ улицы и 5-я улица 2-й переулоч поселка Лернакерт

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем ծավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7-րդ փողոց						
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/հ և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	666.65	1.624	1082.6396
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	զծմ	852.92	6.09	5194.2828
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակուպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	8.529	14.368	122.5475456
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	2044.46	2.154	4403.76684
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	2044.46	1.335	2729.3541
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	2044.46	5.005	10232.5223
	Установка мет. трубы днар.=273 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/հ և տեղափ. լցակայան 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	14.01	1.623	22.73823
2	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9 . 6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	9.6	7.677	73.6992
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակուպային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	4.44	11.337	50.33628
4	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից В20, F100					
	фундамент	հիմքեր	մ ³	մ ³	0.45	118.903	53.50635
	тело	իրաններ	մ ³	մ ³	0.75	118.903	89.17725
	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից В 20, F100	մ ³	մ ³	1.446	89.724	129.740904
5	Анкерная арматура Ø16 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	кг	կգ	8.52	0.956	8.14512
6	Установка мет. трубы днар.=273мм, 1 п.м. 33,05 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում 1զծմ=33,05կգ, պատի հաստ. 5մմ	п.м.	զծմ	53.6	44.531	2386.8616
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					

1	2	3	4	5	6	7	8
	мет. труба	մետ. խողովակ	п.м.	գծմ	52.4	1.818	95.2632
	бетон	բետոն	м ²	մ ²	37.05	1.389	51.46245
8	Обратная засыпка	Հետադարձ լիցք					
	вручную (10е-IV(9.6))	ձեռքի աշխատանքով (10е-IV(9.6))	м ³	մ ³	11.0	2.628	28.908
9	Изготовление и установка металлической сетки	Մետաղական ցանց	штук	հատ	1	40.374	40.374
	Установка мет. полутрубы днар. =273 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ կիսախողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9 . 6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	м ³	մ ³	23.4	7.677	179.6418
2	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ	м ³	մ ³	8.725	11.337	98.915325
3	Установка мет. полтрубы днар.=273мм, 1 п.м. 16.525 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ կիսախողովակի տեղադրում 1գծմ=16.525կգ, պպի հաս. 5մմ	п.м.	գծմ	349.0	23.497	8200.453
4	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
	мет. труба	մետ. խողովակ	п.м.	գծմ	349.0	0.909	317.241
6-րդ փողոց							
I. Зем. Работы		I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/հ և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	м ³	մ ³	562.54	1.624	913.56496
II. Проезжая часть		II. Երթևեկի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկի մասի, իջավերդերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	775.29	6.09	4721.5161
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախապեսվող ավազակուպճային շերտ h=5սմ	м ³	մ ³	7.753	14.368	111.395104
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	м ²	մ ²	1875.14	2.154	4039.05156
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	м ²	մ ²	1875.14	1.335	2503.3119
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	м ²	մ ²	1875.14	5.005	9385.0757
	Устройство мон. ж/б водоприемника мет сеткой на съездах и вьездах (30х34)см	Միաձուլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մետ ցանցով իջավերդերում և մուտքերում (30x34)սմ	п.м.	գծմ	33		
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակուպճային շերտ h=10սմ	м ³	մ ³	2.31	11.337	26.18847
2	Монолитный ж/б В-20	Միաձուլ ե/բ В-20	м ³	մ ³	3.96	130.048	514.99008
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	м ²	մ ²	25.08	1.389	34.83612
Армирование		Ամրան					
1	Ø12 А-500С L = 550 мм	Ø12 А-500С L = 550 մմ	кг	կգ	96.7	0.5	48.35
2	Ø8 Ас-I L = 1000 мм	Ø8 Ас-I L = 1000 մմ	кг	կգ	65.18	0.539	35.13202
3	Ø12 А-500С L = 260 мм	Ø12 А-500С L = 260 մմ	кг	կգ	137.14	0.5	68.57
4	Ø12 А-500С L = 1000 мм	Ø12 А-500С L = 1000 մմ	кг	կգ	117.22	0.5	58.61
СЕТКА		ՑԱՆՑ					
1	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	487.74	1.019	497.00706
2	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	376.03	1.019	383.17457
3	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	169.88	1.019	173.10772
4	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	кг	կգ	617.56	1.019	629.29364

1	2	3	4	5	6	7	8
	III. Сборные ж/б лотки	III. Հավաքովի ե/բ վաքեր					
	Гравитно - печаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	27.156	11.337	307.867572
	Установка ж/б 30х34см лотки	Ե/բ 30х34 վաքերի տեղադրում	п.м	գծմ	372	20.898	7774.056
	Изоляция (2 слоя горячий битум)	Ջերմամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	468.72	1.389	651.05208
	IV.Устройство мон. ж/б водоприемника мет сеткой на съездах и въездах (17х34)см	IV.Միաձույլ ե/բ ջրընդունիչի կառուցում մեկ ցանցով իջարեղերում և մուրքերում (17х34)սմ	п.м.	գծմ	9.5		
1	Гравийно-песчаный слой h=10см	Ավազակոպճային շերտ h=10սմ	մ ³	մ ³	0.665	11.337	7.539105
2	Монолитный ж/б В-20	Միաձույլ ե/բ В-20	մ ³	մ ³	0.7885	130.048	102.542848
3	Гидроизоляция (2 слоя горячий битум)	Ջրամեկուսացում (2 շերտ տաք բիտումով)	մ ²	մ ²	4.75	1.389	6.59775
	Армирование	Ամրան					
1	Ø12 А-500С L = 550 мм	Ø12 А-500С L = 550 մմ	кг	կգ	27.84	0.5	13.92
2	Ø8 Ас-I L = 1000 мм	Ø8 Ас-I L = 1000 մմ	кг	կգ	18.76	0.539	10.11164
3	Ø12 А-500С L = 260 мм	Ø12 А-500С L = 260 մմ	кг	կգ	39.48	0.5	19.74
4	Ø12 А-500С L = 1000 мм	Ø12 А-500С L = 1000 մմ	кг	կգ	33.74	0.5	16.87
	СЕТКА	ՑԱՆՑ					
1	L 70x7мм L=1000 ГОСТ 8509.93	L 70x7մմ L=1000 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	140.41	1.019	143.07779
2	L 63x6мм L=996 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=996 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	108.22	1.019	110.27618
3	L 63x6мм L=450 ГОСТ 8509.93	L 63x6մմ L=450 ԳՈՍՏ 8509.93	кг	կգ	48.91	1.019	49.83929
4	50x10мм L=434 ГОСТ	50x10մմ L=434 ГОСТ	кг	կգ	177.77	1.019	181.14763
	Установка мет. трубы днар.=273 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով քարծում ա/հ և տեղափ. լցակույտ 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	5.46	1.623	8.86158
2	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոսորակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	3.7	7.677	28.742688
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակոպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	1.73	11.337	19.61301
4	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից В20, F100					
	фундамент	հիմքեր	մ ³	մ ³	0.45	118.903	53.50635
	тело	իրաններ	մ ³	մ ³	0.75	118.903	89.17725
5	Анкерная арматура Ø16 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	кг	կգ	8.52	0.956	8.14512
6	Установка мет. трубы днар.=273мм, 1 п.м. 33,05 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=33,05կգ, պարի հաստ. 5մմ	п.м.	գծմ	21.2	44.531	944.0572
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
	мет. труба	մեկ. խողովակ	п.м.	գծմ	20.0	1.82	36.4
	бетон	բետոն	մ ²	մ ²	0.85	1.391	1.18235
8	Обратная засыпка	Հետադարձ լիցք					
	вручную (10е-IV(9.6))	ձեռքի աշխատանքով (10е-IV(9.6))	մ ³	մ ³	3.7	2.628	9.7236
	Разборка сущ. труб и возврат владельцу.	Գոյություն ունեցող խողովակների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը					
	> а/у. труб. Ø 0.3м	> ա/գ. խող. Ø 0.3մ	п.м	գծմ	4.9	0.934	4.5766
	> а/у. труб. Ø 0.5м	> ա/գ. խող. Ø 0.5մ	п.м	գծմ	11.5	1.822	20.8619

1	2	3	4	5	6	7	8
	Мет. труб Ø 0.152м	Մետր. խողովակ Ø 0.152մ	п.м	գծմ	7.17	0.923	6.61791
	> мет. труб. Ø 0.273м	> մետր. խող. Ø 0.273մ	п.м	գծմ	7.13	1.478	10.53814
5-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք							
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/հ և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	208.9	1.624	339.2536
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м	գծմ	384.32	6.09	2340.5088
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակուպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	3.843	14.368	55.216224
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	696.45	2.154	1500.1533
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	696.45	1.335	929.76075
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	696.45	5.005	3485.73225
4-րդ փողոց							
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/հ և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	208.9	1.624	339.2536
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձույլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	644.49	6.09	3924.9441
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակուպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	6.445	14.368	92.60176
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1202.39	2.154	2589.94806
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1202.39	1.335	1605.19065
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1202.39	5.005	6017.96195
	Установка мет. трубы днар. =273 мм	Մետաղական ժարտ=273մմ խողովակի տեղադրում					
1	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, погрузка на а/с и перевозка в отвал на расстояние 3,0км.	Հող. աշխատանքներ 10е-IV(9.6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով բարձում ա/հ և տեղափ. լցակայան 3,0կմ հեռ. վրա	մ ³	մ ³	3.78	1.623	6.1393221
2	Разработка 10е-IV(9.6) кат. грунта в котловане вручную, с боковым накоплением для обратной засыпки	Հող. Աշխատանքներ 10е-IV(9 . 6) կարգի բնահողում փոստրակների փորման համար ձեռքի աշխատանքով կողքի վրա կուտակելով հետադարձ լիցքի համար	մ ³	մ ³	2.6	7.677	19.898784
3	Гравийно-песчаная подготовка h=10 см	Ավազակուպճային նախապ. h=10սմ	մ ³	մ ³	1.22	11.337	13.80491261
4	Устройство оголовков из монолитного бетона В20, F100	Գլխամասերի կառուցում միաձույլ բետոնից В20, F100					
	фундамент	հիմքեր	մ ³	մ ³	0.30	118.903	35.6709
	тело	իրաններ	մ ³	մ ³	0.50	118.903	59.4515
	Устройство колодца из монолитного бетона В 20, F100	Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնից В 20, F100	մ ³	մ ³	1.446	89.724	129.740904
5	Анкерная арматура Ø16 А500с l=45см	Որմնակապային ամրաններ Ø16 А500с l=45սմ	кг	կգ	5.68	0.957	5.43576

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Установка мет. трубы днар.=273мм, 1 п.м. 33,05 kg, толщина стенки - 5 мм	Մետաղական ժարպ=273մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=33,05կգ, պարի հաստ. 5մմ	п.м.	գծմ	14.7	44.531	654.6057
7	Обмазочная гидроизоляция 2 слоями горячего битума	Քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով					
	мет. труба	մետ. խողովակ	п.м.	գծմ	14.1	1.818	25.6338
	бетон	բետոն	м ²	մ ²	0.74	1.391	1.02934
8	Обратная засыпка	Հետադարձ լիցք					
	вручную (10е-IV(9.6))	ձեռքի աշխատանքով (10е-IV(9.6))	м ³	մ ³	2.6	2.628	6.8328
9	Изготовление и установка металлической сетки	Մետաղական ցանց	штук	հատ	1	40.374	40.374
Общая Ընդհանուրը							94590.536

Составил / Կազմեց



Դ. Քարտաշյան