

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.

Արթիկ քաղաքի Դուրյան փողոց / улица Дуряна города Артик

| NN | Наименование работ                                                                                 | Աշխատանքների անվանումը                                                                                   | единица измерения | չափման միավոր  | Объем ծավալը | Стимость единицы Уիավորի արժեքը | Итого Сնդամներ (тысяча драм/ հազար դրամ) |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                  | 3                                                                                                        | 4                 | 5              | 6            | 7                               | 8                                        |
|    | <b>I. Зем. Работы</b>                                                                              | <b>I. Հողային աշխատանքներ</b>                                                                            |                   |                |              |                                 |                                          |
| 1  | Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м <sup>3</sup> ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км | 9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ <sup>3</sup> շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ        | մ <sup>3</sup>    | մ <sup>3</sup> | 367.78       | 1.638                           | 602.42364                                |
|    | <b>II. Проезжая часть</b>                                                                          | <b>II. Երթևեկելի մաս</b>                                                                                 |                   |                |              |                                 |                                          |
| 1  | Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20x40 см)       | Երթևեկելի մասի, իջավտեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ) | п.м.              | զծմ            | 411          | 6.1513                          | 2528.1843                                |
| 2  | Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20x40 см)              | Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրի մասի շերտ h=5սմ                 | մ <sup>3</sup>    | մ <sup>3</sup> | 4.110        | 14.51                           | 59.6361                                  |
| 3  | Щебёнистое основание h=15см                                                                        | Խճային հիմք h=15սմ                                                                                       | մ <sup>2</sup>    | մ <sup>2</sup> | 912.2        | 2.176                           | 1984.9472                                |
| 4  | Слой мытого песка h=10см                                                                           | Լվացած ավազային շերտ h=10սմ                                                                              | մ <sup>2</sup>    | մ <sup>2</sup> | 912.2        | 1.348                           | 1229.6456                                |
| 5  | Мощение туф камнями 18x20x40см (раствор)                                                           | Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)                                                              | մ <sup>2</sup>    | մ <sup>2</sup> | 912.2        | 5.055                           | 4611.171                                 |
|    | <b>III. Дор. Знаки</b>                                                                             | <b>III. Ծանապարհային նշաններ</b>                                                                         |                   |                |              |                                 |                                          |
| 1  | Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе - приоритета                                  | Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝ - առավելության                               | шт                | հատ            | 1            | 31.49                           | 31.49                                    |
| 2  | Бетон В-15                                                                                         | Բետոն В-15                                                                                               | մ <sup>3</sup>    | մ <sup>3</sup> | 0.105        | 54.279                          | 5.699295                                 |
| 3  | Опора мет. труба 57/4мм                                                                            | Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ                                                                                  | п.м.              | զծմ            | 3.4          | 6.365                           | 21.641                                   |
|    | <b>IV. Колодцы ремонт</b>                                                                          | <b>IV. Դիպահորեր նորոգում</b>                                                                            |                   |                |              |                                 |                                          |
| 1  | Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном В-20                                                    | Դիպահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձուլ բետոն В-20                                                      | մ <sup>3</sup>    | մ <sup>3</sup> | 0.48         | 82.71                           | 39.7008                                  |
| 2  | Ж/б плита с чугунным луком и крышкой                                                               | Նոր ե/բ սալ, թուջե կախարիչով                                                                             | шт                | հատ            | 4            | 148.593                         | 594.372                                  |
|    |                                                                                                    |                                                                                                          |                   |                |              | <b>Օբյեկտի<br/>Ընդհանուրը</b>   | <b>11708.911</b>                         |

Составил / Կազմեց



Р. Аракелян /Ռ. Առաքելյան