

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского области РА.

Արթիկ քաղաքի Անկախության փողոց 6-րդ նրբանցք / улица Анкахутян переулок 6-ой города Артик

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем	Стимость единицы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшем на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	160.22	1.6391	262.616602
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20x40 см)	Երթևեկելի մասի, իջավտեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	230.4	6.151	1417.1904
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20x40 см)	Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակոպիճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	2.300	14.51	33.373
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	433.02	2.172	940.51944
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	433.02	1.346	582.84492
5	Мощение туф камнями 18x20x40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	433.02	5.055	2188.9161
	III. Дор. Знаки	III. Ծանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе	Նոր ճան. նշանների տեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝					
	- приоритета	- առավելության	шт	հատ	1	31.49	31.49
2	Бетон В-15	Բետոն В-15	մ ³	մ ³	0.105	54.279	5.699295
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	գծմ	3.4	6.365	21.641
	IV. Колодцы ремонт	IV. Դիպահորեր նորոգում					
1	Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном В-20	Դիպահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձուլ բետոն В-20	մ ³	մ ³	0.36	82.711	29.77596
2	Ж/б плита с чугунным луком и крышкой	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով	шт	հատ	3	148.593	445.779
Общая Сумма							5959.846

Составил / Կազմեց



Р. Аракелян /Ռ. Առաքելյան