

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ՏԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского области РА.

Արթիկ քաղաքի Ջորավար Անդրանիկ փողոց / улица Зоравара Андраника города Артик

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем Ծավալը	Сtimость единицы Միավորի արժեքը	Итого Ընդամենը (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.պ ա/ի և փեղափոխում լցակույր 3 կմ	մ ³	մ ³	658.1	1.638	1077.9678
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարկերի և մուրքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձույլ բեկոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	գծմ	740	6.1513	4551.962
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձույլ բեկոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	7.400	14.507	107.3518
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1632.1	2.176	3551.4496
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1632.1	1.348	2200.0708
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի փուխե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1632.1	5.055	8250.2655
	III. Колодцы ремонт	III. Դիփահորեր նորոգում					
1	Ремонт (подъем) колодца монолитным бетоном В-20	Դիփահորերի նորոգում (բարձրացում) միաձույլ բեկոն В-20	մ ²	մ ²	0.12	82.707	9.92484
2	Ж/б плита с чугунным луком и крышкой	Նոր ե/բ սալ, թուջե կափարիչով	шт	հալ	1	148.59	148.59
Общий							19897.582

Составил / Կազմեց



Р. Аракелян /Ռ. Առաքելյան