

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ /ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.

Արթիկ քաղաքի Բաբաջանյան փողոց 2-րդ նրբանցք / улица Бабаджанян переулок 2-ой города Артик

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем ծավալը	Стимость единицы Միավորի արժեքը	Итого Сумма (тысяча драм/ հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшем на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.տ ա/ի և տեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	604.95	1.638	990.9081
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20х40 см)	Երթևեկելի մասի, իջարեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բետոնով В-20 (եզրաշար 20х40սմ)	п.м.	գծմ	792	6.1512	4871.7504
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20х40 см)	Միաձուլ բետոնի В-20 (եզրաշար 20х40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	7.920	14.5118	114.933456
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1476.5	2.176	3212.864
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1476.5	1.348	1990.322
5	Мощение туф камнями 18х20х40см (раствор)	Երթ. մասի տուֆե 18х20х40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1476.5	5.055	7463.7075
						Общий Сумма	18644.485

Составил / Կազմեց



Р. Аракелян /Ռ. Առաքելյան