

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի կարիքների համար Արթիկ համայնքի թվով 14 բնակավայրերի ներհամայնքային ճանապարհների տուֆ քարով սալապատման և ջրահեռացման համակարգերի անցկացման աշխատանքների կատարման նախագծերի պատրաստման և ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Консультационные услуги по подготовке проектов и сметной стоимости строительства туфовых мощения и водоотводных систем внутримunicipальных дорог 14 населенных пунктов общины Артик, для нужд муниципалитета Артик Ширакского облаьта РА.

Արթիկ քաղաքի Բաբաջանյան փողոց / улица Бабаджанян города Артик

NN	Наименование работ	Աշխատանքների անվանումը	единица измерения	չափման միավոր	Объем	Сtimость единицы	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. Зем. Работы	I. Հողային աշխատանքներ					
1	Разработка грунта 9.6(9-IV) и погрузка экс 1,5м ³ ковшом на а/с и вывоз в отвал на 3 км	9.6(9-IV)կարգի բնահողի մշակում և բարձում էկս 1,5մ ³ շ.փ ա/ի և փեղափոխում լցակայան 3 կմ	մ ³	մ ³	481.2	1.6381	788.25372
	II. Проезжая часть	II. Երթևեկելի մաս					
1	Укрепление кромок проезжей части, съездов и входов монолитным бетоном В-20 (верста 20x40 см)	Երթևեկելի մասի, իջափնեղերի և մուտքերի եզրային հատվածների ամրացում միաձուլ բեթոնով В-20 (եզրաշար 20x40սմ)	п.м.	զծմ	745.7	6.1511	4586.87527
2	Гравийно - печаный слой h=5см для основания монолитного бетона В-20 (верста 20x40 см)	Միաձուլ բեթոնի В-20 (եզրաշար 20x40սմ) հիմքի համար նախատեսվող ավազակույրճային շերտ h=5սմ	մ ³	մ ³	7.457	14.511	108.208527
3	Щебёнистое основание h=15см	Խճային հիմք h=15սմ	մ ²	մ ²	1151.3	2.176	2505.2288
4	Слой мытого песка h=10см	Լվացած ավազային շերտ h=10սմ	մ ²	մ ²	1151.3	1.348	1551.9524
5	Мощение туф камнями 18x20x40см (раствор)	Երթ. մասի փուխե 18x20x40սմ ծածկույթ (շաղախ)	մ ²	մ ²	1151.3	5.055	5819.8215
	III. Дор. Знаки	III. Ճանապարհային նշաններ					
1	Установка дор. Знаков, ГОСТ П 52290-2004 в том числе	Նոր ճան. նշանների փեղադրում, ԳՕՍՏ Ռ 52290-2004 , այդ թվում՝					
	- приоритета	- առավելության	шт	հափ	1	31.494	31.494
2	Бетон В-15	Բեթոն В-15	մ ³	մ ³	0.105	54.279	5.699295
3	Опора мет. труба 57/4мм	Կանգնակ մետ. խող 57/4մմ	п.м.	զծմ	3.4	6.366	21.6444
						Общая	15419.178
						Ընդհանուրը	

Составил / Կազմեց



Р. Аракелян /Ռ. Առաքելյան