

ՀորւմՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ																		
Հ-21, /Հ-75/- Հորմ-Արթիկ -Ալադյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի հիմնանորոգում																		
Хором-Артик-Алагяз км 0+000-км 4+000 участок основных картографических работ подготовка проекта																		
Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ո յ թ / Выемка										Լիցք / Насыпь					Պահուստից
ՊԿ	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²						Ընդամենը հանույթ, մ ³ Итого выемка, м ³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории			Լայնական կտրվածքի մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²		Ընդամենը լիցք, մ ³ Итого насыпь м ³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի,		
			Մասնակի/частный			Միջին/средний										Մինչև 50 մ до 50м	Մինչև 1.0 կմ до 1.0 км	
			IV(12)	VI 18p	Առու Кювет	IV(12)	VI 18p	Առու Кювет								IV(12)	IV(12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
0	0	24,13	0,8			0,4			9,7	9,65			0,90	0,45	10,86	11,0		
0	24,13					15,87	2,4		1,6			25,4		25,39			0,65	10,32
0	40	20	2,4			2,4			47,0	47,00			0,40	0,20	4,00	4,0		
0	60	20	2,3			3,3			65,0	65,00			0,10	0,05	1,00	1,0		
0	80	20	4,2			2,1			42,0	42,00				0,35	7,00	7,0		
1	0	20	1,1			0,6			11,0	11,00			0,60	0,60	12,00	12,0		
1	20	20				0,8			16,0	16,00			0,55	11,00	11,0			
1	40	20	0,5			0,3			6,0	6,00			0,50	0,65	13,00	13,0		
1	60	20	0,1			0,2			3,0	3,00			0,80	1,30	26,00	26,0		
1	80	20	0,2			0,1			2,0	2,00			1,80	1,75	35,00	2,0	33,0	
2	0	20											1,70	1,30	26,00		26,0	
2	20	20											0,90	1,00	20,00		20,0	
2	40	20											1,10	1,25	25,00		25,0	
2	60	20											1,40	1,60	32,00		26,0	6,0
2	80	20											1,80	1,75	35,00			35,0
3	0	20											1,70	1,65	33,00			33,0
3	20	20											1,60	1,50	30,00			30,0
3	40	20											1,40	1,45	29,00			29,0
3	60	20											1,50	1,15	23,00			23,0
3	80	20											0,80	0,80	16,00			16,0
4	0	20											0,80	0,70	14,00	13,0		1,0
4	20	20											0,60	0,55	11,00	11,0		
4	40	20											0,50	0,45	9,00	9,0		
4	60	20				1,0			20,0	20,00			0,40	0,20	4,00	4,0		
4	80	20	2			1,1			22,0	22,00				0,10	2,00	2,0		
5	0	20	0,2			0,2			4,0	4,00			0,20	0,20	4,00	4,0		
5	20	20	0,2			0,2			4,0	4,00			0,20	0,25	5,00	5,0		
5	40	20	0,2			0,3			5,0	5,00			0,30	0,20	4,00	4,0		
5	60	20	0,3			0,3			5,0	5,00			0,10	0,15	3,00	3,0		
5	80	20	0,2			0,1			2,0	2,00			0,20	0,35	7,00	7,0		
6	0	20											0,50	0,70	14,00			14,0
6	20	20											0,90	0,75	15,00			15,0
6	40	20											0,60	0,55	11,00			11,0
6	60	20											0,50	0,40	8,00			8,0
6	80	20											0,30	0,30	6,00			6,0
7	0	20											0,30	0,50	10,00			10,0
7	20	20											0,70	0,75	15,00			15,0
7	40	20											0,80	0,75	15,00			15,0
7	60	20											0,70	0,80	16,00			16,0
7	80	20											0,90	0,70	14,00			14,0
8	0	20											0,50	0,40	8,00			8,0
8	20	20											0,30	0,35	7,00			7,0
8	40	20											0,40	0,35	6,30	1,0		5,0
8	60	20	0,1			0,1			1,0	1,00			0,30	0,25	5,00	1,0		4,0
8	80	20											0,20	0,15	3,00	3,0		
9	0	20											0,10	0,05	1,00	1,0		
9	20	20	0,5			0,3			5,0	5,00				0,30	6,00	6,0		
9	40	20				0,3			5,0	5,00			0,60	0,65	13,00			13,0
9	60	20												0,70	0,70	14,00		
9	80	20											0,70	0,60	12,00			12,0
10	0	20											0,50					
Ընդամենը / Итого									301	301					661	171	130	360
Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения															661	171	130	360
Մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք															171	171		
Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь																		
Մշակում և բարձրում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ															130		130	
/Разработка грунта погрузка экскаватором, перевозка в отвал 1.0 км																		
Նույնը տեղափոխում պահուստից															360			360

Կազմեց Լ. Պետրոսյան
Составил Л. Петросян

Ստուգեց Լ. Ավետյան
Провевил Л. Аветян



ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ																		
Հ-21, /Հ-75/- Հոռոմ-Արթիկ -Ալազյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի հիմնանորոգում Хором-Артик-Алаяз км 0+000-км 4+000 участок основных картографических работ подготовка проекта																		
Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. հեռավոր. մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ու յ թ / Выемка										Լիցք / Насыпь					Պատասխան
Պկ ПК	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²						Ընդամենը հանույթ, մ ³ Итого выемка,м ³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории			Լայնական կտրվածքի մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²		Ընդամենը լիցք, մ ³ Итого насыпь м ³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի, մ ³		
			Մասնակի/частный			Միջին/средний										Մինչև 50 մ до 50м	Մինչև 2.0 կմ до 2.0 км	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
10	0	20											0,50	0,50	10,00			10,0
10	20	20				0,1			1,0	1,00			0,50	0,65	13,00	1,0		12,0
10	40	20	0,1			0,1			2,0	2,00			0,80	0,85	17,00	2,0		15,0
10	60	20	0,1			0,1			2,0	2,00			0,90	1,00	20,00	2,0		18,0
10	80	20	0,1			0,1			2,0	2,00			1,10	1,10	22,00	2,0		20,0
11	0	20	0,1			0,2			3,0	3,00			1,10	0,90	18,00	3,0		15,0
11	20	20	0,2			0,2			4,0	4,00			0,70	0,55	11,00	4,0		7,0
11	40	20	0,2			0,1			2,0	2,00			0,40	0,50	10,00	2,0		8,0
11	60	20				0,1			1,0	1,00			0,60	0,50	10,00	1,0		9,0
11	80	20	0,1			0,2			4,0	4,00			0,40	0,35	7,00	4,0		3,0
12	0	20	0,3			0,3			5,0	5,00			0,30	0,15	3,00	3,0		
12	20	20	0,2			0,2			3,0	3,00				0,10	2,00	2,0		
12	40	20	0,1			0,2			3,0	3,00			0,20	0,25	5,00	5,0		
12	60	20	0,2			0,2			3,0	3,00			0,30	0,45	9,00	3,0		5,0
12	80	20	0,1			0,1			1,0	1,00			0,60	0,75	15,00	1,0		14,0
13	0	20											0,90	1,00	20,00			20,0
13	20	20				0,1			1,0	1,00			1,10	0,95	19,00	1,0		18,0
13	40	20	0,1			0,2			4,0	4,00			0,80	0,70	14,00	4,0		10,0
13	60	20	0,3			0,3			5,0	5,00			0,60	0,55	11,00	5,0		6,0
13	80	20	0,2			0,2			3,0	3,00			0,50	0,45	9,00	3,0		6,0
14	0	20	0,1			0,2			4,0	4,00			0,40	0,40	8,00	4,0		4,0
14	20	20	0,3			0,3			6,0	6,00			0,40	0,55	11,00	6,0		5,0
14	40	20	0,3			0,4			7,0	7,00			0,70	0,50	10,00	7,0		3,0
14	60	20	0,4			0,5			10,0	10,00			0,30	0,15	3,00	3,0		
14	80	20	0,6			0,4			8,0	8,00				0,15	3,00	3,0		
15	0	20	0,2			0,3			5,0	5,00			0,30	0,40	8,00	8,0		
15	20	20	0,3			0,3			6,0	6,00			0,50	0,70	14,00	14,0		
15	40	20	0,3			0,3			5,0	5,00			0,90	0,60	12,00	7,0		5,0
15	60	20	0,2			0,1			2,0	2,00			0,30	0,35	7,00	2,0		5,0
15	80	20											0,40	0,55	11,00			11,0
16	0	20											0,70	0,85	17,00			17,0
16	20	20											1,00	0,95	19,00			19,0
16	40	20											0,90	0,85	17,00			17,0
16	60	20											0,80	1,20	24,00			24,0
16	80	20											1,60	1,75	35,00			35,0
17	0	20											1,90	2,05	41,00			41,0
17	20	20											2,20	2,30	46,00			46,0
17	40	20											2,40	2,35	47,00			47,0
17	60	20											2,30	1,95	39,00			39,0
17	80	20											1,60	1,40	28,00			28,0
18	0	20											1,20	1,55	31,00			31,0
18	20	20											1,90	1,55	31,00			31,0
18	40	18											1,20	1,65	29,70			30,0
18	60	20											2,10	2,25	45,00			45,0
18	80	20											2,40	2,30	46,00			46,0
19	0	20											2,20	2,05	41,00			41,0
19	20	20											1,90	2,05	41,00			41,0
19	40	20											2,20	2,25	45,00			45,0
19	60	20											2,30	2,25	45,00			45,0
19	80	20											2,20	1,75	35,00			35,0
20	0	20											1,30					
	Ընդամենը / Итого								102	102					1035	102		933
	Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения														1035	102		933
	Մշակում և տեղափոխում բուլլդոզերով 50մ լիցք Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь														102	102		
	Մշակում և բարձրում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ /Разработка грунта погрузкой экскаватором, перевозка в отвал 1.0 км														722		722	
	Նույնը տեղափոխում պահուստից														211			211

Ծանոթություն: 1.Գրունտ IV(12) - 722մ³ տեղափոխել 4-րդ կմ-ից , 2 կմ հեռավորությունից:

Կազմեց
Составил

Լ. Պետրոսյան
Л. Петросян

«ԱՐԾԱՍՏՅԱՆ» ՓԲԸ
ԳՈՒՅՁ N _____

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
ФОНДОВАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
«PROMETEY» LLC
EXPERTISE
02847013

Ստուգեց
Проверил

Լ. Ավետյան
Л. Аветян

ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ / ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ																		
Հ-21, /Հ-75/- Հոռոմ-Արթիկ -Ալազյազ հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի հիմնանորոգում																		
Хором-Артик-Алагяз км 0+000-км 4+000 участок основных картографических работ подготовка проекта																		
Պիկետաժ Пикетаж		Լայնական կտրվ. հեռավոր. մ Расстояние попереч. проф. м	Հ ա ն ու յ թ / Выемка									Լիցք / Насыпь						Պահուսնից
ՊԿ ПК	+		Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²						Ընդամենը հանույթ, մ ³ Итого выемка,м ³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории			Լայնական կտրվածքի մակերեսը, մ ² Площадь поперечного профиля м ²		Ընդամենը լիցք, մ ³ Итого насыпь м ³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի,		
			Մասնակի/частный			Միջին/средний										Մինչև 50 մ до 50м	Մինչև 1.0 կմ до 1.0 км	
			IV(12)	VI 18բ	Առու Кювет	IV(12)	VI 18բ	Առու Кювет								IV(12)	IV(12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	0												1,30	1,70	34,00			34,0
20	20	20											2,10	1,60	32,00			32,0
20	40												1,10	0,95	19,00	1,0		18,0
20	60	20	0,1			0,1			1,0	1,00			0,80	0,80	16,00	4,0		12,0
20	80	20	0,3			0,3			5,0	5,00			0,80	0,90	18,00	5,0		13,0
21	0	20	0,2			0,2			4,0	4,00			1,00	1,05	21,00	4,0		17,0
21	20	20	0,2			0,2			3,0	3,00			1,10	1,25	25,00	3,0		22,0
21	40	20	0,1			0,1			1,0	1,00			1,40	1,55	31,00	1,0		30,0
21	60	20											1,70	1,25	25,00			25,0
21	80	20											0,80	0,85	17,00			17,0
22	0	20											0,90	1,40	28,00			28,0
22	20	20											1,90	1,95	39,00			39,0
22	40	20											2,00	1,75	35,00			35,0
22	60	20											1,50	1,20	24,00		6,0	18,0
22	80	20											0,90	0,95	19,00		19,0	
23	0	20											1,00	0,95	19,00		19,0	
23	20	20											0,90	0,95	19,00		19,0	
23	40	20											1,00	0,95	19,00		19,0	
23	60	20											1,00	1,15	23,00		23,0	
23	80	20	0,1			0,1			1,0	1,00			1,30	0,75	15,00	1,0	14,0	
24	0	20	0,5			0,3			6,0	6,00			0,20	0,40	8,00	6,0	2,0	
24	20	20				0,3			5,0	5,00			0,60	0,65	13,00	5,0	8,0	
24	40	20											0,70	0,50	10,00		10,0	
24	60	20	0,1			0,1			1,0	1,00			0,30	1,00	20,00	1,0	19,0	
24	80	20	0,1			0,1			2,0	2,00			1,70	1,30	26,00	2,0	24,0	
25	0	20	0,1			0,1			2,0	2,00			0,90	0,50	10,00	2,0	8,0	
25	20	20	0,3			0,2			4,0	4,00			0,10	0,05	1,00	1,0		
25	40	20	0,1			0,2			4,0	4,00				0,05	1,00	1,0		
25	60	20	0,1			0,1			2,0	2,00			0,10	0,15	3,00	3,0		
25	80	20				0,1			1,0	1,00			0,20	0,20	4,00	4,0		
26	0	20											0,20	0,25	5,00	5,0		
26	20	20	0,1			0,1			1,0	1,00			0,30	0,25	5,00	5,0		
26	40	20	0,1			0,1			2,0	2,00			0,20	0,15	3,00	3,0		
26	60	20	0,5			0,3			6,0	6,00			0,10	0,05	1,00	1,0		
26	80	20	0,5			0,5			10,0	10,00								
27	0	20	0,7			0,6			12,0	12,00				0,05	1,00	1,0		
27	20	20	0,7			0,7			14,0	14,00			0,10	0,05	1,00	1,0		
27	40	20	0,9			0,8			16,0	16,00								
27	60	20	0,5			0,7			14,0	14,00								
27	80	20	0,4			0,5			9,0	9,00								
28	0	20	0,3			0,4			7,0	7,00				0,20	4,00	4,0		
28	20	20	0,4			0,4			7,0	7,00			0,40	0,20	4,00	4,0		
28	40	18	0,4			0,4			8,0	8,00								
28	60	20	0,4			0,4			7,2	7,20								
28	80	20	0,4			0,4			8,0	8,00								
29	0	20	0,4			0,4			8,0	8,00								
29	20	20	0,9			0,7			13,0	13,00								
29	40	20	0,2			0,6			11,0	11,00								
29	60	20	0,9			0,6			11,0	11,00								
29	80	20	0,8			0,9			17,0	17,00								
30	0		0,4			0,6			12,0	12,00								
Ընդամենը / Итого									239	239					579	68	171	340
Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения															579	68	171	340
Մշակում և տեղափոխում բուլվարներով 50մ լիցք															68	68		
Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь																		
Մշակում և բարձում էքսկավատորով, տեղափոխում լիցք 1.0 կմ																		
/Разработка грунта погрузка экскаватором, перевозка в отвал 1.0 км															511		511	

Ծանոթություն: 1. Գրունտ IV(12) - 340մ3 տեղափոխել 4-րդ կմ-ից , 1 կմ հեռավորությունից:

Կազմեց Л. Պետրոսյան
Составил Л. Петросян

Ստուգեց Л. Ավետյան
Провевил Л. Аветян

«ԱՐՑԱՄԱՃԱՆ»
ՓԲԸ
ԳՈՒՅՑ N _____

«ՊՐՈՄԵՏԵՅ» ՍՊԸ
ФПРЗУПРЗЛННԹՅՈՒՆ
"PROMETHEY" LLC
EXPERTISE
02847013

Հողագործական աշխատանքների մանրամասն / ВЕДОМОСТЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ																		
Հ-21, /Հ-75/- Հողմ-Արթիկ -Ալազյա գետի ափամերձային մշակութային և արհեստագործական կառուցման աշխատանքների կմ 0+000-կմ 4+000 հատվածի հիմնանորոգում																		
Хором-Артик-Алагяз км 0+000-км 4+000 участок основных картографических работ подготовка проекта																		
Պիկետաժ Пикетаж		Հեռավորություն կմ Расстояние попереч. проф. м	Հանք / Выемка										Լիցք / Насыпь					Գնահատված Գումար
ՊԿ	+		Լայնական կտրվածքների մակերես, մ² Площадь поперечного профиля м²			Ընդամենը հանք, մ³ Итого выемка, м³	Բնահողը ըստ կարգի Грунты по категории	Լայնական կտրվածքի մակերես, մ² Площадь поперечного профиля м²		Ընդամենը լիցք, մ³ Итого насыпь м³	Լիցքը ըստ բնահողի կարգի, մ³ Убр. 50 м до 50 м Убр. 1.0 км до 1.0 км							
			Մասնակի/частный		Միջին/средний			Մասնակի Частичный	Միջին Средний		IV(12)	IV(12)						
			IV(12)	VI 18р	Առկա Кювет								IV(12)	VI 18р	Առկա Кювет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
30	0	20	0,4			0,7			13,0	13,00								13,0
30	20	20	0,9			0,8			16,0	16,00								16,0
30	40	20	0,7			0,7			14,0	14,00								14,0
30	60	20	0,7			0,8			16,0	16,00								16,0
30	80	20	0,9			0,8			16,0	16,00								16,0
31	0	20	0,7			0,6			11,0	11,00								11,0
31	20	20	0,4			0,9			17,0	17,00								17,0
31	40	20	1,3			1,2			23,0	23,00								23,0
31	60	20	1			0,7			14,0	14,00								14,0
31	80	20	0,4			0,2			4,0	4,00								4,0
32	0	20				0,3			6,0	6,00								6,0
32	20	20	0,6			0,7			14,0	14,00								14,0
32	40	20	0,8			0,6			12,0	12,00								12,0
32	60	20	0,4			0,2			4,0	4,00								4,0
32	80	20				0,3			6,0	6,00								6,0
33	0	20	0,6			0,6			11,0	11,00								11,0
33	20	20	0,5			0,4			8,0	8,00								8,0
33	40	20	0,3			0,4			7,0	7,00								7,0
33	60	20	0,4			0,6			12,0	12,00								12,0
33	80	20	0,8			0,5			10,0	10,00								10,0
34	0	20	0,2			0,3			6,0	6,00								6,0
34	20	20	0,4			0,3			5,0	5,00								5,0
34	40	20	0,1			0,3			6,0	6,00								6,0
34	60	20	0,5			0,3			6,0	6,00								6,0
34	80	20	0,1			0,3			6,0	6,00								6,0
35	0	20	0,5			0,5			10,0	10,00								10,0
35	20	20	0,5			0,5			9,0	9,00								9,0
35	40	20	0,4			0,5			9,0	9,00								9,0
35	60	20	0,5			0,5			9,0	9,00								9,0
35	80	20	0,4			0,4			8,0	8,00								8,0
36	0	20	0,4			0,5			10,0	10,00								10,0
36	20	20	0,6			0,5			10,0	10,00								10,0
36	40	20	0,4			0,5			10,0	10,00								10,0
36	60	20	0,6			0,5			10,0	10,00								10,0
36	80	20	0,4			0,4			8,0	8,00								8,0
37	0	20	0,4			1,1			22,0	22,00								22,0
37	20	20	1,8			2,1			41,0	41,00								41,0
37	40	20	2,3			1,7			33,0	33,00								33,0
37	60	20	1			0,7			14,0	14,00			0,20	0,10	2,00	2,0		12,0
37	80	20	0,4			0,7			14,0	14,00			0,20	0,25	5,00	5,0		9,0
38	0	20	1			2,8			55,0	55,00			0,30	0,15	3,00	3,0		52,0
38	20	20	4,5			3,7			73,0	73,00				0,05	1,00	1,0		72,0
38	40	18	2,8			2,3			40,5	40,50			0,10	0,10	1,80	2,0		39,0
38	60	20	1,7			1,8			35,0	35,00			0,10	0,10	2,00	2,0		33,0
38	80	20	1,8			2,1			41,0	41,00			0,10	0,05	1,00	1,0		40,0
39	0	20	2,3			2,3			46,0	46,00				0,05	1,00	1,0		45,0
39	20	20	2,3			1,5			29,0	29,00			0,10	0,10	2,00	2,0		27,0
39	40	20	0,6			0,4			7,0	7,00			0,10	0,40	8,00	8,0		
39	60	20	0,1			0,2			4,0	4,00			0,70	0,60	12,00	12,0		
39	80	20	0,3			0,4			8,0	8,00			0,50	0,45	9,00	9,0		
40	0	20	0,5			0,3			6,0	6,00			0,40	0,65	13,00	13,0		
40	20	20	0,1			0,3			6,0	6,00			0,90	0,65	13,00	13,0		
40	40	20	0,5			0,6			11,0	11,00			0,40	0,20	4,00	4,0		
40	60	20	0,6			1,3			25,0	25,00								8,0
40	80	20	1,9			2,2			43,0	43,00								43,0
41	0	20	2,4			3,0			59,0	59,00								59,0
41	20	20	3,5			4,4			88,0	88,00								88,0
41	40	20	5,3			4,1			81,0	81,00								81,0
41	60	20	2,8			2,7			2,7	2,70								3,0
41	61	1	2,6															
Ընդամենը / Итого									1140	1140					78	78		1062
Ըստ խտացման գործակցի/По коэффициенту уплотнения															78	78		1062
Մշակում և տեղափոխում բուլվարի մասին 50մ լիցք															78	78		
Разработка грунта бульдозером, с перемещением на 50м в насыпь															78	78		

Ծանոթություն: 1. Գրունտ IV(12) -340մ3 տեղափոխել 3-րդ կմ, 1կմ հեռավորության վրա
2. Գրունտ IV(12) -722մ3 տեղափոխել 2-րդ կմ, 2կմ հեռավորության վրա

Կազմեց Լ. Պետրոսյան
Составил Л. Петросян

Ստուգեց Լ. Ավետյան
Провевил Л. Аветян

