



« ՌԻԳՐՈՒՊ »
« RIGROUP »
« ՐԻԴՐՍՈՒՄ »

ՍՊԸ
LLC
OOO

Լիցենզիայի համար՝ ՔՊԼ-000727

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

Օբյեկտ՝ Ք.Երևան, Էրեբունի վարչական շրջանի բակային տարածքների հիմնանորոգման աշխատանքներ

Հասցե՝ Խաղաղ Դռնի հ.5 շենքի բակային տարածք

Պատվեր՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/44-1

Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան

« ՌԻԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ տնօրեն

Ռ. Իգիթյան

Երևան 2024թ.



Անվանում	N
Անվանացանկ,բացատրագիր,իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000	1
Գլխավոր հատակագիծ Մ1:500	2
Հատակագիծ/Չափագրություն Մ1:200	3
Հատակագիծ/Չափագրություն Մ1:200	4
Չափակապման հատակագիծ Մ1:200	5
Չափակապման հատակագիծ Մ1:200	6
Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	7
Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:200	8
Հանգույցներ Մ1:10	9
Մետաղական բազրիք-տիպային գծագիր,մասնագրեր Մ1:25	10

Պատվիրատու՝
Երևանի քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ

Ռ . ԻԳԻԹՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Վ . ԱՋՈՅԱՆ

Կ . ԹԻՐԱԲՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Վ . ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

ԱՆՎԱՆԱՅԱՆԿ,
ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ,
ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:2000

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	1	10

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով նախատեսվում է ք.Երևան, Էրեբունի վարչական շրջան, Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ:
Նախատեսվում է քանդել բոլոր բետոնե հենապատերը և աստիճանները,քանդել բազալտե աստիճանները, եզրաքարերը և ասֆալտե ծածկույթը ըստ նախագծի:Նախագծով նախատեսվում է նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում, ասֆալտե սալվածքի իրականացում,աստիճանների իրականացում բազալտե քարերով և մետաղական բազրիքներով :Բակի ամբողջ տարածքը նախատեսվում է կանաչապատել ըստ նախագծի:



Պատվիրատու՝

Երևանի քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ	
	ԲԻ

Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ	
------------	---

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	
1. ԱՐՁԱԿԱՆ	2. ԱՐՁԱԿԱՆ

Կ. ԱՐՈՅԱՆ	
Լ. ՇԵՆԱՍՅԱՆ	

Կ. ԹԻՐԱԲՅԱՆ	
-------------	---

ՆԱԽԱԳԾԵՑ	
1. 2019.09.09.17	19

Կ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ
ՄԱՍ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵՐՈՒՆԻ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ
ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5 ՇԵՆՔԻ
ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ


ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

ԳԼԽԱՎՈՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
Մ1:500


ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ	2	10
----	---	----





Պատվիրատու՝						ԵՐ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/44-1			
Երևանի քաղաքապետարան						Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման նախագիծ			
Փոփոխ. ք. հաշ.	Թերթ	Փաս. N	Ստորագր.	Անսաթիվ	Տեսրեն	Ճարտարապետական մաս		Փուլ	Թերթ
					Ռ.Բգիթյան			ԱՆ	5
Հարտ.	Վ.Ազոյան				Վ.Թիրաբյան				10
Նախագծեց	Վ.Գրիգորյան					Չափակապման հատակագիծ Մ1:175		RIGroup «ՌԻԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան 2024թ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ծառ

ՆՈՐ ԲԱՉԱՆՏ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300Մ


ՆՈՐ ԲԱՉԱՆՏ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ

ՍԵՎԱԳՈՂ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՈՒՄ

ՆՈՐ ԱՄՖԱՆՏ ԾԱԾԿՈՒՅԹ


ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ

Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան						ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/44-1				
						Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման նախագիծ				
Փոփոխ.	ք. հաշ.	Թերթ	Փաս. N	Ստորագր.	Անսաթիվ	Ճարտարապետական մաս		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
								ԱՆ	7	10
Տեսրեն	Ռ.Բգիթյան					Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:175		 «ՌԻԳԴՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան 2024թ		
Ճարտ.	Վ.Ազոյան									
	Վ.Թիրաբյան									
Նախագծեց	Վ.Գրիգորյան									




Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան						ԵՔ-ԲՄՄԱԸԶԶԲ-24/44-1				
						Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դռնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման նախագիծ				
Փոփոխ.	ք. հաշ.	Թերթ	Փաս. N	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Զարտարապետական մաս		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Ռ.Իզիթյան							ԱՆ	8	10
Ճարտ.	Վ.Ազոյան									
	Կ.Թիրաբյան									
Նախագծեց	Վ.Գրիգորյան									
						Բարեկարգման հատակագիծ Մ1:175		 «ՌԻԳ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան 2024թ		


150x300ՄՄ ՉԱՓԵՐԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:5



150x300ՄՄ ՉԱՓԵՐԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ
ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:5



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ Մ1:25




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԻԱԳԻՐ (40 ՍԵԿՑԻԱ)-60ԳՄ

h / h	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԸՆԴ ԵՐԿ. /մմ/	ՔԱՆԱԿ /հատ/	ԸՆԴ ՔԱՇ/կգ/
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ /ԲՈՒՆԱԿ/40X40X3ՄՄ	74400	-	252
2	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ /ԿԱՆԳՆԱԿ/20X20X2ՄՄ	224000	320	240
3	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40X40X3ՄՄ	66000	-	220
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ /ԿԱՆԳՆԱԿ/ 40X40X3ՄՄ	72000	80	240
5	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆԵՐԴԻՐ ՏԱՐԻ 80X80X3ՄՄ	-	80	36
6	ԱՆԿԵՌԱՅԻՆ ՊՏՈՒՏԱԿ/ԴՅՈՒԲԵԼՈՎ 10*100ՄՄ	-	320	160

Մետաղական էլեմենտները ներկել յուղային ներկով 2 անգամ

ԱՄՐԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:10



Պատվիրատու՝

Երևանի քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ

Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

Վ. ԱԶՈՅԱՆ

Վ. ԹԻՐԱԲՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Վ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԷՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԱԶՐԻՔ-ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ Մ1:25

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	10	10



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
1	Ընդհանուր տվյալներ	ԱԼՑ – 1	
2	Տեղանքի հատակագիծ տարածքի արտաքին լուսավորության ցանցով	ԱԼՑ – 2	
3	Հենասյան արտաքին տեսք	ԱԼՑ – 3	
4	Սարքավորումների, նյութերի և աշխատանքների մասնագիր	ԱԼՑ – 4	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹ.
1	ԷՏԿ	«Էլեկտրասարքավորումների տեղակայման կանոններ»	VII հրատ. – ություն
2	CHuΠ 3.05.06 – 85	«Էլեկտրատեխնիկական սարքավորումներ»	Նախագծման նորմեր
3	ՀՀՇՆ 22–03–20 17	«Արհեստական և բնական լուսավորում»	Շինարարական նորմեր
4	3.320–3.0	Արտաքին լուսավորության բաղադրիչ տարրեր	

ՀԵՆԱՍՅՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՏԻՊ, ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	Արտաքին լուսավորության հենասյուն, ներառյալ լուսատու և հիմքը	ՏԻՊ 1	լրակազմ	34	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ ք. Երևան, Էրեբունի վարչական շրջանի Խազազ Դոնի 5 շենքի շուրջ բարեկարգման սույն Նախագծի համար հիմք են հանդիսացել.

- Տեղանքի հատակագծերը
- Տեղագնման արդյունքները
- Տեխնիկական առաջադրանքը:

Նախագծով նախատեսվում է Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խազազ Դոնի 5 շենքի շուրջ գիշերային լուսավորության ցանցի իրականացում:

Լուսավորության ցանցն իրականացվում է 90Վտ հզորությամբ առանձին ինքնավար ԼԴ լուսատուների օգնությամբ, որն ներկառուցված LiFePO_4 կուտակիչ մարտկոց՝ 12 Վ, 153.6 Վտժ ունակությամբ և 30 Վտ գումարային պիկային հզորությամբ ՖՎ բջիջներ: Լուստաուն ունի լուսավորվածության կարգավորման հնարավորություն՝ ծրագրի և ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով:

Համաձայն Նախագծի ընտրված լուսավորության հենասյունը կազմված է հետևյալ հիմնական բաղադրիչներից՝

- կանգնակ՝ $\varnothing 76 \times 3$ մմ պողպատյա խողովակ, $l=2.0$ մ
- կանգնակ՝ $\varnothing 57 \times 3$ մմ պողպատյա խողովակ, $l=2.0$ մ

Կանգնակները ներդիր դետալների միջոցով ձգվում են Նախորոք պատրաստված երկաթբետոնե հիմքերին:



Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ

Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ 

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ

Դ. ԴԱՎԹՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ
ՇԵՆՔԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԽԱԶԱԶ ԴՈՆԻ 5
ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ

ԱՆ 1 ԱԼՑ-5



ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Արտաքին լուսավորության հեմալյուն
լուսատուով



Պատվիրատու՝ Երևանի
քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ
Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ
Դ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ
ՇԵՆԱԿԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5
ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ


ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

Լուսատուների տեղաբաշխման
հատակագիծ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	2	ԱԼՑ-5



ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Արտաքին լուսավորության հեմալյուն
լուսատուով



Պատվիրատու՝ Երևանի
քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ
Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ
Դ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ
ՇԵՆԱԿԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5
ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

Լուսատուների տեղաբաշխման
հատակագիծ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	3	ԱԼՑ-5



Արտ. հենս.
Հենս. երկա.
Արտ. հենս.

Technical drawing of a circular mechanical part. The drawing shows a top view of a circular component with a square central feature. The square has four circular holes, each with a central dot. The outer circle has a diameter dimension of 600. The square central feature has a side length dimension of 600. The drawing includes a cross-section view of the central feature, showing a central circular hole and four surrounding circular features, each with a central dot. The cross-section view is labeled with 'A' and 'B'.

Ենթակառուցվածք

Տողակ

Ստորահիմք

Ստորահիմքի բարձրություն

Ստորահիմքի շերտ

Ստորահիմքի շերտի հաստություն

Ստորահիմքի շերտի լայնություն

Ստորահիմքի շերտի երկարություն

Ստորահիմքի շերտի զանգված

Ստորահիմքի շերտի ծավալ

Ստորահիմքի շերտի խտություն

Ստորահիմքի շերտի հարկում

Ստորահիմքի շերտի համար

Ստորահիմքի շերտի նշանակում

Ստորահիմքի շերտի նկարագրություն

Ստորահիմքի շերտի նկարագրող տվյալներ

Ստորահիմքի շերտի նկարագրող տվյալների աղյուսակ

Հենասյան Երկաթբետոնե հիմք

Պողպատե թիթեղ $\delta=8$ մմ,
 $\varnothing 200$ մմ
 Պողպատե խողովակ
 $\varnothing 76 \times 3$ մմ
 Պողպատե թիթեղ
 $\delta=8$ մմ

A diagram of a square with side length 600. Four small squares are attached to the midpoints of each side of the large square. The side length of the large square is labeled as 600 on both the top and left sides.

Technical drawing of a square frame. The dimensions are indicated as 420 for both the width and the height. The drawing shows a square with rounded corners and a small detail on the right side.



ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ, ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
ՄԵՎ ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ



Պատվիրատու՝ Երևանի
քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ
Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ
ՀԱՐՏԱՐԱԳԵՏ
Դ. ԴԱՎԹՅԱՆ

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ
ՇԵՆԱԿԱԿԻԹ ՎԱՐՉԱՎԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 5
ՇԵՆՔԻ ՇՈՒՐՋ
ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ


ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ,
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	5	ԱԼՑ-5



Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՏԻՊ, ՄԱԿՆԻՇ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	Բնահողի հորատում մեքենամեխանիզմով, ø 320 մմ, l=900 մմ	4– ռդ կարգ	խմ	0.072	
2	Բնահողի և շին աղբի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում		խմ	0.145	
3	Բազալտե խճի նախապատրաստակա և շերտի իրականացում՝ տոփանումով, ø 320 մմ, l=50 մմ	20–40 մմ	քմ	0.080	
4	Բետոնե նախապատրաստակա և շերտի իրականացում, ø 320 մմ, l=50 մմ	Բ7.5	խմ	0.004	ГОСТ 7473–2010
5	Բետոնի հիմքի իրականացում, ø 320 մմ, l=800 մմ	Բ15	խմ	0.064	ГОСТ 7473–2010
6	Ամրան ø14 մմ, m=1.21 կգ/մ	A500C	կգ	3.39	ГОСТ 5781–82
7	Ամրան AI ø6 մմ, m=0.222 կգ/մ	AI	կգ кз	0.80	ГОСТ 2590–88
8	Խարսխային հեղույս, Ամրան ø14 մմ, m=1.21 կգ/մ	A500C	կգ	1.62	ГОСТ 5781–82
9	Պողպատե թիթեղ δ=8 մմ, 200x200 մմ, m=62.8 կգ		կգ	2.51	ГОСТ 19903–90
10	Մանեկ	M12	հատ	8	ГОСТ 5915–70
11	Տափօղակ	ø13(M12) x24x2.5	հատ	4	ГОСТ 11371–78
12	Տափօղակ զսպանակային	ø12	հատ	4	ГОСТ 6402–70

13	Պողպատե թիթեղ δ=8 մմ, ø200 մմ, m=62.8 կգ		կգ	1.97	ГОСТ 19903–90
14	Պողպատե թիթեղ δ=8 մմ, 100(20)x60(20) մմ, m=62.8 կգ		կգ	1.11	ГОСТ 19903–90
15	Հենասյան կանգնակ՝ պողպատե խողովակ l=2.0 մ, ø76x3 մմ, m=5.4 կգ		կգ	10.80	ГОСТ 10704-97
16	Հենասյան կանգնակ՝ պողպատե խողովակ l=2.2 մ, ø57x3 մմ, m=4 կգ		կգ	10.80	ГОСТ 5781–82
17	Ներկում յուղաներկով, երկու անգամ		քմ	0.99	ГОСТ 9.032–74
18	Արտաքին լուսավորության ինքնավար L7 լուսատու, 90Վտ, Ս _{տպ} –10...16 Վ, 5000 Կ, 3150 Լմ, IP65, –30°...+50° C, լուսավորվածության կարգավորում ծրագրի և ներկառուցված շարժման տվիչի միջոցով, LiFePO ₄ կուտակիչ մարկոց՝ 12Վ153.6 Վտժ ուևակությամբ, 30 Վտ գումարային պիկային հզորությամբ ՖՎ բջիջներ		հատ	1	




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Ոռոգման խողովակ

Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան						ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/44-1		
						Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման նախագիծ		
Փոփոխ. ք. հաշ.	Թերթ	Փաս. N	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Տեսրեն	ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍ		Փուլ
					Ռ.Բգիթյան			Թերթ
ՆԳՃ	Է. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ					Ոռոգման ցանցի հատակագիծ Մ1:175		Թերթեր
								ԱՆ
								1
								3




«ՌԻԳԴՈՒՊ» ՍՊԸ
Երևան 2024թ




Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան						ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/44-1			
						Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման նախագիծ			
Փոփոխ. ք. հաշ.	Թերթ	Փաս. N	Ստորագր.	Անսաթիվ	ՈՌՈԳՄԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տեսքեր	Ռ.Բգիթյան						ԱՆ	2	3
ՆԳՃ	Է. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ				Ոռոգման ցանցի հատակագիծ Մ1:175		«ՌԻԳԴՐՈՒՊ» ՍՊԸ Երևան 2024թ		

Փականային հոր


Դատարկման հոր



ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԲՆԱՀՈՂԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ




ՅՆՑՈՒՂ ԿԱՆԱԿԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ




Ջրթող հանգույցի սխեմա


Խողովակառատ (արմատ) d=25սմ, L=0.25մ



Ցնդուղային հանգույցի սխեմա



ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ



Հ/հ	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակ
1	Ասֆալտի շերտի քանդում	մ³	5
2	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 3 կարգ	մ³	6,9
3	Գրունտի մշակում ձեռքով մինչև 2մ խորությամբ, առանց ամրակապման, թեքություններով, և փոսերի փորում մինչև 1,5մ խորությամբ, 4 կարգ	մ³	39,1
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ³	6,5
5	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը 50*4.6մմ	մ	118
6	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը d- 40*3.7մմ	մ	28
7	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը d- 32*3մմ	մ	25
8	Խողովակաշար պոլիէթիլենային խողովակներով, տրամագիծը d- 25*2.3մմ	մ	53
9	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում d=50 մմ	հատ	5
10	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում d=40 մմ	հատ	5
11	Կարճախողովակ փականով և շտուցերով	հատ	8
12	Ավտոմատ ստացիոնար որոգում d 15	հատ	18
13	Դատարկման գնդիկավոր փական d 20	հատ	3
14	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում d=25-32 մմ	հատ	70
15	Պողպատե պատյանի տեղադրում, տրամագիծը 100մմ	մ	52,7
16	Պողպատյա պատյանի ներկում հակակոռոցիոն ներկով 2 անգամ	մ²	15
17	Ջեռուցման, սառը և տաք ջրամատակարարման խողովակաշարերի հիդրավլիկ փորձարկում, մինչև 50մմ տրամագծով	մ	224
18	Պլաստիկ փականային հոր 60x40x60	հատ	2
19	Պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	մ³	6
20	Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսերի և փոսերի 2 կարգ գրունտներում	մ³	4,95
21	Ետլիցք ձեռքով խրամուղիների, փոսերի և փոսերի 3 կարգ գրունտներում	մ³	28,1
22	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 2 կարգ գրունտներում	մ²	19,5
23	Հարթեցում ձեռքով, տարածքի, հողային շինվածքների վերնածածկի և լանջի, 3 կարգ գրունտներում 10սմ հաստ.	մ²	110,5
24	Ռետինե ձկափող d20մմ	մ	60

ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (50 ՀԱՏ)

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Խողովակապտուկ D=25մմ, L=25սմ	հատ	1

ՑՆՑՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ (50 ՀԱՏ)

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.5
2	Փական, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե ցնցուղ, Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1




Պատվիրատու՝
Երևանի քաղաքապետարան

ՏՆՕՐԵՆ

Ռ. ԻԳԻԹՅԱՆ 

ՆԳՃ

Հ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ԷՐԵՐՈՒՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ
ՇՐՋԱՆԻ ԽԱՂԱՂ ԴՈՆԻ 1
ՇԵՆՔԻ ԲԱԿԱՅԻՆ
ՏԱՐԱԾՔԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՎԵԼՅԱԼ
ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ

ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	3	3



ԵՌԱՂԱՓ ՏԵՍՔԵՐ



**Խաղաղ Դոնի 5 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման
Աշխատանքների ծավալներ**

ՀՀ	Աշխատանքների անվանում	Չափ. միավոր	Ընդհանուր քանակ
1	2	3	4
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Բազալտե եզրաքարերի քանդում 150x300մմ	զմ	1240
2	Ասֆալտապատ գոտու քանդում հաստ. 100մմ	քմ	1880
3	Բազալտե աստիճանների քանդում	խմ	16,4
4	Բետոնե աստիճանների քանդում	խմ	73
5	Բետոնե հենապատերի քանդում	խմ	78,5
6	Շինարարական աղբի տեղափոխում 13կմ	խմ	411,7
	Վերականգնման աշխատանքներ		
1	Գրունտի քերում (թեքուցյալք)	խմ	1040
2	Գրունտի տոփանում բազալտե աստճանների տակ	քմ	140
3	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ բազալտե աստճանների տակ 100մմ հաստ.	խմ	14
4	Ց/ավազային շաղախի իրականացում բազալտե աստիճանների տակ 50մմ հաստ.	խմ	7
5	Բազալտե աստիճանների տեղադրում/հատով 1000*300*150մմ	զմ	465
6	4 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով եզրաքարերի տակ	խմ	167,2
7	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ եզրաքարերի տակ 100մմ հաստ.	խմ	41,80
8	Նոր բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ	մ	1672
9	Նախապատրաստական շերտ խճիգ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի համար հաստ. 100մմ	քմ	950
10	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի իրականացում նոր եզրաքարերի կողքերում հաստ. 4սմ	քմ	950
11	Նախապատրաստական շերտերի պատրաստում խճիգ ասֆալտաբետոնե սալվածքի իրականաց համար հաստ. 100մմ	խմ	147
12	Մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե սալվածքի իրականացում հաստ. 4 սմ	քմ	1470
13	Կանաչապատում/սերմի ցանումով	քմ	2120

14	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	խմ	33,44
15	Գրունտի տեղափոխում մինչև 13կմ	խմ	1173,8
	Մետաղական բազրիքի տարրերի մասնագիր 40 սեկցիա-60գմ	մ	կգ
1	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ /բռնակ/40x40x3մմ	74,4	252
2	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ /կանգնակ/20x20x2մմ	224	240
3	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ 40x40x3մմ	66	220
4	Մետաղական ուղղանկյուն խողովակ /կանգնակ/40x40x3մմ	72	240
5	Մետաղական ներդիր տարր 80x80x30մմ	80(հատ)	36
6	Անկեռային պտուտակ/դյուբեյով 10*100մմ	320(հատ)	160
7	Մետաղական տարրերի ներկում յուղային ներկով 2 անգամ	952	