



**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆԴՐԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
/ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/31/**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ





**ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆԴՐԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
/ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/31/**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 3

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎՆԵՐ

**«ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ,
ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ**

Վ. ՂԱԶԱՐՅԱՆ

Ինվ. № 27082024

Ք.ԵՐԵՎԱՆ-ՕԳՈՍՏՈՍ 2024թ.



ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

1	Բացատրագիր
2	Ամփոփ նախահաշիվ
3	Օբյեկտային նախահաշիվ N1
4	Տեղային նախահաշիվ թիվ 1
5	Տեղային նախահաշիվ թիվ 2
6	Տեղային նախահաշիվ թիվ 3

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են նախագծային ծավալներին համապատասխան

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթ	11,00%
Ժամանակավոր կառույցներ	1,20%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,56%
Չնախատեսված աշխատանքների ծախսեր	6,0%
Ավելացված արժեքի հարկ	20,0%

Հիմնական աշխատավարձը և մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2024թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/՝

աշխատավարձի համար	2418,8
մեքենաների շահագործման համար	3161,49

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 261836 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են Ֆինանսների նախարարության կողմից տրամադրված 2024թ հունիս ամսվա կողմնորոշիչ գներից եւ 2024թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5,72% ճանապարհային ծախսեր:

ԵՐԵՎԱՆ ԶԱՂԱՔԻ ԿԵՆՂԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱԾՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԱՐԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Օբյեկտի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է՝

122 652,19	հազ. Դրամ	
~շին. մոնտաժային աշխատանքները	105 725,4	հազ.դրամ
~Սարքավորումները	14 461,20	հազ.դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	1 849,20	հազ.դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	616,40	հազ.դրամ

Կազմեց

Վ. Ղազարյան

Ամփոփ նախահաշիվ

ԵՐԵՎԱՆԻ ԶԱՐԱԶԻ ԿԵՆՏՐԱԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՅԱԾՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

շինարարության անվանումը

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է 122652,19 հազար դրամ

Կազմված է 2024թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ N1	Օբյեկտային նախահաշիվ N1	80751,03	0	11700,00	0	92451,03
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	80751,03	0,00	11700,00	0,00	92451,03
	Գլուխ 8 Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
4	1.5*0.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	969,01	0,00	0,00	0,00	969,01
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	969,01	0,00	0,00	0,00	969,01
		Ընդամենը ըստ 2 - 8 գլխի	81720,04	0,00	11700,00	0,00	93420,04
	Գլուխ 9 Այլ աշխատանքներ և ծախսեր						
5	0,7x0.8%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	457,63	0,00	0,00	0,00	457,63
6	0,15%	Աղբի տեղափոխման ծախսեր	122,58	0,00	0,00	0,00	122,58
6	1,00%	Փոքր ծավալի ՇՄԱ	817,20	0,00	0,00	0,00	817,20
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1397,41	0,00	0,00	0,00	580,21
		Ընդամենը ըստ 2 - 9 գլխի	83117,45	0,00	11700,00	0,00	94817,45
	Գլուխ 10 Տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն						
7	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				498,70	498,70

8	1,80%	Տեխնիկական հսկողություն				1496,11	1496,11
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				1994,82	1994,82
		Ընդամենը ըստ 2 - 10 գլխի	83117,45	0,00	11700,00	1994,82	96812,27
9	6,0%	Չնախատեսված ծախսեր	4987,05	0,00	351,00	59,84	5397,89
		Ընդամենը	88104,50	0,00	12051,00	2054,66	102210,16
10		ԱԱՀ20%	17620,90	0,00	2410,20	410,93	20442,03
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի հազ. դրամ	105725,40	0,00	14461,20	2465,60	122652,19
		Վերադարձվող գումար					145,35

Կազմեց

Վ.Ղազարյան

**ԵՐԵՎԱՆ՝ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆԴՐԱՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ**

ՕՐՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

N	Տեղային նախահաշիվների համարները	Նախահաշվի անվանումը	Արժեքը, հազար դրամ			Ընդհանուրը
			Շինմոնտաժային աշխատանքներ	Սարքավորումներ	Այլ աշխատանքներ	
1	2	3	4	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1	I-ին գոտի	14272,45	3900,00		18172,45
2	Նախահաշիվ N2	II-րդ գոտի	37462,02	3900,00		41362,02
3	Նախահաշիվ N3	III-րդ գոտի	29016,55	3900,00		32916,55
		Ընդամենը	80751,03	11700,00		92451,03

Կազմեց՝

Վ. Ղազարյան

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆԴՐԱԼԱԲՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 1

Լ-ին գոտի
նախահաշվի անունը

Նախահաշվային արժեքը 14272,45 հազ. դր

Իֆորմացիան տեղակազիր
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝
Մեքենաների շահագործման՝
Նյութերի

Հունիս 2024

2418,8
3161,49
1,132

Հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ուրբ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1. Հողային աշխատանքներ														
1	շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում խրամուղու աջ և ձախ կողմերով	մ	312,0	0,000	0,000						0,00	0,00	0,00	0,40	124,80
2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի նախնական փխրեցում ձեռքի հարվածահատ մոլորճով	մ ³	6,5	0,83							0,00	2,01	0,00	2,01	13,05
3	1-961	Խրամուղիների քանդում ձեռքով՝ III-րդ կարգի գոյնտնեցում կողակցությամբ	մ ³	31	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	82,48
4	23-1	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր ձևավորված մասնիկներով ավազով	մ ³	23,6	0,89	0,0	ավազ	մ ³	1,1	25,96	2,0	2,49	2,15	0,00	4,64	109,58
5	Ռ23-223	Քանդված գրունտի, ա/բետոնե ծածկույթի և բետոնե սահմանների ձեռքով բառճում ա/հնարաշահի վրա	տ	54,2	0,15	0,0						0,00	0,36	0,00	0,36	19,66
6	ԳՆ.3	Տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	54,2	0,0	0,90						0,00	0,00	2,85	2,85	154,22
7	1-968	Խրամուղիների ետլիցք կողակցքի մշակված գոյնտնեցի տրամախանումով	մ ³	7,4	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	8,23
8	27-43 27-43-1 :=3	Խճի նախաշերտ h=10սմ	մ ²	55,0	0,017	0,111	խիճ 40-70մմ	մ ³	0,1000	5,50	4,0	0,45	0,04	0,35	0,92	50,48
							խիճ 10-20մմ	մ ³	0,015	0,83	4,0	0,07				
							ջուր	մ ³	0,03	1,65	0,15	0,01				
9	27-251-1	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0,230		2,200	բիտում	տ	1,0300	0,24	165,50	192,97	0,00	6,96	199,92	45,98
10	27-164-1 27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ ²	55,0	0,0209	0,0474	խոշորահատիկ ա/բետոն	տ	0,1395	7,67	26,00	4,11	0,05	0,15	4,31	236,84
11	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ ²	55,0	0,0208	0,0474	մանրահատիկ ա/բետոն	տ	0,0974	5,36	27,00	2,98	0,05	0,15	3,18	174,74
12	Պայմ. 27-86-1 q=0.6	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	զժմ	26,00	0,36	0,004				0,0		0,00	0,86	0,01	0,87	22,69
13	27-86-1	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում B15 դասի բետոնե հիմքով	զժմ	10,0	0,592	0,007	բետոն B15	մ ³	0,059	0,59	26,00	1,74	1,43	0,02	3,19	31,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	27-86-1	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	16,0	0,592	0,007	բազալտե եզրաքար բետոն B15	մ ³	1,000	16,00	5,75	6,51	1,43	0,02	9,70	155,20
15	1-961	Խրամուղիների քանդում ձեռքով՝ III-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքով՝ անքավոր կաթիլային հարթվածությամբ համապատասխան	մ ³	12	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	31,93
16	1-968	Խրամուղիների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներին տրամադրված	մ ³	3,4	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	3,78
17	48-100	Ծառաբներում թասակների պատրաստում բնահողի ռանտում ձեռքով	տեղ	50,0	0,76	0						0,00	1,84	0,00	1,84	91,91
18	48-214	Խրամուղիների վերականգնում սերմնացանումով	մ ²	145,0	0,024	0,0	սերմ	կգ	0,02	2,90	3,0	0,07	0,06	0,00	0,15	21,96
							ջուր	մ ³	0,15	21,75	0,150	0,03				
2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ																
1	22-121	Պլիլեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn160x9,5մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	85,0	0,11	0,09	խողովակ	մ	1,01	85,9	4,43	5,06	0,27	0,28	5,62	477,3
2	22-118	Պլիլեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn63x3,8մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	160,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	161,6	0,63	0,71	0,15	0,16	1,02	162,8
3	22-117	Պլիլեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn40x2,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	135,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	136,4	0,280	0,32	0,15	0,16	0,62	84,1
4	22-117	Պլիլեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn32x2մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	320,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	323,2	0,180	0,21	0,15	0,16	0,51	162,9
5	22-117	Պլիլեթիլենե խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում և ծառաբներում (PE)Dn16մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով, անցքերի հեռավորությունը 40սմ, յուրաքանչյուր ծառին մոտեցնող խողովակի երկարությունը 12մ, ներառյալ թասակի շրջանագիծը	մ	600,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	606,0	0,170	0,19	0,15	0,16	0,50	298,5
6	22-68	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn159x3,5մմ	մ	30,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	30,00	4,50	5,09	0,60	0,35	6,05	181,39
7	22-65	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn108x3,5մմ	մ	53,0	0,21	0,03	խողովակ	մ	1,00	53,00	3,16	3,58	0,51	0,09	4,18	221,54
8	22-64	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn57x3,5մմ	մ	67,0	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	66,87	1,64	1,85	0,46	0,06	2,38	159,16
9	13-223	Պողպատե խողովակների ուժեղացված հակափոփոխման մեկուսացում	մ ²	45,0	0,43	0,11	մեկուսիչ նյութ	կգ	0,64	28,80	2,50	1,81	1,04	0,35	3,20	143,96
10	22-365	Պլիլեթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn110/63	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	6,00	6,79	0,56	0,48	7,83	7,83
11	22-365	Պլիլեթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn63/40	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	4,80	5,43	0,56	0,48	6,47	6,47
12	22-365	Պլիլեթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn40/32	հատ	3	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	3	4,00	4,53	0,56	0,48	5,56	16,69
13	22-365	Պլիլեթիլենե եռաբաշխիչ Dn63	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	4,00	4,53	0,56	0,48	5,56	11,13
14	22-365	Պլիլեթիլենե եռաբաշխիչ Dn40	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	3,80	4,30	0,56	0,48	5,34	5,34
15	22-365	Պլիլեթիլենե եռաբաշխիչ Dn32	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	3,60	4,08	0,56	0,48	5,11	5,11
16	22-365	Պլիլեթիլենե խամութային անցում Dn110x63	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	6,00	6,79	0,56	0,48	7,83	7,83
17	22-365	Պլիլեթիլենե խամութային անցում Dn110x40	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	5,40	6,11	0,56	0,48	7,15	7,15
18	22-365	Պլիլեթիլենե խամութային անցում Dn110x32	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	5,20	5,89	0,56	0,48	6,92	13,85
19	22-365	Պլիլեթիլենե խամութային անցում Dn160-110-63-40-32-25x20	հատ	35	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	35	5,20	5,89	0,56	0,48	6,92	242,29
20	22-365	Պլիլեթիլենե անցում Dn110x63	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	5,30	6,00	0,56	0,48	7,04	7,04
21	22-365	Պլիլեթիլենե անցում Dn110x32	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	5,00	5,66	0,56	0,48	6,70	6,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Dn63x40	հատ	3	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	3	4,60	5,21	0,56	0,48	6,24	18,73
23	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Dn63x32	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	4,20	4,75	0,56	0,48	5,79	5,79
24	22-365	Պոլիէթիլեն անցում Dn40x32	հատ	4	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	4	3,90	4,41	0,56	0,48	5,45	21,80
25	16-134	Պոլիէթիլեն ինքակարգավորվող խցափակիչ Dn63-20	հատ	15	0,59	0,12	խցափակիչ	հատ	1	15	5,00	5,66	1,43	0,38	7,47	112,00
26	16-134	Պոլիէթիլեն պարուրակային էգ/որձ կցորդիչ Dn20	հատ	70	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	70	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	221,54
27	16-134	Պողպատե պարուրակային էգ/որձ կցորդիչ Dn20	հատ	35	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	35	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	110,77
28	16-100	Մետաղե գնդային փականի մոնտաժում երկկողմանի ներքին պարուրակով Dn20	հատ	35	0,97	0,13	Փական	հատ	1	35	4,20	4,75	2,35	0,41	7,51	262,91
29	22-64	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Dn20x2,5մմ	մ	3,5	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	3,5	0,63	0,72	0,46	0,06	1,24	4,3
3. 1-ին գոտու փականային հանգույցներ և ֆիտրացիոն կայան																
1	6-1	B7.5 բետոնի նախապատրաստական շերտի ստեղծում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	2,90	0,700	0,280	բետոն	մ ³	1,02	2,96	22,00	25,40	1,69	0,89	27,98	81,14
2	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ ³	4,6	4,49	1,23	բետոն	մ ³	1,05	4,83	34,25	40,71	10,86	3,89	65,81	302,74
							կաղապար	մ ²	1,28	5,89	3,5	5,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,04	0,18	116,67	5,28				
3	Տեղեկ.	Ամրան Ø6AI	տ	0,02	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,02	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	5,70
4	Տեղեկ.	Ամրան Ø10A500C	տ	0,38	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,38	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	133,54
5	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե պատի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ ³	6,3	4,49	1,23	բետոն	մ ³	1,05	6,62	34,25	40,71	10,86	3,89	65,81	414,62
							կաղապար	մ ²	1,28	8,06	3,5	5,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,04	0,25	116,67	5,28				
6	Տեղեկ.	Ամրան Ø6AI	տ	0,02	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,02	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	8,19
7	Տեղեկ.	Ամրան Ø8A500C	տ	0,23	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,23	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	82,62
8	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,57	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,57	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	201,20
9	6-177	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ ³	2,9	7,92	1,28	բետոն	մ ³	1,015	2,94	34,25	39,35	19,16	4,05	81,69	236,89
							կաղապար	մ ²	2,29	6,64	3,5	9,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,059	0,17	116,67	7,79				
							էլեկտրոդ	կգ	2,5	7,25	0,8	2,26				
10	Տեղեկ.	Ամրան Ø6AI	տ	0,014	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,01	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	4,99
11	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,36	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,36	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	126,77
12	Շուկա	Թուֆե ծանր մտոց	հատ	5,00	0,0	0,0	մտոց	հատ	1,0	5,00	56,0	63,39	0,00	0,00	63,39	316,96
13	9-153	Պողպատե DN219x4.5 պատյան-խողովակների տեղադրում	տ	0,05	14,8	4,98	խողովակ	տ	1,0	0,05	400,0	452,80	35,80	15,74	512,95	27,19
							էլեկտրոդ	կգ	4,0	0,21	0,8	3,62				
							հեղուս	կգ	4,0	0,21	1,1	4,98				
14	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	5,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	1,22	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	4,80
							տրորած ներկ	կգ	0,002	0,01	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,14	0,83	0,03				
15	8-27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ ²	42,0	0,195	0,015	բիտումե մածիկ	կգ	2,4	100,80	0,165	0,45	0,47	0,05	0,97	40,63
16	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթաշերտ h=20մմ	մ ²	9,0	0,1	0,01	ց/ավազե շաղախ	մ ³	0,0204	0,18	31,2	0,72	0,24	0,03	0,99	8,95
17	22-385	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn150 Pn=16մթն.	հատ	3	1,74	1,23	փական	հատ	1,00	3,00	105,00	118,86	4,21	3,89	126,96	380,87
18	22-384	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	4	1,31	0,09	փական	հատ	1,00	4,00	55,00	62,26	3,17	0,28	65,71	262,85
19	22-433	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn150 Pn=16մթն.	հատ	4	0,62	0,58	կցաշուրթ	հատ	1,00	4,00	14,00	15,85	1,50	1,83	19,18	76,73
20	22-433	Պողպատե ազատ կցաշուրթերի մոնտաժում Dn150 Pn=16մթն.	հատ	2			կցաշուրթ	հատ	1,00	2,00	14,00	15,85	0,00	0,00	15,85	31,70
21	22-431	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	8	0,39	0,41	կցաշուրթ	հատ	1,00	8,00	8,00	9,06	0,94	1,30	11,30	90,36
22	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն միջադիր (PE)Dn160	հատ	2	0,23	0,15	միջադիր	հատ	1,00	2,00	19,00	21,51	0,56	0,48	22,54	45,09
23	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn160/(St)Dn150	հատ	4	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	4,00	22,00	24,90	0,56	0,48	25,94	103,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn110/(St)Dn100	հատ	5	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	5,00	14,00	15,85	0,56	0,48	16,88	84,42
25	22-365	Պողպատե խամուխային անցում (St)Dn150x100	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	14,00	15,85	0,56	0,48	16,88	16,88
26	22-365	Պոլիէթիլենե անցում (PE)Dn160x90	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	17,00	19,24	0,56	0,48	20,28	40,56
27	22-365	Պոլիէթիլենե արմունկ (PE)Dn160,a=90°	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	18,00	20,38	0,56	0,48	21,41	21,41
28	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ PE)Dn160	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	21,00	23,77	0,56	0,48	24,81	49,62
29	22-365	Պողպատե խցափակիչ PE)Dn160	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	15,00	16,98	0,56	0,48	18,02	36,03
30	22-121	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում (PE)Dn160x9.5մմ,Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	5,0	0,11	0,09	խողովակ	մ	1,01	5,1	4,43	5,06	0,27	0,28	5,62	28,1
31	22-68	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn159x3,5մմ փորձարկումով	մ	6,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	6,00	4,50	5,09	0,60	0,35	6,05	36,28
32	22-66	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn108x3,5մմ փորձարկումով	մ	9,0	0,22	0,04	խողովակ	մ	1,00	9,00	3,15	3,57	0,53	0,13	4,22	38,02
33	15-613	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	7,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	1,71	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	6,72
							տորոած ներկ	կգ	0,002	0,01	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,19	0,83	0,03				
34	9-153	Փականների տակդիր Ø100մմ տրամագծի խողովակից G _{սզբ} =6,5կգ	տ	0,0390	14,8	4,98	խողովակ	տն	1,0	0,04	400,0	452,80	35,80	15,74	513,25	20,02
							էլեկտրող	կգ	4,0	0,16	0,80	3,62				
							հեղյուս	կգ	4,0	0,16	1,2	5,28				
35	Շուկա	Գործարանային արտադրության ֆիլտրոկայանի ձեռքբերում,մոնտաժում,կարգաբերում,թողարկում	կոմպ	1,0			ֆիլտրոկայան	կոմպ	1,00	1,0	3900,00	4414,80	0,00	0,00	4414,80	4414,8
		Ընդամենը՝														12147,62
		Այդ թվում սարքավորումներ														3900,00
		Ընդամենը առանց սարքավորումների														8247,62
		Վերադիր ծախսեր՝13.3%														1096,93
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով														9344,55
		Շահույթ՝11%														1027,90
		Ընդամենը շահույթով														10372,45
		Ընդամենը սարքավորումներով														14272,45

Կազմեց՝

Վ.Ղազարյան

ԵՐԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆԴՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՈՌԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՇՎԱԾԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 2

II-րդ գոտի
նախահաշվի անունը

Նախահաշվային արժեքը 37462,02 հազ.դր

Իֆորմացիան տեղակազիր
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝ 2418,8
Մեքենաների շահագործման՝ 3161,49
Նյութերի 1,132

</h	<հմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը, ուրք.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծավ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1. Հողային աշխատանքներ														
1	շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում խրամուղու աջ և ձախ կողմերով	մ	100,0	0,000	0,000						0,00	0,00	0,00	0,40	40,00
2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի նախնական փխրեցում ձեռքի հարվածահատ մուրճով	ս ³	3,5	0,83							0,00	2,01	0,00	2,01	7,03
3	1-961	Խրամուղիների քանդում ձեռքով՝ III-րդ կարգի գոունտնեռում կոռուսիզում	ս ³	203	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	540,12
4	23-1	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր ձևավորված մասնիկներով ակազով	ս ³	157,0	0,89	0,0	ավազ	ս ³	1,1	172,70	2,0	2,49	2,15	0,00	4,64	728,97
5	Ռ23-223	Քանդված գրունտի, ա/բետոնե ծածկույթի և բետոնե սալիկների ձեռքով ուղղում ա/հետաթափի վրա	տ	289,0	0,15	0,0						0,00	0,36	0,00	0,36	104,85
6	ԳՆ.3	Տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	289,0	0,0	0,90						0,00	0,00	2,85	2,85	822,30
7	1-968	Խրամուղիների ետիցք կողալիցքի մշակված գոունտնեռի տուխանումով	ս ³	46,0	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	51,18
8	27-43 27-43-1 -=-3	Խճի նախաշերտ h=10սմ	ս ²	45,0	0,017	0,111	խիճ 40-70մմ	ս ³	0,1000	4,50	4,0	0,45	0,04	0,35	0,92	41,30
							խիճ 10-20մմ	ս ³	0,015	0,68	4,0	0,07				
							ջուր	ս ³	0,03	1,35	0,15	0,01				
9	27-251-1	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0,190		2,200	բիտում	տ	1,0300	0,20	165,50	192,97	0,00	6,96	199,92	37,99
10	27-164-1 27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	ս ²	45,0	0,0209	0,0474	խոշորահատիկ ա/բետոն	տ	0,1395	6,28	26,00	4,11	0,05	0,15	4,31	193,78
11	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	ս ²	45,0	0,0208	0,0474	մանրահատիկ ա/բետոն	տ	0,0974	4,38	27,00	2,98	0,05	0,15	3,18	142,97
12	Պայմ. 27-86-1 q=0.6	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գձմ	22,00	0,36	0,004				0,0		0,00	0,86	0,01	0,87	19,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	27-86-1	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում B15 դասի բետոնե հիմքով	զծմ	10,0	0,592	0,007	բետոն B15	մ ³	0,059	0,59	26,00	1,74	1,43	0,02	3,19	31,91
14	27-86-1	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	12,0	0,592	0,007	բազալտե եզրաքար բետոն B15	մ մ ³	1,000 0,059	12,00 0,71	5,75 26,00	6,51 1,74	1,43	0,02	9,70	116,40
15	1-961	Խրամուղիների քանդում՝ III-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքով՝ անքավոր կաթիլային երրորդական երեսին	մ ³	24	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	63,86
16	1-968	Խրամուղիների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներին տրամադրվում	մ ³	6,8	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	7,57
17	48-100	Ծառաբներում թասակների պատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքով	տեղ	100,0	0,76	0						0,00	1,84	0,00	1,84	183,83
18	48-214	Խրամուղիների վերականգնում սերմնացանումով	մ ²	290,0	0,024	0,0	սերմ ջուր	կգ մ ³	0,02 0,15	5,80 43,50	3,0 0,150	0,07 0,03	0,06	0,00	0,15	43,92
		2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ														
1	22-121	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn160x9,5մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	300,0	0,11	0,09	խողովակ	մ	1,01	303,0	4,43	5,06	0,27	0,28	5,62	1684,7
2	22-119	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn125x7,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	225,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	227,3	2,72	3,11	0,17	0,22	3,50	787,6
3	22-119	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn110x6,6մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	155,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	156,6	2,00	2,29	0,17	0,22	2,68	415,0
4	22-119	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn90x5,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	60,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	60,6	1,37	1,57	0,17	0,22	1,96	117,4
5	22-118	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn63x3,8մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	70,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	70,7	0,63	0,71	0,15	0,16	1,02	71,2
6	22-117	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn40x2,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	240,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	242,4	0,280	0,32	0,15	0,16	0,62	149,6
7	22-117	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn32x2մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	265,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	267,7	0,180	0,21	0,15	0,16	0,51	134,9
8	22-117	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn25x1,8-2մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	88,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	88,9	0,140	0,16	0,15	0,16	0,46	40,8
9	22-117	Պլիեթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn20x1,8մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	2790,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	2817,9	0,100	0,11	0,15	0,16	0,42	1164,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	22-117	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում և ծառաբներում (PE)Dn16մմ,Pn=10մթն, փորձարկումով,անցքերի հեռավորությունը 40սմ,յուրաքանչյուր ծառին մոտեցնող խողովակի երկարությունը 12մ,ներառյալ թասակի շրջանագիծը	մ	1200,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	1212,0	0,170	0,19	0,15	0,16	0,50	597,1
11	22-71	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn273x5մմ	մ	50,0	0,37	0,28	խողովակ	մ	1,00	50,0	22,000	24,90	0,89	0,89	26,68	1334,2
12	22-69	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn219x5մմ	մ	18,0	0,26	0,22	խողովակ	մ	1,00	18,00	14,42	16,32	0,63	0,70	17,64	317,60
13	22-65	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn108x3,5մմ	մ	14,0	0,21	0,03	խողովակ	մ	1,00	14,00	3,16	3,58	0,51	0,09	4,18	58,52
14	22-64	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn57x3,5մմ	մ	18,0	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	17,96	1,64	1,85	0,46	0,06	2,38	42,76
15	13-223	Պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզին մեկուսացում	լ ²	65,0	0,43	0,11	մեկուսիչ նյութ	կգ	0,64	41,60	2,50	1,81	1,04	0,35	3,20	207,94
16	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn110	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	6,00	6,79	0,56	0,48	7,83	7,83
17	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn63	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	4,00	4,53	0,56	0,48	5,56	5,56
18	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn40	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	3,80	4,30	0,56	0,48	5,34	10,68
19	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn32	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	3,60	4,08	0,56	0,48	5,11	5,11
20	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn160x40	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	12,00	13,58	0,56	0,48	14,62	29,24
21	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn160x32	հատ	3	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	3	11,50	13,02	0,56	0,48	14,05	42,16
22	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn160x20	հատ	18	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	18	11,00	12,45	0,56	0,48	13,49	242,79
23	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn90x20	հատ	60	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	60	5,00	5,66	0,56	0,48	6,70	401,77
24	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn63x20	հատ	40	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	40	4,20	4,75	0,56	0,48	5,79	231,62
25	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn40x20	հատ	30	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	30	3,00	3,40	0,56	0,48	4,43	132,96
26	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn32x20	հատ	30	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	30	2,60	2,94	0,56	0,48	3,98	119,38
27	22-365	Պոլիէթիլենե խամութային անցում Dn160-110-63-40-32-25x20	հատ	40	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	40	5,20	5,89	0,56	0,48	6,92	276,90
28	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn110x90	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	5,80	6,57	0,56	0,48	7,60	15,20
29	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn90x63	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	5,00	5,66	0,56	0,48	6,70	6,70
30	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn63x40	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	4,60	5,21	0,56	0,48	6,24	12,49
31	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn40x32	հատ	6	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	6	3,90	4,41	0,56	0,48	5,45	32,71
32	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn32x20	հատ	3	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	3	3,90	4,41	0,56	0,48	5,45	16,35
33	16-134	Պոլիէթիլենե ինքնակարգավորվող խցավակիչ Dn63-20	հատ	170	0,59	0,12	խցավակիչ	հատ	1	170	5,00	5,66	1,43	0,38	7,47	1269,30
34	16-134	Պոլիէթիլենե պարուրակային էգ/որձ կցորդիչ Dn20	հատ	80	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	80	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	253,19
35	16-134	Պողպատե պարուրակային էգ/որձ կցորդիչ Dn20	հատ	40	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	40	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	126,59
36	16-100	Մետաղե գնդային փականի մոնտաժում երկկողմանի ներքին պառուրակով Dn20	հատ	40	0,97	0,13	Փական	հատ	1	40	4,20	4,75	2,35	0,41	7,51	300,47
37	22-64	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Dn20x2,5մմ	մ	4,0	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	4,0	0,63	0,72	0,46	0,06	1,24	5,0
3. 2-րդ գոտու փականային հանգույցներ																
1	6-1	B7.5 բետոնի նախապատրաստական շերտի ստեղծում h=10սմ հաստությամբ	լ ³	3,60	0,700	0,280	բետոն	լ ³	1,02	3,67	22,00	25,40	1,69	0,89	27,98	100,73
2	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	լ ³	5,7	4,49	1,23	բետոն	լ ³	1,05	5,99	34,25	40,71	10,86	3,89	65,81	375,13
							կաղապար	լ ²	1,28	7,30	3,5	5,07				
							փայտանյութ	լ ³	0,04	0,23	116,67	5,28				
3	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,02	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,02	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	7,12
4	Տեղեկ.	Ամրան Ø10A500C	տ	0,47	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,47	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	167,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե պատի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ ³	7,7	4,49	1,23	բետոն	մ ³	1,05	8,09	34,25	40,71	10,86	3,89	65,81	506,76
							կաղապար	մ ²	1,28	9,86	3,5	5,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,04	0,31	116,67	5,28				
6	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,03	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,03	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	9,97
7	Տեղեկ.	Ամրան Ø8A500C	տ	0,29	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,29	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	103,27
8	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,70	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,70	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	249,27
9	6-177	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ3	3,6	7,92	1,28	բետոն	մ ³	1,015	3,65	34,25	39,35	19,16	4,05	81,69	294,07
							կաղապար	մ ²	2,29	8,24	3,5	9,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,059	0,21	116,67	7,79				
							էլեկտրող.	կգ	2,5	9,00	0,8	2,26				
10	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,017	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,02	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	6,05
11	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,44	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,44	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	157,75
12	Շուկա	Թույլե ծանր մտոց	հատ	6,00	0,0	0,0	մտոց	հատ	1,0	6,00	56,0	63,39	0,00	0,00	63,39	380,35
13	9-153	Պողպատե DN219x4.5 պատյան-խողովակների տեղադրում	տ	0,07	14,8	4,98	խողովակ	տ	1,0	0,07	400,0	452,80	35,80	15,74	512,95	35,91
							էլեկտրող.	կգ	4,0	0,28	0,8	3,62				
							հեղյուս	կգ	4,0	0,28	1,1	4,98				
14	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	6,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	1,46	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	5,76
							տորրած ներկ	կգ	0,002	0,01	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,16	0,83	0,03				
15	8--27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ ²	51,0	0,195	0,015	բիտումե մածիկ	կգ	2,4	122,40	0,165	0,45	0,47	0,05	0,97	49,34
16	11--55	Հատակի ցեմենտավազե հարթաշերտ h=20մմ	մ ²	12,0	0,1	0,01	ց/ավազե շաղախ	մ ³	0,0204	0,24	31,2	0,72	0,24	0,03	0,99	11,93
17	22-385	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn150 Pn=16մթն.	հատ	4	1,74	1,23	փական	հատ	1,00	4,00	105,00	118,86	4,22	3,88	126,96	507,84
18	22-385	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn125 Pn=16մթն.	հատ	1	1,74	1,23	փական	հատ	1,00	1,00	85,00	96,22	4,22	3,88	104,32	104,32
19	22-384	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	3	1,31	0,09	փական	հատ	1,00	3,00	55,00	62,26	3,18	0,28	65,72	197,16
20	22-383	Սեպավոր փականների մոնտաժում Dn50 Pn=16մթն.	հատ	2	0,79	0,06	փական	հատ	1,00	2,00	32,00	36,22	1,92	0,19	38,33	76,66
21	22-433	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn150 Pn=16մթն.	հատ	8	0,62	0,58	կցաշուրթ	հատ	1,00	8,00	14,00	15,85	1,50	1,83	19,18	153,46
22	22-433	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn125 Pn=16մթն.	հատ	2	0,62	0,58	կցաշուրթ	հատ	1,00	2,00	12,00	13,58	1,50	1,83	16,92	33,84
23	22-431	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	4	0,39	0,41	կցաշուրթ	հատ	1,00	4,00	8,00	9,06	0,95	1,29	11,30	45,18
24	22-431	Պողպատե ազատ կցաշուրթերի մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	2			կցաշուրթ	հատ	1,00	2,00	8,00	9,06	0,00	0,00	9,06	18,11
25	22-429	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn50 Pn=16մթն.	հատ	4	0,22	0,23	կցաշուրթ	հատ	1,00	4,00	4,00	4,53	0,53	0,73	5,79	23,15
26	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն միջադիր (PE)Dn110	հատ	2	0,23	0,15	միջադիր	հատ	1,00	2,00	13,00	14,72	0,56	0,48	15,75	31,50
27	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn160/(St)Dn150	հատ	6	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	6,00	22,00	24,90	0,56	0,48	25,94	155,64
28	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn125/(St)Dn125	հատ	1	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	1,00	18,00	20,38	0,56	0,48	21,41	21,41
29	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn110/(St)Dn100	հատ	2	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	2,00	14,00	15,85	0,56	0,48	16,88	33,77
30	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn63/(St)Dn50	հատ	2	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	2,00	8,00	9,06	0,56	0,48	10,09	20,19
31	22-365	Պողպատե խամութային անցում (St)Dn150x150	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	18,00	20,38	0,56	0,48	21,41	42,83
32	22-365	Պողպատե խամութային անցում (St)Dn150x50	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	12,00	13,58	0,56	0,48	14,62	14,62
33	22-365	Պոլիէթիլեն անցում (PE)Dn110x90	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	11,00	12,45	0,56	0,48	13,49	26,98
34	22-365	Պոլիէթիլեն անցում (PE)Dn110x50	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	9,00	10,19	0,56	0,48	11,22	11,22
35	22-365	Պոլիէթիլեն եռաբաշխիչ PE)Dn110	հատ	1	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	1	12,00	13,58	0,56	0,48	14,62	14,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	22-119	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում (PE)Dn110x6,6մմ,Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	5,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	5,1	2,00	2,29	0,17	0,22	2,68	13,4
37	22-68	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn159x3,5մմ փորձարկումով	մ	12,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	12,00	4,50	5,09	0,61	0,35	6,05	72,57
38	22-68	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn125x3,5մմ փորձարկումով	մ	2,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	2,00	4,00	4,53	0,61	0,35	5,48	10,96
39	22-66	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn108x3,5մմ փորձարկումով	մ	3,0	0,22	0,04	խողովակ	մ	1,00	3,00	3,15	3,57	0,53	0,13	4,23	12,68
40	22-64	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn57x3,5մմ փորձարկումով	մ	5,0	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	4,99	1,65	1,86	0,46	0,06	2,39	11,94
36	15-613	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	11,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	2,68	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	10,56
							տորոքած ներկ	կգ	0,002	0,02	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,30	0,83	0,03				
37	9-153	Փականների տակդիր Ø100մմ տրամագծի խողովակից G _{սց} =6,5կգ	տ	0,0590	14,8	4,98	խողովակ	տն	1,0	0,06	400,0	452,80	35,80	15,74	513,25	30,28
							էլեկտրոդ	կգ	4,0	0,24	0,80	3,62				
							հեղյուս	կգ	4,0	0,24	1,2	5,28				
38	16-100	Ասֆալտացած թաքսված ցնցուղստոր մոնտաժում ներառյալ ցնցուղի գլխիկը և մոնտաժային կոմպլեկտը (Բարձրացող ձողի բարձրությունը 10-15սմ, ջրի մատակարարման չափսը 1/2", միացման տեսակը ներքին պարուրակով, ճնշման միջակայքը 1-ից 7 բար, ջրման տրամագծերը ըստ աշխատանքային ծանոթեժի	հատ	810	0,97	0,13	ցնցուղ	հատ	1	810	6,50	7,42	2,25	0,42	10,09	8170,98
39	Շուկա	Գործարանային արտադրության ֆիլտրոկայանի ձեռքբերում, մոնտաժում, կարգաբերում, թողարկում	կոմպ	1,0			ֆիլտրոկայան	կոմպ	1,00	1,0	3900,00	4414,80	0,00	0,00	4414,80	4414,8
		Ընդամենը՝														30586,72
		Այդ թվում սարքավորումներ														3900,00
		Ընդամենը առանց սարքավորումների														26686,72
		Վերադիր ծախսեր՝13.3%														3549,33
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով														30236,06
		Շահույթ՝11%														3325,97
		Ընդամենը շահույթով														33562,02
		Ընդամենը սարքավորումներով														37462,02

Կազմեց՝ Վ.Ղազարյան

ԵՐԱՆՔԻ ԿԵՆՏՐԱԼԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՅԳՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՈՌԳԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

Տեղային նախահաշիվ թիվ 3

III-րդ գրտի
նախահաշվի անունը

Նախահաշվային արժեքը 32916,55 հազ.դր

Իֆորմացիան տեղակազիր
Անցումային գործակիցները՝
Աշխատավարձի՝ 2418,8
Մեքենաների շահագործման՝ 3161,49
Նյութերի 1,132

Հ/հ	Հիմնա-վորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավորը	Քանա-կը	Միավորի արժեքը, ուրք.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը, հազ. դրամ			Արժեքը, հազ. դրամ	
					աշխ.	մեք.		չափի միավ.	նորմ. ծախս.	նյութ. ընդհ. ծախ.	արժեքը, հազ. դրամ	նյութ	աշխատավ.	մեքեն. շահ.	միավ.	ընդամ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		1. Հողային աշխատանքներ														
1	շուկա	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում խրամուղու աջ և ձախ կողմերով	մ	110,0	0,000	0,000						0,00	0,00	0,00	0,40	44,00
2	27-33	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի նախնական փխրեցում ձեռքի հարվածահատ մուրճով	մ³	3,5	0,83							0,00	2,01	0,00	2,01	7,03
3	1-961	Խրամուղիների քանդում ձեռքով՝ III-րդ կարգի գոտիներում տրամադրված	մ³	208	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	553,42
4	23-1	Նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում 0-5մմ խոշորության կլոր ձևավորված մասնիկներով ակազով	մ³	160,0	0,89	0,0	ավազ	մ³	1,1	176,00	2,0	2,49	2,15	0,00	4,64	742,90
5	Ռ23-223	Քանդված գրունտի, ա/բետոնե ծածկույթի և բետոնե սալիկների ձեռքով ուղղում ա/հետաքսիսի վրա	տ	295,0	0,15	0,0						0,00	0,36	0,00	0,36	107,03
6	ԳՆ.3	Տեղափոխում 13կմ հեռավորության վրա	տ	295,0	0,0	0,90						0,00	0,00	2,85	2,85	839,38
7	1-968	Խրամուղիների ետլիցք կողալիցքի մշակված գոտիներում տրամադրված	մ³	48,0	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	53,41
8	27-43 27-43-1 -=-3	Խճի նախաշերտ h=10սմ	մ²	55,0	0,017	0,111	խիճ 40-70մմ	մ³	0,1000	5,50	4,0	0,45	0,04	0,35	0,92	50,48
							խիճ 10-20մմ	մ³	0,015	0,83	4,0	0,07				
							ջուր	մ³	0,03	1,65	0,15	0,01				
9	27-251-1	Բիտումի տարածում 1000քմ-4,12տ բիտումի ծախսով	տ	0,230		2,200	բիտում	տ	1,0300	0,24	165,50	192,97	0,00	6,96	199,92	45,98
10	27-164-1 27-165-1	Ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտբետոնից 6սմ հաստությամբ	մ²	55,0	0,0209	0,0474	խոշորահատիկ ա/բետոն	տ	0,1395	7,67	26,00	4,11	0,05	0,15	4,31	236,84
11	27-164-2 27-165-2	Ծածկույթի պատրաստում մանրահատիկ ասֆալտբետոնից 4սմ հաստությամբ	մ²	55,0	0,0208	0,0474	մանրահատիկ ա/բետոն	տ	0,0974	5,36	27,00	2,98	0,05	0,15	3,18	174,74
12	Պայմ. 27-86-1 q=0.6	Բազալտե եզրաքարերի քանդում	գծմ	16,00	0,36	0,004				0,0		0,00	0,86	0,01	0,87	13,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	27-86-1	Քանդած բազալտե եզրաքարերի վերականգնում B15 դասի բետոնե հիմքով	զծմ	6,0	0,592	0,007	բետոն B15	մ ³	0,059	0,35	26,00	1,74	1,43	0,02	3,19	19,15
14	27-86-1	Նոր բազալտե եզրաքարերի վերականգնում բետոնե հիմքով	զծմ	10,0	0,592	0,007	բազալտե եզրաքար բետոն B15	մ մ ³	1,000 0,059	10,00 0,59	5,75 26,00	6,51 1,74	1,43	0,02	9,70	97,00
15	1-961	Խրամուղիների քանդում ձեռքով՝ III-րդ կարգի գրունտներում կողալիցքով՝ անքավոր կաթիլային հորոնական երես համառ	մ ³	24	1,1	0						0,00	2,66	0,00	2,66	63,86
16	1-968	Խրամուղիների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներին տրամադրվում	մ ³	6,8	0,46	0,0				0		0,00	1,11	0,00	1,11	7,57
17	48-100	Ծառաբներում թասակների պատրաստում բնահողի քանդումով ձեռքով	տեղ	100,0	0,76	0						0,00	1,84	0,00	1,84	183,83
18	48-214	Խրամուղիների վերականգնում սերմնացանումով	մ ²	290,0	0,024	0,0	սերմ ջուր	կգ մ ³	0,02 0,15	5,80 43,50	3,0 0,150	0,07 0,03	0,06	0,00	0,15	43,92
		2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ														
1	22-121	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn160x9,5մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	135,0	0,11	0,09	խողովակ	մ	1,01	136,4	4,43	5,06	0,27	0,28	5,62	758,1
2	22-119	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn125x7,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	200,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	202,0	2,72	3,11	0,17	0,22	3,50	700,1
3	22-119	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn110x6,6մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	380,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	383,8	2,00	2,29	0,17	0,22	2,68	1017,4
4	22-119	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn90x5,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	120,0	0,07	0,07	խողովակ	մ	1,01	121,2	1,37	1,57	0,17	0,22	1,96	234,8
5	22-118	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn63x3,8մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	205,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	207,1	0,63	0,71	0,15	0,16	1,02	208,6
6	22-117	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn40x2,4մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	320,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	323,2	0,280	0,32	0,15	0,16	0,62	199,5
7	22-117	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn32x2մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	165,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	166,7	0,180	0,21	0,15	0,16	0,51	84,0
8	22-117	Պոլիէթիլենե եռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (PE)Dn20x1,8մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով	մ	2790,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	2817,9	0,100	0,11	0,15	0,16	0,42	1164,9
9	22-117	Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում և ծառաբներում (PE)Dn16մմ, Pn=10մթն, փորձարկումով, անցքերի հեռավորությունը 40սմ, յուրաքանչյուր ծառին մոտեցնող խողովակի երկարությունը 12մ, ներառյալ թասակի շրջանագիծը	մ	1200,0	0,06	0,05	խողովակ	մ	1,01	1212,0	0,170	0,19	0,15	0,16	0,50	597,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	22-71	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամոլիններում (St)Dn273x5մմ	մ	10,0	0,37	0,28	խողովակ	մ	1,00	10,0	22,000	24,90	0,89	0,89	26,68	266,8
11	22-69	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամոլիններում (St)Dn219x5մմ	մ	10,0	0,26	0,22	խողովակ	մ	1,00	10,00	14,42	16,32	0,63	0,70	17,64	176,44
12	22-68	Պողպատե էլեռակցվող պատյան խողովակների մոնտաժում խրամոլիններում (St)Dn159x3,5մմ	մ	5,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	5,00	4,50	5,09	0,60	0,35	6,05	30,23
13	13-223	Պողպատե խողովակների ուժեղացված հակակոռոզիոն մեկուսացում	լ ²	18,0	0,43	0,11	մեկուսիչ նյութ	կգ	0,64	11,52	2,50	1,81	1,04	0,35	3,20	57,58
14	22-365	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn40/32	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	4,00	4,53	0,56	0,48	5,56	5,56
15	22-365	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn40/20	հատ	3	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	3	3,60	4,08	0,56	0,48	5,11	15,33
16	22-365	Պոլիէթիլենե անցումային եռաբաշխիչ Dn32/20	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	3,00	3,40	0,56	0,48	4,43	4,43
17	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn110	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	6,00	6,79	0,56	0,48	7,83	7,83
18	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn63	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	4,00	4,53	0,56	0,48	5,56	11,13
19	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn32	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	3,60	4,08	0,56	0,48	5,11	10,22
20	22-365	Պոլիէթիլենե եռաբաշխիչ Dn25	հատ	3	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	3	3,00	3,40	0,56	0,48	4,43	13,30
21	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn160x40	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	12,00	13,58	0,56	0,48	14,62	14,62
22	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn160x32	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	11,50	13,02	0,56	0,48	14,05	28,11
23	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn160x25	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	11,00	12,45	0,56	0,48	13,49	13,49
24	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn110x20	հատ	54	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	54	6,00	6,79	0,56	0,48	7,83	422,72
25	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn90x20	հատ	30	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	30	5,00	5,66	0,56	0,48	6,70	200,88
26	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn63x20	հատ	20	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	20	4,20	4,75	0,56	0,48	5,79	115,81
27	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn40x20	հատ	88	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	88	3,00	3,40	0,56	0,48	4,43	390,03
28	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn32x20	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	2,60	2,94	0,56	0,48	3,98	7,96
29	22-365	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում Dn160-110-63-40-32-25x20	հատ	37	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	37	5,20	5,89	0,56	0,48	6,92	256,13
30	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn110x90	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	5,80	6,57	0,56	0,48	7,60	7,60
31	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn90x63	հատ	1	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	1	5,00	5,66	0,56	0,48	6,70	6,70
32	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn63x40	հատ	5	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	5	4,60	5,21	0,56	0,48	6,24	31,22
33	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn40x32	հատ	3	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	3	3,90	4,41	0,56	0,48	5,45	16,35
34	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn40x25	հատ	4	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	4	3,80	4,30	0,56	0,48	5,34	21,35
35	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn40x20	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	3,60	4,08	0,56	0,48	5,11	10,22
36	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn32x20	հատ	2	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	2	3,90	4,41	0,56	0,48	5,45	10,90
37	22-365	Պոլիէթիլենե անցում Dn25x20	հատ	8	0,231	0,151	ձևավոր մասեր	հատ	1	8	3,50	3,96	0,56	0,48	5,00	39,99
38	16-134	Պոլիէթիլենե ինքակարգավորվող խցավակիչ Dn63-20	հատ	205	0,59	0,12	խցավակիչ	հատ	1	205	5,00	5,66	1,43	0,38	7,47	1530,63
39	16-134	Պոլիէթիլենե պարուրակային էզ/ործ կցորդիչ Dn20	հատ	74	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	74	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	234,20
40	16-134	Պողպատե պարուրակային էզ/ործ կցորդիչ Dn20	հատ	37	0,59	0,12	կցորդիչ	հատ	1	37	1,20	1,36	1,43	0,38	3,16	117,10
41	16-100	Մետաղե գնդային փականի մոնտաժում երկկողմանի ներքին պարուրակով Dn20	հատ	37	0,97	0,13	Փական	հատ	1	37	4,20	4,75	2,35	0,41	7,51	277,93
42	22-64	Պողպատե խողովակների մոնտաժում Dn20x2,5մմ	մ	3,7	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	3,7	0,63	0,72	0,46	0,06	1,24	4,6
3. 3-րդ գոտու փականային հանգույցներ																
1	6-1	B7.5 բետոնի նախապատրաստական շերտի ստեղծում h=10սմ հաստությամբ	լ ³	2,40	0,700	0,280	բետոն	լ ³	1,02	2,45	22,00	25,40	1,69	0,89	27,98	67,15
2	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե հիմնային սալի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	լ ³	3,6	4,49	1,23	բետոն	լ ³	1,05	3,78	34,25	40,71	10,86	3,89	65,81	236,93
							կաղապար	լ ²	1,28	4,61	3,5	5,07				
							փայտանյութ	լ ³	0,04	0,14	116,67	5,28				
3	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,01	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,01	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	3,56
4	Տեղեկ.	Ամրան Ø10A500C	տ	0,30	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,30	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	106,83
5	6-225	Միաձույլ երկաթբետոնե պատի իրականացում B25 W4	լ ³				բետոն	լ ³	1,05	5,78	34,25	40,71				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		դասի բետոնով		5,5	4,49	1,23	կաղապար	մ ²	1,28	7,04	3,5	5,07	10,86	3,89	65,81	361,97
							փայտանյութ	մ ³	0,04	0,22	116,67	5,28				
6	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,02	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,02	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	7,12
7	Տեղեկ.	Ամրան Ø8A500C	տ	0,20	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,20	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	71,22
8	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,48	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,48	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	170,93
9	6-177	Միաձույլ երկաթբետոնե ծածկի իրականացում B25 W4 դասի բետոնով	մ3	2,0	7,92	1,28	բետոն	մ ³	1,015	2,03	34,25	39,35	19,16	4,05	81,69	163,37
							կաղապար	մ ²	2,29	4,58	3,5	9,07				
							փայտանյութ	մ ³	0,059	0,12	116,67	7,79				
							էլեկտրոդ	կգ	2,5	5,00	0,8	2,26				
10	Տեղեկ.	Ամրան Ø6A1	տ	0,010	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,01	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	3,56
11	Տեղեկ.	Ամրան Ø12A500C	տ	0,27	0,0	0,0	ամրան	տ	1,0	0,27	314,6	356,10	0,00	0,00	356,10	96,15
12	Շուկա	Թուֆե ծանր մտոց	հատ	5,00	0,0	0,0	մտոց	հատ	1,0	5,00	56,0	63,39	0,00	0,00	63,39	316,96
13	9-153	Պողպատե DN219x4.5 պատյան-խողովակների տեղադրում	տ	0,06	14,8	4,98	խողովակ	տ	1,0	0,06	400,0	452,80	35,80	15,74	512,95	30,78
							էլեկտրոդ	կգ	4,0	0,24	0,8	3,62				
							հեղույս	կգ	4,0	0,24	1,1	4,98				
14	15-613	Մետաղական էլեմենտների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	5,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	1,22	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	4,80
							տրորած ներկ	կգ	0,002	0,01	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,14	0,83	0,03				
15	8-27	Պատերի ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումե մածիկով	մ ²	39,0	0,195	0,015	բիտումե մածիկ	կգ	2,4	93,60	0,165	0,45	0,47	0,05	0,97	37,73
16	11-55	Հատակի ցեմենտավազե հարթաշերտ h=20մմ	մ ²	6,0	0,1	0,01	ց/ավազե շաղախ	մ ³	0,0204	0,12	31,2	0,72	0,24	0,03	0,99	5,96
18	22-385	Սեպակվոր փականների մոնտաժում Dn125 Pn=16մթն.	հատ	1	1,74	1,23	փական	հատ	1,00	1,00	85,00	96,22	4,22	3,88	104,32	104,32
19	22-384	Սեպակվոր փականների մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	2	1,31	0,09	փական	հատ	1,00	2,00	55,00	62,26	3,18	0,28	65,72	131,44
20	22-383	Սեպակվոր փականների մոնտաժում Dn50 Pn=16մթն.	հատ	2	0,79	0,06	փական	հատ	1,00	2,00	32,00	36,22	1,92	0,19	38,33	76,66
22	22-433	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn125 Pn=16մթն.	հատ	2	0,62	0,58	կցաշուրթ	հատ	1,00	2,00	12,00	13,58	1,50	1,83	16,92	33,84
23	22-431	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn100 Pn=16մթն.	հատ	4	0,39	0,41	կցաշուրթ	հատ	1,00	4,00	8,00	9,06	0,95	1,29	11,30	45,18
24	22-429	Պողպատե էլեռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում Dn50 Pn=16մթն.	հատ	4	0,22	0,23	կցաշուրթ	հատ	1,00	4,00	4,00	4,53	0,53	0,73	5,79	23,15
26	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn125/(St)Dn125	հատ	1	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	1,00	18,00	20,38	0,56	0,48	21,41	21,41
27	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn110/(St)Dn100	հատ	2	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	2,00	14,00	15,85	0,56	0,48	16,88	33,77
28	22-365	(HC)Պոլիէթիլեն-մետաղ կցորդիչ (PE)Dn63/(St)Dn50	հատ	2	0,23	0,15	կցորդիչ	հատ	1,00	2,00	8,00	9,06	0,56	0,48	10,09	20,19
29	22-365	Պողպատե խամութային անցում (St)Dn150x100	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	14,00	15,85	0,56	0,48	16,88	33,77
30	22-365	Պողպատե խամութային անցում (St)Dn150x50	հատ	2	0,231	0,151	ծնավոր մասեր	հատ	1	2	12,00	13,58	0,56	0,48	14,62	29,24
32	22-68	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn125x3,5մմ փորձարկումով	մ	3,0	0,25	0,11	խողովակ	մ	1,00	3,00	4,00	4,53	0,61	0,35	5,48	16,44
33	22-66	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn108x3,5մմ փորձարկումով	մ	6,0	0,22	0,04	խողովակ	մ	1,00	6,00	3,15	3,57	0,53	0,13	4,23	25,35
34	22-64	Պողպատե էլեռակցվող խողովակների մոնտաժում խրամուղիներում (St)Dn57x3,5մմ փորձարկումով	մ	6,0	0,19	0,02	խողովակ	մ	1,00	5,99	1,65	1,86	0,46	0,06	2,39	14,33
35	15-613	Պողպատե խողովակների երկշերտ յուղաներկում	մ ²	4,0	0,214	0,0	յուղաներկ	կգ	0,244	0,98	1,50	0,41	0,52	0,00	0,96	3,84
							տրորած ներկ	կգ	0,002	0,01	1,1	0,00				
							օլիֆ	կգ	0,027	0,11	0,83	0,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	16-100	Աստղաճան թաքսզաս ցնցուղի մոնտաժում ներառյալ ցնցուղի գլխիկը և մոնտաժային կոմպլեկտը (Բարձրացող ձողի բարձրությունը 10-15սմ, ջրի մատակարարման չափսը 1/2", միացման տեսակը ներքին պարուրակով, ճնշման միջակայքը 1-ից 7 բար, ջրման տրամագծերը ըստ աշխատանքային զննությունից	հատ	757	0,97	0,13	ցնցուղ	հատ	1	757	6,50	7,42	2,25	0,42	10,09	7636,34
36	9-153	Փականների տակդիր Ø100մմ տրամագծի խողովակից G _{սիլ} =6,5կգ	տ	0,0330	14,8	4,98	խողովակ	տն	1,0	0,03	400,0	452,80	35,80	15,74	513,25	16,94
							էլեկտրոդ	կգ	4,0	0,13	0,80	3,62				
							հեղուս	կգ	4,0	0,13	1,2	5,28				
37	Շուկա	Գործարանային արտադրության ֆիլտրոկայանի ձեռքբերում, մոնտաժում, կարգաբերում, թողարկում	կոմպ	1,0			ֆիլտրոկայան	կոմպ	1,00	1,0	3900,00	4414,80	0,00	0,00	4414,80	4414,8
		Ընդամենը՝														26972,40
		Այդ թվում սարքավորումներ														3900,00
		Ընդամենը առանց սարքավորումների														23072,40
		Վերադիր ծախսեր՝13.3%														3068,63
		Ընդամենը վերադիր ծախսերով														26141,03
		Շահույթ՝11%														2875,51
		Ընդամենը շահույթով														29016,55
		Ընդամենը սարքավորումներով														32916,55

Կազմեց՝ Վ. Ղազարյան