

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՀ	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
ՀՄ	ՀԻԴՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	
ԷԼ	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	

ԳՀ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ : Մ 1 : 1000 ԿՏՐՎԱԾՔ Ա-Ա : Մ 1 : 100	
3	ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՆՇԱՀԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ : Մ 1 : 1000	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

1. ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԵՏԵՅԱԼ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

- ՍԵՅՄՍԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

- III ԳՈՏԻ
- ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄԸ

- 55ԿԳ/Մ²
- ԶՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՔԱՇԸ

- 150ԿԳ/Մ²
- ԶՄՈԱՆ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ

- -19 °C

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ:

1. ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ԿՏՐՈՒՄ - 0.20մ (ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՄՈՒՏՔ ԵՎ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔ) ԿՈՂԱԼԻՑՔՈՎ
ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ԲՈՒԼԴՈՁԵՐՈՎ :
2. ԲՈՒՍԱՀՈՂԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ 20.0 մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ,
ԿՈՒՏԱԿՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ:
3. ԽՃԱԳՐՈՒՆՏԱՅԻՆ ԾԱԾԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ δ =20սմ
- 20% ԳՐՈՒՆՏ
- 80% ԽԻՃ
4. $\varnothing$ 530x7 մմ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ, ՈՒԺԵՂԱՑՎԱԾ
ՀԱԿԱԿՈՈՂԻՈՆ ՀԻԴՐՈՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄՈՎ
5. ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԱՐԱԳԾՈՎ ՑԱՆԿԱՊԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ :
ա. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ **ՑԱՆՑ N50-2.5**, Հ= 1.50 մ,
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ, $\varnothing$ 102x3 , ՔԱՅԼԸ 3.0մ
բ. 3 ՇԱՐՔ ՓՇԱԼԱՐ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՎՐԱ , $\varnothing$ 40x3 , ՔԱՅԼԸ 3.0մ
6. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍԻ, L= 4.00 մ ԵՎ ԴՈՆԱԿԻ, L= 1.00 ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ :
7. ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ 2000x1000x35մմ,
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԱՐԿՂԻ ԵՎ ՇԱՆԹԱՐԳԵԼԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ:

ՏԵԽՆԻԿԱՏՆԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

1. ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ


- 9218.00 մ²
2. ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՀԱՅԵԼՈՒ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹԸ

- 4136.00 մ²
3. ԶՐԱՄԲԱՐԻ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԱԿԵՐԵՍԸ

- 353.00 մ²

						Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ԳՀ	
						Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում					
Ն Գ Ճ	Վ.Հովսափյան					Գլխավոր հատակագիծ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
Գլխ.մասն.	Գ.Պետրոսյան						Մ.Փ	1	3		
Նախագծեց	Լ.Օսիպյան										
						Ընդհանուր տվյալներ					

A diagram of a compass rose with eight points. A red arrow points towards the top (North). Above the arrow is a red letter 'L'. The rose is divided into four quadrants by a horizontal and vertical line, and further into eight points by two diagonal lines.



N	Հնէաբեր եվ Հինհուձգձուհներ հն-նախնուհ	Օննախնուհգձուհ
1	զուհարը, V=9000 Կ ³	նոր Կնորհ-հնոր
2	Կնորհարը-նախնուհներ 2000x1000x35մ-10հոսն	նոր Կնորհ-հնոր
3	նախնուհորհներ հն-նախնուհ նրհ	նոր Կնորհ-հնոր
4	Հննախնուհ	նոր Կնորհ-հնոր
5	հնորհն եվ հնուհ	նոր Կնորհ-հնոր
6	հնուհ-հնուհ	նոր Կնորհ-հնոր

[illegible]

Կետի անվանումը	X	Y
A	8540388.9397	4434588.1074
B	8540386.2056	4434588.7710
C	8540350.5126	44344646.6513
D	8540351.1473	4434649.3923
E	8540367.3380	4434659.3755
F	8540370.0921	4434658.7241
G	8540405.7841	4434600.8454
H	8540405.1296	4434598.0919

ա) ԵՄԱՍԱԿԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱՆ ՄԱՐԽԻՆՆԵՐԻ
ՏՐԱՐԳԱՎՈՐԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ ԵՎ ԽՈՐԻԹՅՈՒՆԸ ԵՃՏԵՆԻ ՆՊԱՏԱԿՈՂ

բ) ԿԱՐԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱՆ ՄԱՐԽԻՆՆԵՐԻ ՏՐԱՐԳԱՎՈՐԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ ԵՎ ԽՈՐԻԹՅՈՒՆԸ ԵՃՏԵՆԻ ՆՊԱՏԱԿՈՂ

գ) «ՀԱՅՅԱՐԴՈՐԿՈՒՄԻՆ» ՓԲԸ ԵԿԵՐԻՐԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՎԱՐՄԱՆ
ԵՎ ԿՈՅՐԻՐՈՒ ԽՈՐԴԱԿԱՎԱՐՆԵՐԻ ՏՐԱՐԳԱՎՈՐԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ
ԵՎ ԽՈՐԻԹՅՈՒՆԸ ԵՃՏԵՆԻ ՆՊԱՏԱԿՈՂ

ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ԱՂՅՈՒՄԱԿ

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐՈՒՄԸ	ԿՐԴՈՒՄԸ
1	ԲՈՒՄԱՅՈՐՈՒ ԿՑՈՐԽՈՒ - 0.20մ ³ (ՏՐԱՐԱՄԵՆԻ ՄՈՒՐՏԵ ԵՎ ՄՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՐԱՆԱՎԱԿԵՐ Ի ՏՐԱՐԱՐՈՅ) ԿՐԴԱՆԻՑՔՈՒՄ , ԴԱՐՊԱՆԱՆՈՒՄԸ	մ ³ /մ ³	335.0/ 66.00
2	ԳՐԻՄՏՈՒՆԴՈՒՄԸՆ ՀԱՐՈՐԻ ՎԱՐՈՐԹՈՒՄ(ՏՐԱՐԱՄԵՆԻ ՄՈՒՐՏԵ ԵՎ ՄՐԵՎԱՅԻՆ ՎԱՐԱՆԱՎԱԿԵՐ Ի ՏՐԱՐԱՐՈՅ) δ=20սմ - 20% ԳՐԻՄԸ - 80% ԽԱՐԾ	մ ³ մ ³	13.20 52.80
3	ԲՈՒՄԱՅՈՐՈՒ ՏԵՐԱԹՈՒՄԸՆ 20.0-3 ՏԵՐԱՎՈՐՈՐԹՅԱՆ ԿՐԱՎ ԿՈՐԱՏԿՈՒՄ ԵՎ ԴԱՐՊԱՆՈՒՄ	մ ³	52.80
4	ՑԱՆՎԱՐԱՄԻ ՏԵՐԱՐՈՐՈՒՄ	գծմ	353.00
5	ԴԱՐՊԱՆ ԵՎ ԴՈՆԱԿԻ ՏԵՐԱՐՈՐՈՒՄ	հատ	1
6	ՏԵՐԱՐՈՒՄԻ ՄԵՏԱՐԱՆԱՆ ԽՈՐԴԱՐՈՒՄ ԲՅՈՒՄ :L=6.00` ՈՒՇԵՎԱՅԻՑ 3ԱՎԱՐՈՐԹՅԱՆ ԶԻՐԳՐԱՎԱՐՈՒՄԸ	հատ	1

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. ՋՐԱՄԲԱՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ՏԵՍ ՀԻՂՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ
2. ՋՐԱՄԲԱՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ 1-1,2-2,3-3,4-4 ՏԵՍ ՀԻՂՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՈՒՄ

- | | |
|---|--|
|  | Անկազմվող ջրաբարձ |
|  | Անկազմվող ջրաբարձի շրջանառությամբ արժեքը 324.00 դրամ, արժույթ ԵՀ արժույթ - 324.00 դրամ |
|  | Գործընթացային ծախսերի թիվ |
|  | Անկազմվող արժեքի և ԼՈՒՄԱՎՈՐՈՅՑԱՆ ԱՅՏՈՒՄ շԱՐՎԱԳ |
|  | Անկազմվող ԱՄԼՈՒԿԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԽՐԱՆՈՐԴՈՒՄ |
|  | Անկազմվող արժեքի և ԿԱՅԱՆԱԿԵՐ |
|  | Անկազմվող ՄԵՏԱՐԱՎԱՆ ՊԱՐԱՐԱՆ ՇՊԱԿԱՅԱՆ ԿՈՆՏՐՈՐԻԿ |
|  | Անկազմվող ԸՆԾԱՐԱՐԵԼ |
|  | ԱՌԿԱ ԱՌՈՒ |
|  | ԳԼԽԱՅԻՆ ՋՐԸՆԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՇԱՐՎԱԳ |
|  | ԱՌԿԱ ՏՆԱԿԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱՐԸ |
|  | ԱՌԿԱ ՇՊԱԿԱՅԻՆ ՏՆԱԿԱՐԱՐ |

Հանձնարարագրված է Ծախքեր
 Գրքի Հարանդե էջ 10
 Հ. Խաչատրյան



*Lies unvollständig &
"intellektuelle Unzulänglichkeit"
d. Karpov
d. Gurevich*

[illegible]

Հայրապետյան

Տեղ. պարագլուխի վրա կարգավորվել է:

Եստակության համաձայն:

«Արմենիա» ընկերությունը:

ՀՊ. Հայրապետյան

Մ. Կարապետյան

Գրք. և թղթ. ա/մ. 10 մլրդ.

94.220.155

**«ՀԱՅԴԱՍՏԱՆ» ԲԻՐ
«ՀԱՅԴԱՍՏԱՆ» Ժողովուրդ
«ՀԱՅԴԱՍՏԱՆ» Էկոնոմիկայի**

01520882

Հանձնարարական Ժողով

«ՀԱՅԿԱՊՈԼԻՏԻԿԱՆ» ՓԲԸ
ՍՏՐՈՏԱՆՈՒ ԳԳՊ
ԵՏՐ ԿԵՆՏՐ


Հանձնարարական Ժողով

21 10 2022

*2^{te}. unzugewandelter Gegenstand der Arbeit
gehört zu einem bestimmten Gegenstandszweig.*


ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՍԿՍԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՅՐԱԺԵՇՏ Է
ՀՐԱԿԻՐԵԼ ՏՎՅԱԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ

- ա) ԷԼ.ՍՄՍԱՊԱՐԵՏՈՐԱՆ ՍՄԱՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՆՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱՊԻՎԱԿՈՐՈՅԻՐԸ ՀԱՍՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ ԵՎ ԽՈՐԻՈՒԹՅՈՒՆ ԾԵՏԵՆԻՆ ԽՄՏԱՆԱԿԸ:
- բ) ԿՈՐԻ ՍՄԱՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ԱՏՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍՈՒՆՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱՊԻՎԱԿՈՐՈՅԻՐԸ ՀԱՍՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ ԵՎ ԽՈՐԻՈՒԹՅՈՒՆ ԾԵՏԵՆԻՆ ԽՄՏԱՆԱԿԸ:
- գ) ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՊԱՌՈՒՅԻՐԻ ՓԲԸ ԵԿԼԵՐԻՈՒԹՅԱՆ ՍՄԱՍԱԳԵՏՆԵՐԻ ՀՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՍՄԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՈՐ ԽՈՐԱԿԱՎԱՍՏԱՐԻ ՏԵՂԱՊԻՎԱԿՈՐՈՅԻՐԸ ՀԱՍՏԱԿԱԳՈՐԾԻՆ ԵՎ ԽՈՐԻՈՒԹՅՈՒՆ ԾԵՏԵՆԻՆ ԽՄՏԱՆԱԿԸ:










ՄԱՆՈՐԱՅԱՏԻԿ ՏՈՓԱՆՎԱՐ ԿԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄ	
ԱՎԱԶԱԿԱԿ $k=0.9$ ԽՏԱՑՄԱՆ ՊՈՐՇԱԿՑՈՎ, $\delta=30$ սմ	
ԲԵՏՈՆԻՆԻԵ ՊՈՐՈՂ,	$\delta=6.4$ սմ
ՄԱՆՈՐԱՅԱՏԻԿ ՏՈՓԱՆՎԱՐ ԿԱՎԱԿԱՆ ԿԱՄ	
ԱՎԱԶԱԿԱԿ $k=0.9$ ԽՏԱՑՄԱՆ ՊՈՐՇԱԿՑՈՎ, $\delta=30$ սմ	
ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՀԱՐԹԵՑՎԱՐ ԵՎ ԽՏԱՑՎԱՐ ԲՆԱՀՈՂ	


			Որոշման համակարգերում ամփոփվածի քերի ամփափի կրուտաների կամիանան ուղղված միջոցառումների մրադի			93
			Պայմանագի ՈՅ4 - ՆՆՆՆՆՆ-22-1			
			Գերադրուցների մասի ծովմարդ ցուրի մեծ ամուլի մոտ շուրջ 9.0 հազար կմ2 ծավալով ՕՏՀ-ի կառուցում			
Լ 9 6	Լ 9-Վիսակապիան					
Վիս մանգ.	9.Պետրոսյան					
Նախագծի	Լ Օտիպան					
			Գլխավոր հատակագիծ	ՓՈԼ	ԹԵՐՈ	ԹԵՐԵՐ
				Մ.Փ.	2	3
			Գլխավոր հատակագիծ և նշահարման հատակագիծ, Մ1:1000 Կարվածք Մ-Ա, Մ1:100			



ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ
ՆՇԱՅԱՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:1000



ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա»
ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԽՈՐՈՎԱԿԻ Ø 500 ՏԵՂԱՐՈՒՄ :



ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏՎՈՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ՄԱՎԱՐՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ	ՑԱՆԿԱԿԱԾԸ 1 ՄԻԱՎՈՐԻ ՀԱՄԱՐ	ԾԱՆՈ- ԹՈՒԹՅՈՒՆ ԿԳ
1	2	3	4	5	6
ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԿԱ ՄԿ-1					
1	ԳՈՍՏ / GOST 10704-91	ԽՈՐ. Փ 102x3 L=2350	1	17.22	17.22
2	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 6 մմ 120x120	1	0.68	0.68
ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԿԱ ՄԿ-2					
1	ԳՈՍՏ / GOST 10704-91	ԽՈՐ. Փ 40x3 L=500	1	1.37	1.37
2	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 80x80	1	0.20	0.20
ՄԵՏԱՊԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱԿԱ ՄԿ-3					
1	ԳՈՍՏ / GOST 10704-91	ԽՈՐ. Փ 102x3 L=2700	1	22.34	22.34
2	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 6 մմ 120x120	1	0.68	0.68
ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՊԱՆԵԼ ՑՊ-1					
5	ԳՈՍՏ / GOST 8509-86	L63x4 ΣL=9.0 գծ.մ	-	3.90	35.1
6		Φ 6Ac-I ΣL=9.0 գծ.մ	-	0.222	2.00
7	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 12x60	18	0.023	0.41
8	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 80x120	4	0.30	1.20
ՑԱՆԿ 8-2 N 50-2.5 3000x1500					
ՊՆԱԿԻ ՓԵՐԿ Ղ-2					
5	ԳՈՍՏ / GOST 8509-86	L63x4 ΣL=5.6 գծ.մ	-	3.90	21.8
6		Φ 6AcI ΣL=5.6 գծ.մ		0.222	1.33
7	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 12x60	12	0.023	0.28
13	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 100x60	2	0.19	0.38
ՑԱՆԿ 8-2 N 50-2.5 1000x1800					
ԾԽՆԻ					
ՂԱՐՊԱՄԻ ՓԵՐԿ Ղ-1					
5	ԳՈՍՏ / GOST 8509-86	L63x4 ΣL=6.4 գծ.մ		3.90	27.00 կգ
6		Φ 6Ac ΣL=6.4 գծ.մ		0.222	1.53 կգ
7	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 12x60	14	0.023	0.37 կգ
12	ԳՈՍՏ / GOST 8509-86	L63x4 L=2100	1	8.2	8.2 կգ
13	ԳՈՍՏ / GOST 103-76	-δ = 4 մմ 100x60	2	0.19	0.38 կգ
ՑԱՆԿ 8-2 N 50-2.5 -1400x1800					
ԾԽՆԻ					
ՓՇԱԼԱՐԻ ՏՎՈՐԵՐ					
9		Φ 6Ac-I L=80	348	0.02	6.96 կգ
10		ՓՇԱԼԱՐ Փ3 ΣL=1026.0 գծ.մ		0.06	61.56 կգ
11		Φ 6Ac-I L=390	580	0.09	52.20կգ
ՔԵՏՈՆ B15 ղապի					
ՀԻՄԲԵՐ					
ԳԵՏՆԱՄԱՐԻՄՆ					
					35.10 մ³
					14.00 մ³

Մետաղական ցանկապատի աշխատանքների ծավալներ - 353.00 գծմ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Ծախսված միավոր	Քանակ
1	Փոստրակի քանդում IV կարգի բնահողերում	մ²	40.00
2	Ետիցք հանված բնահողից տրվածումով	մ²	34.90
3	Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում	մ²	5.10
4	Հիմքի կառուցում B15ղապի բետոնով	մ³	35.10
5	Որմնախարսի կառուցում B15ղապի բետոնով	մ³	14.00
6	Մետաղական ցանկապտի շրջանակների, կամեմակների կառուցում և տեղադրում ձեռքերի հետ միասին	տ	7.04
7	Մետաղական խողովակ Φ102x3	մ	249.1
8	Մետաղական խողովակ Φ40x3	մ	53.0
9	Մետաղական անկյունակ L63x4	մ	1066.6
10	Ցանկապատի մետաղական ցանց N50-2.5	մ²	528.8
11	Մետաղական ներքի տարրեր δ= 6մմ 120x120 δ= 4մմ 80x80;12x60;100x60	տ	0,282
12	Ամրամ Φ6A 240 ղապի	կգ	236.4
13	Օխնի 1 հատը 0.8կգ	հատ	6
14	Փական	հատ	2
15	Ցինկապատ փշալար Φ3 3 շարք: L _{փշալար} =1026.0 մ,62.64 կգ	մ	348.0
16	Ամրամ Φ6A 240 ղապի	կգ	74.2
17	Մետաղական ցանկապատի ղապապի , դրձակի,կամեմակների յուղամեղմում 2 անգամ	մ²	529.50

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռանկյունը կատարել 3-42A էլեկտրողներով , h=6մմ , ըստ ГОСТ 9467-75:
- Բոլոր մետաղական տարրերը ներկել 2 շերտ միտրոներով
- Ցանկապատի ընդհանուր երկարությունը 353.00 մ t :

				Ոռգծման համակարգերում ավելցուկային ջրերի ամփարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԳԳ
Ն Գ 6	Վ.Ղուկասյան	Պայմանագիր N 94 - ԵՄԾՁԲ -22-1			Գերաբացումների մարզի Օրվինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում
ԳԽ մասն.	Գ.Պետրոսյան				
Խախագիծը	Լ.Օսիպյան	Գլխավոր հատակագիծ			ՓՈՒԼ
					Մ.Փ.
					3
					3
		Ցանկապատի հատակագիծ և նշահարման հատակագիծ ,Մ1:1000			

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Գծ. N	Ա ն վ ա ն ու մ ն ե ր ք	Գույք N
1	Ընդհանուր տվյալներ	
2	Օրվա կարգավորման ջրամբար (ՕԿՋ): Հատակագիծ: Մ 1 : 1000	
3	Օրվա կարգավորման ջրամբար (ՕԿՋ): Ջրամբարի տեղակայման հատակագիծը	
4	Օրվա կարգավորման ջրամբար (ՕԿՋ): Կարվածք 1 - 1, 2 - 2: Հանգույց "1"	
5	Օրվա կարգավորման ջրամբար (ՕԿՋ): Կարվածքներ 3 – 3, 4 - 4: Հանգույց "2"	
6	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Հատակագիծ: Մ1:100	
7	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Ջրընդունիչ և ջրթափային հատվածների երկայնական կտրվածքները	
8	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Ջրընդունիչի մաքրման հատվածի երկայնական կտրվածք և ջրընդունիչի ընդլայնական կտրվածք	
9	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Լայնական կտրվածքներ 5 - 5, 6 - 6	
10	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Կտրվածքներ 7 - 7, 8 - 8: Հատույթ ա - ա: Կարերի կառուցվածքը	
11	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Աղբորսիչ ճաղավանդակ և մետաղական կամրջակ ջրընդունիչում: Հատակագիծ, կտրվածքներ	
12	ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար: Երկայնական և լայնական տիպարային կտրվածքներ	
13	ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար: Անցում ջրանցքի վրայով $\Phi 140+22.0\div\Phi 140+28.0$: Խողովակաշարի ելքամասի հանգույց	
14	ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար: Երկաթբետոնե սալի ամրանավորումը: Հատակագիծ, կտրվածք	
15	Ջրամբարի դատարկում: Դատարկման և ջրահեռացման հանգույցներ: Հատակագիծ, կտրվածք 1 - 1	
16	Ջրամբարի դատարկում: Կտրվածքներ 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4	
17	Հարթ սահող փական 1400 x 800մմ, էլ. շարժաբերով: Հատակագիծ, կտրվածքներ, տարրեր: Դետալների մասնագիր	
18	Հարթ սահող փական 1400 x 800մմ, էլ. շարժաբերով: Կտրվածքներ, տարրեր	
19	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Կաղապարային հատակագիծ, կտրվածքներ	
20	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Ջրընդունիչի կտրվածք, պատերի ամրանավորում	
21	Գլխային ջրընդունիչ հանգույց: Ջրընդունիչի տարրերի մասնագիր	
22	ՕԿՋ-ի պատվար: Բնահողերի հաաիկաչափական կազմի կորերը	
23	Օրվա կարգավորման ջրամբար: Փոսորակի հատակագիծը	
24	Օրվա կարգավորման ջրամբար: Փոսորակի կտրվածքները	

ՎԿԱՅԱԿՈՉՎՈՂ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ


NN	Նշանակում	Անվանումները	Ծանոթութ.
1	ՇՆ և Կ III-4-80	Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում	
2	ՇՆ և Կ 3.01.01-85	Շինարարության կազմակերպում	
3	ՀՀՇՆ II – 2.02-94	Մեյսմակայում շինարարություն, նախագծման նորմեր	
4	ՇՆ և Կ 2.06.01-84	Բետոնե և երկաթբետոնե կառուցվածքներ	

Մրցութային փակագծերը մշակված են համաձայն գործող նորմերի ու կանոնների:

Ն.Գ.Ճ.


Պետրոսյան Գ.




						Ռոռզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ճ.	Պետրոսյան Գ.						ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	1	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.								
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.					Ընդհանուր տվյալներ			



Ջրաճարի բառի հատակի եզրագծի տեղակայման աղյուսակ

Կետի անվանումը	x	y
A	8539346.8	4445487.9
B	8539363.0	4445497.9
C	8539363.6	4445500.6
D	8539327.9	4445558.5
E	8539325.2	4445559.1
F	8539309.0	4445549.2
G	8539308.4	4445546.4
H	8539344.0	4445488.5

						Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ճ.	Պետրոսյան Գ.					Օրվա կարգավորման ջրամբար (ՕԿԶ)	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	2	
Նախագծող	Դազարյան Գ.					Ջրամբարի տեղակայման հատակագիծը: Մ1:1000			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.								




Շնթև-1	Բուսական բաց շաղանակային, մանրախիճ պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, կակաոկապային զուրկ: ԺՖՁ9-II
Շնթև-2	Կակաոկապային գրուտ բաց շաղանակային, մանրախիճ պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, չոր է, պինդ քանձերթյալ: Բնկերային նյութը անվանոն ձևերի է, ներկայացված տարբեր ապարներով: ԺՖՏ34q-II
Շնթև-3	Անկապալային գրուտ շաղանակային, մանրախիճ պարունակությամբ մինչև 10%-ի չափով, թույլ կծու է, կիսապինդ քանձերթյալ: Բնկերային նյութը վառ է թույլ իրվելանության է, ներկայացված տարբեր ապարներով: ԺՖՏ34q-III
Շնթև-4	Բնկերախիճային գրուտ կակաոկապային լցուով 20-25%-ի չափով, սուր-տեղ մեծաբնկերային անբաժանմունքով: Բնկերային նյութը անվանոն ձևերի է, ներկայացված է ինվանկաժուր - սնվելիստապալստային, անլեզիաաբալապալսային ապարներով: ԺՖ187-ժՖ187-Վ/Մ(75/25)

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



1. Տրված գծագիրը նայել գծ.ք. 2-ի հետ:
2. Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրերով:
3. Մետաղական ցանկապատի կառուցվածքը և ծավալները տրված է ճարտ. մասում:

		Որպեան հասնալարեանց ամկողկային ցեղի ամաղկի կողառնրի կանխանմ որդկան քնցառառնրի ծագար	
		Պարնառաղկ Ն 84 - ԵՄՏԲՊ - 22-1	
		Գեղարդոռնրի մարդ Մովսէս Կոռի Սեռ ամկ շարկ 9.0 հազ. իմ մաղարկ ՕԿՁ-ի կառառմ	
Ն. Գ. Գ.	Պարառառ Ք.		
Գլի. մառառմ	Մոլեղան Ս.		
Նախկանք	Կաղարան Ք.	Օրվա կարգաղկոռնա ջրամբար (ՕԿՁ)	
Մառառն	Մոլեղան Ս.	ՓոՒՒ	ՓեՒԵՒ ԹեՒԵՒԵՒ
		ԿՓ	4
		Կաղարան 1 - 1, 2 - 2 : Հանգոյց "I"	
		ԶԵԼԵԼԵ	

Ջրընդունիչի լվացման խցի երկայնական կտրվածք 3 - 3
Գլխային ջրընդունիչի հանգույցի հատակագիծը
Մ 1 : 100





ԲԵՏՈՆԵ ՈՒՂՂՈՐԴ ՊԱՏԵՐ
Մ1:100



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Տրված գծագիրը նայել գծ.թ. 2-ի հետ:
- Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրով:
- ՍԿ 1400x800մմ էլ. շարժիչով հարթ սահող փականի կոնստրուկցիան տրված է գծ. թ.

							Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				
							Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄՃՋԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում				
Ն. Գ. Ճ.	Պետրոսյան Գ.						Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.							ՄՓ	6		
Նախագծող	Դավարյան Գ.							Հատակագիծ: Մ1:100			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.										

[illegible]





Technical drawing of a dam cross-section. The drawing includes the following details:

- Top Labels:** 2, 3, 1 (likely indicating different material zones or construction stages).
- Left Slope:** $m=1.0$ (upper part) and $m=0.5$ (lower part).
- Elevations:** 2077.50, 2077.00, 2077.25, 2076.00, 2074.50.
- Horizontal Dimensions:** 0.40, 3.00, 0.4, 0.5, 0.80, 0.50, 3, 1.40, 0.30, 0.70, 3.80, 1.80, 2.00, 0.70.
- Right Slope:** $m=0.5$.
- Structural Features:** A central vertical structure labeled "Կար N2" (Core No. 2). A horizontal structure at the top right is labeled "Խորրային փական ԴՇ 80-150Յ ել. շարժիչով ձրբող" (Internal gate with ԴՇ 80-150Յ type movable mechanism).
- Bottom Labels:**
 - ձրբափային պատվար (Abutment wall)
 - Բետոնե մահապ. շերտ, $\delta=0.1մ$ (Concrete filter layer, $\delta=0.1m$)
 - Կար N2 (Core No. 2)
 - Խճի մահապատար. շերտ, $\delta=0.1մ$ (Gravel filter layer, $\delta=0.1m$)

2080.86		2080.50	2080.37	2077.77	2076.12	2077.47	2076.90	2077.69	2077.66	2077.41	2077.09	2076.99
	5.0	1.5	2.9	2.6	1.2	1.4	1.5	1.6	1.1	3.5	2.7	


1. Տրված գծագիրը նայել գծ.թ. 6-ի հետ:
2. Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրով:
3. Մետաղական կամրջակը տրված է գծ. թ. 11-ում:

					Ոռգծման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կամմանման ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
					Պայանագիր N 54 - ԵՄԾԶԲ - 22-1 Գեղարքունիքի մարզի Եովհնար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ճ.	Պետրոսյան Գ.				Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐՈ	ԹԵՐԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.					ՄՓ	8	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.							
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.							
					Ջրընդունիչի մաքրման հատվածի երկայնական կտրվածք և ջրընդունիչի ընդլայնական կտրվածք			




							Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
							Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ղ.	Պետրոսյան Գ.						Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.							ՄՓ	9	
Նախագծող	Դազարյան Գ.									
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.						Լայնական կտրվածքներ 5 - 5, 6 - 6			


Աղբորսիչ ճաղավանդակ և մետաղական կամրջակ ջրընդունիչում
Մ1:20




Հատակագիծ
Մ1:10



Մետաղական կամրջակ
Մ1:10



Աղբորսիչ ճաղավանդակ
Մ1:20



ԼՎԱՑՄԱՆ ԽՑԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՄՐՋԱԿԻ ՏԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (L=0.9մ)

NN	Էլեմենտների անվանումը	1 էլ-ի երկարություն	Էլ-երի քանակը	Քաշը, կգ միավորի	ընդհանուրի
1	Շվեյլեր N [10 ՊՍՏ8240-97	800	2	6.88	13.76
2	Շվեյլեր N [10 ՊՍՏ8240-97	900	2	7.73	15.46
3	Մետաղական ձևավոր քիթեղ, b=800մմ, ծ=4մմ	900	1	22.61	22.61
4	Պողպատե խողովակ 32x3մմ ՊՍՏ10705-91	1100	2	2.4	4.8
5	Պողպատե խողովակ 32x3մմ ՊՍՏ10705-91	1400	2	3.01	6.02
6	Ամրան Ø20 A-III	250	6	0.62	3.72
	Ընդամենը				66.37

ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՓՈՓԱԳԻՐ

Դիրք	Էսքիզ
5	
6	
9	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


- Տրված գծագիրը նայել գծ.թ. 6, 7-ի հետ:
- Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:



ՋՐԸՆԴՈՒՆԻՉԻ ԵՎ ՏԳՄԱՋՏԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՄՐՋԱԿՆԵՐԻ ՏԱՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ (L=1.5մ)

NN	Էլեմենտների անվանումը	1 էլ-ի երկարություն	Էլ-երի քանակը	Քաշը, կգ միավորի	ընդհանուրի
1	Շվեյլեր N [10 ՊՍՏ8240-97	800	2	6.88	13.76
2	Շվեյլեր N [10 ՊՍՏ8240-97	1500	2	12.9	25.8
3	Մետաղական ձևավոր քիթեղ, b=800մմ, ծ=4մմ	1500	1	37.68	37.68
4	Պողպատե խողովակ 32x3մմ ՊՍՏ10705-91	1100	2	2.4	4.8
5	Պողպատե խողովակ 32x3մմ ՊՍՏ10705-91	2000	2	4.3	8.6
6	Ամրան Ø20 A-III	250	6	0.62	3.72
	Ընդամենը				94.36
	Ընդամենը 2 կամրջակի համար				188.72

ԱՋԳՈՐՄԻՉ ԴԱՂԱՎԱՆԴԱԿԻ ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


	№	Անվանումը	Երկարություն	Քանակը, հատ	Մեկ հատի քաշը, կգ	Ընդամենը, կգ	Ամրոցը
Աղբորսիչ ցանց	1	Անկյունակ L100x100x10	1400	2	21.14	42,28	263,57
	2	Անկյունակ L100x100x10	1500	2	22.65	45,3	
	3	Շերտավոր պողպատ —80x10	1380	19	8.67	164,73	
	4	Ամրան Ø20 A-III	1480	1	3.66	3,66	
	5	Ամրան Ø 20 A-III	442	4	1.1	4,4	
	6	Ամրան Ø 20 A-III	646	2	1.60	3,2	
Փորձական կառուցվածք	7	Շվեյլեր №14	1400	2	17.22	34,44	68,54
	8	Շվեյլեր №16	1620	1	23	23	
	9	Ամրան Ø 20 A-III	300	15	0.74	11,1	
Ընդամենը							332,11

			Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
			Պայմանագիր N ՁԿ - ԵՄՏՁԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՑ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Շ.	Պետրոսյան Գ.		Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈՒԼ	ՁԵՐԹ	ՁԵՐԵՐ
Գլխ. մասնագետ/	Մուշեղյան Ա.			ՄՓ	11	
Նախագծող/	Նազարյան Գ.		Աղբորսիչ ճաղավանդակ և մետաղական կամրջակ ջրընդունիչում: Հատակագիծ, կտրվածքներ			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.					




Անցում ջրանցքի վրայով ՊԿ0+22.0÷ՊԿ0+28.0

Երկայնական կտրվածք
Մ1:100



Կտրվածք 1 - 1
Մ1:50




Հողի մակերևույթի միջերը	2076.00	2075.90	2075.59	2075.18	2074.77	2075.08	2075.18	2076.60	2076.86
Հեռավորությունները, մ		4.00	1.21	0.24	1.50	0.37	0.52	1.86	5.00

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱՆՆԵՐԸ

NN	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ	Քանակը	Ծանոթություն
1	Բուսահողի հանույթ 9 ^Վ խմբի բնահողերում, հետագա վերականգնումով	մ ³	170	II կարգ
2	Խրամուղու հանույթ 34 ^բ խմբի բնահողերում	մ ³	340	II կարգ
3	Խրամուղու հանույթ 33 ^գ խմբի բնահողերում	մ ³	90	III կարգ
4	Լիցք ավազաից խողովակի շուրջ	մ ³	88	
5	Հետադարձ լիցք հանված բնահողից	մ ³	310	
6	Նախապատրաստական շերտ ավազից, δ=10սմ	մ ³	12	
7	Ավելացած բնահողի հարթեցում տեղում	մ ³	120	
8	Քետոնե հենարանների կառուցում	մ ³	0.5	B25, F200
9	Երկաթբետոնե սալ 3.0x2.2մ չափերով, δ=30սմ, ամրանի ծախսը q=32.65կգ/մ ³	մ ³	2	
10	Պ.է. ՈՅ-100 450x17.2 SDR26 խողովակի տեղադրում և փորձարկում	մ	142	
11	Պողպատե խողովակ 426x5, փորձարկումով	մ	39	
12	Թամբ պողպատե կիսախողովակից 530x6, L=0.4մ	հատ/կգ	2 / 31	
13	Խարիսխներ Ø16 A-III ամրանից, L=25սմ, n=4 հատ	մ / կգ	1 / 1.58	
14	Պ.է.-պողպ. հարմարակցիչ, Dy=400մմ	հատ	2	
15	Պողպատե րեք անցում 400-500	հատ	1 / 41	
16	Պողպատե 426x5 խողովակի մերմալ հիդրոմեկուսացում	մ / մ ²	30 / 39.5	
17	Պողպատե 426x5 խողովակի երկշերտ մերկում ջրակայուն մերկով	մ / մ ²	6 / 8	

ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշարի ելքամասի հանգույց
Մ 1 : 100




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Տրված գծագիրը մայել գծ.ք. 2, 12-ի հետ:
- Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրերով:


						Ռոտգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1 Գեոարբունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ճ.	Պետրոսյան Գ.					ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Իլի. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	13	
Նախագծող	Նազարյան Գ.					Անցում ջրանցքի վրայով ՊԿ0+22.0÷ՊԿ0+28.0: Խողովակաշարի ելքամասի հանգույց			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.								

ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ 3.0x2.2մ
Մ1:20

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1
Մ1:20



ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՁՈՂԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՁՈՂ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Քանակը	1 ձողի քաշը , կգ	Ձողերի ընդհանուր քաշը , կգ
Ø12 A 500с ԳՈՍՏ 5781 - 82				
1	L = 3900մմ 2900	11	2.58	28.4
2	L = 2900մմ 2100	16	1.87	29.9
Ø8 240 ԳՈՍՏ 5781 – 82				
3	L = 200մմ	88	0,079	7.0
ԲԵՏՈՆ B 25 , F 200 , W 6				2.0մ ³



ԱՄՐԱՆԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՊԱՐՁԱԲԱՆԱԳԻՐ , կգ

ՄԱԿՆԻՇ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ԻՐԵՐ				ԺԱՊՈՂՆԻՐ ՔԱՆԹ
	ԳՈՍՏ 5781 - 82				
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ				
	A - III		A - I		
	ø12	ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ	ø8	ԸՆԴԱ-ՄԵՆԸ	
ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՁՈՂ	58.3	58.3	7.0	7.0	65.3

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Տրված գծագիրը նայել գծ.թ. 13-ի հետ:
2. Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մմ-ով:

						Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր		
						Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում		
Ն.Գ.Ճ.	Պետրոսյան Գ.					ՕԿՋ-ի սնուցող խողովակաշար	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	14
Նախագծող	Գևորգյան Գ.	Գ.Գևորգյան				Երկաթբետոնե սալի ամրանավորումը: Հատակագիծ, կտրվածք	ՀԱՅԿԵՆ	
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.							




- ՃԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Տրված գծագիրը նայել գծ.ք. 2-ի հետ:
2. Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրերով:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ				
Հ/Հ N/N	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Փանակը	Ծանոթություն
1	Խրամուղու համույթ 9 ⁴ խմբի բնահողերում, հետագա վերակազմումով	մ ³	160	II կարգ
2	Խրամուղու համույթ 34 ⁴ խմբի բնահողերում	մ ³	300	II կարգ
3	Խրամուղու համույթ 33 ⁴ խմբի բնահողերում	մ ³	190	III կարգ
4	Նախապատր. շերտ ավազից, $\delta=10\text{սմ}$	մ ³	6.2	
5	Հետադարձ լիցք ավազից խողովակների շուրջը	մ ³	77	
6	Հետադարձ լիցք հանված բնահողից	մ ³	490	
7	Քարի չոր շարվածք, $\delta=20\text{սմ}$	մ ³	1.5	
8	Բետոնի նախապատրաստական շերտ հորի և հեմարանի տակ, $\delta=10\text{սմ}$	մ ³	1.3	B7.5
9	Բետոնի հեմարան փականի համար 25x25x30սմ և ցրահեռացման խողովակի տակ	մ ³	1.7	B25, F200
10	Հորի հատակ KIIII-20, ամրանի ծախսը q=127,0 կգ/մ ³	հատ/ մ ³	1 / 0.59	
11	Հավաքովի ե/բ օղակ KII 20-6a, ամրանի ծախսը q=107.9կգ/մ ³	հատ/մ ³	2 / 0.58	
12	Հավաքովի ե/բ օղակ KII 20-6, ամրանի ծախսը q=35.9կգ/մ ³	հատ/ մ ³	2 / 0.78	
13	Հորի ծածկի սալ KIIII 1-20-1, ամրանի ծախսը q=85.1կգ/մ ³	հատ/ մ ³	1 / 0.51	
14	Պողպատե խողովակ 159x3մ, ներկումով օղակախորային համար	մ	1.5	ՊՍ 10704-91
15	Պողպատե խողովակ 426x5մ	մ	55.0	ՊՍ 10704-91
16	Սողմակ Dy 400, Py=0.1ՄՊա, էլ. շարժիչով	հատ	1	
17	Պողպատե հարկ կցաշուրթ Dy 400, Py=0.1ՄՊա	հատ	2	ՊՍ 10820-80
18	Մետաղական կափարիչ Dy 700, $\delta=5\text{մմ}$	հատ/ կգ	1 / 19.3	
19	Մետաղական կապող տարր	կգ	68.05	
20	Մետաղական աստիճան	հատ/կ գ	1 / 27	
21	Պողպ. սնցում 500-400	հատ	1	
22	Պողպատե ծունկ Dy=400	հատ	2	
23	Պողպատե եռաբաշխիչ 400-400-400	հատ	1	
22	Քվազում պողպատե խողովակի շուրջը 15x30սմ փոսիկում $\delta=3-5\text{մմ}$ բետոնիտե գնդիկներով	մ ³	0.15	
23	Պողպատե 426x5մ խողովակի նորմալ հիդրոմեկուսացում	մ / մ ²	55.0 / 72.8	
24	Մետաղական տարրերի ներկում	մ ²	3	


					Որոշման համակարգերում ավելցուկային ջրերի ամհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
					Պայմանագիր N 24 - ԵՄՏՑԲ - 22-1			
					Գեոարբոմների մարդի Յովկնար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Գ.	Պետրոսյան Գ.				Ջրամարի դատարկում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ի.Ի. Բաճակյան	Մուշեղյան Ա.							
Նախագծող	Նազարյան Գ.				Դատարկման և ցրահեռացման հանգույցներ: Հատակագիծ, կտրվածք 1 - 1	ՄԳ	15	
Ստուգիչ	Մուշեղյան Ա.							

ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2
Մ1:50




Պաշտպանիչ բարե շարվածք, $\delta=0.1\div0.25$ մ
Պաշտպանիչ շերտ փափուկ բնահողից տոփանումով, $K_{տ}\geq 0.95$, $\delta=0.3$ մ
Հիդրոմեկուսիչ բենտոնիտային գորգ, $\delta=6.4$ մմ
Նախապատրաստական շերտ փափուկ բնահողից տոփանումով, $K_{տ}\geq 0.95$, $\delta=0.3$ մ
Հիմնատակի տոփանում, $K_{տ}\geq 0.95$


ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3
Մ1:100




ԿՏՐՎԱԾՔ 4 - 4
Մ1:100



Խողովակի շուրջը հերմետիկացման
հանգույց: Մ 1 : 50







Խողովակի շուրջը հերմետիկացման
հանգույց: Մ 1 : 50



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ



- Կտրվածքների տեղերը նայել գծ.թ. 15-ի վրա:
- Գծագրում բոլոր չափերը տրված են մետրերով:
- Մետաղական ցանկապատի կառուցվածքը և ծավալները տրված է ճարտ. մասում:


						Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխման նպատակով միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N 24 - ԵՄԾՁԲ - 22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ը.	Պետրոսյան Գ.					Ջրամբարի դատարկում	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	16	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.						Կտրվածքներ 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4		
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.								

245 4q


1. Եռակցման կարերը իրականացնել համաձայն ՊՍՏ5264-80:
2. 17, 18, 19, 20 դետալները պատրաստել ըստ ձեռք բերվող շարժաբերի
3. Փականի տեղադրման տեղը տես գծ. թ.6, 10:

						Ոռգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կրուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N 24 - ԵՄԾԲ - 22-1 Գեղարքունիքի մարզի Օղվինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՏ-ի կառուցում			
Ն.Գ.Ը.	Պետրոսյան Գ.					Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.						ՄՓ	17	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.								
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.								
						Հարթ սահող փական 1400x800մմ, էլ. շարժաբերով: Հատակագիծ, կտրվածքներ, տարրեր: Գեոտալների մասնագիր			




					Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
					Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՃԶԲ-22-1 Գեղարքունիքի մարզի Շուվինար գյուղի ԿԵՍ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Ն. Գ. Զ.	Պետրոսյան Գ.				Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.					ՍՓ	18	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.				Հարթ սահող փական 1400x800մմ, էլ. շարժաբերով: Կտրվածքների, տարրեր			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.							


Ջրընդունիչ հանգույցի ե.ք. տարրերի կաղապարային հատակագիծ
Մ 1:100




Կտրվածք 2-2
Մ 1:50




Կտրվածք 3-3
Մ 1:50




Կտրվածք 4-4
Մ 1:50




Կտրվածք 2*-2*
Մ 1:50




Կտրվածք 5-5
Մ 1:50



Կտրվածք 7-7
Մ 1:50




Կտրվածք 6-6
Մ 1:50




				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր		
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ - 22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում		
Ն.Գ.Ը.	Հովասափյան Վ.			Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	Փուլ	Թերթ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.				Մ.Փ.	19
Նախագծող	Ղազարյան Գ.					
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.					
				Կաղապարային հատակագիծ, կտրվածքներ	ՀԳԵՄ	


Կտրվածք 1-1
(Ե.Ք. սալի և լայնական պատերի ամրանավորում)
Մ 1:50




Երկայնական Ե.Ք. պատերի փռվածք
(ամրանավորում)
Մ 1:50




Հարթ սահող փականի բացվածքի ամրանավորում
Մ 1:50



Խորքային փականի բացվածքի ամրանավորում
Մ 1:50



				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾՁԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Ն. Գ. Բ.	Հովասափյան Վ.			Գլխային ջրընդունիչ համգույց	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.				Մ.Փ.	20	
Նախագծող	Ղազարյան Գ.			Ջրընդունիչի կտրվածք, պատերի ամրանավորում			
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.						




Ձողերի ամփոփագիր

Դիրք	Ուրվագիծ
1	
3	
8	
10	
11	

Դիրք	Անվանում	Նշանակում	Քանակ	1 տարրի զանգված կգ	Ամբողջ զանգված կգ
		Ե.ք. սալ			
1		Ø12 A500C L= 1950	366	1.73	633.31
2		Ø12 A500C L= 5000	28	4.44	124.23
3		Ø8 A240C L= 1120	132	0.44	58.31
4		Ø12 A500C L= 2500	28	2.22	62.12
5		Ø12 A500C L= 3000	28	2.66	74.54
6		Ø8 A240C L= 4500	28	1.77	49.69
7		Ø12 A500C L= 6000	28	5.32	149.08
8		Ø12 A500C L= 5950	28	5.28	147.83
		Բետոն B25 W6 F200 դասի			16.20 մ ³
	Նախաշերտ	Բետոն B7.5 դասի			6.0 մ ³
		Ե.ք. պատեր			
9		Ø12 A500C ΣL=76.0	-	0.887	67.40
10		Ø10 A500C L= 1060	298	0.65	194.65
11		Ø8 A240C L= 460	228	0.18	41.36
12		Ø12 A500C ΣL=410.0	-	0.887	363.80
13		Ø12 A500C ΣL=230.0	-	0.887	204.10
14		Ø12 A500C ΣL=220.0	-	0.887	195.20
15		Ø12 A500C ΣL=360.0	-	0.887	319.50
16		Ø12 A500C ΣL=530.0	-	0.887	470.30
17		Ø12 A500C ΣL=620.0	-	0.887	550.20
		Բետոն B25 W4 F150 դասի			23.20 մ ³

				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր		
				Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 6.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում		
Ն.Գ.Ճ.	Հովասափյան Վ.			Գլխային ջրընդունիչ հանգույց	Փուլ	Թերթ
Գլխ. մասնագետ	Մուշեղյան Ա.				Մ.Փ.	21
Նախագծող	Ղազարյան Գ.					
Ստուգեց	Մուշեղյան Ա.					
				Ջրընդունիչի տարրերի մասնագիր	ՀԳՆԵՆ	

ՀԱՏԻԿԱՉԱՓԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԿՈՐԵՐԸ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմեշի լիցքի գործընթացում բերված համապատասխան կորերի հատիկաչափական ցուցանիշները ապահովելու համար անհրաժեշտ է վարել գետտեխնսկողություն:

Հատիկաչափական կազմի կորերի ախպերը

1 - բենտոնիտային գորգի առակի և վրայի բնածողի հատիկաչափական կորը

2 - պատվարի մարմնի բնածողի խառնուրդի հատիկաչափական կորը

3 – պատվարի շեպերի և հատակի պաշտպանիչ քարի հատիկաչափական կորը

						Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
						Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի շուրջ 9.0 հազ. խմ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Փոփ.	Քանակ	Թերթ	Փաստ N	Ստորագր.	Ամսաթիվ	ՕԿԶ-ի պատվար	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Ն.Գ.Շ.	Հովասափյան Վ.						Մ.Փ.	22	
Գլխ. մասնագետ	Պետրոսյան Գ.								
Նախագծող	Մուշեղյան Ա.								
Ստուգեց	Ենգիբարյան Ե.					Բնահողերի հատիկաչափական կազմի կորերը	ՀԳԵՄ		

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԷՄ ԼՐԱԿԱԶՍԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝ Sheet	ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Title	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆՆ Notes
1	Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ: Արտաքին լուսավորություն:Լուսավորության ավտոնոմ համակարգ:Ընդհանուր բացատրագիր:	ԷՄ
2	Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:Փականցների էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:	ԷՄ
3	Արտաքին լուսավորություն:Լուսավորության ավտոնոմ համակարգ:	ԷՄ
4	Արտաքին լուսավորություն:Հեմասյան տեղադրման հանգույց:	ԷՄ
5	Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:Արտաքին լուսավորություն: Սարքավորումների անվանացանկ:	ԱԼ
6	Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:Շանթարգել Մ1:25: Ծավալներ:	ԷՄ
7	Արևային կայան:Ընդհանուր տվյալներ: Ծավալներ:	ԱԷ
8	Արևային կայան:Էլեկտրական հոսանքի ստացման սկզբունքային սխեմա ՄԲՖՎՄԽ-1-1 համակարգից	ԱԷ
9	Արևային կայան:Էլեկտրաուժային սարքավորումներ:Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա (ուժային արկղ ՈՒՎ):	ԱԷ
10	Արևային կայան:Էլեկտրական սնուցման սխեմա:	ԱԷ
11	Արևային կայան:Մետաղական հենարան արևային պանելների համար: Կտրվածքներ:	ԱԷ (ԿԵ)
12	Արևային կայան:Մետաղական հենարան արևային պանելների համար Մետաղական տարրերի մասնագիր: Աշխատանքների ծավալներ:	ԱԷ (ԿԵ)
13	Արևային կայան:Մետաղական հենարան արևային պանելների համար Մետաղական տարրերի մասնագիր: Աշխատանքների ծավալներ:	ԱԷ (ԿԵ)
14	Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան: Հավաքված կարկասը :	ՏԽ
15	Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան: Կարկասի դետալները:	ՏԽ
16	Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան: Պահարանի դուռը հավաքված:	ՏԽ
17	Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան: Պահարանը հավաքված:	ՏԽ
18	Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան: Արևային վահանակների սարքավորումների տեղադրվածությունը պահարանում:	ՏԽ
19	Փականային հանգույցներ:Ավտոմատ համակարգ: Բացատրագիր: Ավտոմատ համակարգի սխեմա:	Ա

ԿԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ԵՎ ԿՑՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ/Certified and attached documents


ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ/ Designation	ԱՆՎԱՆՈՒՄ/ Title	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ/ Notes
S.Ն./TN 4-407-251	ԿԿԱՅԱԿՈՉՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ/Certified documents ՄԻՆՉԵՎ 35ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՄԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ Laying up to 35kV voltage cables	
S.Ն./TN 3.407.1-136	0.38ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ԵՐԿԱԹԵՏՈՒՆ ՀԵՆԱՐԱՆՆԵՐ / 0.38kV voltage reinforced concrete supports	
ՄԿՅ - 2009	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ / Rules of the equipment of electric facilities	

- Էլեկտրամատակարարման և արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգի նախագիծը մշակված է համաձայն նախագծման առաջադրանքի և զխավոր հատակագծի:
- Նախագիծը մշակված է համաձայն ՄԿՅ - 2009 «Գյուղական էլեկտրական ցանցերի և էլեկտրակայանների նախագծման տեխնոլոգիական նորմաների» և ուրիշ գործող նորմատիվ ու ղեկավարող ձեռնարկների:
- ՕԿՋ-ի ջրընդունիչ հանգույցում և ջրիեռ խողովակների վրա տեղադրվող էլեկտրաշարժաբերով փականցների ղեկավարման վահանակների, ազդանշանային սարքերի էլեկտրասնուցումը իրականացվում է արևային փոքր կայանից՝ ուժային վահանակից, ստորգետնյա մալուխային հաղորդագծերով՝ տեխնիկական պոլիեթիլեն խողովակներով, խրամուղու մեջ:
- Արևային կայանը ունի 6 արևային վահանակ, որը տեղադրվում է ՕԿՋ-ի տարածքում տեղադրվող մետաղական հենարանների վրա, հորիզոնի նկատմամբ $\alpha=57^{\circ}33'$ ՝ անկյան տակ ուղղված դեպի հարավ:4 հատ եներգիայի կուտակիչ 75Ա/ժամ, եներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40Ա, 6.9 կՎտ հզորությամբ (փոփոխական 380Վ) ինվերտոր՝ փոխակերպիչ, եռաբևեռ եռաֆազ ինքնավար անջատիչներ, ծրագրավորվող հսկիչ սարք, փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ, ուժային վահանակ տեղադրվում են սարքավորումների մետաղական արկղում: Արևային վահանակների էլեմենտների միացումը կատարվում է զուգահեռ և հաջորդական, որպեսզի ելքում ապահովվի հաստատուն 220-230Վ:Արևային վահանակները կանոն են արևի եներգիան ցերեկային ժամերին և միևնույն ժամանակ այն վերածում են էլեկտրական եներգիայի, որը հարմար է օգտագործման համար:Էլեկտրական կուտակիչների եներգիան ծախսվում է տեղադրվող փականցների ղեկավարման վահանակների , ազդանշանային սարքերի էլեկտրասնուցման վրա:Եթե արևային մարտկոցները խափանվեն (օրինակ, ամպամած օր) մարտկոցները դրոշ ժամանակով կորամադրեն պահեստային եներգիա:Երբ մարտկոցները սպառվեն, դիզել գեներատորը փականցներին էլեկտրաեներգիա կմատակարարի ցանկացած ժամանակահատվածում:Սարքավորումների մետաղական արկղը, բոլոր սարք սարքավորումները հողանցվում են՝ հողանցման կոնտուր 40*4մ և 25*4մմ հաստության շերտապողպատով, համաձայն գործող նորմերի:
- Արտաքին լուսավորություն:ՕԿՋ-ի տարածքը լուսավորելու համար նախատեսված է լուսավորության ավտոնոմ համակարգ:Համակարգն իր մեջ ներառում է արևային մոդուլ, հենարանային կոնստրուկցիա, հերմետիկ արկղ անցումների համար (ծեփ՝ ԶՈՂԾԾԾԾԾԾԾԾ), լիցքավորման կարգավորիչ ԱՅԿՈՒ-ով (MPPT) լուսատուի միացման ժամանակաչափով, էլեկտրական եներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50Ա/ժամ, փողոցային լուսավորության LED լամպ, որը պայծառությամբ չի գիջում սովորական սարքերին, բայց մի քանի անգամ ավելի քիչ էլեկտրական եներգիա է սպառում:Երբ սկսում է մթնել, ֆոտոէլեմենտը ակտիվանում է և սկսում է ցրված փայլ տալ:Լուսադեմին ֆոտոբջիջը բացում է շղթան և անջատում լամպը:
- Արտաքին լուսավորության մետաղական հենայտները, բոլոր սարք սարքավորումները հողանցվում են՝ հողանցման կոնտուր 50*4մմ շերտապողպատով, անկյունային պողպատով 50x50x5մմ, L=2.5մ, ինչպես նաև կլոր պողպատով՝ Փ10մմ, համաձայն գործող նորմերի:
- ՀծՀծԻձԻձԻձ ԻծծԻձԻձԻձԻձԻձ ԻձԾԻձԻձԻձԾ ՀծՀծԻձԻձԻձԾ ԾԽծԻձԻձԾ Խ ԶԻծԻձԽԻ ԽծԻձԾԾ, Ծ ԾԻԻ ԽԽԻԾԾԻձԻձԻձ ԻձՀծԻձԾԾԾԾԻ.Ā ԶԻԽԾԾԾԾԾԾԾ ՀծՀծԻձԻձԻձԻձԻ ԾԽծԻձԻձԾԾ ԻձԾԽծԾԽծԾԾԾԾ ԻձԾԽծԾԽծԾԾԾԾ ԶԾՀծԻձԻձԻձԾ Զ ՀծՀծԻձԾԾԾԾԾԾ, ԶԻԾԻձԾԾ ԽԻծԾԾԻձԻձԻ Խ ԽԽԽԾԾԻ ԽծԾԾԾԾ.
- Էլեկտրասնուցման մալուխը անցկացվում է խրամուղու մեջ, գետնի մակերեսից 0.8մ խորությամբ, շենքերի և կառույցների հիմքրից ոչ պակաս 0.6մ հեռավորությամբ, ՄԿՅ - 2009. ԳԼՈՒԽ 2.3.84:
- Զուգահեռ տեղադրման ժամանակ հեռավորությունը մալուխային գծերից մինչև խողովակաշարերը (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազի) պետք է լինի ոչ պակաս 1.0մ,ԽՃԿ - 2009.ԳԼՈՒԽ 2.3.88, 2.3.89:
- Մալուխային, ջրամատակարարման, կոյուղու գծերի հատման ժամանակ, մալուխային գիծը անցկացվում է պահպանելով0.25մ հեռավորությունը մալուխային և այլ գծերի միջև,ԽՃԿ - 2009.ԳԼՈՒԽ 2.3.95, 2.3.96:
- Մալուխների փռումը կանաչ գոտում իրականացնել համաձայնԽՃԿ - 2009. ԳԼՈՒԽ 2.3.87 (պահպանել մինչև 1.0մ հեռավորություն ծառերի բները և 0.7մ թփուտները):
- Սպասարկող անձնակազմի անվտանգության համար ցանցի հողակցումը կատարել համապատասխանԽՃԿ -- 2009:


Տ Ե Ս Ս Հ Ս Կ Ո Ղ ՈՒԹ Յ ՈՒՆ

Ծովինար գյուղի ջրամբարի շահագործման անվտանգությունն ապահովվում են տեղադրված 5 հատ տեսախցիկները: Դրանք տեղադրվում են լուսավորության համար նախատեսված սյուներից՝ 5.0մ բարձրությամբ: Չորս տեսախցիկներն ամրացվում են N 3, N6, N8, N 10 լուսատուներով սյուների վրա և նկարահանում են ջրամբարի ամբողջ տարածքը: Հինգերորդ տեսախցիկը տեղադրվում է N 11 լուսատույով սյան վրա /արևային վահանակի և պահարանի մոտ / և կարող է նկարահանել մոտակայքում գտնվող ավտոմեքենաների համարներն ու մարդկանց դեմքերը, ինչպես նաև մուտքային դարպասը:Բոլոր տեսախցիկները միացվում են FTP մալուխով՝ արևային վահանակի մոտ տեղադրված արկղի մեջ գտնվող Hikvision ֆիրմայի տեսագրանցող սարքին: Այս սարքին միացվում է HDD կոշտ սկավառակով հիշողության սարքը, որը և կարող է տեսագրել հինգ տեսախցիկները 30 օր շարունակ:Ջրամբարի տարածքում մարդու և մեքենայի ցանկացած շարժ առաջացնում է տագնապի ազդանշան տեսախցիկներում, որն ինտերնետի միջոցով հաղորդվում է օպերատորի սեմյակ:Տեսագրանցող սարքի և տեսախցիկների անխափան սնուցումն ապահովելու համար արկղում տեղադրվում է նաև UPS-1500Վտ սնուցման սարքը:Բոլոր տեսախցիկներն ունեն ցերեկվա և գիշերվա ավտոմատ միացման ռեժիմներ:

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԾ ԱՌՎԻ ՄՈՏ ՇՈՒՐՋ
9.0 ՀԱՋԱՐ Խ/Մ ԾԱՎԱԼՈՎ ՕԿՋ-Ի ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: Մ 1 : 1000



N	Շենքերի եւ ՇՈՒՈՑՈՒՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒԾ/BUILDINGS AND STRUCTURES	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԶՐԱՄԱՐ, V=9000 մ³	ԼՈՐ ԿԱՌՈՒՑԱՐ
2	ԱՐԵԱՅԻՆ ՎԱՐԱՍԱԿԵՐ՝ 2000x1000x35մմ- 10հատ	ԼՈՐ ԿԱՌՈՒՑԱՐ
3	ԱՄՈՔՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐՄԱՆ ԱՌՎՂ	ԼՈՐ ԿԱՌՈՒՑԱՐ
4	ՀԱՏԱԿԱԳԵԼ	ԼՈՐ ԿԱՌՈՒՑԱՐ
5	ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՈՆԱԿ/GATE AND DOOR	ԼՈՐ ԿԱՌՈՒՑԱՐ
	ՑԱՆԱԿՄԱՏ	



- Նախագծվող մայրխային էլեկտրահաղորդագիծ խրամուղուն
- Նախագծվող արևային վահանակներ
- Նախագծվող մետաղական պահարան հողակցման կոնտուրով
- Նախագծվող շանթարգել
- ԱՄԱՍԳԾՎՈՐ ԶՐԱՄԱՐ, V=150000 մ³
- ԱՄԱՍԳԾՎՈՐ ԶՐԱՄԱՐԻ ՀՈՂԱՏԱՐԾՔԻ ԱՎՐԱՄԱԳԻԾ ՑԱՆԱԿՄԱՏ, ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՈՆԱԿ
- ԳՐՈՒՆՏԱԽԻՃԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ
- ԱՌՎԱ ԱՌՈՐ
- ԳԼԽԱՅԻՆ ԶՐԸՆԴՈՒՆԻՉ ՀԱՆԳՈՒՅՑ
- ԱՌՎԱ ՀՈՂԱՅԻՆ ՃԱՆՊԱՐՉ

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՄԱՍԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է
ՀՐԱԿԻՐԵԼ ՏՎՅԱԼ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ



- ա) ԷԼ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՄԱՍԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱՍ ԱՄՈՒՆԻՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐԿԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
- բ) ԿԱՊԻ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԱՏՈՐԳԵՏՆՅԱՍ ԱՄՈՒՆԻՆԵՐԻ ՏԵՂԱՐԿԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ
- գ) «ՀԱՅՅՐԱՌՈՒԿՈՅՈՒՐԻ» ՓԲԸ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻՆ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՐՈՒ ԽՈՐՈՎԱԿԱԾԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱՐԿԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ԵՎ ԽՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՇԵՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

				Ռոտման համակարգերում ավելցուկային ջրերի ամփարկի կորուստների կանխման ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԳՀ
				Պայմանագիր N 34 - ԵՄԾՁԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում	
Ն. Գ. Գ.	Վ. Հովսեփյան				
Գլխ. մասն.	Գ. Պետրոսյան				
Նախագծեց	Աղաբեյան				
				Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ	ՓՈՒՆ. ԹԵՐԹ. ԹԵՐԹԵՐ
				ՕԿՋ-ի տեղադրման գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000: Փակամների էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:	ԱՆ. 2. 19
					ՀԳՄԵՆ


ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾՈՎԻՆԱՐ ԳՅՈՒՂԻ ՄԵԾ ԱՌԿԻ ՄՈՏ ՇՈՒՐՋ
9.0 ՀԱՋԱՐ Խ/Մ ԾԱՎԱԼՈՎ ՕԿՋ-Ի ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ: Մ 1 : 1000

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ


N	Շենքերի եւ Շինությունների Անվանում/Buildings and Structures	Շանտիճան
1	Ջրամբար, V=9000 մ³	Կոնստրուկտ
2	Արեւմտյան Վարկաներ 2000x1000x35մ- 10հատ	Կոնստրուկտ
3	Արեւմտյան Վարկաների Տեղադրման Արկ	Կոնստրուկտ
4	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Կոնստրուկտ
5	ԴԱՐՄԱՅ ԵՎ ԴՈՒՄԱԿԱԳԻԾ	Կոնստրուկտ
6	ՑԱՆԱԿԱՑ	Կոնստրուկտ



- Նախագծվող արտաքին լուսավորության ավտոմատ համակարգ
- Նախագծվող լուսատվի համարը
- Նախագծվող արտաքին լուսավորության ավտոմատ համակարգ տեսախցիկով
- Նախագծվող տեսախցիկների սնման մալուխ
- Նախագծվող արևային վահանակներ
- Նախագծվող մետաղական պահարան հողակցման կոնտուրով
- Նախագծվող շանթարգել
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՋՐԱՄԲԱՐ, V=150000 մ³
- ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ՀՈՐԱՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՐԶԱՆԱԳԻԾ ՑԱՆԱԿԱՑ, ԴԱՐՄԱՅ ԵՎ ԴՈՒՄԱԿ
- ԳՐՈՒՆՏԱԽԵՃԱՅԻՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ
- ԱՌԿԱ ԱՌՈՒ
- ԱՌԿԱ ՋՐԱՏԱՐ ՎԱՔ
- ԱՌԿԱ ՀՈՐԱՅԻՆ ՃԱՆԱԴԱՐՉ




где h - глубина залегания контура; l - длина сварных полос; d - диаметр труб (стержней)




				Որոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխման ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԳՀ
Լ Գ 6	Վ.Հովսեփյան			Պայմանագիր N 34 - ԵՄԾԶԲ - 22-1	
Գլխ.մասն.	Գ.Պետրոսյան			Գեղարքունիքի մարզի Ծովհնար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խմ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում	
Նախագծեց	Աղաբեկյան			Արտաքին լուսավորություն	ՓՈՒԼ ԹԵՐԹ ԹԵՐԹԵՐ
				ՕԿՋ-ի տեղադրման գլխավոր հատակագիծ Մ1:1000: Լուսավորության ավտոմատ համակարգ:	ԱՆ 3 19
					ՀԳԵՄ

ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ




- | <u>ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱԼԸ 1 ՏԱՐԻՐԻ (հեմայսյուն)</u> | |
|--|-----------------------|
| <u>ՀԱՄԱՐ</u> | |
| 1. ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՓՈՐՈՒՄ | - 0.15մ ³ |
| 2. ԱԿԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ | - 0.012մ ³ |
| 3. ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ԲՆԱՅՐՈՂՈՎ | - 0.02մ ³ |
| 4. ԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ | - 0.092մ ³ |
| 5. ՀԵՂՈՒՅՍ Փ16AI, l=360 | - 4 ՀԱՏ (2.3 ԿԳ) |
| 6. ՊԼՊՕՂԱԿ Փ16AI | - 4 ՀԱՏ (1.2 ԿԳ) |


ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ
1 ՄԱԼՈՒԽ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ



ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ
2 ՄԱԼՈՒԽ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ



ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԿՏՐՎԱԾՔ
3 ՄԱՆՈՒՆ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒՄ



				Ռոռզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԵՍ		
Ն Գ Գ	Հովասափյան						
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան						
Նախագծեց	Աղաջանյան			Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
				Արտաքին լուսավորություն	Փուլ	թերթ	թերթեր
					ԱՆ	4	19
				Հենասյան տեղադրման հանգույց:			

Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:					
N N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
Մալուխային հաղորդագծեր խրամուղիներում					
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը՝ 5x10մմ², PVC ծածկույթով, հրդեհի ցածր վտանգով, տեղադրումով	BBΓHr-1կՎ	մ	265.0	
2	Մալուխի ծայրային ամրակցում, տեղադրումով	KBЭH-1	հատ	4	
4	Միացնող կցորդիչ , տեղադրումով	СЭс-1	հատ	1	
5	Ծայրակալ , տեղադրումով	TAM-12	հատ	20	
6	Տեխնիկական պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը ,տեղադրումով , PVC խողովակ Ø 50		մ	265.0	
Մեկ մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում :Հողային աշխատանքներ					
7	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (բուսահող), տեղափոխում 200.0մ հեռավորության վրա, կուտակում, պահպանում		մ³	11.2	Ժ1§9 ^Վ
8	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում		մ³	44.8	Ժ1§34 ^Ք
9	Ավազի նախապատրաստական շերտ		մ³	10.5	ճ =15սմ
10	Ավազի պաշտպանիչ շերտ		մ³	17.5	ճ =25սմ
11	Խրամուղու հետադարձ լիցք տեղի փափուկ բնահողից, III կարգի գրունտներով, տոփանումով		մ³	28.0	
12	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 20.0մ հեռավորության վրա հարթեցումով		մ³	16.8	
Երկու մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում :Հողային աշխատանքներ					
13	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (բուսահող), տեղափոխում 200.0մ հեռավորության վրա, կուտակում, պահպանում		մ³	12.41	Ժ1§9 ^Վ
14	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում		մ³	49.63	Ժ1§34 ^Ք
15	Ավազի նախապատրաստական շերտ		մ³	11.63	ճ =15սմ
16	Ավազի պաշտպանիչ շերտ		մ³	19.39	ճ =25սմ
17	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված «ՈՒշադրություն մալուխ է»		մ	175.0	β =15սմ
18	Խրամուղու հետադարձ լիցք տեղի փափուկ բնահողից, II կարգի գրունտներով, տոփանումով		մ³	31.02	
19	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 20.0մ հեռավորության վրա հարթեցումով		մ³	18.61	
Երեք մալուխային հաղորդագիծ խրամուղում: Հողային աշխատանքներ					
20	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում (բուսահող), տեղափոխում 200.0մ հեռավորության վրա, կուտակում, պահպանում		մ³	8.16	Ժ1§9 ^Վ
21	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում		մ³	32.64	Ժ1§34 ^Ք
22	Ավազի նախապատրաստական շերտ		մ³	7.65	ճ =15սմ
23	Ավազի պաշտպանիչ շերտ		մ³	12.75	ճ =25սմ
24	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված «ՈՒշադրություն մալուխ է»		մ	180.0	β =15սմ
25	Խրամուղու հետադարձ լիցք տեղի փափուկ բնահողից, III կարգի գրունտներով, տոփանումով		մ³	20.4	


N N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
26	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում 20.0մ հեռավորության վրա հարթեցումով		մ³	12.24	պահպանման ծավալներ
27	Շերտապողպատ հատվածքը՝ 40x4մմ		մ	25	
28	Շերտապողպատ հատվածքը՝ 25x4մմ		մ	6	
29	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	3	
30	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար		մ³	5.0	
31	Հետլիցք տոփանումով		մ³	5.0	
32	Ուժային արկղ 2x10Ա և մուտքային 16Ա եռաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, մոնտաժումով		լրակազմ	1	
33	Ֆազերի պաշտպանության ռելե		հատ	3	
34	Ռեզերվային դիզել-գեներատոր, դիզել վառելիքով՝ 1.2լ տարողությամբ,3.0կՎՏ հզորության, եռաֆազ, տեղադրումով		լրակազմ	1	

Տեսահսկողություն					
1	Տեսախցիկ	DS-2CD2087G2-LU	հատ	1	
2	Տեսախցիկ	DS-2CE16D9T-AIRAZH	հատ	4	
3	Տեսագրանցող սարք (Hikvision)	DS7608NI-K2/8P Channel 8mp Western Digital HDD-6TB	հատ	1	
4	Կոշտ սկավառակ		հատ	1	
5	Անխափան սնուցման սարք	UPS-1500w	հատ	1	
6	Մալուխ 8 ջիղանոց (Hikvision) 4x2x0.51 cat 5e	FTP	մ	455.0	
7	Տեխնիկական պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը ,տեղադրումով , PVC խողովակ Ø50		մ	455.0	
8	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված «ՈՒշադրություն մալուխ է»		մ	455.0	β =15սմ
9	Անկյունակ 75x75x5 l=2.3մ		հատ	4	



Արտաքին լուսավորության հեմասյուների հողակցում					
1	Շերտապողպատ հատվածքը՝ 50x4մմ		մ	82.5	
2	Շերտապողպատ հատվածքը՝ 25x4մմ		մ	110.0	
3	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ, L=2.5մ		հատ	33	
4	Խրամուղու քանդում հողանցման տեղադրման համար		մ³	55.0	
5	Հետլիցք տոփանումով		մ³	55.0	

Ջրազանի տարածքի արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ					
N N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
1	Արտաքին լուսավորության ավտոնոմ համակարգ		լրակազմ	11.0	
	այդ թվում.				
	ա. Արևային մոդուլ (Солнечный модуль ФСМ-200 24В)		հատ	1	
	բ.Հեմարանային կոնստրուկցիա՝ մետաղական խողովակ Ø150մմ, 6.0մ բարձրությամբ, հերմետիկ արկղ անցումների համար (Опорная конструкция- металлическая труба 150 мм, высота 6.0м, в том числе крепежи + бокс для коммутации в герметическом исполнении)		հատ	1	
	գ. Լիցքավորման կարգավորիչ ԱՀԿՈՒ-ով և լուսատուի միացման ժամանակաչափով (Заряд контролер с функцией МРРТ12/24 и таймером включения светильника)		հատ	1	
	դ. Փողոցային լուսավորության LED լամպ (Уличный светодиодный светильник 60 Ватт 24В)		հատ	1	
	ե. Էլեկտրական էներգիայի կուտակիչ 12Վ, 50 Ա/ժ (АКБ Volta ST AGM 12W 50/Ач)		հատ	2	
Հողային աշխատանքներ					
2	Փոսորակի բացում V կարգի գրունտներում, հեմայան հիմքի համար, մեխանիզմով փխրեցումով		մ³	1.65	
3	Բետոն B15 դասի, բետոնե հիմքի իրականացման համար		մ³	1.012	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ		մ³	0.132	
5	Հետլիցք և տոփանում		մ³	0.22	
6	Ավելցուկ գրունտի տեղափոխում 20.0մ հեռավորության վրա, հարթեցումով		մ³	1.144	
7	Հեղույս Փ16ԱI, I=360		հատ/կգ	44/25.3	
8	Պնդողակ Փ16ԱI		հատ/կգ	44/13.2	


Ծանոթություն
Տեսահսկողություն բաժնի հողային աշխատանքների ծավալները տես նախագծի էլեկտրատեխնիկական բաժնում թերթ ԷՄ-5:

					Ռոռզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԷՄ		
					Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄՁԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Ն Գ Գ	Հովսափյան				Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:	Փուլ	թերթ	թերթեր
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան					ԱՆ	5	19
Նախագծեց	Աղաքանյան							
					Սարքավորումների անվանացանկ:			


ՇԱՆՔԱՐԳԵԼ
Մ1 : 25



Կտրվածք 2 - 2
Մ1 : 25



Կտրվածք 1 - 1
Մ1 : 25



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ԵՌԱԿՑՈՒՄՆ ԻՐԱՎԱՆԱՑՆԵԼ Զ 42A ՏԻՊԻ ԷԼԵԿՏՐՈՂՆԵՐՈՎ ԸՍՏ ԲՕՇՏ 9467-75;
- ԵՌԱԿՑՄԱՆ ԿԱՐԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՌԱԿՑՎՈՂ ՏԱՐՐԵՐԻՑ ԱՄԵՆԱՓՈԹՐԻ ԲԱՐՉՐՈՒԹՅԱՄԲ:
- ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ ՄԱՔԵԼ ԺԱՆԳԻՑ ԵՎ ՀՐԱՀԱԼՈՑՔԻՑ, ԱՊԱ ՆԵՐԿԵԼ ԵՐԿՏԱԿ ԷՄԱԼԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ:

Շանթարգելի տարրերի մասնագիր
(1հատի համար)

Դիրք	Նշանակում	Անվանում	Քան.	Չանգված, կգ		Ծավալ, մ ³
				1տարրի	ամբողջ	
1		Φ20A500C L= 1160	3	2.86	8.58	
1*		շերտապողպատ -10x240x240	1	4.52	4.52	
2		խող.Φ219x5 L= 5000	1	132.0	132.0	
2*		խող.Φ159x5 L= 7000	1	133.0	133.0	
3		Φ12A500C L= 300	6	0.27	1.62	
4		շերտապողպատ -2x160x160	1	0.40	0.40	
5		Φ18A500C L= 1250	1	2.50	2.50	
6		հիմք բետոն B15 դասի				1.28 մ ³
7		գետնախարիսխ բետոն B15 դասի				0.20 մ ³

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 40x40Մ		Մ	25	
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ ՀԱՏՎԱԾՔԸ 25x40Մ		Մ	16	
3	ՊՈՂՊԱՏ ԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ 50x50x5ՄՄ, L=2.5Մ		ՀԱՏ	3	
4	ԽՐԱՄՈՒԴՈՒ ՔԱՆԴՈՒՄ ՀՈՂԱՆՑՄԱՆ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ		Մ ³	4.5	
5	ՀԵՏԼԻՑՔ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ		Մ ³	4.5	



				Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ԷՍ
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1				
				Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում				
Ն Գ Ե	Հովասապյան			Էլեկտրամատակարարում 0.4կՎ:		Փուլ	թերթ	թերթեր
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան					Ա. Ն.	6	19
Նախագծեց	Աղաջանյան			Շանթարգել Մ1 : 25 Ծավալներ:		ՀԳՆԵՆ		
				Շանթարգել Մ1 : 25 Ծավալներ:		ՀԳՆԵՆ		

- 1.1.3

Առավելագույն հզորության կետի ուղղորդիչի (ԱՀԿՈՒ-MPPT) հերթական համար
- 1.1.3

Գծային խմբի մեջ ներառված ՖՎՄ-ի հերթական համար
- 1.1.3

ԱՀԿՈՒ-ի մեջ ներառված գծային խմբի (String) համար



Սնող խմբի համարը հատակագծի վրա	1.1
Առավելագույն դրվածքային հզորություն [Վտ]	2070
Անվանական լարումն առավելագույն հզորության դեպքում [Վ]	778.0
Անվանական հոսանքն առավելագույն հզորության դեպքում [Ա]	2.66
Հալուն ներդիրով ապահովիչի ներդիրի հալման հոսանքը [Ա]	10

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ՀՀ

-

Հաստատուն հոսանք
- ՓՀ

-

Փոփոխական հոսանք
- ՀՀԱ

-

Հաստատուն հոսանքի անջատիչ
- ԱՀԿՈՒ

-

Առավելագույն հզորության կետի ուղղորդիչ (MPPT)
- ՀՀՄԽԶ

-

Հաստատուն հոսանքի էլեկտրամագնիսական խափանումների զտիչ
- ՀՀԳԼՍ

-

Հաստատուն հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ
- ՓՀԳԼՍ

-

Փոփոխական հոսանքի գերլարումների սահմանափակիչ
- ՀՀՀՆԱ

-

Հաստատուն հոսանքի հալուն ներդիրով ապահովիչ
- ՓՀՅԵԻԱ

-

Փոփոխական հոսանքի եռաֆազ եռաբևեռ ինքնավար անջատիչ
- ՀՀՀՏՆ

-

Հաստատուն հոսանքի համակցման տուփ՝ ներկառուցված
- ՓՀՀՏ

-

Փոփոխական հոսանքի համակցման տուփ
- ՆՑԿԳ

-

Ներքանցային կերպավորիչ
- ՄՐՖՎՎ

-

Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակ
- ՄՐՖՎՄԽ

-


Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակների խումբ՝ ԱՀԿՈՒ-ի մեջ ներառված գծային խումբ (String)
- ՄՐՖՎՄՀ

-

Միաբյուրեղային ֆոտովոլտային վահանակների համախումբ՝ ԱՀԿՈՒ-ի մեջ ներառված բոլոր գծային խմբերի համախումբը

					Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԱԷ
Ն Գ Ճ	Հովասափյան				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾՁԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում	
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան					
Նախագծեց	Արաջանյան				Արևային կայան	ՓՈՒԼ
						ԹԵՐԹ
						ԹԵՐԹԵՐ
						Ա. Ն.
						8
						19
					ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ ՄԻՆԵՄԱ ՄՐՖՎՄԽ-1-1 ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ	ՀԳՆՇՆ


ՍՆՈՂ ՑԱՆՑԻ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՀԱՂՈՐԴԱԹԻԹԻՂ ԲԱՇԽԻՉ ՎԱՏԱՆ	ՍՈՒՏՔԻ ԱՊԱՐԱՏԻ ՏԵՍԱԿԸ $I_{\text{նմ}}$ Ա, ԽՁԻՉ Ա
	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ, ՏԵՍԱԿԸ, ԱՐՈՒՄԸ $P_{\text{տեղ}}$ կՎտ, $I_{\text{հաշվ}}$ Ա
ԵԼՔԻ ԱՊԱՐԱՏ	ՏԵՍԱԿԸ $I_{\text{նմ}}$ Ա, ԽՁԻՉ ԿԱՄ ՀԱԼՈՒՆ ՆԵՐԴԻՐ, Ա
ՀԱՂՈՐԴԱԳԾԻ ՍԱԿՆԻՇԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ	ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ,ԵՐԿԱՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ, Մ.ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ, Մ
ԳՈՐԾԱՐԿՈՂ ԱՊԱՐԱՏ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՏԵՍԱԿԸ $I_{\text{նմ}}$ Ա, ԽՁԻՉ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ՈՒԵԼԵՅԻ ԴՐՎԱԾՔ, Ա
ՀԱՂՈՐԴԱԳԾԻ ՍԱԿՆԻՇԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԸ	ՑԱՆՑԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ,ԵՐԿԱՐՈՒ- ԹՅՈՒՆԸ, Մ.ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՎՐԱ ԸՍՏ ՍՏԱՆԴԱՐՏԻ, Մ
ԷԼԵԿՏՐԱՍՊԱՌ ԻՉ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՈՒՄԸ
	ՀԱՍԱՐ ԸՍՏ ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ
	ՏԵՍԱԿԸ
	$P_{\text{դրվածք}}$ ԿՎտ
	ՀՈՍԱՆՔ, Ա
	ԱՆՎԱՆ ՈՒՄ



1	2	
1.0	0.6	
2.5	1.33	
13.75	6.0	
Հարթ փական ԷԼՉարժիչով (Ih)	Մոդմակ ԷԼՉարժիչով	


				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ԷԼ
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում				
Ն Գ Ը	Հովասափյան			Էլեկտրաուժային սարքավորումներ: Էլեկտրական լուսավորություն:	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան				ԱՆ	9	19	
Նախագծեց	Աղաջանյան			Ցանցի հաշվարկային - մոնտաժային սխեմա (ուժային արկղ ՈՒՎ)				

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄՆՈՒՑՄԱՆ ՍԽԵՄԱ







ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ














Նախագծով մախատեսվում է փականային հանգույցների էլեկտրական սնուցումը իրականացնել փոքր արևային կայաններով: Կայանը ունի 6 արևային վահանակ, որոնք տեղադրվում է ջրավազանի տարածքում տեղադրվող մետաղական հենարանի վրա՝ հորիզոնի նկատմամբ $\alpha=57^{\circ}33'$ անկյան տակ ուղղված դեպի հարավ, Էներգիայի կուտակիչ 75U/ժամ (Solar տիպի) 4 հատ, Էներգիայի լիցքավորող և կարգավորող սարք 40U -2 հատ, ինվերտոր, որոնք տեղադրվում են սարքավորումների տեղադրման արկղում:



				Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ԱՆ		
Ն Գ Ծ	Հովասափյան						
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան						
Նախագծեց	Աղաջանյան			Պայմանագիր N 54 - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
				Արևային կայան	Փուլ	թերթ	թերթեր
					Ա. Ն.	10	19
				Էլեկտրական սնուցման սխեմա:			



Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ԿԵ		
Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ - 22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում						
Արևային կայան				Փուլ	թերթ	թերթեր
				Ա. Ն.	11	19
Մետաղական հենարան արևային պանելների համար: Կտրվածքներ				ՀԳԵՄ		




				Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր ԿԵ
Ն Գ Ծ	Հովասափյան			
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան			
Տախագծեց	Աղաջանյան			Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում
				Արևային կայան Փուլ թերթ թերթեր
				Ա. Ն. 12 19
				Մետաղական հենարան արևային պանելների համար:Կտրվածքներ: ՀԳԵՆ





ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՏԱՐԻԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ						
ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՔԱՆԳԱԾ 1 ՏԱՐԻԻ ՀԱՍԱՐ ԿԳ	ՔԱՆ. ՔԱՆԳԱԾ 2 ՏԱՐԻԻ ՀԱՍԱՐ ԿԳ	ՄՍԲՈՂՁ ԿԳ	ԾԱՎԱԼ մ ³
		Բետոնե հիմք Հ-1 (4 հատ)				
ՆԴ-1		Ներդիր տարր ՆԴ-1	1	1.80	1.80	
		Բետոն B15 դասի				0.054 մ ³
		Բետոնե հիմք Հ-2 (4 հատ)				
ՆԴ-2		Ներդիր տարր ՆԴ-2	1	1.08	1.08	
		Բետոն B15 դասի				0.054 մ ³
		<u>Մետաղական հեծան ՄՀ-1 (2հատ)</u>				
ՄՀ-1	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =2400	1	16.1	16.1	
		<u>Մետաղական հեծան ՄՀ-2 (4 հատ)</u>				
ՄՀ-2	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =2090	1	14.25	14.25	
		<u>Մետաղական հեծան ՄՀ-3 (6 հատ)</u>				
ՄՀ-3	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =740	1	5.05	5.05	
		<u>Մետաղական հեծան ՄՀ-4 (4 հատ)</u>				
ՄՀ-4	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =1085	1	7.40	7.40	
		<u>Մետաղական հեծան ՄՀ-5 (4 հատ)</u>				
ՄՀ-5	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =190	1	1.30	1.30	
		<u>Մետաղական կանգնակ ՄԿ-1 (4 հատ)</u>				
ՄԿ-1	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =2900	1	19.80	19.80	
		<u>Մետաղական կանգնակ ՄԿ-2 (2հատ)</u>				
ՄԿ-2	ՊՍՏ 30245-200	□ 60x60x4 L =3460	1	23.60	23.60	
		<u>Մետաղական կանգնակ ՄԿ-3 (2հատ)</u>				
ՄԿ-3	ՊՍՏ 30245-200	▢ 120x60x4 L =3460	1	36.30	36.30	
		<u>Անկյունակ Ա-1 (1հատ)</u>				
Ա-1		L 63x63X4 L=2340	1	9.1	9.1	
		Միացնող դետալ ՄԴ-1(16 հատ)				
	ՊՍՏ 103-76	-δ=4 40x280	1	0.35	0.35	
		Միացնող դետալ ՄԴ-2(16 հատ)				
	ՊՍՏ 103-76	-δ=4 40x340	1	0.42	0.42	
		<u>Ներդիր տարր ՆԴ-1</u>			1.80	
Ա	ԳՈՍՏ 103 - 76	- 8x140 L= 140	1	1.23	1.23	
Բ		Φ10A500C L=300	3	0.19	0.57	
		<u>Ներդիր տարր ՆԴ-2</u>			1.08	
Գ	ԳՈՍՏ 103 - 76	- 8x80 L= 140	1	0.70	0.70	
Բ		Φ10A500C L=300	2	0.19	0.38	

Աշխատանքների ծավալներ (1 կառուցվածքի համար)						
N ը/կ	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթություն		
1	Փոսորակի մշակում փափուկ բնահողերում	մ ³	1.4	Ժ1§34 ^բ		
2	Բնահողի հետադարց լիցք	մ ³	0.97	Ժ1§34 ^բ		
3	Հիմքի միաձույլ բետոն 0.054x12	մ ³	0.43	B15		
4	Ամրան Φ10A500C	կգ	3.80			
5	Շերտապողպատ δ=8մմ	կգ	7.72			
6	□ 60x60x4	կգ	280.7			
7	▢ 120x60x4	կգ	72.6			
8	Անկյունակ L63x63x4	կգ	9.1			
9	Շերտապողպատ δ=4մմ	կգ	12.32			
10	Մետաղական կարկասի ներկում երկշերտ յուղաներկով	մ ²	12.44			

				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ԿԵ
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում				
Ն Գ Ծ	Հովասափյան							
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան							
Նախագծեց	Աղաջանյան							
				Արևային կայան		Փուլ	թերթ	թերթեր
						Ա. Ն.	13	19
				Մետաղական հենարան արևային վահանակների համար մետաղական տարրերի մասնագիր:		ՀԳԱԾՆ		



				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			ՏԽ
				Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄԾՋԲ -22-1			
Ն Գ Ը	Հովասափյան			Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան			Արևային վահանակների սարքավորումների պահպարան:	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծեց	Փալանջյան				Ա. Ն.	14	19
				Հավաքված կարկասը :			








Պահարանի կարկասի դետալների մասնագիրը

Հ/հ	Անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթ.
1	Խողովակ 40x40x2 L = 1.5մ, 1գծմ=2.33կգ	հատ/կգ	4/3.49	
2	Խողովակ 40x40x2 L = 1.40մ, 1գծմ=2.33կգ	հատ/կգ	2/3.26	
3	Խողովակ 40x40x2 L = 1.32մ, 1գծմ=2.33կգ	հատ/կգ	2/3.07	
4	Խողովակ 40x40x2 L = 1.22մ, 1գծմ=2.33կգ	հատ/կգ	2/2.84	
5	Խողովակ 40x40x2 L = 0.52մ, 1գծմ=2.33կգ	հատ/կգ	6/1.21	
6	Թիթեղ 1390x1290x2 Պողպատ3	կգ	27.9	
7	Թիթեղ 1220x640x2 Պողպատ3	հատ/կգ	2/13.8	
8	Թիթեղ 1390x590x2 Պողպատ3	կգ	12.8	
9	Թիթեղ 1290x590x2 Պողպատ3	հատ/կգ	2/11.8	
10	Թիթեղ 590x560x2 Պողպատ3	հատ/կգ	2/5.15	
11	Թիթեղ 590x430x2 Պողպատ3	կգ	3.96	
12	Թիթեղ 1386x584x2 Պողպատ3	հատ/կգ	2/12.63	
13	Ուտք 180x180x12 Պողպատ3	հատ/կգ	4/3.03	
14	Հենարան 180x180x12 Պողպատ3	հատ/կգ	4/3.03	
15	Կող 150x65x10 Պողպատ3	հատ/կգ	16/0.76	
16	Ականջ 70x50x4 Պողպատ3	հատ/կգ	2/0.11	
17	Ամրան Ø12մմ L=0.4մ, 1գծմ=0.88կգ	հատ/կգ	4/0.35	
18	Խողովակ 20x20x2 L = 1.02մ, 1գծմ=0.75կգ	հատ/կգ	2/0.76	
19	Ամրացման դետալներ	կգ	8.0	հեղուս տափօղակ
20	Հանքաբամբակ	մ²	0.14	
21	Պահարանի երկշերտ ներկում	մ²	9.2	
22	Բետոն B15 W4	մ³	0.2	



				Ուղղման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր				ՏԽ
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1				
Ն Գ Ը	Հովասափյան			Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում				
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան			Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան:				
Նախագծեց	Փալանջյան							
				Փուլ				
				Ա. Ն.				
				Կարկասի դետալները:				
				ՀԳԵՄ				

Պահպարանի դռնակի դետալների մասնագիրը (1 դռնակի համար)

Հ/հ	Անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակը	Ծանոթ.
1	Թիթեղ 1068 x 586 x 2 Պողպատ3	կգ	9.8	
2	Թիթեղ 1012 x 530 x 2 Պողպատ3	կգ	8.4	
3	Ականջ 70x50x4 Պողպատ3	կգ	0.11	
4	Բռնակ Փ16Al	կգ	0.31	
5	Հանաքամբակ	մ³	0.012	
6	Ամրացման դետալներ	կգ	0.08	հեղյուս տափօղակ
7	Դռան երկշերտ ներկում	մ²	1.2	
8	Փականք	հատ	1.0	
9	Ծղնի Փ12 x 100	հատ	2	



				Ռոշգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր ՏԽ
Ն Գ Ծ	Հովասափյան			Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան			
Նախագծեց	Փալանջյան			
				Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան:
				Փուլ Ա. Ն.
				թերթ 16
				թերթեր 19
				Պահարանի դուռը հավաքված:
				ՀԳՄԵՆ




				Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ՏԽ		
Ն Գ Ը	Հովասափյան			Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՋ-ի կառուցում			
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան						
Նախագծեց	Փալանջյան						
				Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան:	Փուլ	թերթ	թերթեր
				Պահարանը հավաքված			



				Ռոտզման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր	ՏԽ		
				Պայմանագիր N ԶԿ - ԵՄԾԶԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9,0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿԶ-ի կառուցում			
Ն Գ Ծ	Հովսափյան						
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան						
Նախագծեց	Փալանջյան			Արևային վահանակների սարքավորումների պահարան:	Փուլ	թերթ	թերթեր
					Ա. Ն.	18	19
				Արևային վահանակների սարքավորումների տեղադրվածությունը պահարանում:			

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ծովինարի ջրամբարը նախատեսված է շրջակա հողերը ոռոգելու համար: Ջրամբարը լցվում է գիշերվա ժամերին ավտոմատ եղանակով՝ նախապես կազմված ծրագրավորմամբ: Երբ ջրի մակարդակը ցածր է, գերձայնային մակարդակաչափի և ջրամբարի կողքին գտնվող դեկավարման պահարանում տեղադրված հսկիչ սարքի միջոցով բացվում է գլխավոր ջրընդունիչ հանգույցի հարթ փականը / 1կվտ /: Ջրթող խողովակի մոտ տեղադրված ուղղահայաց 0,3մ տրամագծով խողովակի վրա գտնվող գերձայնային մակարդակաչափը, որ միացված է հսկիչ սարքին,նրան ինֆորմացիա է հաղորդում ջրամբարի լցոնման մասին: Երբ ջրի մակարդակը հասնում է 3, 25 մ- ի (ջրամբարի հատակից), ապա մակարդակաչափի օգնությամբ և հսկիչ սարքի միջոցով փակվում է ընդունիչ հանգույցի հարթ փականը: Ցերեկվա ժամերին ,ըստ օպերատորի հայեցողության, բջջային կապի և հսկիչ սարքի միջոցով բացվում է ջրթող խողովակի վրա տեղադրված սողնակով փականը / 0, 6 կվտ / , և կատարվում է ոռոգում:



ՋՐԱՄԲԱՐՆԵՐՈՒՄ ԱԿՏՈՄԱՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
Specification of the automated system in th reservoirs

N N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը Title	ՄԱԿՆԻՇ Mark	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ M/U	ՔԱՆԱԿ Qty	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ Notes
1	Գերձայնային մակարդակաչափ LM-1-2		լրակ.	1	
2	Ինտերֆեյսի մալուխ RS485		մ	298.0	
3	Տեխնիկական պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը ,տեղադրումով , PVC խողովակ Մ 50		մ	298.0	
4	Ծրագրավորվող հսկիչ սարք OBEH - PLC 110-220		հատ	1	
5	Բջջային հեռախոս		հատ	1	
6	Համակարգիչ		հատ	1	
7	Հսկիչ սարքի ծրագրավորում		լրակ	1	
8	Հսկիչ մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված հատվածքը 4x1.5մմ²	KBBГ	մ	332.0	
9	Տեխնիկական պոլիէթիլենե խողովակ ներառյալ ձևավոր մասերը ,տեղադրումով , PVC խողովակ Մ 50		մ	332.0	
10	Ազդանշանային ժապավեն պլաստմասե կարմիր գույնի, վրան գրված «ՈՒշադրություն մալուխ է»		մ	332.0	β =15սմ/cm
11	Մագնիսական թողարկիչ ПЕ –1160–220 Վ, 12Ա		հատ	4	
12	Ավտոմատ անջատիչ 25Ա		հատ/pc.	1	

Ծանոթություն

Հողային աշխատանքների ծավալները տես նախագծի էլեկտրատեխնիկական բաժնում թերթ ԷՄ-5:

					Ոռոգման համակարգերում ավելցուկային ջրերի անհարկի կորուստների կանխմանն ուղղված միջոցառումների ծրագիր			
					Պայմանագիր N ՋԿ - ԵՄՃՁԲ -22-1 Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար գյուղի Մեծ առվի մոտ շուրջ 9.0 հազար խ/մ ծավալով ՕԿՁ-ի կառուցում			
Ն Գ Ճ	Հովասափյան				Փականային անգույցներ: Ավտոմատ համակարգ:	Փուլ	թերթ	թերթեր
Գլխ.մասն.	Պետրոսյան					Ա. Ն.	19	19
Նախագծեց	Թոխմախյան				Բացատրագիր: Ավտոմատ համակարգի սխեմա: Փականների և սողնակների էլեկտրական միացումներ:			