

ԹԱԼԻՆ ՔԱՂԱՔԻ ՄԱՐԶԱԴԱՇՏԻ ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆԻ ԵՎ ԾԱԾԿԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հասցե՝ Արագածոտն մարզ, ք. Թալին
Պատվիրատու՝ GIZ
Նախագծող՝ ՍՊԶ ՍՊԸ /// sp2.am

Բ ա ց ա տ ր ա գ ի ր

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի կառուցման նախագծանախհաշվաային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքները կազմված են աշխատանքային գծագրերի և շինարարական աշխատանքների գործող գների հաշվարկների մեթոդական ցուցումների հիման վրա, որը որոշվում է համաձայն ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի 17.10.2024 թվականի N 1656-Ն հրամանով:

Նյութերի և սարքավորումների արժեքները ընդունված են համաձայն N07 ինֆորմացիոն տեղեկագրի, հրատարակված 2025թ. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ' Գնագոյացման վերլուծական ինֆորմացիոն կենտրոն' ՊՈԱԿ-ի կողմից: Այն նյութերի արժեքները, որոնք չեն ներառված ինֆորմացիոն տեղեկագրում, ձևավորվել են շուկայական միջինացված գների և հարցումների արդյունքում:

Նյութերի ծախսերը որոշված են ՇՆ և Կ-ի համապատասխան:

Համաձայն վերը նշված դրույթի նախահաշվային արժեքները որոշելիս ընդհանուր գների հիման վրա հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները.

1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է՝
 - տրանսպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.0679
 - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից – 1.05
 - պահեստային, փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից – 1.02
2. Աշխատավարձի գործակից՝ - 2458,44
3. Մեքենաների շահագործման գործակից՝ - 3048,10
4. Վերադիր ծախսեր – 13.3%
5. Շահույթ – 11%
6. Ժամանակավոր կառույցների և շենքերի կառուցման արժեքը 1,5% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 69 հրամանով
7. Ձմեռային պայմաններում կատարվող աշխատանքների համար լրացուցիչ ծախսերը 0,8% հաստատված ՀՀ Քաղաքաշինության Նախարարության 21.08.2001թ. թիվ 68 հրամանով:
8. Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած (ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր- 0.15%
9. Փոքր ծավալի ՇՄԱ – 1,0%
10. Տեխնիկական հսկողություն – 1,8%
11. Հեղինակային հսկողություն - 0.6%
12. Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր - 3%
13. Ավելացված արժեքի հարկը հաշվի է առնված 20%:

Օբյեկտի շինարարության ընդհանուր արժեքը կազմում է **86 968.1** հազ.դրամ

Կազմեց

Ս. Ալեքյան

Ամփոփ նախահաշվարկ

**ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվապային փաստաթղթերի մշակում
շինարարության անվանումը**

Ամփոփ նախահաշվի գումարը կազմում է

86,968.1

հազար դրամ

”-----” ----- 2025թ.

Կազմված է 2025թ. գներով

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Գլուխ 2 Շինարարական հիմնական օբյեկտներ						
1	Օբյեկտային նախահաշիվ	Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարան	66,014.6	-	0.0	-	66,014.6
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	66,014.6	0.0	0.0	0.0	66,014.6
	Գլուխ 8. Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ						
2	1.5%	Ժամանակավոր շենքեր և կառուցվածքներ	990.2	0.0	-	-	990.2
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	990.2	0.0	0.0	0.0	990.2
		Ընդամենը ըստ 2- 8 գլխի	67,004.8	0.0	0.0	0.0	67,004.8
	Գլուխ 9.						
3	1.40%	Շինարարության ձմեռային ծախսեր	938.1	0.0			938.1
4	0.15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո տարածքի մաքրման և գոյացած(ոչ ընթացիկ) աղբի տեղափոխման աշխատանքների ծախսեր	100.5	0.0			100.5
5	1.00%	Փոքի ծավալի ՇՄԱ	670.0	0.0			670.0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	1,708.6	0.0	0.0	0.0	1,708.6
		Ընդամենը ըստ 1 - 9 գլխի	68,713.4	0.0	0.0	0.0	68,713.4
	Գլուխ 10. Տեխնիկական և հեղինակային հսկում						
5	1.80%	Տեխնիկական հսկողություն				1,236.8	1,236.8
6	0.60%	Հեղինակային հսկողություն				412.3	412.3
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի	0.0	0.0	0.0	1,649.1	1,649.1
		Ընդամենը ըստ 1 - 10 գլխի	68,713.4	0.0	0.0	1,649.1	70,362.5
	Գլուխ 12						
7	3%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	2,061.4	0.0	0.0	49.5	2,110.9
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	70,774.8	0.0	0.0	1,698.6	72,473.4
8		ԱԱՀ - 20%	14,155.0	0.0	0.0	339.7	14,494.7
		Ամբողջը հազ. դրամ	84,929.8	0.0	0.0	2,038.3	86,968.1
		Այդ թվում հետադարձ գումար					148.5

Կազմեց



Լ. Պետրոսյան

Օբյեկտային նախահաշիվ N1

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախհաշվառային փաստաթղթերի մշակում

Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարան

Կազմված է 2025թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը

66,014.6

հազար դրամ

Հ/Հ	NN Նախահաշիվ	Օբյեկտների աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը հազ. դրամ				Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորում- ներ	Այլ ծախսեր	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Նախահաշիվ N1-1	Շինարարական մաս	22,904.8	–		–	22,904.8
2	Նախահաշիվ N1-2	Ճարտարապետական մաս	31,748.0	–		–	31,748.0
3	Նախահաշիվ N1-3	Ներքին կոյուղի	1,251.5	–		–	1,251.5
4	Նախահաշիվ N1-4	Ներքին ջրամատակարարում	2,218.8	–		–	2,218.8
5	Նախահաշիվ N1-5	Օդափոխություն	858.4	–		–	858.4
6	Նախահաշիվ N1-6	Էլեկտրամատակարարում	2,378.5	–		–	2,378.5
7	Նախահաշիվ N1-7	Արտաքին ջրամատակարարում	2,046.3	–		–	2,046.3
8	Նախահաշիվ N1-8	Արտաքին ջրահեռացում	2,608.3	–		–	2,608.3
		Ընդամենը	66,014.6	0.0	0.0	0.0	66,014.6

Կազմեց



Լ.Պետրոսյան

Տեղային նախահաշիվ N1-1

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Շինարարական աշխատանքներ

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44
Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը **22,904.8** հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Հողային աշխատանքներ															
1	1-1551	III կարգի գրունտի քանդում էքսկավատորով	մ ³	525.0	0.008	0.173	-	-	-	-	-	-	0.55	0.55	287.13
					0.0	0.5									
2	1-1638 1-1185	Բնահողի ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	315.0	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	114.1
					0.2	0.2									
3	Գն 3	Ավելցուկային բարձում ինքաթափի վրա և տեղափոխում դեպի լցակայոց մինչև 10կմ	մ ³	210.0	0.324	1.350	-	-	-	-	-	-	4.91	4.91	1,031.41
					0.8	4.1									
Հանդերձարան															
1	6-1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	6.00	0.70	0.28	-	-	-	-	-	-	2.57	31.45	188.7
					1.72	0.85									
							Բետոն	մ ³	1.02		24.75	28.88	28.88		
2	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ ³	7.0	1.82	1.06	-	-	-	-	-	-	7.71	13.38	93.7
					4.47	3.23									
							խիճ	մ ³	1.24		4.00	5.67	5.67		
3	6-129	Մոնոլիտ ե/բ գետնախարիսխի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	37.0	2.57	0.66	-	-	-	-	-	-	8.33	51.81	1,917.0
					6.32	2.01									
							Բետոն	մ ³	1.02		27.50	32.09	43.48		
							Փայ. վահան.	մ ²	1.32		3.50	5.29			
							Փայտանյութ	մ ³	0.030		125.00	4.28			
							հեղյուս	կգ	1.600		1.00	1.83			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	6-160	Ե/բ մոնոլիտ հեծանի կառուցում B20, դասի բետոնով	մ³	22.0	6.18 15.19	0.96 2.93	–	–	–	–	–	–	18.12	66.93	1,472.5
							Բետոն	մ³	1.015		29.50	34.25	48.81		
							Փայ. վահան.	մ²	2.05		3.50	8.21			
							Փայտանյութ	մ³	0.031		125.00	4.40			
							Էլեկտրոդ	կգ	1.7		1.00	1.94			
5	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.653	0 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.0	314.60	205.3
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
6	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	1.764	0 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.0	327.95	578.5
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
7	6-106	Ե/բ մոնոլիտ սյուների կառուցում B25 դասի բետոնով	մ³	9.00	7.43 18.27	3.36 10.24	–	–	–	–	–	–	28.51	89.50	805.5
							Բետոն	մ³	1.02		34.72	40.32	60.99		
							Կողապատում	մ²	2.42		3.50	9.69			
							Փայտանյութ	մ³	0.06		125.00	9.27			
							Էլեկտրոդ	կգ	1.50		1.00	1.72			
8	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.240	0 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.0	314.60	75.4
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
9	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.860	0 0.00	0 0.00	–	–	–	–	–	–	0.0	327.95	281.9
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
10	Ինֆոր.	Ներդիր էլեմնտների տեղադրում	կգ	75.4	0.000 0.0	0.000 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	0.51	38.82
							մետ տարր	կգ	1.0		0.45	0.51			
11	6-1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ³	10.00	0.70 1.72	0.28 0.85	–	–	–	–	–	–	2.57	31.45	314.5
							Բետոն	մ³	1.02		24.75	28.88	28.88		
12	11-6	Խճի նախապատրաստական շերտ	մ³	10.0	1.82 4.47	1.06 3.23	–	–	–	–	–	–	7.71	13.38	133.8
							խիճ	մ³	1.24		4.00	5.67	5.67		
13	6-16	Ե/բ հատակի սալերի իրականացում B12.5 դասի բետոնով	մ³	10.0	1.00 2.46	0.77 2.35	–	–	–	–	–	–	4.81	35.41	354.1
							Բետոն	մ³	1.015		26.00	30.19	30.61		
							Փայ. վահան.	մ²	0.08		3.50	0.30			
							Փայտանյութ	մ³	0.001		125.00	0.11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.469	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	327.95	153.9
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
15	6-161	Ե/բ մոնոլիտ պարզունակի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ³	13.00	8.76 21.54	1.21 3.69	-	-	-	-	-	-	25.22	81.86	1,064.15
							Բետոն	մ³	1		34.72	39.72	56.63		
							Փայ. վահան.	մ²	2.46		3.50	9.85			
							Փայտանյութ	մ³	0.023		125.00	3.29			
							Էլեկտրոդ	կգ	3.3		1.00	3.78			
16	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.560	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	314.60	176.2
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
17	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	1.721	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	327.95	564.4
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
18	6-173	Մոնոլիտ ե/բ ծածկի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ³	20.0	4.61 11.33	0.81 2.47	-	-	-	-	-	-	13.80	64.84	1,296.7
							Բետոն	մ³	1.015		34.72	40.32	51.03		
							Փայ. վահան.	մ²	1.37		3.50	5.49			
							Փայտանյութ	մ³	0.037		125.00	5.23			
19	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.938	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	314.60	295.1
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
20	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	1.541	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	327.95	505.5
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
21	6-106	Ե/բ մոնոլիտ կամարի կառուցում B25 դասի բետոնով	մ³	3.00	7.43 18.27	3.36 10.24	-	-	-	-	-	-	28.51	89.50	268.5
							Բետոն	մ³	1.02		34.72	40.32	60.99		
							Կողապատում	մ²	2.42		3.50	9.69			
							Փայտանյութ	մ³	0.06		125.00	9.27			
							Էլեկտրոդ	կգ	1.50		1.00	1.72			
22	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.020	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	314.60	6.3
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
23	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.197	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	327.95	64.7
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<u>Ծածկարան</u>															
1	6-1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	0.50	0.70 1.72	0.28 0.85	-	-	-	-	-	-	2.57	31.45	15.7
							Բետոն	մ ³	1.02		24.75	28.88	28.88		
2	6-160	Ե/ք մոնոլիտ հեծանի կառուցում B20, դասի բետոնով	մ ³	3.5	6.18 15.19	0.96 2.93	-	-	-	-	-	-	18.12	66.93	234.3
							Բետոն	մ ³	1.015		29.50	34.25	48.81	66.93	234.3
							Փայ. վահան.	մ ²	2.05		3.50	8.21			
							Փայտանյութ	մ ³	0.031		125.00	4.40			
							էլեկտրոդ.	կգ	1.7		1.00	1.94			
3	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.038	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	314.60	11.9
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		
4	Ինֆոր.	Ամրան AIII	տ	0.225	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	327.95	73.8
							Ամրան	տ	1.00		286.67	327.95	327.9		
5	Ինֆոր.	Ներդիր էլեմենտների տեղադրում	կգ	69.5	0.000 0.0	0.000 0.0	-	-	-	-	-	-	0.00	0.51	35.78
							մետ տարր	կգ	1.0		0.45	0.51			
6	9-69 կիրառ.	Մետաղական խողովակներից և անկյունակների ծածկարանի հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում	տ	5.70	10.30 25.32	10.80 32.92	-	-	-	-	-	-	58.24	575.84	3,282.31
							Մետ.	տ	1.0		450.00	514.80	517.60	575.84	3,282.31
							Մետ.	կգ	1.0		0.45	0.51			
							հեղյուս	կգ	2.0		1.000	2.29			
<u>Բարեկարգում և մուտքի դարպաս</u>															
1	6-1	Բետոնի նախաշերտ B7.5 դասի բետոնով	մ ³	1.50	0.70 1.72	0.28 0.85	-	-	-	-	-	-	2.57	31.45	47.2
							Բետոն	մ ³	1.02		24.75	28.88	28.88		
2	6-93	Հենապատերի և աստիճանի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	20.00	3.17 7.79	1.00 3.05	-	-	-	-	-	-	10.84	89.20	1,783.9
							Բետոն	մ ³	1.015		27.50	31.93	78.36	89.20	1,783.9
							Փայ. վահան.	մ ²	1.18		3.50	4.72			
							Փայտանյութ	մ ³	0.274		125.00	39.18			
							հեղյուս	կգ	1.40		1.00	1.60			
							էլեկտրոդ.	կգ	0.8		1.00	0.92			
3	Ինֆոր.	Ամրան AI	տ	0.063	0 0.00	0 0.00	-	-	-	-	-	-	0.0	314.60	19.9
							Ամրան	տ	1.00		275.00	314.60	314.6		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-2

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվառային փաստաթղթերի մշակում

Ճարտարապետական մաս

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44
Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

31,748.0

հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Քանդման աշխատանքներ															
1	46-79	Պատերի քանդում տուֆե շարվաքից	մ ³	16.0	3.50 8.60	1.80 5.49	–	–	–	–	–	–	14.09	14.09	224.75
2	Գն 3	Շին աղբի բարձում և տեղափոխում	մ ³	16.0	0.32 0.80	0.90 2.74	–	–	–	–	–	–	3.54	3.54	56.46
Քարեկարգում															
1	8 -27	Հենապատի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	63.04	0.20 0.48	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	0.54	0.99	62.71
							բիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45		
2	15-6	Պատերի երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.30	3.90 9.59	0.18 0.55	–	–	–	–	–	–	10.14	16.80	21.8
							Բազ. սալիկ Ցեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		4.960 25.50	5.62 1.05	6.67		
3	27-175	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստ /ԲԾ-01/	մ ²	4.43	0.21 0.52	0.13 0.39	–	–	–	–	–	–	0.91	1.64	7.28
							տոմետ	մ ³	0.15		4.17	0.72	0.73		
							ցեմ շաղախ	մ ³	0.001		25.50	0.01			
4	11-55 11-56 գ=4	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=40մմ շերտի իրականացում	մ ²	4.37	0.11 0.26	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	0.32	1.48	6.48
							Ցեմ.	մ ³	0.04		25.50	1.17	1.17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	27-175	Բետոնե ձևավոր սալիկների իրականացում 6սմ հաստ /ԲԾ-02/	մ ²	284.89	0.21 0.52	0.13 0.39	–	–	–	–	–	–	0.91	1.64	468.46
							տոմետ	մ ³	0.15		4.17	0.72	0.73		
							ցեմ շաղախ	մ ³	0.001		25.50	0.01			
6	27-19	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, հ=15 սմ	մ ³	42.4	0.07 0.17	0.21 0.64	–	–	–	–	–	–	0.81	5.85	248.2
							ավազ	մ ³	1.100		4.00	5.03	5.04		
							ջուր	մ ³	0.050		0.15	0.01			
7	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեղացային	մ ²	282.7	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	860.9
							իզոգամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							բիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
8	27-20	Խիճ տոփանված 15սմ հաստ	մ ³	42.4	0.08 0.20	0.26 0.79	–	–	–	–	–	–	0.99	6.58	279.2
							խիճ	մ ³	1.220		4.00	5.58	5.59		
							ջուր	մ ³	0.070		0.15	0.01			
9	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեղացային	մ ²	282.7	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	860.9
							իզոգամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							բիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
10	27-19	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, հ=7 սմ	մ ³	19.8	0.07 0.17	0.21 0.64	–	–	–	–	–	–	0.81	5.85	115.9
							ավազ	մ ³	1.100		4.00	5.03	5.04		
							ջուր	մ ³	0.050		0.15	0.01			
11	27-20	Խիճ -6սմ հաստ /ԲԾ-0.3/	մ ³	0.6	0.08 0.20	0.26 0.79	–	–	–	–	–	–	0.99	6.58	4.0
							խիճ	մ ³	1.220		4.00	5.58	5.59		
							ջուր	մ ³	0.070		0.15	0.01			
12	27-19	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, հ=15 սմ	մ ³	1.6	0.07 0.17	0.21 0.64	–	–	–	–	–	–	0.81	5.85	9.4
							ավազ	մ ³	1.100		4.00	5.03	5.04		
							ջուր	մ ³	0.050		0.15	0.01			
13	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեղացային	մ ²	10.2	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	31.1
							իզոգամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							բիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
14	27-20	Խիճ տոփանված 15սմ հաստ	մ ³	1.6	0.08 0.20	0.26 0.79	–	–	–	–	–	–	0.99	6.58	10.5
							խիճ	մ ³	1.220		4.00	5.58	5.59		
							ջուր	մ ³	0.070		0.15	0.01			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեցային	մ ²	10.2	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	31.1
							իզոգամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							քիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
16	27-19	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=7 սմ	մ ³	0.75	0.07 0.17	0.21 0.64	–	–	–	–	–	–	0.81	5.85	4.4
							ավազ	մ ³	1.100		4.00	5.03	5.04		
							ջուր	մ ³	0.050		0.15	0.01			
17	12-280	Որմնախուփի իրականացում ցինկապատ թիթեղից 2մմ /ՈՓ-01/	մ2	6.21	0.46 1.13	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	1.16	11.29	70.1
							մետ թիթեղ	մ2	1.15		7.70	10.13	10.13		
18	9-69 կիրառ.	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում /40x40x3 պողպատե խողովակ -38.9մ/	տ	0.070	10.30 25.32	10.80 32.92	–	–	–	–	–	–	58.24	579.55	40.6
							Մետ.	տ	1.0		450.00	514.80	521.30		
							Մետ.	կգ	1.0		0.45	0.51			
							էլեկտրոդ	կգ	3.0		1.00	3.43			
							Հեղյուս	կգ	2.0		1.12	2.56			
19	15-77	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 50մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	3.81	3.76 9.24	0.03 0.10	–	–	–	–	–	–	9.35	16.86	64.2
							Բազ. սալիկ	մ2	1.01		6.000	6.93	7.52		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.020		25.50	0.58			
20	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեցային	մ ²	6.2	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	18.7
							իզոգամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							քիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
21	48-167 48-169	Ճիմապատում	մ ²	223.74	0.09 0.22	0.002 0.01	–	–	–	–	–	–	0.23	0.53	119.60
							Բուսահող	մ ³	0.1		3.0	0.17	0.30		
							Ավազ	մ ³	0.1		2.0	0.11			
							Ջուր	մ ³	0.1		0.155	0.02			
22	Շուկա	Մետաղական եզրակալ /անկյունակ 25x25x2.5մմ/	մ	57.00	0.00 0.00	0.00 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	0.39	22.05
							անկյունակ	մ	1.0		0.32	0.39	0.39		
23	Շուկա	Մետաղական բազրիքի տեղադրում, յուղաներկումով	մ	8.78	0.000 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	14.30	125.6
							բազրիք	մ	1.00		12.50	14.30	14.30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Հանդերձարան													
1	8-169	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ /Մ-01/	մ ²	87.2	0.54 1.28	0.07 0.21	-	-	-	-	-	-	1.48	3.63	316.4
							Ցեմ. շաղախ Խար. բլոկ	մ ³ հատ	0.01 12.50		25.50 0.140	0.15 2.00	2.15		
2	11-178	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	35.52	0.58 1.43	0.12 0.37	-	-	-	-	-	-	1.79	2.35	83.40
							Գաջ Ջուր	տն մ ³	0.024 0.007		20.13 0.155	0.55 0.00	0.56		
3	14-418	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	35.52	0.23 0.57	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.60	1.13	40.07
							Լատեքս. Ծեփամածի	կգ կգ	0.63 0.51		0.600 0.172	0.43 0.10	0.53		
4	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ ²	86.01	0.95 2.34	0.02 0.06	-	-	-	-	-	-	2.40	12.69	1091.19
							Սոսինձ կերամոգրանիտ	կգ մ ²	5.0 1.00		0.12 8.41	0.67 9.62	10.29		
5	5-40 15-563	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	54.2	0.30 0.74	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.77	1.15	62.13
							Լաք	կգ	0.220		1.50	0.38	0.38		
6	15-224	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարանդ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ - 01/	մ ²	105.6	0.860 2.11	0.066 0.20	-	-	-	-	-	-	2.32	10.50	1,108.0
							կարանդ	մ2	1.10		6.50	8.18	8.18		
7	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուս փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	104.7	0.66 1.63	0.26 0.78	-	-	-	-	-	-	2.41	6.27	656.9
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		2.5 0.35	2.86 1.00	3.86		
8	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	20.9	2.90 5.48	1.0 2.64	-	-	-	-	-	-	8.12	23.86	499.5
							ցեմ շաղախ քար	մ ³ մ ³	0.180 0.9		25.5 10.0	5.24 10.50	15.73		
9	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուս փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	104.7	0.66 1.63	0.26 0.78	-	-	-	-	-	-	2.41	7.76	812.6
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		3.8 0.35	4.35 1.00	5.35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	8-169	Յ/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	104.7	0.54 1.28	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.48	3.63	380.1
							Ցեմ. շաղախ Խար. բլոկ	մ ³ հատ	0.01 12.50		25.50 0.140	0.15 2.00	2.15		
11	11-178	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	33.05	0.58 1.43	0.12 0.37	–	–	–	–	–	–	1.79	2.35	77.60
							Գաջ Ջուր	տն մ ³	0.024 0.007		20.13 0.155	0.55 0.00	0.56		
12	14-418	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	33.05	0.23 0.57	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.60	1.13	37.28
							Լատեքս. Ծեփամածի	կգ կգ	0.63 0.51		0.600 0.172	0.43 0.10	0.53		
13	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	27.17	0.95 2.34	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	2.40	12.69	344.70
							Սոսինձ կերամոզրանիտ	կգ մ ²	5.0 1.00		0.12 8.41	0.67 9.62	10.29		
14	5-40 15-563	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	26.7	0.30 0.74	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.77	1.15	30.54
							Լաք	կգ	0.220		1.50	0.38	0.38		
15	15-6	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում /Պ - 02/	մ ²	27.12	3.90 9.59	0.18 0.55	–	–	–	–	–	–	10.14	14.02	380.2
							Տուֆե. սալիկ Ցեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		2.500 25.50	2.83 1.05	3.88		
16	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	26.81	0.66 1.63	0.26 0.78	–	–	–	–	–	–	2.41	6.27	168.2
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		2.5 0.35	2.86 1.00	3.86		
17	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	5.36	2.90 5.48	1.0 2.64	–	–	–	–	–	–	8.12	23.86	127.9
							ցեմ շաղախ քար	մ ³ մ ³	0.180 0.9		25.5 10.0	5.24 10.50	15.73		
18	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	26.81	0.66 1.63	0.26 0.78	–	–	–	–	–	–	2.41	7.76	208.1
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		3.8 0.35	4.35 1.00	5.35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19	8-169	Յ/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	26.81	0.54 1.28	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.48	3.63	97.3
							Յեմ. շաղախ Խար. բլոկ	մ ³ հատ	0.01 12.50		25.50 0.140	0.15 2.00	2.15		
20	11-178	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	4.09	0.58 1.43	0.12 0.37	–	–	–	–	–	–	1.79	2.35	9.60
							Գաջ Ջուր	տն մ ³	0.024 0.007		20.13 0.155	0.55 0.00	0.56		
21	14-418	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	4.09	0.23 0.57	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.60	1.13	4.61
							Լատեքս. Ծեփամածի	կգ կգ	0.63 0.51		0.600 0.172	0.43 0.10	0.53		
22	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ ²	8.86	0.95 2.34	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	2.40	12.69	112.40
							Սոսինձ կերամոգրանիտ	կգ մ ²	5.0 1.00		0.12 8.41	0.67 9.62	10.29		
23	5-40 15-563	Փոշեգրկում և լաքապատում	մ ²	9.1	0.30 0.74	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.77	1.15	10.42
							Լաք	կգ	0.220		1.50	0.38	0.38		
24	15-224	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարանդ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ - 03/	մ ²	20.7	0.860 2.11	0.066 0.20	–	–	–	–	–	–	2.32	10.50	217.2
							կարանդ	մ2	1.10		6.50	8.18	8.18		
25	15-6	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում	մ ²	11.63	3.90 9.59	0.18 0.55	–	–	–	–	–	–	10.14	14.02	163.0
							Տուֆե. սալիկ Յեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		2.500 25.50	2.83 1.05	3.88		
26	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուսչ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	38.2	0.66 1.63	0.26 0.78	–	–	–	–	–	–	2.41	6.27	239.6
							պենոպլեքս	մ ²	1.0		2.5	2.86	3.86		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
27	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	7.6	2.90 5.48	1.0 2.64	–	–	–	–	–	–	8.12	23.86	182.2
							ցեմ շաղախ քար	մ ³ մ ³	0.180 0.9		25.5 10.0	5.24 10.50	15.73		
20	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեղցային	մ ²	38.2	0.33 0.82	0.07 0.21	–	–	–	–	–	–	1.03	3.05	116.2
							իզոգամ բիտում	մ ² կգ	1.120 5.300		0.79 0.17	1.01 1.00	2.01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
28	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուս փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	38.2	0.66 1.63	0.26 0.78	- պենոպլեքս կարկաս	- մ ² մ	- 1.0 2.5	- - -	- 2.5 0.35	- 2.86 1.00	2.41 3.86	6.27	239.6
29	15-201	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարանդ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով	մ ²	20.7	0.356 0.88	0.049 0.15	- կարանդ	- մ2	- 1.10	- -	- 6.50	- 8.18	1.02 8.18	9.20	190.5
30	15-6	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում /Պ - 03ա/	մ ²	4.18	3.90 9.59	0.18 0.55	- Տուֆե. սալիկ Յեմ. շաղախ	- մ2 մ3	- 0.99 0.036	- -	- 2.500 25.50	- 2.83 1.05	10.14 3.88	14.02	58.5
31	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուս փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.48	0.66 1.63	0.26 0.78	- պենոպլեքս կարկաս	- մ ² մ	- 1.0 2.5	- -	- 2.5 0.35	- 2.86 1.00	2.41 3.86	6.27	28.1
32	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	0.90	2.90 5.48	1.0 2.64	- ցեմ շաղախ քար	- մ ³ մ ³	- 0.180 0.9	- -	- 25.5 10.0	- 5.24 10.50	8.12 15.73	23.86	21.4
33	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուս փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.48	0.66 1.63	0.26 0.78	- պենոպլեքս կարկաս	- մ ² մ	- 1.0 2.5	- -	- 3.8 0.35	- 4.35 1.00	2.41 5.35	7.76	34.8
34	8-169	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	4.48	0.54 1.28	0.07 0.21	- Յեմ. շաղախ հար. բլոկ	- մ ³ հատ	- 0.01 12.50	- -	- 25.50 0.140	- 0.15 2.00	1.48 2.15	3.63	16.3
35	15-6	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում	մ ²	4.18	3.90 9.59	0.18 0.55	- Տուֆե. սալիկ Յեմ. շաղախ	- մ2 մ3	- 0.99 0.036	- -	- 2.500 25.50	- 2.83 1.05	10.14 3.88	14.02	58.5
36	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.51	3.90 9.59	0.18 0.55	- Բազ. սալիկ Յեմ. շաղախ	- մ2 մ3	- 0.99 0.036	- -	- 4.960 25.50	- 5.62 1.05	10.14 6.67	16.80	25.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	15-6	Տուֆե 30մմ հաստ տեղական սալիկներով երեսապատում ե/ք պատի երկու կողմում /Պ -04 կամարի պատ/	մ ²	13.25	3.90 9.59	0.18 0.55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10.14 3.88	14.02	185.7
							Տուֆե. սալիկ Ցեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		2.500 25.50	2.83 1.05			
38	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	1.51	3.90 9.59	0.18 0.55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10.14 6.67	16.80	25.3
							Բազ. սալիկ Ցեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		4.960 25.50	5.62 1.05			
39	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 05/	մ ²	20.49	3.90 9.59	0.18 0.55	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10.14 6.67	16.80	344.3
							Բազ. սալիկ Ցեմ. շաղախ	մ2 մ3	0.99 0.036		4.960 25.50	5.62 1.05			
40	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	20.24	0.66 1.63	0.26 0.78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2.41 3.86	6.27	127.0
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		2.5 0.35	2.86 1.00			
41	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	4.05	2.90 5.48	1.0 2.64	- -	- -	- -	- -	- -	- -	8.12 15.73	23.86	96.6
							ցեմ շաղախ քար	մ ³ մ ³	0.180 0.9		25.5 10.0	5.24 10.50			
42	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	20.24	0.66 1.63	0.26 0.78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2.41 5.35	7.76	157.1
							պենոպլեքս կարկաս	մ ² մ	1.0 2.5		3.8 0.35	4.35 1.00			
43	8-169	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	20.24	0.54 1.28	0.07 0.21	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1.48 2.15	3.63	73.5
							Ցեմ. շաղախ Խար. բլոկ	մ ³ հատ	0.01 12.50		25.50 0.140	0.15 2.00			
44	11-178	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	7.37	0.58 1.43	0.12 0.37	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1.79 0.56	2.35	17.30
							Գաջ Ջուր	տն մ ³	0.024 0.007		20.13 0.155	0.55 0.00			
45	14-418	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	7.37	0.23 0.57	0.01 0.03	- -	- -	- -	- -	- -	- -	0.60 0.53	1.13	8.31
							Լատեքս. Ծեփամածիկ	կգ կգ	0.63 0.51		0.600 0.172	0.43 0.10			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
46	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	9.42	0.95 2.34	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	2.40	12.69	119.51
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67	10.29		
							կերամոզրանիտ	մ ²	1.00		8.41	9.62			
47	15-224	Պատերի դեկորատիվ ճակատային սվաղ կարաեղ տիպի բարձրորակ ճակատային ներկով /Պ-08-Է-Թ/	մ ²	11.94	0.860 2.11	0.066 0.20	–	–	–	–	–	–	2.32	10.50	125.3
							կարաեղ	մ2	1.10		6.50	8.18	8.18		
							–	–	–	–	–	–	2.41		
48	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուղ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	11.94	0.66 1.63	0.26 0.78	–	–	–	–	–	–	2.41	6.27	74.9
							պենոպլեքս	մ ²	1.0		2.5	2.86	3.86		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
49	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	2.94	2.90 5.48	1.0 2.64	–	–	–	–	–	–	8.12	23.86	70.1
							ցեմ շաղախ	մ ³	0.180		25.5	5.24	15.73		
							քար	մ ³	0.9		10.0	10.50			
50	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	6.77	0.95 2.34	0.02 0.06	–	–	–	–	–	–	2.40	12.69	85.89
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67	10.29		
							կերամոզրանիտ	մ ²	1.00		8.41	9.62			
51	5-40 15-563	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	6.8	0.30 0.74	0.01 0.03	–	–	–	–	–	–	0.77	1.15	7.79
							Լաք	կգ	0.220		1.50	0.38	0.38		
52	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 05-Գ/	մ ²	0.85	3.90 9.59	0.18 0.55	–	–	–	–	–	–	10.14	16.80	14.3
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			
53	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուղ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	0.84	0.66 1.63	0.26 0.78	–	–	–	–	–	–	2.41	6.27	5.3
							պենոպլեքս	մ ²	1.0		2.5	2.86	3.86		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
54	8-163	Տուֆ քարե պատերի իրականացում 200մմ հաստ	մ ³	0.17	2.90 5.48	1.0 2.64	–	–	–	–	–	–	8.12	23.86	4.1
							ցեմ շաղախ	մ ³	0.180		25.5	5.24	15.73		
							քար	մ ³	0.9		10.0	10.50			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
55	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուսի փրփրապոլիստիրոլ 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	0.84	0.66	0.26	-	-	-	-	-	-	2.41	7.76	6.5
					1.63	0.78									
							պենոպլեստ	մ ²	1.0		3.8	4.35	5.35		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
56	8-169	Ց/ա բլոկով միջնորմների իրականացում, 100մմ	մ ²	0.84	0.54	0.07	-	-	-	-	-	-	1.48	3.63	3.0
					1.28	0.21									
							Ցեմ. շաղախ	մ ³	0.01		25.50	0.15	2.15		
							Խար. բլոկ	հատ	12.50		0.140	2.00			
57	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	0.85	3.90	0.18	-	-	-	-	-	-	10.14	16.80	14.3
					9.59	0.55									
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			
58	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 09, Պ - 04/ ցոկոլ	մ ²	14.05	3.90	0.18	-	-	-	-	-	-	10.14	16.80	236.1
					9.59	0.55									
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			
59	9-160 կիրառ.	Ջերմամկուսի փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	18.42	0.66	0.26	-	-	-	-	-	-	2.41	6.27	115.6
					1.63	0.78									
							պենոպլեստ	մ ²	1.0		2.5	2.86	3.86		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
60	8 -27	Ջրամեկուսիչ բիտումային մածիկով	մ ²	20.42	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	0.54	0.99	20.31
					0.48	0.06									
							բիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45		
61	11-178	Պատերի գաջե սվաղում	մ ²	2.99	0.58	0.12	-	-	-	-	-	-	1.79	2.35	7.02
					1.43	0.37									
							Գաջ	տն	0.024		20.13	0.55	0.56		
							Ջուր	մ ³	0.007		0.155	0.00			
62	14-418	Պատերի ծեփամածկում և լատեքսային ներկում	մ ²	2.99	0.23	0.01	-	-	-	-	-	-	0.60	1.13	3.37
					0.57	0.03									
							Լատեքս.	կգ	0.63		0.600	0.43	0.53		
							Ծեփամածի	կգ	0.51		0.172	0.10			
63	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոզրանիտե սալերով	մ ²	8.97	0.95	0.02	-	-	-	-	-	-	2.40	12.69	113.80
					2.34	0.06									
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67	10.29		
							կերամոզրանիտ	մ ²	1.00		8.41	9.62			
64	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով /Պ - 04-2/	մ ²	0.85	3.90	0.18	-	-	-	-	-	-	10.14	16.80	14.3
					9.59	0.55									
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
65	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	1.00	0.66	0.26	-	-	-	-	-	-	2.41	6.27	6.3
					1.63	0.78									
							պենտալեքս	մ ²	1.0		2.5	2.86	3.86		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
20	11-18	Ջրամեկուսիչ փաթեցոցային	մ ²	2.0	0.33	0.07	-	-	-	-	-	-	1.03	3.05	6.1
					0.82	0.21									
							իզոգլամ	մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
							բիտում	կգ	5.300		0.17	1.00			
66	15-6	Երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ ց/ա շաղախով	մ ²	0.85	3.90	0.18	-	-	-	-	-	-	10.14	16.80	14.3
					9.59	0.55									
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			
67	8 -27	Հիմքերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ ²	110.00	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	0.54	0.99	109.42
					0.48	0.06									
							բիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45		
68	9-160 կիրառ.	Դեֆորմացիոն կարերի ջերմամկուսացում փրփրապոլիստիրոլով 100մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը	մ ²	4.16	0.66	0.26	-	-	-	-	-	-	2.41	7.76	32.3
					1.63	0.78									
							պենտալեքս	մ ²	1.0		3.8	4.35	5.35		
							կարկաս	մ	2.5		0.35	1.00			
69	15-82	Պատերի երեսապատում կերամոգրանիտե սալերով	մ ²	2.19	0.95	0.02	-	-	-	-	-	-	2.40	12.69	27.78
					2.34	0.06									
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67	10.29		
							կերամոգրանիտ	մ ²	1.00		8.41	9.62			
70	12-288-1	Տուֆի կտորներ 5-10մմ ֆրակցիայի հարթ տանիքի համախ /Ծ- 01/	մ ³	106.41	1.170	1.080	-	-	-	-	-	-	6.17	8.07	859.06
					2.88	3.29									
							գլաբար	մ ³	1.1		1.500	1.90	1.90		
71	12-299 12-300 գ=35	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ ²	108.24	0.087	0.025	-	-	-	-	-	-	0.29	1.75	189.2
					0.21	0.08									
							ցեմ/ավազ	մ ³	0.05		25.5	1.46	1.46		
72	12-289	Ջրամեկուսիչ փաթեցոցային	մ ²	108.2	0.183	0.023	-	-	-	-	-	-	0.52	1.51	163.8
					0.45	0.07									
							իզոգլամ	մ ²	1.1		0.790	0.99	0.99		
73	12-299 12-300 գ=35	Ց/ավազե հարթեցնող շերտ 50մմ հաստ	մ ²	108.24	0.087	0.025	-	-	-	-	-	-	0.29	1.75	189.2
					0.21	0.08									
							ցեմ/ավազ	մ ³	0.05		25.5	1.46	1.46		
74	12-289	Գոլորշամեկուսիչ	մ ²	108.2	0.183	0.023	-	-	-	-	-	-	0.52	1.09	117.5
					0.45	0.07									
							գոլորշա	մ ²	1.1		0.450	0.57	0.57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
75	12-288-1	խարամաբետոն	մ ³	11.13	1.170 2.88	1.080 3.29	-	-	-	-	-	-	6.17	34.10	379.59
						խարամաբետոն		մ ³	1.1		22.000	27.94	27.94		
76	9-160 կիրառ.	Ջերմամկույզ փրփրապոլիստիրոլ 50մմ հաստ ներառյալ օժանդակ նյութերը /ՇՀ - 01/	մ ²	97.66	0.66 1.63	0.26 0.78	-	-	-	-	-	-	2.41	6.27	612.7
						պենոպլեքս կարկաս		մ ² մ	1.0 2.5		2.5 0.35	2.86 1.00	3.86		
77	11-11	Ց/ա նախապատրաստական շերտ B12.5 դասի բետոնեվ	մ ³	9.77	1.62 3.98	0 0.00	-	-	-	-	-	-	3.98	34.32	335.3
						Բետոն		մ ³	1.02		26.00	30.34	30.34		
78	11-6	Խիճ տոփանված 10սմ հաստ	մ ³	9.8	1.82 4.47	1.06 3.23	-	-	-	-	-	-	7.71	13.38	130.7
						խիճ		մ ³	1.24		4.00	5.67	5.67		
79	11-219	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում, ամրացված սոսնձով /Հ - 01/	մ ²	89.15	1.22 3.00	0.04 0.11	-	-	-	-	-	-	3.11	13.40	1,194.3
						Սոսինձ		կգ	5.0		0.12	0.67	10.29		
						կերամոգրանիտ		մ ²	1.0		8.410	9.62			
80	11-55 11-56 q=12	Ցեմենտավազային հարթեցնող d=80մմ շերտի պատրաստում հատակների տակ	մ ²	91.15	0.12 0.29	0.04 0.11	-	-	-	-	-	-	0.40	2.74	249.5
						Ցեմ.		մ ³	0.08		25.50	2.33	2.33		
81	12-280	Որմնախուփի իրականացում ցինկապատ թիթեղից 2մմ /ՈՎ-01/	մ2	24.00	0.46 1.13	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	1.16	11.29	271.0
						մետ թիթեղ		մ2	1.15		7.70	10.13	10.13		
82	9-69 կիրառ.	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախքի պատրաստում և տեղադրում /40x40x3 պողպատե խողովակ -191.4մ/	տ	0.345	10.30 25.32	10.80 32.92	-	-	-	-	-	-	58.24	579.55	199.9
						Մետ.	տ	1.0		450.00	514.80		521.30		
						Մետ.	կգ	1.0		0.45	0.51				
						Էլեկտրոդ	կգ	3.0		1.00	3.43				
						Հեղույս	կգ	2.0		1.12	2.56				
20	11-18	Ջրամեկույնի փաթեցոցային	մ ²	24.8	0.33 0.82	0.07 0.21	-	-	-	-	-	-	1.03	3.05	75.6
						իզոգամ		մ ²	1.120		0.79	1.01	2.01		
						բիտում		կգ	5.300		0.17	1.00			
83	5-40 15-563	Փոշեզրկում և լաքապատում	մ ²	99.05	0.30 0.74	0.01 0.03	-	-	-	-	-	-	0.77	1.15	113.47
						Լաք	կգ	0.220		1.50	0.38	0.38			
84	8-195 Վեր.աշխ	Ջրիոս խողովակների իրականացում	մ	6.8	0.24 0.59	0.00 0.00	-	-	-	-	-	-	0.59	3.92	26.5
						Ջրիորդան	մ	1.13		2.50	3.23		3.33		
						Կովածք	կգ	0.095		0.90	0.10				
						մետաղալար	կգ	0.003		0.50	0.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85	15-92	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում 50մմ հաստ	մ²	1.31	1.25 3.07	0.02 0.06	– –	– –	– –	– –	– –	– –	3.13 10.29	13.42	17.6
							կերամոգրանի	մ²	1.0		8.410	9.62			
							Սոսինձ	կգ	5.0		0.12	0.67			
86	Ինֆոր.	Սանհանգույցի և ցնցուղարանի բաժանարարների տեղադրում	մ²	29.04	0.00 0.00	0.00 0.00	– –	– –	– –	– –	– –	– –	0.00 40.00	40.00	1,161.6
							միջնորմ	մ²	1.0		40.0	40.00	40.00		
Ծածկարան															
1	26-79	Ծածկարանի մետաղական տարրերի բիտումային ջրամեկուսացում	մ²	17.8	0.3 0.7	0.02 0.1	– բիտում	– կգ	– 3.0	– –	– 0.17	– 0.57	0.7 0.57	1.32	23.42
2	15-613	Ծածկարանի մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ²	161.4	0.21 0.5	0.00 0.0	– –	– –	– –	– –	– –	– –	0.53 0.28	0.81	130.92
							Յուղաներկ	կգ	0.224		1.0	0.3			
							Օլիֆ	կգ	0.027		0.797	0.0			
							Ներկ տրորված	կգ	0.002		1.50	0.0			
3	12-280	Ծածկարանի իրականացում KPI -21 թիթեղով	մ2	97.83	0.46 1.13	0.01 0.03	– –	– –	– –	– –	– –	– –	1.16 4.16	5.32	520.3
							մետ թիթեղ	մ2	1.15		3.16	4.16			
4	8-195 Վեր.աշխ	Ջրհորդանի իրականացում	մ	11.2	0.24 0.59	0.00 0.00	– –	– –	– –	– –	– –	– –	0.59 3.33	3.92	43.9
							Ջրհորդան	մ	1.13		2.50	3.23			
							Կռվածք	կգ	0.095		0.90	0.10			
							մետաղալար	կգ	0.003		0.50	0.00			
5	8-195 Վեր.աշխ	Ջրհոս խողովակների իրականացում	մ	1.8	0.24 0.59	0.00 0.00	– –	– –	– –	– –	– –	– –	0.59 3.33	3.92	7.1
							Ջրհորդան	մ	1.13		2.50	3.23			
							Կռվածք	կգ	0.095		0.90	0.10			
							մետաղալար	կգ	0.003		0.50	0.00			
6	8 -27	Հիմքերի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով	մ²	17.80	0.20 0.48	0.02 0.06	– –	– –	– –	– –	– –	– –	0.54 0.45	0.99	17.71
							բիտում	կգ	2.40		0.166	0.45	0.45		
Դռներ															
1	Ինֆոր	Ներքին ալյումինե դուռ փոշեններկված, ներառյալ օժանդակ մասերը	մ²	3.96	0 0.00	0 0.00	– դուռ	– մ²	– 1.0	– –	– 66.7	– 66.67	0 66.67	66.67	264.0
2	Ինֆոր	Արտաքին ալյումինե դուռ փոշեններկված ջերմակամրջակով, ներառյալ օժանդակ մասերը	մ²	18.26	0 0.00	0 0.00	– դուռ	– մ²	– 1.0	– –	– 95.8	– 95.83	0 95.83	95.83	1,749.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Շուկա	Դռների վրա տեղադրվող ինքնափականում - շվեցար	հատ	6	0	0	-	-	-	-	-	-	0	20.00	120.0
					0.00	0.00									
							շվեցար	հատ	1.0		20.0	20.00	20.00		
4	ինֆոր	Պատուհան այլումինե փողշեներկված ջերմականըջակով, 4*4 ապակեփաթեթով, ներառյալ՝ բարդ փական, ցանց, բացվող փեղկ	մ²	9.65	0	0	-	-	-	-	-	-	0	86.07	830.6
					0.00	0.00									
							պատուհան	մ²	1.0		86.1	86.07	86.07		
5	12-280	Հարթ ցինկապատ թիթեղից պատուհանագոգերի իրականացում	մ2	1.30	0.46	0.01	-	-	-	-	-	-	1.16	4.11	5.3
					1.13	0.03									
							մետ թիթեղ	մ2	1.15		2.24	2.95	2.95		
6	15-77	Բազալտե սալիկներով պատուհանագոգերի երեսապատում 30մմ հաստ	մ²	5.08	3.76	0.03	-	-	-	-	-	-	9.35	16.02	81.4
					9.24	0.10									
							Բազ. սալիկ	մ2	0.99		4.960	5.62	6.67		
							Ցեմ. շաղախ	մ3	0.036		25.50	1.05			
Դարպաս															
1	ինֆոր	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	մ²	2.17	0	0	-	-	-	-	-	-	0	72.50	157.3
					0.00	0.00									
							արտաքին դուր	մ²	1.0		72.5	72.50	72.50		
2	15-613	Մետաղական դարպասի երկշերտ յուղաներկում	մ²	2.2	0.21	0.00	-	-	-	-	-	-	0.53	0.81	1.76
					0.5	0.0									
							Յուղաներկ	կգ	0.224		1.0	0.3	0.28		
							Օլիֆ	կգ	0.027		0.797	0.0			
							Ներկ տրորված	կգ	0.002		1.50	0.0			
3	26-79	Մետաղական տարրերի բիտումային ջրամեկուսացում	մ²	10.9	0.3	0.02	-	-	-	-	-	-	0.7	1.32	14.34
					0.7	0.1									
							բիտում	կգ	3.0		0.17	0.57	0.57		
4	9-121 Ինֆոր	Դարպասի, ճաղաշարի և դռան մետաղական տարրերի տեղադրում	տ	0.37	16.9	0.6	-	-	-	-	-	-	43.38	703.58	258.21
					41.5	1.8									
							Մետ. կոնստր.	տ	1.0		550.00	629.20	660.20		
							Մետ. կոնստր.	կգ	26.0		0.55	16.36			
							Էլեկտրոդ	կգ	12.8		1.00	14.64			
5	15-613	Մետաղական դարպասի երկշերտ յուղաներկում	մ²	21.3	0.21	0.00	-	-	-	-	-	-	0.53	0.81	17.31
					0.5	0.0									
							Յուղաներկ	կգ	0.224		1.0	0.3	0.28		
							Օլիֆ	կգ	0.027		0.797	0.0			
							Ներկ տրորված	կգ	0.002		1.50	0.0			

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-3

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին կոյուղի

Կազմված է 07- 2025թ. գներով
 Գ. աշխ. = 2458.44
 Գ. մեք. = 3048.10
 Ընդհանուր արժեքը 1251.5
 հազար դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-33	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi 63$ մմ /փորձարկումով/	մ	20.0	0.38	0	-	-	-	-	-	-	0.93	1.55	31.05
					0.93	0.00									
							խողովակ	մ	0.998		0.39	0.45	0.62	2.62	104.67
							Ամրացում	կգ	0.24		0.63	0.17			
2	16-34	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ /փորձարկումով/	մ	40.0	0.37	0.01	-	-	-	-	-	-	0.94	2.62	104.67
					0.91	0.03									
							խողովակ	մ	0.998		1.32	1.50	1.68	25.67	205.35
							Ամրացում	կգ	0.24		0.63	0.17			
3	17-19	Լվացարան սիֆոնով	կ-տ	8	1.06	0.06	-	-	-	-	-	-	2.79	40.67	366.01
					2.61	0.18									
							Լվացարան	կ-տ	1.0		20.00	22.88		1.72	13.73
4	17-61	Զուգարանոնք	կ-տ	9	1.49	0.13	-	-	-	-	-	-	4.06	3.43	6.86
					3.66	0.40									
							Զուգարան	յրակ	1.0		32.00	36.61		1.37	101.59
5	Շուկա	$\Phi 50$ հոսակի տեղադրում	հատ	8	0	0	-	-	-	-	-	-	0		
					0.00	0.00								3.43	6.86
							հոսակ	հատ	1.0		1.50	1.72			
6	Շուկա	$\Phi 100$ հոսակի տեղադրում	հատ	2	0	0	-	-	-	-	-	-	0	1.37	101.59
					0.00	0.00									
							հոսակ	հատ	1.0		3.00	3.43		1.37	101.59
7	Շուկա.	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր $d=63$ մմ	հատ	74	0	0	-	-	-	-	-	-	0.0		
					0.00	0.00								1.37	101.59
							ձևավոր մասեր	հատ	1.0		1.2	1.37	1.37		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-4

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվապային փաստաթղթերի մշակում

Ներքին ջրամատակարարում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

2218.8

հազար դրամ

Հ/հ	Փացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատվարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de20x1.9 փորձարկումով	մ	73.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.24	236.50
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.34	0.39	0.39		
2	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de25x2,3փորձարկումով	մ	42.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.47	145.68
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.54	0.62	0.62		
3	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de32x4.4փորձարկումով	մ	6.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	3.97	23.83
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		0.98	1.12	1.12		
4	16-261	Պոլիպրոպիլեն PP խողովակներ ռետինե ջերմամեկուսիչով de40x5.5փորձարկումով	մ	5.0	1.11	0.04	-	-	-	-	-	-	2.85	4.17	20.83
					2.73	0.12									
							Խողովակ	մ	1.0		1.15	1.32	1.32		
5	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN15մմ	հատ	2	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	5.07	10.14
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		2.00	2.29	2.29		
6	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN20մմ	հատ	5	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	6.21	31.06
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		3.00	3.43	3.43		
7	16-134	Վինտիլ բրոնզե DN25մմ	հատ	2	0.97	0.13	-	-	-	-	-	-	2.78	6.78	13.57
					2.38	0.40									
							Փական	հատ	1.0		3.50	4.00	4.00		

Տեղային նախահաշիվ N1-5

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Օդափոխություն

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

858.4

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում Ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	20-735	Կանալային օդամուղ L=300մ ³ /ժամ P=150ՄՊա	կոմպ	5	2.37	0.08	-	-	-	-	-	-	6.07	80.43	402.2
					5.83	0.24									
							օդամղիչ	հատ	1.0		65.0	74.36	74.36		
2	20-409	Ճաղաշար Φ100	հատ	3	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	7.94	23.8
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		5.0	5.72	5.72		
3	20-409	Ճաղաշար Φ125	հատ	1	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	10.80	10.8
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		7.5	8.58	8.58		
4	20-409	Ճաղաշար Φ150	հատ	2	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	12.51	25.0
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		9.0	10.30	10.30		
5	20-409	Ճաղաշար 300x150	հատ	2	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	17.66	35.3
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		13.5	15.44	15.44		
6	20-409	Ճաղաշար 250x150	հատ	2	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	16.52	33.0
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		12.5	14.30	14.30		
7	20-409	Օդաղիչ ճաղի Φ150	հատ	1	0.84	0.05	-	-	-	-	-	-	2.22	12.51	12.5
					2.07	0.15									
							Ճաղաշար	հատ	1.0		9.0	10.30	10.30		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-6

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվառային փաստաթղթերի մշակում

Էլեկտրամատակարարում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը 2378.5

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1.144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-544-1	Պահարան դռնակով 600x600x200մմ-ՍՄՄ-60.60.20	հատ	1	1.11 2.7	0.18 0.5	–	–	–	–	–	–	3	140.56	140.56
							պահարան	հատ	1		120.0	137.3	137.28		
2	Շուկա	H=150մմ, L=400մմ մոնտաժային պանել DIN ձողով	հատ	3	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	2.06	6.18
							հաղորդաձ	հատ	1.0		1.8	2.06	2.06		
3	Շուկա	Մոնտաժային պանելի ամրացման համար ուղղաձիգ կանգնակ, L=600մմ	հատ	2	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.72	3.43
							հաղորդաձ	հատ	1.0		1.5	1.72	1.72		
4	Շուկա	Զրոյալան ձող 14 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.37	1.37
							ձող	հատ	1.0		1.2	1.37	1.37		
5	Շուկա	Հողանցման ձող 14 անցք	հատ	1	0.00 0.00	0.000 0.00	–	–	–	–	–	–	0.00	1.37	1.37
							ձող	հատ	1.0		1.2	1.37	1.37		
6	8-525-1	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 16Ա-30մԱ	հատ	7	0.90 2.21	0.05 0.15	–	–	–	–	–	–	2.37	6.94	48.6
							անջատիչ	հատ	1.0		4.00	4.58	4.58		
7	8-525-1	Դիֆերենցիալ հոսանքի ավտոմատ անջատիչ 25Ա-30մԱ	հատ	2	0.90 2.21	0.05 0.15	–	–	–	–	–	–	2.37	8.09	16.2
							անջատիչ	հատ	1.0		5.00	5.72	5.72		
8	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	1	0.90 2.21	0.05 0.15	–	–	–	–	–	–	2.37	5.80	5.8
							անջատիչ	հատ	1.0		3.00	3.43	3.43		

9	8-525-1	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 63Ա	հատ	1	0.90	0.05	-	-	-	-	-	-	2.37	16.67	16.7
					2.21	0.15									
							անջատիչ	հատ	1.0		12.50	14.30	14.30		
10	8-599-1	8Վտ LED լուսատու մակադիր կլոր	հատ	23	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	12.11	278.60
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		8.50	9.72	9.72		
11	8-599-1	12Վտ LED լուսատու մակադիր կլոր	հատ	27	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	16.12	435.16
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		12.00	13.73	13.73		
12	8-599-1	12Վտ LED լուսատու մակադիր գծային	հատ	12	0.54	0.35	-	-	-	-	-	-	2.39	16.12	193.40
					1.33	1.06									
							Լուսատու	հատ	1.0		12.00	13.73	13.73		
13	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ պողպատե Y996	հատ	1	0.000	0.0000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.57	0.6
					0.00	0.00									
							տուփ	հատ	1.0		0.50	0.57	0.57		
14	8-417-9	Երկպատ ճկախողովակ մալուխի համար 32-24.6մմ	մ	5.0	0.06	0.00	-	-	-	-	-	-	0.16	0.53	2.6
					0.2	0.0									
							խողովակ	մ	1.0		0.32	0.4	0.37		
15	Շուկա	Շաարժման տվիչ առստաղային	հատ	2	0.00	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00	9.15	18.30
					0.0	0.0									
							տվիչ	հատ	1.0		8.00	9.2	9.15		
16	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղանի	հատ	11	0.11	0.001	-	-	-	-	-	-	0.27	1.53	16.83
					0.27	0.00									
							Անջատիչ	հատ	1.0		1.100	1.26	1.26		
17	8-591-2	Անջատիչ երկստեղանի	հատ	1	0.11	0.001	-	-	-	-	-	-	0.27	1.99	1.99
					0.27	0.00									
							Անջատիչ	հատ	1.0		1.500	1.72	1.72		
18	8-591-7	Վարդակ հողանցիչով	հատ	17	0.13	0.0002	-	-	-	-	-	-	0.31	2.42	41.21
					0.31	0.00									
							Վարդակ	հատ	1.0		1.85	2.12	2.12		
19	շուկա	Տուփ մոնտաժային	հատ	30	0.000	0.0000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.23	6.9
					0.00	0.00									
							տուփ	հատ	1.0		0.20	0.23	0.23		
20	շուկա	Տուփ ճյուղավորիչ	հատ	12	0.000	0.0000	-	-	-	-	-	-	0.00	0.34	4.1
					0.00	0.00									
							տուփ	հատ	1.0		0.30	0.34	0.34		
21	շուկա	1 սարքի շրջանակ	հատ	10	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00	2.06	20.6
					0.00	0.00									
							շրջանակ	հատ	1.0		1.80	2.06	2.059		
22	շուկա	2 սարքի շրջանակ	հատ	8	0	0	-	-	-	-	-	-	0.00	2.75	22.0
					0.00	0.00									
							շրջանակ	հատ	1.0		2.40	2.75	2.746		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-7

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թային քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվառման փաստաթղթերի մշակում

Արտաքին ջրամատակարարում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Ընդհանուր արժեքը

2046.3

հազար դրամ

Գ. մեք. = 3048.10

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Գ=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1550	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	17.0	0.007 0.02	0.138 0.42	-	-	-	-	-	-	0.44	0.44	7.4
2	Շուկա	V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրոնով	մ ³	30.0	0.000 0.00	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	150.0
3	1-1552	Փխրեցրած գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ ³	20.0	0.011 0.03	0.224 0.68	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	14.2
4	1-1552	Փխրեցրած գրունտի մշակում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	10.0	1.940 4.77	0.000 0.00	-	-	-	-	-	-	4.77	4.77	47.7
5	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, h=10 սմ	մ ³	2.0	0.89 2.2	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	2.19	7.22	14.4
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.03	5.03		
6	1-967	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով բերված ավազով	մ ³	6.0	0.42 1.0	0.00 0.0	-	-	-	-	-	-	1.02	6.05	36.3
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.03	5.03		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	39.0	0.074 0.18	0.059 0.18	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	14.13
8	Գն 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 4կմ	մ ³	8.0	0.000 0.0	0.810 2.5	-	-	-	-	-	-	2.47	2.47	19.8
9	22-117	Պոլիէթիլեն խողովակ de32(Pe), PN1.0ՄՊա, փորձարկումով	մ	31.0	0.06 0.15	0.05 0.15	-	-	-	-	-	-	0.30	0.46	14.3
							խողովակ	մ	1.01		0.14	0.16	0.16		

10	22-383	Վիստիլ DN32մմ, PN=1,6 ՄՊա, մոնտաժմով	հատ	1	0.79 1.94	0.06 0.18	–	–	–	–	–	–	2.13	9.6	9.56
							Փական	հատ	1.0		6.5	7.44	7.4		
11	22-430	DN80 PN=1,0ՄՊա Պողպատե էլ եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	2	0.31 0.8	0.31 0.9	–	–	–	–	–	–	1.71	6.28	12.57
							կցաշուրթ	հատ	1		4.00	4.58	4.58		
12	22-395	Ստորգետնյա տեղադրման իրշեջ հիդրանտներ DN80, H=0.75մ, PN=1,6ՄՊա, եռաբաշխիկով՝ տակդիր	հատ	1	0.96 1.8	0.12 0.3	–	–	–	–	–	–	2.13	110.81	110.81
							հիդրանտ	հատ	1		95.0	108.68	108.68		
13	Շուկա	DN80 PN=1,0ՄՊա Պողպատե ազատ եռակցվող կցաշուրթերի մոնտաժում	հատ	2	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	4.58	9.15
							կցաշուրթ	հատ	1		4.00	4.58	4.58		
14	22-365	Ակնոց DN80մմ	հատ	2	0.23 0.6	0.15 0.5	–	–	–	–	–	–	1.03	10.18	20.36
							ակնոց	հատ	1		8.00	9.15	9.15		
15	22-365	Պոլիէթիլենե գոտի միացում Ф80-32մմ	հատ	1	0.23 0.6	0.15 0.5	–	–	–	–	–	–	1.03	5.03	5.03
							խամուք	հատ	1		3.50	4.00	4.00		
16	22-383	Գնդային փական DN20	հատ	1	0.79 1.94	0.06 0.18	–	–	–	–	–	–	2.13	7.85	7.85
							ֆիլտր	հատ	1		5.0	5.72	5.72		
17	22-383	Ջրաչափ DN20	հատ	1	0.79 1.94	0.06 0.18	–	–	–	–	–	–	2.13	38.73	38.73
							ջրաչափ	հատ	1		32.0	36.61	36.61		
18	22-383	Ջրի ֆիլտր DN20	հատ	1	0.79 1.94	0.06 0.18	–	–	–	–	–	–	2.13	16.43	16.43
							ֆիլտր	հատ	1		12.5	14.30	14.30		
19	22-446	Հավաքովի ե/բետոնե կլոր հորի պատրաստում հավաքովի էլեմենտներից D=1,0մ, Hբ=1,5մ - 3հատ	մ³	3.60	5.86 14.4	7.14 21.8	–	–	–	–	–	–	36.17	131.70	474.13
							Հավաք մաս	մ³	0.85		73.0	70.99	95.53		
							մոնոլիտ մաս	մ³	0.16		29.220	5.35			
							ամրան	տ	0.054		310.0	19.20			
20	Շուկա	Ե/բ հորերի ծածկի սալերի տեղադրում 1.2*1.2մ թուջե ծանր մոնոցով	հատ	3	0.00 0.0	0.00 0.0	–	–	–	–	–	–	0.00	151.24	453.7
							ծածկի սալ	հատ	1.00		132.20	151.2	151.24		
21	7-334	Ե/բ դիտահորերի ներդիր դետալներ	կգ	110.0	0.028 0.1	0.001 0.0	–	–	–	–	–	–	0.07	0.82	89.72
							մետ տարր	կգ	1.0		0.65	0.74			
22	Շուկա	Մետաղական աստիճանի արժեքը	կգ	43.2	0 0.0	0 0.0	–	–	–	–	–	–	0	0.74	32.12
							մետ աստիճան	կգ	1.0		0.65	0.74	0.74		

[illegible]

Տեղային նախահաշիվ N1-8

ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին քաղաքի մարզադաշտ, հանդերձարան և ծածկարանի նախագծանախահաշվաային փաստաթղթերի մշակում

Արտաքին ջրահեռացում

Կազմված է 07- 2025թ. գներով

Գ. աշխ. = 2458.44

Գ. մեք. = 3048.10

Ընդհանուր արժեքը

2608.3

հազար դրամ

Հ/հ	Փնացուցակների NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Աշխատավարձ միավորը ռուբ. հազ. դրամ	Մեքեն. շահագործման միավ. ռուբ., հազ. դր.	Նյութերի արժեքը հազ. դրամ						Աշխատավարձի միավորի արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը միավորի համար	Ընդհանուր արժեքը
							Նյութերի անվանում Ը	Չափման միավորը	Քանակը մեկ միավորի համար	Նյութերի ընդհանուր ծախսը	Միավորի արժեքը հազ. դրամ	Նյութերի միավորի արժեքը Q=1,144			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1550	Խրամուղու մշակում II կարգի գրունտներում, կողալիցքով	մ ³	20.0	0.007	0.138	-	-	-	-	-	-	0.44	0.44	8.8
					0.02	0.42									
2	Շուկա	V կարգի գրունտի փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	40.0	0.000	0.000	-	-	-	-	-	-	5.00	5.00	200.0
					0.00	0.00									
3	1-1552	Փխրեցում գրունտի մշակում էքսկավատորով	մ ³	25.0	0.011	0.224	-	-	-	-	-	-	0.71	0.71	17.8
					0.03	0.68									
4	1-1552	Փխրեցում գրունտի մշակում ձեռքով կողալիցքով	մ ³	15.0	1.940	0.000	-	-	-	-	-	-	4.77	4.77	71.5
					4.77	0.00									
5	23-1	Ավազի նախ. շերտի իրականացում, հ=10 սմ	մ ³	3.0	0.89	0.00	-	-	-	-	-	-	2.19	7.22	21.7
					2.2	0.0									
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.03	5.03		
6	1-967	Խրամուղու ետլիցք ձեռքով բերված ավազով	մ ³	9.0	0.42	0.00	-	-	-	-	-	-	1.02	6.05	54.5
					1.0	0.0									
							ավազ	մ ³	1.1		4.00	5.03	5.03		
7	1-1638 1-1185	Խրամուղու ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից, տոփանումով	մ ³	39.0	0.074	0.059	-	-	-	-	-	-	0.36	0.36	14.13
					0.18	0.18									
8	Գն 3	Ավելորդ հողի տեղափոխում 4կմ	մ ³	21.0	0.000	0.810	-	-	-	-	-	-	2.47	2.47	51.8
					0.0	2.5									
9	22-121	Կոյուղու DNI50(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլենե ծալքավոր խողովակների մոնտաժում փորձարկումով	մ	36.0	0.11	0.09	-	-	-	-	-	-	0.54	4.68	168.52
					0.27	0.27									
							խողովակ	մ	1.01		3.6	4.14	4.14		

[illegible]