

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

«Սևան հոգեկան առողջության կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգման աշխատանքներ

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Հիմնարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-124	Փայտե, մետաղապլաստե և ալյումինե դռների ապամոնտաժում (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	45.6	1.65	75.16
2	E46-123	Պատուհանների ապամոնտաժում, (հանձնում պատվիրատուին)	մ ²	92.6	2.64	244.47
3	E46-40	Բացվածքների իրականացում պատերում	մ ³	3.9	26.24	102.33
4	E46-88	Միջնորմների քանդում բլոկներից	մ ²	26.6	1.16	30.77
5	E46-88	Միջնորմների քանդում ապակե բլոկներից	մ ²	6.5	1.16	7.52
6	E46-87	Մետաղապլաստե միջնորմների ապամոնտաժում	մ ²	5.5	0.57	3.12
7	Բ11-225	Պատերի քայքայված գաջե շերտի քանդում	մ ²	296.0	1.11	328.97

8	P11-80	Սոսնձաներկի մաքրում պատերից	մ ²	803.4	0.40	320.52
9	P11-80	Յուղաներկի մաքրում պատերից	մ ²	767.2	0.40	306.08
10	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ ²	96.6	0.85	82.58
11	P11-225	Ցեմենտավազային սվաղի քանդում պատերից	մ ²	96.6	1.11	107.36
12	E46-94	Կախովի առաստաղի քանդում	մ ²	326.2	0.96	314.00
13	E46-103	Մանրահատակի քանդում	մ ²	14.6	0.77	11.24
14	E46-121	Լամինատե հատակների քանդում	մ ²	83.5	0.21	17.68
15	E46-121	Լինոլեումից հատակի քանդում	մ ²	9.9	0.21	2.10
16	E46-109	Կերամիկական սալիկներով հատակների քանդում	մ ²	137.9	0.61	83.80
17	E46-119 E46-120	Հատակների ցեմենտավազե հարթաշերտի քանդում h=50մմ	մ ²	257.5	0.88	225.38
18	P17-140	Թուջե մարտկոցների ապամոնտաժում, հանձնում պատվիրատուին	հատ	371	1.37	507.01
19	P19-1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում	զմ	550.0	0.48	265.25
20	P19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	8	0.70	5.63

21	P19-70	Զուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	6	0.87	5.23
22	C310-12 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	122.0	4.74	578.44
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E8-169	Միջնորմների կառուցում թեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	82.4	4.08	336.42
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	1.7	52.26	88.85
3	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.15	402.66	60.40
4	շուկա	Մետաղապլաստե վիտրաժի տեղադրում բացվող, պրոֆիլ արտերկիր	մ ²	2.1	71.94	151.08
5	շուկա	Մետաղապլաստե վիտրաժի տեղադրում չբացվող, պրոֆիլ արտերկիր	մ ²	42.4	40.42	1713.66
6	շուկա	Մետաղապլաստե դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/, պրոֆիլ արտերկիր	մ ²	40.7	71.94	2928.01
7	E10-107	ՄԳՖ դռների տեղադրում /ներառյալ սարքերը, կողպեքները/	մ ²	42.9	103.45	4438.16
8	շուկա	Մետաղապլաստե պատուհանների տեղադրում, սպիտակ, արտերկրյա պրոֆիլներով, 60մմ հաստ., 4+4մմ ապակեփաթեթով, բացվող	մ ²	84.9	63.83	5419.10
9	շուկա	Պատուհանի ցանց	հատ	29	11.55	334.88
10	շուկա	Բարդ փական	հատ	29	9.24	267.90

11	E12-280	Պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 20մմ	մ ²	30.5	7.38	225.24
12	E15-250-1	Պատերի գաջե սվաղում բարձր որակի	մ ²	142.0	4.10	581.60
13	P11-186	Պատերի սվաղում գիպսոնիտով	մ ²	473.5	3.67	1736.41
14	E15-260	Պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	486.5	1.82	885.55
15	E15-277	Պատերի շեպերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	36.5	4.87	177.88
16	E15-664	Պատերի և շեպերի ներկում լատեքսային ներկով բարձր որակի՝ ծեփամածիկմամբ	մ ²	2045.0	1.96	4010.59
17	E15-82	Պատերի երեսապատում հախճասալով	մ ²	185.4	9.79	1815.32
18	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի պատրաստում «Արմատրոնգ» տիպի, մետաղական հիմնակմախքով	մ ²	876.6	8.19	7179.43
19	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի իրականացում ՊՎՔ նյութից	մ ²	54.9	7.73	424.48
20	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ ²	257.5	2.13	547.94
21	E11-201	Վինիլային հատակների իրականացում 2մմ հաստ. ենթաշերտերի հետ միասին	մ ²	837.3	14.83	12420.21
22	E11-135	Պրեսգրանիտե 600x600 սալերով հատակների իրականացում	մ ²	39.3	9.59	377.04
23	E11-252	Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում 10սմ բարձրությամբ	զմ	41.2	1.30	53.56

24	E11-135	խեցեսալե հատակների պատրաստում	մ ²	54.9	9.42	516.94
25	E46-53	Օղափոխության անցքերի բացում պատերում	հատ	33	3.45	113.70
26	E20-408	Օղափոխության ցանցերի մոնտաժում D=100մմ □	հատ	33	3.58	118.18
		<u>Խորդանոցի կառուցման աշխատանքներ</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E1-962	Գրունտի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	1.6	5.53	8.85
2	C310-12 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և ավելցուկային գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	4.0	4.74	18.97
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում հիմքերում 15սմ հաստությամբ	մ ³	0.4	9.81	3.92
2	E6-3	Ե/բետոնե հիմքերի իրականացում, B25	մ ³	1.2	63.49	76.19
3	շուկա	Ամրան Ø18A500C	տ	0.03	280.79	8.42
4	շուկա	Ամրան Ø8Acl	տ	0.02	292.03	5.84
5	E8-163	Պատերի կառուցում տուֆի կանոնավոր ձևի քարերից	մ ³	3.8	29.68	112.78

6	E6-161	Ե/բետոնե պարզունակների իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	0.5	96.25	48.13
7	շուկա	Ամրան Ø18A500C	տ	0.03	280.79	8.42
8	շուկա	Ամրան Ø8Acl	տ	0.02	292.03	5.84
9	E6-177	Միաձույլ Ե/բետոնե ծածկի սալերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	0.3	98.79	29.64
10	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.02	402.66	8.05
11	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում	մ ³	0.1	229.78	22.98
12	E12-280	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.50մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից KՈՒ-10	մ ²	3.0	6.20	18.61
13	E12-280	Կողային հատվածի երեսապատում 0.50մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ ²	0.8	4.94	3.95
14	E15-260	Ներքին պատերի սվաղում ցեմենտավազային շաղախով	մ ²	16.8	1.82	30.58
15	E11-55 E11-56	Հատակների ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում h=50մմ	մ ²	2.1	2.13	4.47
		<u>Տանիք</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոցեմենտե ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	254.0	0.28	70.98

2	C310-12 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	15.0	4.74	71.12
		Կառուցողական աշխատանքներ				
1	E10-70	Տանիքի վնասված փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում՝ լրացում (ծպեղնաոտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	10.0	229.78	2297.78
2	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.50մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ գունավոր թիթեղից KՈՒ-10, ներառյալ կավարամածը՝ 1.90խմ	մ ²	254.0	8.36	2123.63
3	E10-199	Տախտակամածի իրականացում (տախտակ h=50մմ)	մ ²	44.80	9.78	437.99
4	E12-280	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով (δ=0.50մմ B=400մմ)	մ ²	16.80	4.62	77.64
5	E12-280	Հոսանոցի իրականացում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով δ=0.50մմ	մ ²	28.0	4.62	129.40
6	E12-279	Կախովի ջրհորդանների իրականացում	զմ	241.0	6.72	1619.81
7	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=100մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղից, L=3.0զմ ներառյալ ջրիոս ծագարները	կետ	21	46.25	971.26
8	E10-201	Փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանում	մ ³	10.0	12.55	125.51
9	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	295.0	0.41	120.00
10	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակաճեխիչ նյութով	մ ²	295.0	0.38	112.71

11	E10-194	ճակտոնների երեսապատում տախտակով (տախտակ h=25մմ)	մ ²	29.0	4.07	117.99
12	E12-280	ճակտոնների երեսապատում 0.50մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ գունավոր թիթեղով	մ ²	29.0	4.94	143.14
		<u>Ջրամատակարարում և ջրահեռացում</u>				
		<u>Սառը ջրամատակարարման համակարգ (B1)</u>				
1	E16-262	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	22.0	3.29	72.45
2	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	35.0	3.72	130.17
3	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.057	91.92	5.24
4	12-811-1	DN20 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	4	4.75	18.99
5	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	4	4.07	16.29
6	12-811-1	DN15 լատուճե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	18	3.24	58.28
7	շուկա	Մետաղական de25xDN20 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	8	0.65	5.23
8	շուկա	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	8	0.47	3.75
9	շուկա	de25, α=90° պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	10	0.07	0.71

10	շուկա	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6	0.04	0.26
11	շուկա	de20xDN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	18	0.63	11.40
12	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	14	0.09	1.32
13	շուկա	de25 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	4	0.15	0.61
14	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.06	0.11
15	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	8	0.10	0.78
16	P23-47	Անցքերի շաղափում պատերում $\varnothing 25$ L=500մմ	հատ	2	0.56	1.11
17	շուկա	de25 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	44	0.03	1.23
18	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	70	0.02	1.49
		<u>Տաք ջրամատակարարման համակարգ (T3)</u>				
1	E19-6	Ջրատաքացուցիչի մոնտաժում N=2.0կվտ V=60լ	կոմպլ.	4	13.03	52.10
2	E16-262	de25 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	28.0	3.62	101.26
3	E16-261	de20 պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	20.0	3.95	79.02

4	E22-312	խողովակաշարի լվացում ախտահանումով	կմ	0.048	91.92	4.41
5	12-811-1	DN15 արույրե գնդային փականի մոնտաժում	հատ	4	4.07	16.29
6	12-811-1	DN15 լատունե շառավղային փականի մոնտաժում	հատ	10	3.24	32.38
7	շուկա	Մետաղական de20xDN15 պարուրակով կցորդիչի մոնտաժում	հատ	8	0.47	3.75
8	շուկա	de25, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	12	0.07	0.86
9	շուկա	de20, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	4	0.04	0.17
10	շուկա	de20xDN15, $\alpha=90^\circ$ ներքին պարուրակով պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	10	0.63	6.33
11	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումային եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	6	0.09	0.57
12	շուկա	de20 պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	0.06	0.11
13	շուկա	de25xde20 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	4	0.10	0.39
14	շուկա	de25 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	56	0.03	1.57
15	շուկա	de20 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	40	0.02	0.85

		<u>Ջրահեռացման համակարգ (K1)</u>				
1	E16-34	Փ100 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	18.0	2.57	46.20
2	E16-33	Փ50 կոյուղու պոլիպրոպիլենե խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	զմ	22.0	1.79	39.30
3	E22-365	Փ100, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	4	1.78	7.11
4	E22-365	Փ100, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	7	1.64	11.48
5	E22-365	Փ50, $\alpha=90^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	20	1.35	26.98
6	E22-365	Փ50, $\alpha=45^\circ$ պոլիպրոպիլենե արմունկի մոնտաժում	հատ	6	1.34	8.02
7	E22-366	Փ100 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	9	2.68	24.12
8	E22-366	Փ50 պոլիպրոպիլենե թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	8	2.31	18.45
9	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումային թեք եռաբաշխիչի մոնտաժում	հատ	2	2.39	4.78
10	E22-366	Փ100xՓ50 պոլիպրոպիլենե անցումի մոնտաժում	հատ	5	2.15	10.74
11	E22-365	Փ100 պոլիպրոպիլենե ստուգիչի մոնտաժում	հատ	3	2.49	7.46
12	E22-365	Փ50 պոլիպրոպիլենե մաքրիչի մոնտաժում	հատ	6	1.80	10.79

13	E22-365	Ձուգարանակոնքի թողարկի կցողիչի մոնտաժում	հատ	7	3.89	27.21
14	E46-53	Փ150մմ, L=500մմ անցքի գայլիկոնում	տեղ	4	3.45	13.78
15	E46-51	Փ50մմ, L=500մմ անցքի գայլիկոնում	տեղ	3	0.47	1.42
16	շուկա	Փ100 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	18	0.25	4.55
17	շուկա	Փ50 խողովակների պատերին ամրացման խամուքների մոնտաժում	հատ	44	0.14	6.08
18	շուկա	300x400մմ պլաստիկ դռնակների իրականացում կանգնակների պատյանների վրա (КОРОБ)	հատ	3	6.07	18.20
		<u>Սանիտարական սարքեր</u>				
1	E17-28	Լվացարարանների տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	7	37.74	264.17
2	E17-84	խոհանոցակոնքերի տեղադրում, ներառյալ ծորակ-խառնիչը եւ սիֆոնը	կ-տ	2	41.06	82.11
3	E17-61	Ձուգարանակոնքերի տեղադրում թեք թողարկով, լվացման բաքով	կ-տ	7	46.26	323.81
4	E17-35	Լոգախցիկի տակդիրի մոնտաժում	կ-տ	2	103.50	207.00
5	E17-36	Հոսակների տեղադրում Փ50մմ	կ-տ	3	8.42	25.27
6	շուկա	Թղթի կահիչ	հատ	7	3.37	23.59

7	շուկա	Օճառաման	հատ	7	3.37	23.59
8	Իմֆ. տեղ.	Հայելի	հատ	7	10.11	70.76
		<u>Ջեռուցում</u>				
1	E18-112	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների տեղադրում	էքմ	271.0	0.92	250.48
2	շուկա	Ջեռուցման պլումինե մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկ- ցիա	821	5.39	4426.19
3	E16-261	խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից Փ20մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	152.0	3.95	600.54
4	E16-262	խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից Փ25մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	62.0	3.58	222.21
5	E16-266	խողովակաշարի անցկացում PPr-AI-PEX խողովակներից Փ63մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	366.0	9.89	3618.76
6	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Փ20մմ	հատ	304	0.06	19.67
7	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Փ25մմ	հատ	28	0.11	3.02
8	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձեւավոր մասեր /ֆիտինգներ/ Փ63մմ	հատ	192	1.11	213.49
9	12-811-1	Մարտկոցի ջերմակարգավորիչ փականներ Փ15մմ	հատ	71	4.86	344.72
10	E18-228	Մարտկոցի օդահեռացման փականներ Փ15մմ	հատ	71	4.95	351.12

11	12-811-1	Մարտկոցի ստորին փականներ Փ15մմ	հատ	71	5.72	405.96
12	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացման ամրակապիչ Փ20մմ	հատ	304	0.02	6.49
13	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացման ամրակապիչ Փ25մմ	հատ	124	0.03	3.48
14	շուկա	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ամրացման ամրակապիչ Փ63մմ	հատ	366	0.34	123.32
15	E46-53	Անցքերի բացում պատերի մեջ	հատ	32	3.45	110.25
		<u>Էլեկտրալուսավորություն</u>				
		<u>Ներքին էլեկտրական մաս</u>				
1	8-612-8	Վահանակ 24 մոդուլի համար	հատ	2	33.11	66.22
2	8-612-7	Վահանակ 12 մոդուլի համար	հատ	1	18.95	18.95
3	8-526-5	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 32Ա	հատ	2	10.90	21.80
4	8-526-5	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 25Ա	հատ	1	10.62	10.62
5	8-526-1	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	36	6.70	241.08
6	8-526-1	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 10Ա	հատ	4	6.70	26.79

7	8-603-1	Լուսատու առաստաղային LED, 595x595	հատ	163	9.40	1532.53
8	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում կախովի առաստաղում 10 վտ հզորությամբ	հատ	40	4.40	175.95
9	8-603-1	ԼԵԴ տիպի լուսատուների տեղադրում դրսում հերմետիկ 10վտ հզորությամբ	հատ	9	6.42	57.78
10	8-591-7	Վարդակ երկտեղանոց երկբևեռ հողանցիչով	հատ	4	4.40	17.60
11	8-591-7	Վարդակ երկբևեռ հողանցիչով	հատ	71	1.93	136.92
12	8-591-10	Անջատիչ երկստեղնավոր	հատ	18	2.65	47.65
13	8-591-2	Անջատիչ մեկստեղնավոր	հատ	5	1.90	9.48
14	8-591-2	Անջատիչ հերմետիկ	հատ	6	1.67	10.03
15	8-591-5	Դիմեր ունիվերսալ 550վտ	հատ	16	3.60	57.66
16	շուկա	Տուփեր ճյուղավորման	հատ	293	0.17	49.36
17	շուկա	Տուփեր վարդակների և անջատիչների տեղադրման համար	հատ	108	0.13	14.56
18	շուկա	Տուփեր երկտեղանոց վարդակների տեղադրման համար	հատ	4	0.27	1.08
19	8-601-2	Ելքի ցուցանակ լուսադիոդային 11վտ	հատ	14	18.90	264.67

20	8-603-1	Լուսադիտողային լուսատու վթարային 11վտ, ներսաքված մարտկոցով	հատ	42	13.11	550.56
21	8-149-1	ՅՅԴԻԴ 3x2.5մմ2 հատվածքով, պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	2700.0	0.74	2009.16
22	շուկա	Մալուխային ամրակներ	հատ	1500	0.01	16.98
23	8-417-5	Ճկախողովակ PVC Ø20մմ	զմ	1050.0	0.32	336.12
24	ԻնՖ. տեղ.	Փշամեխ	հատ	1500	0.03	50.54
		<u>Ջրահեռացման խողովակների տաքացնող համակարգ</u>				
1	8-612-7	Վահանակ 18 մոդուլի համար	հատ	2	25.69	51.39
2	8-526-5	Անջատիչ-բաժանիչ եռաբևեռ 40Ա	հատ	2	10.90	21.80
3	8-526-1	Անջատիչ-բաժանիչ միաբևեռ 16Ա	հատ	21	6.70	140.63
4	Է8-409-2 կիր.	Ջրահեռացման խողովակներում և ջրհորդաններում տաքացնող հաղորդալարի մոնտաժում	զմ	470.0	2.61	1226.38
5	Է8-541-1 կիր.	Ջերմակարգավորիչ տվիչով	հատ	2	104.04	208.08
6	շուկա	Ամրացման մասեր	հատ	125	0.28	35.04
7	շուկա	Մետաղաճուղի	զմ	70.0	0.34	23.59

		<u>Ցածր լարման զանցեր</u>				
		<u>Հրդեհի և պաշտպանիչ ահազանգման համակարգեր</u>				
1	10-742-1	Դեկավարման սյուն հասցեային, Рубеж-20П прот. R3 մակնիշի	հատ	2	50.44	100.88
2	8-122-1	Մարտկոց, ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 մակնիշի	հատ	2	1.17	2.34
3	10-743-2	Ծխի տվիչ, ИП 212-64 прот. R3 մակնիշի	հատ	33	2.51	82.76
4	10-743-2	Ջերմային տվիչ, ИП 101-29-PR прот. R3 մակնիշի	հատ	2	2.51	5.02
5	10-743-2	Հակահրդեհային ձեռքի ազդարարիչ, ИП 513-11 прот. R3 մակնիշի	հատ	5	2.51	12.54
6	10-54-11	Մալուխ, 1x2x0.8	զմ	250.0	0.32	79.28
7	E16-184	Հակահրդեհային արկղի տեղադրում 540x640x230մմ /ներառյալ ձեռքի փոփոխյին կրակմարիչը/	հատ	6	39.11	234.64
		<u>Տեսահսկման համակարգեր</u>				
1	շուկա	Գունավոր տեսախցիկ դրսի տեղադրման, HD1080P 40մ ԻԿ-ով, 2MP CMOS IMAGE SENSOR, f=2.8-12մմ, DC12V, DS-2CE16D1T-VFIR3 մակնիշի	հատ	3		
2	շուկա	Գունավոր տեսախցիկ ներսի տեղադրման, HD1080P 40մ ԻԿ-ով, 1/1.27" CMOS IMAGE SENSOR, f=2.8-12մմ, DC12V, DS-2CE56D1T-VFIR3 մակնիշի	հատ	4		
3	11-583-4	Սնուցման աղբյուր, 12V, 5A	հատ	2	9.91	19.82

4	շուկա	Թվային ձայնագրող սարք Turbo HD 1080P 4 վիդեոմուտք, 16 աուդիոմուտք ձայնագրություն 8 հատ HDD մինչև 6Tb (առանց HDD), DS-7104HQHI-K1 մակնիշի	հատ	2		
5	շուկա	Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, HDD, HDD 1Tb SATA	հատ	2		
6	10-54-11	Մալուխ, 4ж-экран	զմ	260.0	0.48	125.73
		<u>Համակարգչային ցանց</u>				
1	8-591-6	Համակարգչային վարդակ	հատ	9	7.23	65.04
2	10-54-11	Մալուխ, UTP5e	զմ	130.0	0.45	58.50
		<u>Հեռուստատեսային ցանց</u>				
1	8-591-6	Հեռուստատեսային վարդակ	հատ	4	2.40	9.59
2	10-54-11	Մալուխ, TV	զմ	40.0	0.37	14.67
		<u>Արտաքին շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Պատեր</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	Ք11-225	Արտաքին պատերից քայքայված սվաղի քանդում	մ²	1012.2	1.11	1124.94

2	C310-12 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձուն ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	60.0	4.74	284.48
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E15-300	Արտաքին պատերի բարձրորակ ցեմենտավազե սվաղում	մ ²	809.0	4.61	3732.15
2	E15-523 K=2	Արտաքին պատերի ներկում ճակատային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	809.0	2.61	2113.55
3	E15-10 E15-59	Ցոկոլային հատվածի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, h=60սմ	մ ²	203.3	28.50	5793.85
4	E12-280	Արտաքին պատուհանագոգերի իրականացում բազալտե սալերից 20մմ	մ ²	12.8	7.38	94.52
		<u>Թեքահարթակ և աստիճաններ</u>				
1	E6-13	Բետոնե թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	1.9	57.90	110.01
2	E15-77	Հարթակի, թեքահարթակի և աստիճանների երեսապատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ ²	7.7	17.18	132.26
3	E15-77	Աստիճանների դիմային և թեքահարթակի կողային հատվածների երեսապատում բազալտե սալիկներով 20մմ հաստ.	մ ²	2.2	15.93	35.04
4	շուկա	Թեքահարթակի ալյումինե բազրիքների տեղադրում	զմ	6.4	32.35	207.02

		<u>Բետոնե սալիկների (տոմետ) տեղադրում</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E46-99	Բետոնե հատակի քանդում	մ ³	45.3	21.35	967.30
2	E1-962	IV կարգի գրունտի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	45.3	5.53	250.44
3	C310-12 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի և գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	182.0	4.74	862.91
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	45.3	9.81	444.19
2	E27-19	Հարթեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութ.չոր ց/ա շաղախով	մ ³	18.1	26.98	488.40
3	E27-176	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 6սմ հաստությամբ, երկրորդ շերտը գունավոր	մ ²	452.5	7.24	3276.69
		<u>Սալվածք</u>				
		<u>Քանդման աշխատանքներ</u>				
1	E1-1594	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	29.0	1.04	30.21
2	C310-12 տ.մ.կ 29	Գրունտի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 12կմ	տ	58.0	4.74	274.99

		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E27-22-1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	12.6	9.81	123.55
2	E6-1 կիր.	Բետոնե սալվածքի իրականացում B15 դասի բետոնով 10սմ հաստությամբ	մ ³	11.0	44.13	485.48
3	շուկա	Բետոնե շերտի ամրանացանց Ø4Bp1 150x150	մ ²	109.7	0.70	76.88
4	E27-169	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստությամբ	մ ²	109.7	3.06	335.96
5	E27-86-1	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	107.0	11.86	1269.37
6	շուկա	Պլաստմասե ջրահեռացման առվակ	զմ	10.0	13.48	134.78
		<u>Սարքավորումներ</u>				
1	E19-6	Ջրատաքացուցիչի մոնտաժում N=2.0կվտ V=60լ	կոմպլ.	4	60.00	240.00
2	10-742-1	Ղեկավարման սյուն հասցեային, Рубеж-20П прот. R3 մակնիշի	հատ	2	150.00	300.00
3	8-122-1	Մարտկոց, ИВЭПР 12/3,5 RS-R3 մակնիշի	հատ	2	55.00	110.00
4	10-743-2	Ծխի տվիչ, ИП 212-64 прот. R3 մակնիշի	հատ	33	2.50	82.50
5	10-743-2	Ջերմային տվիչ, ИП 101-29-PR прот. R3 մակնիշի	հատ	2	2.50	5.00

6	10-743-2	Հակահրդեհային ձեռքի ազդարարիչ, ИП 513-11 прот. R3 մակնիշի	հատ	5	2.08	10.42
7	շուկա	Գունավոր տեսախցիկ դրսի տեղադրման, HD1080P 40մ ԻԿ-ով, 2MP CMOS IMAGE SENSOR, f=2.8-12մմ, DC12V, DS-2CE16D1T-VFIR3 մակնիշի	հատ	3	15.00	45.00
8	շուկա	Գունավոր տեսախցիկ ներսի տեղադրման, HD1080P 40մ ԻԿ-ով, 1/1.27" CMOS IMAGE SENSOR, f=2.8-12մմ, DC12V, DS-2CE56D1T-VFIR3 մակնիշի	հատ	4	18.00	72.00
9	շուկա	Թվային ձայնագրող սարք Turbo HD 1080P 4 վիդեոնուսք, 16 աուդիոնուսք ձայնագրություն 8 հատ HDD մինչև 6Tb (առանց HDD), DS-7104HQHI-K1 մակնիշի	հատ	2	22.50	45.00
10	շուկա	Թվային տեսագրող սարքի հիշողություն, HDD, HDD 1Tb SATA	հատ	2	26.00	52.00
		Ընդամենը /առանց սարքավորումների/				102908.64
		Հահույթ, 11%				11319.95
		Ընդամենը				114228.59
		Սարքավորումներ				961.92
		Ընդամենը				115190.51
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				1727.86
		Չնախատեսված ծախսեր պատվիրատուի մասնաբաժին 1.5%				1727.86
		Ընդամենը				118646.22
		ԱԱՀ, 20%				23729.24
		Ընդամենը				142375.47