"ԱՐԽԻ - ՏՈՒՐ" ՍՊԸ
"ARCHI-TUR" LLC
"АРХИ - ТУР "ООО
ք. Աշտարակ, Շահազիզի 35 հեռ. 093 997222

Շինարարության կազմակերպման նախագծի
շրջանակներում նախատեսվել է

Համաձայն Աշտարակի համայնքապետարանի պետական գնման պայմանագրի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ՀՀ Արագածոտնի մարզ ,Աշտարակ համայնք Արտաշավան բնակավայր 2-փողոց h2 հանդիսությունների սրահի վերանորոգման եվ բակային տարածքների բարեկարգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի աշխատանքների իրականացման, նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման , ներկայացնում եմ կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի օգտագործվող նյութերի երաշխիքային նվազագույն ժամկետների սահմանում ըստ նյութերի տեսակի

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ	ԵՐԱՇԽԻՔԱՅԻՆ ԺԱՄԿԵՏ
Մետաղապլաստե պատուհաններ ապակեփաթեթով 1.2մմ հաստությամբ ամբողջ երկարությամբ ցինկապատ ներդիրներով, լայն պրոֆիլ 60մմ, 4+12+4մմ ապակու հաստությամբ, բացվող մաս (ԳՈՍ 30674+99)	1 տարի
Կախովի առաստաղ d=9.5մմ (հրակայուն, ջրակայուն) գիպսաստվարաթղթե հարթասալերից, հիմնակմախքի պատրաստմամբ	1 տարի
Տանիքի ծածկույթ ցինկապատ փոշեներկված ծալքաթիթեղով (մուգ բորդո) ԿՊ-21-0.5մմ տախտակամածի և կավարամածի պատրաստմամբ	1 տարի
Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, սառը ջրի PE PN-10 SDR17.6 ծանր խտության պոլիէթիլենից Φ63x3.8մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	
Պոլիէթիլենե խողովակների մոնտաժում ամրացմամբ, սառը ջրի PE PN-10 SDR17.6 ծանր խտության պոլիէթիլենից Φ50x3մմ, ձևավոր մասերի տեղադրմամբ և փորձարկմամբ	1 տարի
PZ50-30 հակաանձրևային ժայուզներ (REMAK) (կամ համարժեք)	1 տարի
LKSF50-30 ձգափական սերվոմատուցմամբ KF5 ներդիրով (կամ համարժեք)	1 տարի
KFD50-30 գրպանային զտիչ (կամ համարժեք)	1 տարի
RP50-30/25-4D, L=2040, L=2550 ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ 1.004կվտ/ժ, P=150, n=1450 (REMAK) (կամ համարժեք)	1 տարի
PZ50-30 հակաանձրևային ժայուզներ (REMAK) (կամ համարժեք)	1 տարի
Հենասյուների հիմք B15 դասի բետոնից	1 տարի
Առանցքային օդամուղ L=1630, P=150, N=260կվտ/ժ (ԱՀ-2) (VORTICE)	1 տարի
Ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ L=2000, P=200, N=0.225կվտ/ժ (ԱՀ-3)	1 տարի
RP60-40/35-4D, ցածր ճնշման կանալային օդամղիչ L=3605, P=875, N=1.38կվտ/ժ (կամ համարժեք)	1 տարի

Օդի ներածման և արտածման Φ200 ռեկուպերացիոն համակարգ Ն=135մ^3/ժ, Ա=125մ^3/ժ $N_{էլ}$=0.2կվտ/ժ	1 տարի
Ն-235մ^3/ժ, Ա-220մ^3/ժ օդի ներածման և արտածման Φ300 ռեկուպերացիոն համակարգ N=0.3կվտ/ժ	1 տարի
Օդորակիչներ արտաքին և ներքին բլոկներով (արտաքին՝ $N_{տաք}$=3.3կվտ/ժ, $N_{սառը}$=2.7կվտ/ժ, L=200, $N_{էլ}$=1կվտ/ժ) (ներքին՝ L=200, P=150, $N_{էլ}$=0.73կվտ/ժ)	1 տարի
Լուսավորության վահանակ 32Ա եռաֆազ, խմբային 8x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	1 տարի
Նույնը, 6x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով	1 տարի
Վահանակ 1x25Ա միաֆազ ավտոմատ անջատիչներով, ցածրացնող տրանսֆորմատորով 220/42Վ	1 տարի
Արկղ ցածրացնող տրանսֆորմատորով 220/24Վ	1 տարի
Պոլիէթիլենե էլ.տեխնիկական խողովակ Φ15մմ	1 տարի
Լուսատու կախովի LED 40վտ IP40 4000K 4000լյում	1 տարի
Լուսատու ներկառուցված կախովի առաստաղի մեջ, ցայտանթափանց, LED 18վտ, հերմետիկ, 200x200x40մմ, 2000լյում	1 տարի
Լուսատու պատի մետաղական բարձակի վրա, LED 40վտ, 4500լյում, վթարային մարտկոցով	1 տարի
Լուսատու ցայտանթափանց, LED 25վտ, հերմետիկ, 200x200x40մմ, 2500լյում	1 տարի
Լուսատու էվակուացիոն LED 18վտ, 220Վ, "Ելք" նշանով, վթարային մարտկոցով	1 տարի
Լուսատու պատի մետաղական բարձակի վրա, LED 24վտ, հերմետիկ, 2500լյում, վթարային մարտկոցով	1 տարի
20 մուտքանի հսկիչ պանել LSD ստեղնաշարով	1 տարի
Բջջային հեռախոսահամարից ավտոմատ ահազանգման սարք	1 տարի
Ավտոմատ սնուցման բլոկ ակումուլյատորով 12Վ, 30Ա	1 տարի
Հրդեհային ձեռքի ազդասարք	1 տարի
Հրդեհային ծխային տվիչ	1 տարի
Հրդեհային ջերմային տվիչ	1 տարի
Հրդեհային լուսաձայնային ազդասարք	1 տարի
Դռան բացման մագնիսական տակտային տվիչ	1 տարի
Հրդեհային ծխային զուգավորված տվիչ	1 տարի
Զանգի և ժամացույցի կենտրոնացված սարք	1 տարի
Մալուխ CV4U	1 տարի
Տեսախցիկ ներքին տեղադրման ԻԿ տիրույթի	1 տարի
Պոլիէթիլենե էլեկտրատեխնիկական խողովակ Φ15մմ	1 տարի
Էկրանացված մալուխ 4x0.75+1մմ^2 (CCTV)	1 տարի
Արտաքին լուսավորության սնուցման և կառավարման վահան ներանցումային 220Վ 50Ա խմբային 2x25Ա ավտոմատ անջատիչներով, ներկառուցված ժամանակի ռելեով	1 տարի
ՎՎԳ 3x16մմ^2 պղնձե մալուխ	1 տարի
ՎՎԳ 3x6մմ^2 պղնձե մալուխ	1 տարի
Պոլիվինիլքլորդե խողովակ Φ50մմ խրամուղում	1 տարի
Արտաքին լուսավորության մետաղական հենասյուն 2 լուսամփոփով, հիմքում տեղադրված ավտոմատ անջատիչի տուփով H=3մ, հիմքի վրա	1 տարի
Հատակների երեսպատում բետոնե սալիկներով H=60մմ (էկո տոմետ	1 տարի

Պահպանելով արտադրողի կողմից սահմանված նյութերի շահագործման պայմանները երաշխիքային ժամկետում կապալի օբյեկտի , դրա առանձին մասերի «կոնստրուկցիաններ և այլ» և օգտագործված նյութերի շարքից դուրս գալու դեպքում, շինարարական կազմակերպությունը պարտավոր է վերացնել այդ թերությունները իր միջոցներով

Հայաստանի Հանրապետության Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրերում զբոսայգու և խաղահրապարակների տարածքների վերակառուցման աշխատանքների կառուցման աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ լիցենզիաները

- Շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝

1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական
2. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ
3. ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՖՈՏՈՎՈԼՏԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈՂՄԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱՅԱՆՆԵՐ)
4. ՋԵՐՄԱԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ, ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ, ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ԵՎ ԳԱԶԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐԱՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ)
5. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՄԵԼՈՐԱՑԻԱ)

- Շինարարության իրականացման ժամանակացույց 3 ամիս

- աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ տեխնիկական միջոցները
  - Բեռնատար ինքնաթափ – 1 հատ
  - Էքսկավատոր /բազմաշերեբ/ – 1 հատ
  - Էլեկտրասարքավորումներ /թրթռացող տոփանիչ, բետոնախարնիչ
  - Էլեկտրական Գործիքներ
  - Վերհաններ շարժական և տեղային

Աշխատանքների կատարման համար ներկայացվում են հետևյալ աշխատանքային ռեսուրսները և մասնագիտական հատկանիշները

- Աշխեկ- 2 հոգի
- Արհեստավոր և Բանվոր - 10 հոգի

«ԱՐԽԻ-ՏՈՒՐ» ՍՊԸ

Ն.Գ.Ճ Կ.Հովեյան