

**ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ
ՍԵՎԱՆԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/36»**

ք. Արովյան

« 07 » ապրիլի 2026թ.

Արովյանի համայնքապետարանը, ի դեմս համայնքի ղեկավար Է. Բաբայանի, որը գործում է համայնքապետարանի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և «ՊՐՈՄ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ կոնսորցիումը, ի դեմս տնօրեն Հ. Բաղդասարյանի, Ս. Գաբրիելյանի, որը գործում է ընկերության կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված Արովյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Արովյան համայնքի Արովյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/36 ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ համաձայն հավելված 2-ի:

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով:

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.

- ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,
- բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
- գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,
- դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները.

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով.

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով.

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին.

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք.

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները.

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել տաս օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր եաղանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն ¹⁰⁰ տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցուղիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը.

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը

(օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **մեկ տարի**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառու պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N 1.1 Հավելվածում:

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված տասն աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի

4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերությունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուն պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 23 988 000 (քսաներեք միլիոն ինը հարյուր ութսունութ հազար) ՀՀ դրամ, որից 3 998 000 (երեք միլիոն ինը հարյուր ինսունութ հազար) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը:

Պայմանագրի գնի 60 փոկոսը տրամադրվելու է ՀՀ Կառավարության կողմից, ավարտական ակտը ստորագրելուց հետո, սուբվենցիաների տրամադրման կարգի և ժամկետների համաձայն:

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուին իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $V_4 = V_3 / N_4 \times Y_4$, որտեղ՝

V_4 -ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

N_4 -ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

Y_4 -ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

V_4 -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով: Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 * Յուրաքանչյուր կատարողական ակտի հետ ներկայացնել կատարված աշխատանքների ծավալները հիմնավորող կատարողական գծագրերը, ինչպես նաև նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով նախատեսված անհրաժեշտ լաբորատոր փորձարկումների վերաբերյալ կազմված եզրակացությունները, ընդ որում պատվիրատուի ներկայացուցչին նախապես տեղեկացնել նմուշառում իրականացնելուց վերաբերյալ: Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը *	Խախտումը վերացնելու համար տրամադրվող ժամկետները	Խախտումը կրկնվելու դեպքում տրամադրվող ժամկետները
1	Շինարարական հրապարակից և/կամ տեղամասից հեռացված չեն աղբը, կենցաղային թափոնները և օտար առարկաները (աշխատանքների իրականացման ժամանակահատվածում, ինչպես նաև մինչև շինարարական օբյեկտը սահմանված կարգով շահագործման հանձնելը)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1 օր	1) Շին. աղբի մասով – 2ի տրամադրվում 2) Կենցաղային թափոնների և օտար առարկաների մասով – 1 օր

2	Ծառափային բուսականությունը հատված է (հատումը իրականացվում է միայն նախագծային փաստաթղթերով նախատեսված և/կամ համապատասխան լիազոր մարմնի կողմից տրված թույլատվության դեպքերում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
3	Ծառահատման և տեղափոխման ոչ ենթակա ծառերն ու թփերը ցանցապատված և պաշտպանված չեն	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
4	Հասարակությանը իրազեկելու նպատակով անհրաժեշտ տեղեկատվական վահանակները տեղադրված չեն (ծրագծի սկզբում և վերջում)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	5 օր	Չի տրամադրվում
5	Վտանգավոր տեղամասը ցանկապատված չէ, շինարարական տեղամասում պահպանված չեն ժամանակավոր երթևեկության կազմակերպման պահանջները (տեղադրված չեն նախագծուց նշաններ, աշխատանքային տեղամասերը կահավորված չեն լուսաազդանշանային առկայծող լապտերներով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	1) Նշանների մասով – 3 օր 2) Լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների մասով – առավելագույնը – 12 ժամ	1) Թեքված, ծոված, վնասված, բացակայող ճանապարհային նշանների վերականգնման համար – 1 օր: 2) Վնասված լուսաազդանշանային առկայծող լապտերների վերականգնման համար – 4 ժամ:
6	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	4 ժամ	1 ժամ
7	Շինարարական սորուն նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում
8	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկական և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	4 ժամ
9	Պահպանված չեն շինարարական նորմերը, աշխատանքները ընթանում են շինարարական նորմերի խախտումներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	24 ժամ	Չի տրամադրվում
10	Չի պահպանվում օրացուցային գրաֆիկով սահմանված աշխատանքների ժամանակագրությունը և հերթականությունը	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,5 տոկոսի չափով	Չի տրամադրվում	Չի տրամադրվում

Սույն աղյուսյակում նշված պատասխանատվության միջոցները Կապալառուի նկատմամբ կարող են կիրառվել արձանագրված խախտման վերացման համար պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կամ պատվիրատուի կողմից տրված ժամկետում խախտումը չվերացնելու դեպքում՝ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության կամ ՀՀ քաղաքաշինության, տեխնիկական և հրդեհային անվտանգության տեսչական մարմնի կողմից Պատվիրատուին ներկայացված գրավոր հավաստման հիման վրա կամ պատվիրատուի նախաձեռնությամբ:

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (ինսայդոլություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի զիջում՝ պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի զիջված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի զիջման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է 9 էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է

համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արովյանի համայնքապետարան
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462323



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
ք.Արովյան Գառնի փ. 7/1
ՀՎՀՀ՝ 03559084
բանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2471004373230000



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ
ք.Երևան Կ. Ուլնեցու 59/5 8 շին
ՀՎՀՀ՝ 00201218
բանկը՝ Էկոնոմ բանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 163058812898



ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2026 ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՐՈՎՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԵՎԱՆԻ ԵՎ ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶ ԳՈՏԻՆԵՐԻ ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

No	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակը	Միավորի արժեքը	Գումարը հազ. Դրամ
1	2	3	4	5	6
	<u>Ջրագիծ-1</u>				
	Հողային աշխատանքներ				
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	85,1	0,681	57,946
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	36,5	1,104	40,279
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	97,7	11,183	1092,616
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	23,9	0,123	2,946
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	97,7	8,692	849,233
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	185,63	0,418	77,651
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	97,7	0,070	6,844
8	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	232	0,527	122,272
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	879,3	0,515	453,113
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=108x4,0մմ	զմ	977	6,960	6800,197
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	331,3	0,728	241,075
	<u>Ջրագիծ-2</u>			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	12,9	0,681	8,784
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	5,5	1,104	6,069
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	15,4	11,183	172,224
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	3,1	0,123	0,382
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	15,4	8,692	133,861
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	29,26	0,418	12,240
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	15,4	0,070	1,079
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000

1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	138,6	0,515	71,422
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	154	5,675	873,893
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	43	0,728	31,290
	Ջրագիծ-3			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /II կարգ	մ3	11,1	0,681	7,558
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /IV կարգ	մ3	4,8	1,104	5,297
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	12,6	11,183	140,911
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	3,3	0,123	0,407
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	12,6	8,692	109,522
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	23,94	0,418	10,014
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	12,6	0,070	0,883
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	113,4	0,515	58,436
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	126	5,675	715,003
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	35,2	0,728	25,614
	Ջրագիծ-4			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /II կարգ	մ3	14,5	0,681	9,873
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /IV կարգ	մ3	6,2	1,104	6,842
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	16,9	11,183	188,999
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	3,8	0,123	0,468
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVp կարգ	մ3	16,9	8,692	146,899
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	32,11	0,418	13,432
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	16,9	0,070	1,184
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	152,1	0,515	78,379
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	169	5,675	959,012
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	47,2	0,728	34,346
	Ջրագիծ-5			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /II կարգ	մ3	18,2	0,681	12,393

2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /IV կարգ	մ3	7,8	1,104	8,608
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	20,3	11,183	227,022
4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	5,7	0,123	0,703
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	20,3	8,692	176,453
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	38,57	0,418	16,134
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	20,3	0,070	1,422
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	գմ	182,7	0,515	94,147
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	203	4,986	1012,232
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	48,4	0,728	35,219
	Ջրագիծ-6			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /II կարգ	մ3	7,4	0,681	5,039
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /IV կարգ	մ3	3,2	1,104	3,531
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	8,8	11,183	98,414
4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	1,8	0,123	0,222
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	8,8	8,692	76,492
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	16,72	0,418	6,994
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	8,8	0,070	0,616
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	գմ	79,2	0,515	40,813
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	88	4,986	438,800
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	21	0,728	15,281
	Ջրագիծ-7			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /II կարգ	մ3	4,7	0,681	3,200
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողիցք /IV կարգ	մ3	2	1,104	2,207
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	5,6	11,183	62,627
4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	1,1	0,123	0,136
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	5,6	8,692	48,677
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	10,64	0,418	4,451
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	5,6	0,070	0,392
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000

1	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	56	4,986	279,236
2	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	13,4	0,728	9,751
	Ջրագիծ-8			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	26,7	0,681	18,181
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	11,4	1,104	12,580
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	31,4	11,183	351,158
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	6,7	0,123	0,826
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVթ կարգ	մ3	31,4	8,692	272,937
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	59,66	0,418	24,956
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	31,4	0,070	2,200
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	282,6	0,515	145,627
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	314	4,986	1565,718
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	74,9	0,728	54,502
	Ջրագիծ-9			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	26,5	0,681	18,044
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	11,3	1,104	12,470
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	31,5	11,183	352,276
4	խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	6,3	0,123	0,776
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVթ կարգ	մ3	31,5	8,692	273,806
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	59,85	0,418	25,036
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	31,5	0,070	2,207
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ			0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	զմ	283,5	0,515	146,091
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	315	4,986	1570,705
3	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	75,2	0,728	54,720
	Ջրագիծ-10			0,000	0,000
	Հողային աշխատանքներ			0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	34,8	0,681	23,696
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	14,9	1,104	16,443
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	37,8	11,183	422,732

4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	12	0,123	1,479
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	37,8	8,692	328,567
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	71,82	0,418	30,043
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	37,8	0,070	2,648
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	գմ	258	0,515	132,950
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	գմ	378	5,675	2145,009
3	մետաղական Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	105,6	0,728	76,841
Ջրագիծ-11				0,000	0,000
Հողային աշխատանքներ				0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	25,2	0,681	17,159
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	10,8	1,104	11,918
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	30	11,183	335,501
4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	6	0,123	0,739
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	30	8,692	260,767
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	57	0,418	23,844
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	30	0,070	2,102
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0,000	0,000
1	Պողպատե խողովակների ապամոնտաժում և հանձնում սեփականատիրոջը	գմ	270	0,515	139,134
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	300	4,986	1495,909
3	մետաղական Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	71,6	0,728	52,101
Ջրագիծ-12				0,000	0,000
Հողային աշխատանքներ				0,000	0,000
1	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /II կարգ	մ3	8,4	0,681	5,720
2	գրունտի մշակում էքսկավատորով խրամուղու փորում/կողլիցք /IV կարգ	մ3	3,6	1,104	3,973
3	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	10	11,183	111,834
4	Խրամուղու և փոսորակի հետլիցքի իրականացում տեղի մշակված գրունտներից/ տոփանումով	մ3	2	0,123	0,246
5	Ավելորդ գրունտի բարձում էքսկավատորով /IVր կարգ	մ3	10,000	8,692	86,922
6	Գրունտի տեղափոխում 3,5 կմ լցակույտ	տն	19,000	0,418	7,948
7	Աշխատանք լցակույտում	մ3	10,000	0,070	0,701
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				0,000	0,000
2	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	100,000	4,986	498,636
3	մետաղական Խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	23,900	0,728	17,391

	Հանգույցներ			0,000	0,000
	Հանգույց 1			0,000	0,000
2	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժուցման DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1,000	40,707	40,707
8	Պողպատե էլեկտրակցաշարի մոնտաժում DN100, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2,000	10,446	20,892
	Հանգույց 2			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժուցման DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլեկտրակցաշարի մոնտաժում DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	8,200	0,110	0,904
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*89	հատ	1,000	8,842	8,842
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
6	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	1,030	11,125	11,458
7	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	10,300	5,658	58,280
8	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	2,878	0,727	2,093
	Հանգույց 3			0,000	0,000
2	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժուցման DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
8	Պողպատե էլեկտրակցաշարի մոնտաժում DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	6,200	0,110	0,684
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 89*89*89	հատ	1,000	7,356	7,356
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	2,000	2,652	5,305
5	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
	Հանգույց 4			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	10,000	0,110	1,103
2	Պողպատե ծնկալ D=108մմ	հատ	4,000	3,678	14,712
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=108x4,0մմ	զմ	1,600	6,942	11,108
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,543	0,727	0,395
	Հանգույց 5			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժուցման DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլեկտրակցաշարի մոնտաժում DN80, PN=1,0 ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	8,200	0,110	0,904
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*89	հատ	1,000	8,842	8,842
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
6	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	0,980	11,125	10,902
7	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	9,800	5,658	55,451
8	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	2,739	0,727	1,992
	Հանգույց 6			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	կգ	10,000	0,110	1,103
2	Պողպատե ծնկալ D=108մմ	հատ	4,000	3,678	14,712
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=108x4,0մմ	զմ	1,600	6,942	11,108
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,543	0,727	0,395

	Հանգույց 7			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	7,100	0,110	0,783
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 89*89*89	հատ	1,000	7,356	7,356
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	2,000	2,652	5,305
6	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
7	Պողպատե եռաբաշխիչ 76*76*76	հատ	1,000	5,146	5,146
	Հանգույց 8			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	34,518	69,036
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	4,000	7,793	31,173
3	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	8,000	0,110	0,882
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*108	հատ	2,000	8,842	17,683
5	Պողպատե անցում 108*76	հատ	2,000	2,935	5,871
6	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	0,600	4,970	2,982
7	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,143	0,727	0,104
	Հանգույց 9			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	4,400	0,110	0,485
2	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	4,000	27,992	111,970
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	1,600	4,970	7,952
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,382	0,727	0,278
	Հանգույց 10			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	4,400	0,110	0,485
2	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	4,000	2,210	8,842
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	1,600	4,970	7,952
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,382	0,727	0,278
	Հանգույց 11			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	4,400	0,110	0,485
2	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	4,000	2,210	8,842
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	1,600	4,970	7,952
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,382	0,727	0,278
	Հանգույց 12			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	4,400	0,110	0,485
2	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	4,000	2,210	8,842
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	զմ	1,600	4,970	7,952
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,382	0,727	0,278
	Հանգույց 13			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	10,000	0,110	1,103
2	Պողպատե ծնկալ D=108մմ	հատ	4,000	3,678	14,712
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=108x4,0մմ	զմ	1,600	6,942	11,108

4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,543	0,727	0,395
	Հանգույց 14			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	37,171	74,341
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	4,000	8,960	35,842
	Հանգույց 15			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	7,000	34,518	241,627
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	7,000	7,793	54,553
	Հանգույց 16			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	40,707	40,707
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN100, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	10,446	20,892
3	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	34,518	34,518
4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	7,793	15,587
5	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	12,200	0,110	1,346
6	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*76	հատ	1,000	8,842	8,842
7	Պողպատե ծնկալ D=108մմ	հատ	4,000	3,678	14,712
8	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=108x4,0մմ	զմ	1,600	6,942	11,108
9	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,543	0,727	0,395
	Հանգույց 17			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	2,200	0,110	0,243
2	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*76	հատ	1,000	8,842	8,842
	Հանգույց 18			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	10,300	0,110	1,136
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*89	հատ	1,000	8,842	8,842
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
6	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
7	Պողպատե եռաբաշխիչ 76*76*76	հատ	1,000	3,698	3,698
6	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	3,090	11,125	34,375
7	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	30,900	5,658	174,839
8	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	8,635	0,727	6,279
9	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	58,600	0,518	30,336
	Հանգույց 19			0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	34,518	34,518

4	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN70, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	7,793	15,587
5	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	32,000	0,110	3,530
6	Պողպատե ծնկալ D=108մմ	հատ	1,000	3,678	3,678
7	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
8	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	1,000	2,210	2,210
9	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
10	Պողպատե եռաբաշխիչ 89*89*89	հատ	1,000	7,356	7,356
11	Պողպատե եռաբաշխիչ 89*89*76	հատ	1,000	7,356	7,356
12	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	2,390	11,125	26,588
13	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	23,900	5,658	135,232
14	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	6,679	0,727	4,857
15	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	45,000	0,518	23,296
Հանգույց 20				0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	8,700	0,110	0,960
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 89*89*89	հատ	1,000	7,356	7,356
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
6	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	1,090	11,125	12,126
8	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	10,900	5,658	61,675
9	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	3,046	0,727	2,215
10	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/սղոցում	մ	18,600	0,518	9,629
Հանգույց 21				0,000	0,000
1	Պողպատե սողնակավոր փականի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	1,000	37,171	37,171
2	Պողպատե էլ եռակցվող կցաշորթի մոնտաժում DN80, PN=1,0ՄՊա	հատ	2,000	8,960	17,921
3	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	8,900	0,110	0,982
4	Պողպատե եռաբաշխիչ 108*108*89	հատ	1,000	8,842	8,842
5	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
6	Պողպատե անցում 89*76	հատ	1,000	2,210	2,210
7	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	1,140	11,125	12,682
8	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	11,400	5,658	64,504
9	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	3,186	0,727	2,317
Հանգույց 22				0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	6,000	0,110	0,662
2	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	զմ	1,600	5,658	9,053
4	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում բիտումային մածիկով	մ2	0,447	0,727	0,325
Հանգույց 23				0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	6,000	0,110	0,662
2	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610

3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	գմ	1,600	5,658	9,053
4	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	0,447	0,727	0,325
	Հանգույց 24			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	6,000	0,110	0,662
2	Պողպատե ծնկալ D=89մմ	հատ	4,000	2,652	10,610
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=89x4,0մմ	գմ	1,600	5,658	9,053
4	Մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	0,447	0,727	0,325
	Հանգույց 25			0,000	0,000
5	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	4,400	0,110	0,485
8	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	1,000	2,210	2,210
12	Ավազի նախապատրաստական շերտ	մ3	1,430	11,125	15,908
1	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	14,300	4,970	71,070
2	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	3,413	0,727	2,482
15	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում/տղրցում	մ	25,400	0,518	13,149
	Հանգույց 26			0,000	0,000
1	Պողպատե ձևավոր մասեկի մոնտաժում	կգ	3,200	0,110	0,353
2	Պողպատե ծնկալ D=76մմ	հատ	4,000	2,210	8,842
3	Պողպատե խողովակների մոնտաժում DH=76x4,0մմ	գմ	1,600	4,970	7,952
4	մետաղական խողովակների հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկով	մ2	0,382	0,727	0,278
	Ոռոգման ջրի ելքեր			0,000	0,000
1	Ներքին պարուրակով գնդիկավոր փականի մոնտաժում 3/4	հատ	476,000	6,784	3229,242
2	Պողպատե կարճախողովակի մոնտաժում d= 25*2,5մմ	գմ	166,600	1,601	266,743
3	Ամրան A500c 8մմ	կգ	47,000	0,508	23,894
	Ընդամենը				33536,477

Ըստ Քաղաքաշինության բնագավառում շինարարության իրականացում (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջվող աշխատանքների) հետևյալ ոլորտի՝

Շինարարական աշխատանքները իրականացնելու ողջ ընթացքում կապալառու կազմակերպությունը պետք է ունենա «Քաղաքաշինության բնագավառում լիցենզավորման ու որակավորման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 30.11.2023թ. թիվ 2106-Ն որոշման թիվ 1 հավելվածով սահմանված փաստաթղթերի փաթեթ՝ համաձայն հետևյալ աղյուսակի:

Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը	շինարարության իրականացում
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ	1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը	03
Լիցենզիայի անբաժանելի մաս կազմող ներդրի տեսակ	ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին և արտաքին ցանցեր, հիդրոմեխանիզացիա)
Ներդրի համար	08

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ծավալաթերթում նշված հասցեում:

*Կապալառուն բոլոր աշխատանքները պետք է իրականացնի համաձայնեցնելով պարզիկապես հետ, կատարողական ակտերին կից պետք է ներկայացվի կատարողական գծագրեր, պետք է տրամադրվի ձեռք բերված նյութերի ծագման սերտիֆիկատները, զնման ապրանքագրերը և ծածկված ակտերը, վարվի շինարարության վարման մատյան: Ծավալաթերթը ներկայացված է նյութերը ներառյալ: Աշխատանքները պետք է ընթանան առնվազն 5 աշխատակցի ներգրավմամբ: Կապալառուի աշխատանքները ղեկավարող աշղեկը պետք է ունենա համապատասխան մասնագիտական ունակություններ: Աշխատանքների իրականացման ընթացքում պետք է ապահովի տեխնիկական, սանիտարական, անվտանգության ապահովման, քաղաքացիների անխափան տեղաշարժի, ազդանշանային ժապավեններով սահմանազատումը, տեղեկատվական վահանակը: Կապալառուն աշխատանքների ընթացքում ապահովում է գոյություն ունեցող կոմունիկացիաների ինքնուրույն վերականգնումը: Միևնույն ժամանակ ավարտական փաստաթղթերը ներկայացնում է ամբողջությամբ, իրականացնում է համաձայնեցումներ և միացման հետ կապված փաստաթղթավորում շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ, այդ թվում ԲԷՑ, ՀԷՑ, Վեոլիա ջուր, Գազարոմ Արմենիա, ԹԻՄ և այլն:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արովյանի համայնքապետարան
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462323



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
ք. Արովյան Գառնի փ. 7/1
ՀՎՀՀ՝ 03559084
բանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2471004373230000



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Կ. Ուլնեցու 59/5 8 շին
ՀՎՀՀ՝ 00201218
բանկը՝ Էկոնոմ բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163058812898



« 07 » ապրիլի 2026թ. կնքված
«ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/36» ծածկագրով պայմանագրի

ՀԱՎԱՍՏՈՒՄ

հրավերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման պարտավորության մասին

«ՊՐՈՄ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ կոնսորցիումը հավաստում է, որ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/36»* ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի շրջանակում պարտավորվում է նույն ծածկագրով մրցույթի շրջանակում կնքվող պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ընթացքում տեղադրել (օգտագործել) պայմանագրին կից ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութեր մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արովյանի համայնքապետարան
ք. Արովյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462323



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
ք. Արովյան Գառնի փ. 7/1
ՀՎՀՀ՝ 03559084
բանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2471004373230000



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ
ք. Երևան Կ. Ուլնեցու 59/5 8 շին
ՀՎՀՀ՝ 00201218
բանկը՝ Էլտնոմ բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163058812898



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

Արժվյան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	Արժվյան համայնքի Արժվյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	Պայմանագրի /համաձայնագրի/ կնքման օրվանից	Պայմանագիրն /համաձայնագիրն/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ		Պայմանագրի /համաձայնագրի/ կնքման օրվանից	Պայմանագիրն /համաձայնագիրն/ ուժի մեջ մտնելու օրվանից 90-րդ օրացուցային օրը ներառյալ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արժվյանի համայնքապետարան
ք. Արժվյան, Բարեկամության հր. 1
ՀՎՀՀ՝ 03561498
բանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
Հ/Հ 900102462323



/ստորագրություն/
Է. Բաբայան
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
ք.Արժվայն Գառնի փ. 7/1
ՀՎՀՀ՝ 03559084
բանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ
Հ/Հ 2471004373230000



/ստորագրություն/
Հ. Բաղդասարյան
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«ՆԵՄԻԼ» ՍՊԸ
ք.Երևան Կ. Ուլնեցու159/5 8 շին
ՀՎՀՀ՝ 00201218
բանկը՝ Էլեմտոն բանկ ԲԲԸ
Հ/Հ 163058812898



/ստորագրություն/
Լ. Գաբրիելյան
Կ.Տ

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀ դրամ

Աշխատանքի															
Իրավերով նախատեսված ված չափաբաժնի համարը	Գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 20 թ.-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			Համայնքի մասնաբաժին	Պետության մասնաբաժին /սուբվենցիա/	%	Աշխատանքների մնացած մասի կատարման հիմնավորումն հավաստող փաստաթղթերի ներկայացվելուց, հաստատվելուց և ֆինանսական միջոցներ ստանալուց հետո:									
			մոխիղուսկ	տիխտեղի	տմոյ	լվմոմ	ովմոյ	ովմոսկ	ովմոսկ	ոստոսո	նգր ըգտոնցո	նգ ըգտոնցո	մգ ըգտոնցո	Ընդամենը	%
1	45231126	Արուկյան համայնքի Արուկյան քաղաքի Սևանի և Երևանյան փողոցների կանաչ գոտիների ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ													

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են աճողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** Իրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Արուկանի համայնքապետարան
 ք. Արուկան, Բարեկամության հր. 1
 ՀՎՀՀ՝ 03561498
 քանկը՝ ՀՀ Ֆին. նախարար. ԿԳ
 Հ/Հ 900102462323

/ստորագրություն/
 Է. Բաքայան
 Կ.Տ.



ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

«Պրոմ Ստրոյ» ՍՊԸ
 ք. Արուկան Գառնի փ. 7/1
 ՀՎՀՀ՝ 03559084
 քանկը՝ Արդշինբանկ ՓԲԸ
 Հ/Հ 2471004373230000

/ստորագրություն/
 Հ. Բաղդասարյան
 Կ.Տ.



ԿԱԴԱՍԼԱՌՈՒ

«ՆԵՄԻՆ» ՍՊԸ

ք.Երևան Կ. Ոստեղծ.59/58 շին

ՀՎՀՀ 00207238

բանկի հիմնադրամային զբաղվածություն

Հ/Հ 163058812898

ՀԱՅԿԲԱՆԿ



Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N _____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների						
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Պատվիրատուի անունը

Աշխատանքի

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Ընդունեց

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

[illegible]

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
պատվիրատուի անվանումը կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.