

Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ

Թերթ N	Թերթի անվանումը	Ծանոթություն
1	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ և բացատրագիր	
2	Շին.աշխատանքների կատարման ժամանակացույց, շինմոնտաժային աշխատանքների կազմակերպման տիպային սխեմա	
3	Իրավիճակի հատակագիծ Մ 1:500	
4	Նախագծվող կոյուղագծի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի տեսքեր	
5	D=1.0մ չափերով ե/բ հորի շինարարական լուծումներ	

Վկայակոչվող փաստաթղթերի անվանացանկ

Նշանակումը	Անվանումը	Ծանոթություն
СНиП 2.04.01-85	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СНиП 2.04.02-84	Водоснабжение. Наружные сети и сооружения	
СНиП 2.04.03-85	Канализация. Наружные сети и сооружения	
<< Առողջապահության նախարարի հրաման, 20/12.2002, N876	«խմելու ջուր: ջրամատակարարման կենտրոնացված համակարգերի ջրի որակին ներկայացվող հիգիենիկ պահանջներ: որակի իսկողություն» n 2-III-ա 2-1 սանիտարական նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին	

Բացատրագիր

Կոյուղագծի համար նախատեսվում է՝

- Կառուցել de 200մ տրամագծի 210մ ընդհանուր երկարությամբ ծալքավոր պոլիպրոպիլենե կոյուղագիծ: Կոյուղագծի վրա նախատեսված է կառուցել հավաքովի ե/բ էլեմենտներից 9 հատ դիտահորեր և իրականացնել միացում գոյություն ունեցող դիտահորին:
- Նախատեսվում է ելքագծերի իրականացում անհատական բնակելի տներից, որը իրականացվելու է պոլիվինիլքլորիդե d=110մմ տրամագծի խողովակից՝ ընդհանուր 132մ երկարությամբ:

Կոյուղագծի խողովակի խրամուղու քանդման խորությունը նախատեսված է միջինը 1,35մ, ստորին մասի լայնությունը 0.7 մ, իսկ վերինը 1.375մ, իսկ ելքագծերի խողովակի խրամուղու քանդման խորությունը նախատեսված է միջինը 1,0մ, ստորին մասի լայնությունը 0.7 մ, իսկ վերինը 1.05մ: Քանդվող խրամուղու ավելցուկային գրունտները նախատեսված է տեղափոխել, իսկ վերջինիս տեղը լցնել 10սմ ավազի նախաշերտով և 15սմ պաշտպանիչ շերտով, ապա կողալիցքի մշակված գրունտներով՝ տոփանումով: Մինչ ետլիցքի իրականացման աշխատանքները, անհրաժեշտ է իրականացնել խողովակաշարի փորձարկում:

Խրամուղիների քանդման գրունտների կարգը ստացել ենք տեղում ուսումնասիրության արդյունքում մերկացումների և առկա փոսորակների հիման վրա: Հարկ է նշել, որ մինչ հողային աշխատանքների վերսկսումը, անհրաժեշտ է հրավիրել ստորգետնյա ենթակառուցվածքները սպասարկող ընկերությունների ներկայացուցիչներին թաքնված ենթակառուցվածքների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու նպատակով:


Շինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքում անհրաժեշտ է պահպանել անվտանգության և տեխնիկայի կանոնները, իսկ շրջակա միջավայրը բերել նախկին տեսքի:

Նախագիծը կազմված է <<-ում գործող շին նորմերի և կանոնների համաձայն:

			ՊԱՏՎԵՐԿԱՆ ՀՀ զՅԱՇՁԲ 25/17			
			ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	1	6
Տնօրեն	Ա. Գրիգորյան		ՆՈՐ ՀԱՃԸՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	«ԹԵՐԱՄՈՇԻՆԹԵՆ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
Նախագծեց	Ա. Գրիգորյան		Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ և բացատրագիր			

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀՆՐԱՓՈՒՆ /ՕՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ (ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԱՄԻՍՆԵՐ)																											
	I	I							II							III													
Նախապարաստական աշխատանքներ	I/10	10																											
Խրամուղու և փոսորակի մշակման աշխատանքներ	I/50								50																				
Ավելնորդ գրունտի տեղափոխման աշխատանքներ	I/45								45																				
Ավազի նախաշերտի տեղադրման աշխատանքներ	I/45								45																				
Խողովակաշարերի մոնտաժման աշխատանքներ	I/45								45																				
Դիտահորերի կառուցման աշխատանքներ	I/40								40																				
Փորձարկման աշխատանքներ	I/20															20													
Անկանխատեսելի աշխատանքներ	I/70								70																				
Ավազով ետլիցքի իրականացման և տոփանման աշխատ.	I/15															15													
Ասֆալտապատման և բարեկարգման աշխատանքներ	I/13															13													
Թերությունների վերացման աշխատանքներ	I/20															20													
Զնախատեսված աշխատանքներ	I/10															10													

- ՇԱՆՈՒԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Ժամանակացույցում նշված ամիսները սկսվում են կապալառուի ընկերության կողմից պայմանագրի կնքման օրվանից:
 2. Հինարարական կազմակերպությունը պետք է ունենա գլխավոր ինժեներ:
 3. Յուրաքանչյուր բրիգադ պետք է ունենա աշղեկ:
 4. Կապալառու ընկերությունը նախքան շինարարական աշխատանքների մեկնարկը պետք է տրամադրի աշխատանքի կազմակերպման պլան:
 5. Մինչ շինարարական աշխատանքները սկսելը կապալառու ընկերությունը պետք է տրամադրի տվյալներ մեքենա-մեխանիզմներով սարքավորումների, ինչպես նաև բրիգադների աշխատող անձնակազմի՝ մասնագետների և բանվորների թվի մասին:
 6. Հինարարական սահմանագատել 1,5մ բարձրությամբ մետաղական ճաղավանդակներով,որը պետք է դիմանա քամու ուժգնությանը
 7. Գիշերային ժամերի համար անհրաժեշտ հեռավորությամբ պետք է տեղադրել թաղթող լուսարձակներ
 8. Մինչ կամաչ տարածքները վնասելը,անհրաժեշտ է համաձայնություն ձեռք բերել կանաչապատման ՀՊԱԿ-ի հետ
 9. Քանդվող խրամուղիների գրունտները պետք է անմիջապես բարձել և տեղափոխել համապատասխան աղբավայր
 10. Հինարարական աշխատանքների ամենօրյա ավարտից հետո անհրաժեշտ է բարեկարգել շրջակայքը և վնասվ ջրցան մեքենայով
 11. Հինարարական գույք եկող յուրաքանչյուր մեխանիզմի անիվները անհրաժեշտ է վնասվ նոր բաց թողնել
 12. Նախքան քանդման աշխատանքների սկսելը պետք է կատարված լինեն կազմակերպական-նախապատրաստական հետևյալ միջոցառումները համաձայն ՀՀԵՆ Ի-3.01.01-2008 <<Հինարարական արտադրության կազմակերպման աշխատանքների կատարում>> շինարարական նորմերի



			ՊԱՏԿԵՐ ԿՄՆ-ՀՀ ԳՅԱՇՁԲ 25/17			
			ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	2	6
Տնօրեն	Ա. Գրիգորյան		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	«ԹԵՐԱՄՈՒԹԵՆ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
Նախագծեց	Ա. Գրիգորյան					
			Աշխատանքների կազմակերպման հատակագիծ և ժամանակացույց			



ՊԱՏՎԵՐԿԱՆՔԻ ԳՅԱՇՉՔԻ 25/17					
Տնօրեն Ս. Գրիգորյան			ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Ստորագծեր Ս. Գրիգորյան			ՍԼ	3	6
			«ԹԵՐԱՌՇԻՆԹԵՆ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
			Իրավահապետի հատակագիծ Մ 1:500		

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

N ը/կ	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1				
1	Պոլիպրոպիլենե ծալքավոր խողովակ d=200, SN8	մ	210.0	կոյուղագիծ
2	d=110	մ	132.0	ելքագիծ
3	Հավաքովի դիտահոր, D=1.0մ, H=փուփ.	հատ	9	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ




- Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն թաքնված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
- Շինարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Կ Գոյություն ունեցող կոյուղագիծ
- ՆԿ Նախագծվող կոյուղագիծ
- Ծ Նախագծվող կոյուղու դիտահոր

Համաձայնեցված է					
Թերթ N	Ձեռնարկության անվանումը	Նախագծային տեղամասում, տեղամասի հատվածում/մեկ տարվա ընթացքում հեռանկարային ծրագրերի մասին նշումներ	Ստորագրություն	Անուն, Ազգանուն	Ամիս, Ամսաթիվ
1	Վեոլա Տնօր ՓԲԸ _____				
2	Տելեկոմ Արմենիա ՓԲԸ _____				
3	ՀԷՑ ՓԲԸ, Գեղամա մ/ճ _____ էլ. ցանց				
4	_____ ԳԳՄ				

Միացում գործող դիտահորին,
Նախագծվող կոյուղատարի
ՆԿ-ի վերջ ՆԿ 2+10
h=2.0մ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


1. Մինչ շինարարական աշխատանքներ սկսելը ստորգետնյա կոմունիկացիաները շահագործող կազմակերպությունների ներկայացուցիչներից ստանալ տեղեկատվություն բացմված կոմունիկացիաների վերաբերյալ:
2. Հիմարարական աշխատանքների ավարտից հետո տարածքը բերել նախկին տեսքի

			ՊԱՏՎԵՐԿԱՆՀԱՅ ԳՅԱՇՁԲ 25/17			
			ԱՌՐ ՀԱՆՐԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐԱՆԻ ԲՐՈՒՆԻ ԿՈՅՈՒՄԱԳԻՆ ԿԵՆՏՐԱԼՈՒՑՈՒՄ	ԺՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	4	6
ՏՆՏՐԵՆ	Ա. Գրիգորյան		ԱՌՐ ՀԱՆՐԱ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿՐԱՆԻ ԲՐՈՒՆԻ ԿՈՅՈՒՄԱԳԻՆ ԿԵՆՏՐԱԼՈՒՑՈՒՄ	«ԹԵՐԱՄՈՇԻՆԹԵՆ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
Նախագծեց	Ա. Գրիգորյան		Նախագծվող կողողագծի երկայնական և լայնական կտրվածքներ, դիտահորերի տեսքեր			


ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ս 1:25




ԿՏՐՎԱԾՔ Ս 1:25



Աստիճան Ա-1




Հանգույց 1




Հանգույց 2




ՄԷ-1



ՄԷ-2



ՄԷ-3



ՇԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Օղակները և ծածկի սալերը տեղադրվում են 10մմ հաստության ցեմենտալագային թարմ պատրաստված շաղախի վրա:
2. են երկայնական կտրվածքում:
3. Օղակի համապատասխան չափի կտրուճով կամ միաձույլ բետոնե վաթի վրա մանրահատիկ B12.5 մակնիշի միաձույլ բետոնե պատի բարձրացման միջոցով :
3. խողովակի պատի հաստությանը զումարած 30մմ:
4. խողովակի տրամագծին զումարած նվազագույնը 50մմ:

ՊԱՏՎԵՐԿԱՆ ՀՀ ԳՅԱՇՁԲ 25/17						
Տնօրեն	Ա. Գրիգորյան		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	5	6
Նախագծեց	Ա. Գրիգորյան		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	«ԹԵՐԱՊՈԼԻՏԵԼ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
			D=1.0մ չափերով ե/ք հորի շինարարական լուծումներ			

Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ														
Դիտահորերի համարները	Դիտահորերի տիպը	Դիտահորերի տրամագիծը, մմ	Բանվորական բարձրությունը, մմ	Հավաքովի ե/բ հիմնական տարերրի տիպերը (հատ)									B 7.5 դափի բետոնի նախապատրաստված շերտ, h = 10 սմ մՅ/	Բետոնե վաք B 12.5 դափ, առկա է երկաթյանցունով ինկուրիտ (մմ) /մՅ/
				Հիմքի սալ ՀՍ-15 հատ/կգ	Հիմքի սալ ՀՍ-10 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-15 հատ/կգ	Ծածկի սալ ԾՍ1-10 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-9 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-15-6 հատ/կգ	Պատի օղակ ՊՕ-10-6 հատ/կգ	Թուջե ծանր մտոց հատ/կգ		
Նախագծվող կոյուղագիծ ՆԿ ₁														
-1	Հավաքովի	1000	770	-	1/440	-	1/250	-	-	-	1	1/80	0.324	250/ 0.49
-2	Հավաքովի	1000	960	-	1/440	-	1/250	-	1	-	-	1/80	0.324	250/ 0.49
-3	Հավաքովի	1000	1190	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2	1/80	0.324	250/ 0.49
-4	Հավաքովի	1000	1090	-	1/440	-	1/250	-	1	-	-	1/80	0.324	250/ 0.49
-5	Հավաքովի	1000	1150	-	1/440	-	1/250	-	1	-	-	1/80	0.324	250/ 0.49
-6	Հավաքովի	1000	1380	-	1/440	-	1/250	-	-	-	2	1/80	0.324	250/ 0.49
-7	Հավաքովի	1000	1540	-	1/440	-	1/250	-	1	-	1	1/80	0.324	250/ 0.49
-8	Հավաքովի	1000	1525	-	1/440	-	1/250	-	1	-	1	1/80	0.324	250/ 0.49
-9	Հավաքովի	1000	1720	-	1/440	-	1/250	-	1	-	1	1/80	0.324	250/ 0.49

			ՊԱՏՎԵՐ ԿԱՆՉՅ ԳՅԱՇՁԲ 25/17			
			ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
				ԱՆ	6	6
Տնօրեն	Ա. Գրիգորյան		ՆՈՐ ՀԱՃԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 6-ՐԴ ՓՈՂՈՑԻ ԿՈՅՈՒՂԱԳԾԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	«ԹԵՐԱՊՈՇԻՆԹԵԼ» ՍՊԸ ՔՊԼ-002158		
Նախագծեց	Ա. Գրիգորյան					
			Կոյուղու դիտահորերի մասնացուցակ			