

[illegible]

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

«Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ՀՀ ԿՐԹՈՒՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Նախագծող՝ <<ԽՈՅԱՆՔ>> ՍՊԸ
Տնօրեն՝ Է. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է «Երևանի պարարվեստի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների իրականացում, շինարարական աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում: Հատակները երեսապատվում են լամինատե, վինիլե, կերամիկական և պրեսգրանիտե սալերով ներառյալ շրիշակները: Միջնորմների կառուցում թեթև բետոնե բլոկներից ամրանավորմամբ, նոր բացվածքների իրականացում: Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում՝ պատերի և շեպերի սվաղում, նեխում լատեքսային ներկով, պատերը երեսապատվում են հախճաասալերով, կախովի առաստաղների իրականացում: Սյուների երեսապատում ՄԴՖ սալերով: Աստիճանների դեկորատիվ մետաղական բազրիքների տեղադրում: Մետաղապլաստե և փայտե շրջանակով ՊՎԲ-յով երեսապատված դռների տեղադրում: Նախամուտքի հարթակի երեսապատում բազատե սալիկներով: Տանիքի վերանորոգման աշխատանքների իրականացում: Նախատեսվում է իրականացնել ջրամատակարարման և ջրահեռացման ներքին ցանցեր, սանիտարական սարքերի տեղադրում: Էլեկտրաուժային սարքավորումների և էլեկտրալուսավորության ցանցերի անցկացում,

լուսատուների, անջատիչների և վարդակների տեղադրում: Հակահրդեհային և օդափոխության համակարգի իրականացում: Ջեռուցման համակարգի իրականացում, գազի ջեռուցման կաթսաի տեղադրում, այլումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում, այլումինե շերտով պոլիպրոպիլենային խողովակների անցկացում և փորձարկում, ներառյալ ձևավոր մասերը: Տեսահսկման և հեռադուսային ցանցերի անցկացում, հրդեհաշիջման համակարգի անցկացում:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է՝

1. Փուլ 1 - 340 883.33 հազար դրամ ներառյալ ԱԱՀ:

2. Փուլ 2 - 384 420.34 հազար դրամ ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային
նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը
2345.53 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3057.48

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N 01 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ
փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայն
համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային
ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի
11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ
առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները
քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ
օրենսդրության և նորմատիվ նիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին,
նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել
համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝

Փորձագետ՝



Ն. Սիրեկանյան

Տ. Վիրաբյան