

«ՎԻՐԱՄ» ՍՊԸ

ՆԱԽԱԳԾԱՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**

«Հաստատում եմ»
«ՎԻՐԱՄ» ՍՊԸ-ի տնօրեն՝



Մ. Տիրակյան
15.12.2025թ.

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ - ՍՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/22

**ՕԲՅԵԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Մ-2 մայրուղու և Սիսիան համայնքի Իշխանասար
բնակավայրի խաչմերուկից դեպի Իշխանասար բնակավայրի կենտրոն տանող
ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ**

ՊԱՏՎԻՐԱՍՈՒ՝ - ՀՀ Սյունիքի մարզ Սիսիանի համայնքապետարան

ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝ - «ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ

Լիցենզիա ՔՊԼ - 000990, 1-ին դաս

Երևան 2025

Հայաստանի Հանրապետություն
Կոմիտաս Պ./35/13 Արաբկիր 0051
Email - viramllc@gmail.com

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լիցենզիա ՔՊԼ 000050, 2-րդ դաս



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-000050, 2-րդ դաս

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՍԵ

2024-06-26, «ՎԻՈԱՄ» ՍՊԸ

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ՍՐԱԲԿԻՐ, ԿՈՄԻՏԱՍԻ Պ., 35, 13

Գործողության ժամկետը՝ 26.06.2029թ.

ՀԱՐԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC3E 1557 4468 F441

Սույն փաստաթուղթը արված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակը ներդնումը հնարավոր է իրականացնել <https://arby.am> Հայաստանի Հանրապետության ազգային փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծանցավորը (QR Code):

Լիցենզիայի ներդիր – 000050-09

1/2



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊԼ-000050-09

«ՎԻՈԱՄ» ՍՊԸ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ, ԵՐԿԱՌՈՒՄՅՈՒՆ ԳԵՐԵՐ ԵՎ ՕՂԱՆԱՎԱԿԱՑԱՆՆԵՐ, ԱՐՀԵՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԾՔՆԵՐ՝ ԿԱՄՈՒՋՆԵՐ, ԹՈՒՆԵԼՆԵՐ, ՈՒՂԵԱՆՑՆԵՐ, ԷԼՏԱԿԱՂԱՆԵՐ, ՀԵՆԱՊԱՏԵՐ ԵՎ ԱՅԼՆ):

26.06.2024թ.

Գործողության ժամկետը՝ 26.06.2029թ.

Ներդիրը վավերական է Լիցենզիայի առկայության դեպքում

ՀԱՐԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ U05B 1207 1261 365C

Սույն փաստաթուղթը արված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակը ներդնումը հնարավոր է իրականացնել <https://arby.am> Հայաստանի Հանրապետության ազգային փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծանցավորը (QR Code):

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Մ-2 մայրուղու և Սիսիան համայնքի Իշխանասար բնակավայրի խաչմերուկից դեպի Իշխանասար բնակավայրի կենտրոն տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքային նախագիծ

1. Նախագծման համար հիմք հանդիսացող փաստաթղթերի ցանկը

- ՀՀ Սյունիքի մարզ Սիսիանի համայնքապետարանը և «ՊՐՈՖ-ԷՔՍՊԵՐՏ» ՍՊԸ-ի միջև կնքված թիվ ՍՄՍՀ-ԳՀԾՁԲ-25/21 ծածկագրով պայմանագիրը կնքված 20.03.2025թ.:
- Նախագծման թույլտվությունը (ճարտարապետահատակագծային առաջադրանք) № 11 տրված առ 23.06.2025թ. Սյունիքի մարզ Սիսիան համայնքի ղեկավարի կողմից:
- Տեխնիկական բնութագիր - Գնման ժամանակացույց

2. Տեղում կատարված ուսումնասիրությունները:

Նախագծման ախառվային փաստաթղթերը ներկայացված են 2 հատորով՝

Գիրք 1 – Աշխատանքային նախագիծ

- ճանապարհի նախագիծ - գլխավոր ճանապարհ, հատակագիծ, երկայնական կտրվախթ, լայնական կտրվածք, տիպային գծագրեր;
- ինժեներական երկրաբանություն - ինժեներաերկրաբանական հատակագիծ, ինժեներաերկրաբանական երկայնական կտրվածք;
- արհեստական կառուցվածքների գծագրերը - խողովակներ, հենապատեր, անձրևնդունիչներ, արհեստական կառուցվածքների լայնական գծագրերը;
- ճանապարհի անվտանգություն - երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության գծագրերը; ճանապարհային նշաններ և նշագծում, տիպային գծագրեր, հատակագիծ;

Գիրք 2– Նախահառվային փաստաթղթեր

- նախահառիվ

3. Նախագծային լուծումների համապատասխանությունը օբյեկտի նախագծման տեխնիկական պայմաններին

Հողային պաստառը և ճանապարհային պատվածքը գտնվում են ոչ բավարար վիճակում: Լայնական թեքությունները չի համապատասխանում նորմերի պահանջներին: Երթևեկային մասի ա/բ պատվածքը տեղ տեղ բացակայում է և ա/բ ծածքը քայքայված է:

Անմխիթար վիճակում են գտնվում ջրահեռացման համակարգը, ջրահեռացման և ոռոգման առունները բացակայում են: : Ջրթող խողովակները մաքրման և վերանորոգման կարիք ունեն:

Անմխիթար վիճակում են նաև երթևեկության կազմակերպման ու անվտանգության տարրերը, բացակայում են ճանապարհային նշանները:

4. Հիմնական տեխնիկական ցուցանիշները, որոնք ընտրված են նախագծման ընթացքում:

Նախագծում ընդունված են հետևյալ տեխնիկական նորմերը.

- | | |
|--|-----------|
| ➤ Ճանապարհի կարգը | IV |
| ➤ Հաշվարկային արագությունը | 60 կմ/ժ |
| ➤ Հողային պաստառի լայնությունը | 9,0-10,0մ |
| ➤ Երթևեկելի մասի լայնությունը | 6,0մ |
| ➤ Կողնակների լայնությունը - | 1,5մ |
| ➤ Մայրերի լայնությունը | 1,0-1,5մ |
| ➤ Նախագծվող ճանապարհի երկարությունը կազմում է 1286մ: | |

Նախագծային լուծումներ

- հողային աշխատանքներ;
- ճանապարհային հագուստի հիմնանորոգում;
- իջատեղերի, մուտքերի նորոգում և կառուցում;
- ջրահեռացման համակարգի վերականգնում ((ստորգետնյա ջրթող կառուցվածքների նորոգում և նորի տեղադրում) և ջրթող վաքերի փոխարինում;

- նոր մայրերի իրականացում;
- հիմնանորոգվող ճանապարհի վրա գոյություն ունեցող ջրթող խողովակները մաքրում և գլխադիրների կառուցում;
- ճանապարհի կահավորում, նոր ճանապարհային նշանների տեղադրում, արգելափակոցներ փոխարինում և գծանշում;

Նախագծվող ճանապարհների հատակագիծը և երկայնական պրոֆիլը փոփոխության չեն ենթարկվել: Նախագծվող ճանապարհահատվածների ընդհանուր երկարությունը 1106մ:

5. Նախատեսվող հիմնական կարևոր աշխատանքների ծավալները

Նախատեսվող հիմնական և փոփոխված կարևոր աշխատանքների ծավալները՝

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միա.	Ծավալ
1	2	3	4
	Իշխանասար բնակավայրի ճանապարհի 1-ին հատվածի ասֆալտապատում		
	<i>Հողային աշխատանքներ</i>		
1	ճանապարհի ծածկույթի և հողային պաստառի կտրում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 30մ կուտակումով	մ ³	2815.0
2	կուտակված հանույթից մաքրում և հավաքում մեխանիզմով կողմակների համար	մ ³	108.1
3	կուտակված հանույթի բարձում ա/ինքնաթ. էքս. 1,0մ ³ շերտի տար.	մ ³	2706.9
4	քանդված հանույթի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռ.	տն	4872.4
5	ճանապարհային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	7811.0
6	ճանապարհային պաստառի վերին շերտի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	7811.0
7	տոփանված բնահողի ջրում	մ ²	7811.0
	<i>Երթևեկելի մաս</i>		
1	հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ	մ ³	937.32
2	խճավազային նախաշերտի իրականացում C5, h=16սմ	մ ²	7811.0
3	հիմքի C-5 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով /1մ ² -0,6լ	տն	4.921
4	խոշորահատիկ ա/բետոն .h=60մմ	մ ²	7811.0
5	մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	7811.0
6	արհեստական անհարթություն ա/բ ծածկույթով /L=6,0մ, 1հատ/ 2,42մ ³	տն	4.84
	<i>Մուտքեր և իջատեղեր</i>		
1	խճավազային նախաշերտի իրականացում C5, h=12սմ	մ ²	376.0
2	հիմքի C-5 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով /1 մ ² -0,6լ	տն	0.240
3	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	մ ²	360.0
	<i>Կողմակ</i>		
1	կողմակնորի բնահողի փռում մեխանիզմով /2080,0մ ² /	մ ³	107.1
2	կողմակների ամրացում ավազակոպիճից h=5սմ	մ ³	103.00
	<i>Մայր</i>		
1	ավազի նախաշերտի իրականացում 7 սմ հաստության /271.7մ ² /	մ ³	19.00
2	Ց/ավազե չոր շաղախ h=3սմ	մ ³	8.20
3	բետոնե գունավոր սալիկներով ծածկույթ 60մմ կարերի լցմամբ ց/ա շաղ.	մ ²	271.7
4	բազալտե եզրաքարերի տեղ./150x300մմ կտր-քով/ բետոնե հիմքի վրա	զծմ	261.0
5	բազալտե եզրաշարի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	զծմ	261.0
	<i>Ճանապարհային նշաններ</i>		
1	ճանապարհային նշանի տեղադրում 2.4 /զիջման/	հատ	8
2	ճանապարհային նշանի տեղադրում 2.1 /գլխավոր/	հատ	6
3	ճանապարհային նշանի տեղաձևացում 6,9,2	հատ	1
4	ճանապարհային նշանների տեղադրում 1,17 և 3,24 /արհեստական անհարթություն և արագության սահմանափակում/	հատ	2
5	ճանապարհային նշանի տեղադրում 5,20	հատ	2
6	ճանապարհային նշանի տեղադրում 3,25	հատ	1
7	բնահողի քանդում նշանի հիմքերի տակ	մ ³	2.00

8	ավելորդ բնահողի փռում տեղում	մ ³	2.00
9	բետոնե հիմքերի կառուցում հենասյան տակ B -15 դասի	մ ³	2.10
10	պողպատե խողովակների մոնտաժում Φ76x4մմ	տն	0.3
11	պողպատե խողովակի արժեքը Φ76x4մմ	մ	60.00
12	մետ. վրադիրների տեղադրում 3մմ հաստ. թերթից Φ76մմ	մ ²	0.120
13	պողպատե ձող Φ12A500c	կգ	11.00
14	պողպատե խողովակի յուղաներկում 2 անգամ	մ ²	14.0
Գծանշում			
1	ճանապարհի գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի «1,5» տիպի 1/3 հարաբերությամբ 0,1մ	կմ	0.97671
2	ճանապարհի գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի «1,1» տիպի, 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.262
3	ճանապարհի գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի «1,2,1» տիպի, 0.1մ լայնությամբ	կմ	2.5140
4	ճանապարհի գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի «1,2,2» տիպի, 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.058
5	ճանապարհի գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի / «1,6» տիպի, 0.1մ լայնությամբ	կմ	0.040
6	ճանապարհի արհեստական անհարթության գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի / «1,25» տիպի/ 4,8մ ² /	կմ	0.012
7	տրանսպորտային միջոցների կանգառի տեղի ապահովման գծանշում թերմոպլաստիկ տեսակի/ «1,13» տիպի	մ ²	0.79
8	ճանապարհի խաչմերուկում տրանսպորտի թույլատրելի ուղղության սլաքների իրականացում թերմոպլաստիկ տեսակի աջ և ձախ «1,18,2,1,18,3 » տիպի/	մ ²	1.02
Վաքերի տեղադրում			
1	վաքի նախաշերտ ավազակոպիճից 10սմ հաստությամբ	մ ³	16.10
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/247,0 գծմ/ 34x30սմ	մ ³	19.80
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 34x30սմ ,247/3	հատ	82
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2շերտ	մ ²	311.0
5	պողպատե ճաղաշարի տեղադրում	տն	1.02
6	պողպատե անկյունակի արժեքը L70x70x6	մ	60
7	պողպատե շվելլերի արժեքը N 6,5	մ	105.08
8	վաքի անվտանգության բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ կտրվածքով/բետոնե հիմքի վրա	գծմ	126.0
9	պողպատե ճաղավանդակի յուղաներկում 2 շերտ	մ ²	26.8
Իշխանասար բնակավայրի ճանապարհի 2-րդ հատվածի ասֆալտապատում			
Չողային աշխատանքներ			
1	ճանապարհի ծածկույթի և հողային պաստառի կտրում բուլդոզերով տեղափոխելով մինչև 30մ կուտակումով	մ ³	281.6
2	կուտակված հանույթից մաքրում և հավաքում մեխանիզմով	մ ³	9.4
3	կուտակված հանույթի բարձում ա/ինքնաթափին էքս.1,0մ ³ շերտի տար.	մ ³	272.2
4	քանդված հանույթի տեղափոխում ավտո-ինքնաթափով 10կմ հեռա-թյան	տն	490.03
5	ճանապարհային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով	մ ²	741.0
6	ճանապարհային պաստառի վերին շերտի տոփանում մեխանիզմով	մ ²	741.0
7	տոփանված բնահողի ջրում	մ ²	741.0
Չրապարակ			
1	հատիկավոր ենթահիմք (ավազակոպիճ) h=12սմ	մ ³	88.94
2	խճավազային նախաշերտի իրականացում C5, h=16սմ	մ ²	7.41.0
3	հիմքի C-5 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով /մ ² -0,6լ	տն	0.44
4	խոշորահատիկ ա/բետոնե h=60մմ	մ ²	741.0
5	մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով h=4սմ	մ ²	741.0
Մայթ			
1	բնահողի փռում մեխանիզմով	մ ³	9.4
3	ավազի նախաշերտի իրականացում 7սմ հաստության /94,0մ ² /	մ ³	6.60
4	Ց/ավազե չոր շաղախ 3սմ հաստության	մ ³	2.80

5	բետոնե գունավոր սալիկներով ծածկույթի իրականացում 60մմ, կարերի լցմամբ ց/ա շաղախով	մ ²	94.0
6	բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ/ բետոնե հիմքի վրա	գծմ	76.0
7	բազալտե եզրաշարի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա 200x100մմ	գծմ	0.76
Մուտքեր			
1	խճավազային նախաշերտի իրականացում C5, h=12սմ	մ ²	84.0
2	հիմքի C-5 մակերեսի մշակում բիտումային էմուլսիայով /1 մ ² -0,6լ	տմ	0.048
3	Ծածկույթի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /50մմ/	մ ²	80.0
Վաքերի տեղադրում			
1	վաքի նախաշերտ ավազակույիճից 10 սմ հաստությամբ	մ ³	2.30
2	հավաքովի ե/բ վաքերի տեղադրում/35,0 գծմ/ 34x30սմ	մ ³	2.80
3	հավաքովի ե/բ վաքերի արժեքը 34x30սմ,35/3	հատ	12
4	վաքի թիկունքային մասի ջրամեկուսացում բիտումային մածիկով 2շերտ	մ ²	44.0
5	վաքի անվտանգության բազալտե եզրաքարերի տեղադրում /150x300մմ/ բետոնե հիմքի վրա	գծմ	17.5

Կառուցման աշխատանքների տեղամասերը և ծավալները բերված են համապատասխան գծագրերում և ամփոփագրերում:

6. Նախահաշվային մաս

Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքն է՝ 199 388,14 հազ. դրամ, (վերադարձվող գումարը 763,91 դրամ) ներառյալ՝ ԱԱՀ:

«Գործող գներով շինարարական աշխատանքների արժեքի հաշվարկման» կարգի համաձայն:

Աշխատավարձի գործակիցը՝ ընդունված է 2.32051 մեք. շահագործման գործակիցը՝ 3.05052 միջին ամսական աշխատավարձը 283216 դրամ: Նյութերի արժեքը հաշվարկված է 2025թ. №3 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով:

Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային արժեքն է՝

- | | |
|--|---------|
| 1. Շինարարական նյութերի արժեքին տրված է | |
| - տրասպորտային ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1,129 |
| - այլ նյութերի չափը հաշվի առնող գործակից | - 1,05 |
| - պահեստային փաթեթավորման ծախսերը հաշվի առնող գործակից | - 1,02 |
| 2. Վերադիր ծախսեր | 13.3% |
| 3. Շահույթ | 11% |
| 4. Ժամանակավոր շենքեր և շինությունների ծախսերը | 2.88% |
| 5. Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը | 1.12% |
| 6. Շինմոնտաժային աշխ. ավարտից հետո գոյացած աղբի տեղ.-ում | 0,15% |
| 7. Հեղինակային հսկողություն | 0,6% |
| 8. Տեխ. հսկողություն | 1,5% |
| 9. Չնախատեսված աշխատանքներ | 6,0% |
| 10. ԱԱՀ | 20% |

Նախահաշվի հաշվարկի վերաբերյալ դիտողություններ չկան:

Փորձաքննության ընթացքում նախագծային մասի որոշ դիտողությունները հաշվի են առնվել աշխատանքային կարգով և կատարվել են լրացումներ:

7. Վերլուծության արդյունքները

Դիտարկելով ներկայացված նյութերը փորձաքննությունը նշում է՝

- երկայնական կտրվածքը չէր համապատասխանում է ГОСТ 21.701-2013 "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог" ձևաչափի պահանջին: Շեղումները և անճշտությունները վերացվել են աշխատանքային կարգով;
- լայնական կտրվածքները չէին համապատասխանում է ГОСТ 21.701-2013 "Правила выполнения рабочей документации автомобильных дорог" պահանջներին, բացակայում էին նորմատիվների անվանումները թվարկված շինարարական աշխատանքների դիմաց: Անճշտությունները վերացվել են աշխատանքային կարգով;

3. չաբողատոր փորձարկումների ցանկում շինարարական նյութերի փորձարկումների անճշտությունները շտկվել են աշխատանքային կարգով;
4. ինժեներա-երկրաբանական հետազոտության անճշտությունները շտկվել են աշխատանքային կարգով;
5. ճանապարհի պատվածքի հաշվարկի շեղումները և անճշտությունները շտկվել են;
6. ճանապարհի շերտերի քանակը և հաստությունները հստակեցվել են;
7. Համահավաք ամփոփագրում և ամփոփագրերում ծավալների անճշտությունները շտկվել են;

1. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմիայնց համապատասխան;
2. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին;

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Նախագիծը երաշխավորվում է դրական եզրակացությամբ՝
199 388,14 (հարյուր իննսունինը միլիոն երեք հարյուր ութսունութ հազար հարյուր քառասուն)
հազ. դրամ:

2. Ուսումնասիրելով Մ-2 մայրուղու և Սիսիան համայնքի Իշխանասար բնակավայրի խաչմերուկից դեպի Իշխանասար բնակավայրի կենտրոն տանող ճանապարհի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքային նախագիծը՝

«ՎԻՈՒԱՄ» ՍՊԸ-ի փորձաքննությունը եզրակացնում է՝
«ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ
ՓՈԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ»

Փորձագետ՝



Վիգեն Տեր-Սիմոնյան