ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԻՊԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՆԳԱՌԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք
Պատվիրատու՝ GIZ
Նախագծող՝ ՍՊ2 ՍՊԸ /// sp2.am

Երևան 2026

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի տիպային տրանսպորտային կանգառի նախագծանախհաշվային փաստաթղթերի մշակում

Ծավալաթերթ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
I	***Ակունք համայնքի տիպային տրանսպորտային կանգառ***				
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	$մ^3$	0.50		
2	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	$մ^3$	0.60		
3	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	$մ^3$	1.0		
4	Ամրան AI	տ	0.072		
5	Ամրան AIII	տ	0.058		
6	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0.537		
7	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.537		
	Ճարտարապետական մաս				
	Հատակ				
1	Հողային աշխատանքների իրականացում հիմքերի համար	$մ^3$	12.0		
2	Բազալտե սալեր երկայնական ակոսով 30մմ հաստ	$մ^2$	8.20		
3	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մմ հաստ	$մ^2$	4.60		
4	Ջրամեկուսացում	$մ^2$	31.80		
5	Տոփանված խիճ 100մմ	$մ^3$	0.8		
6	Խճով տոփանված գրունտ 200մմ	$մ^3$	1.6		
	Ծածկ				
1	Երեսապատում սոճու փայտով 80*30մմ հաստ. սալերով	$մ^2$	6.69		
2	Նույնի մշակում հականեխիչով և յուղաներկում	$մ^2$	18.4		
3	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ	մ2	5.60		
	Նստարան				
1	Սոճու փայտով նստարանների երեսապատում 80*30մմ հաստ	$մ^2$	1.75		
2	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	$մ^2$	4.8		
	Ապակյա կողապատում				
1	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի	տ	0.013		
2	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.013		
3	Թրծած ապակի թափանցիկ 12մմ հատ	$մ^2$	3.64		
	Յուցանակ				
1	Ցինկապատ թիթեղ 0.7մմ հաստ	$մ^2$	0.50		
2	Մետաղական էլեմենտներից հիմնակմախքի	տ	0.004		
3	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.004		
	Ընդամենը				
	Ընդամենը				
	ԱԱՀ-20%				
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				