

ԱԿՈՒՆՔ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԻՊԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԿԱՆԳԱՌԻ ՆԱԽԱԳԻԾ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ - ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հասցե՝ Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք
Պատվիրատու՝ GIZ
Նախագծող՝ ՍՊԶ ՍՊԸ /// sp2.am

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի տիպային տրանսպորտային կանգառի նախագծանախահաշվառային փաստաթղթերի մշակում

Ծավալաթերթ - Նախահաշիվ

N	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. գինը	Գումարը
1	2	3	4	5	6
1	Ակունք համայնքի տիպային տրանսպորտային կանգառ				
	Շինարարական աշխատանքներ				
1	Բետոնի նախաշերտ B15 դասի բետոնով	մ ³	0.50	46.08	23.0
2	Բետոնի հարթաշերտի իրականացում B15 դասի բետոնով	մ ³	0.60	46.08	27.6
3	Բետոնե հիմքերի իրականացում B25 դասի բետոնով	մ ³	1.0	70.17	70.2
4	Ամրան AI	տ	0.072	450.33	32.4
5	Ամրան AIII	տ	0.058	469.13	27.2
6	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախիքի պատրաստում և տեղադրում .	տ	0.537	770.39	413.7
7	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.537	40.93	22.0
	Ճարտարապետական մաս				
	Հատակ				
1	Հողային աշխատանքների իրականացում հիմքերի համար	մ ³	12.0	0.95	11.4
2	Բազալտե սալեր երկայնական ակոսով 30մմ հաստ	մ ²	8.20	14.69	120.4
3	Մետաղական լաքապատ թիթեղով եզրում 2մմ հաստ	մ ²	4.60	19.73	90.8
4	Ջրամեկուսացում	մ ²	31.80	4.20	133.6
5	Տոփանված խիճ 100մմ	մ ³	0.8	6.90	5.7
6	Խճով տոփանված գրունտ 200մմ	մ ³	1.6	9.19	14.7
	Ծածկ				
1	Երեսապատում սոճու փայտով 80*30մմ հաստ. սալերով	մ ²	6.69	10.01	67.0
2	Նույնի մշակում հականեխիչով և յուղաներկում	մ ²	18.4	1.36	25.0
3	Պրոֆնաստիլ ցինկապատ	մ ²	5.60	7.79	43.6
	Նստարան				
1	Սոճու փայտով նստարանների երեսապատում 80*30մմ հաստ	մ ²	1.75	11.07	19.4
2	Նույնի մշակում հականեխիչով և լաքապատում	մ ²	4.8	1.53	7.4
	Ապակա կողապատում				
1	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախիքի	տ	0.013	802.15	10.4
2	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.013	40.93	0.5
3	Թրծած ապակի թափանցիկ 12մմ հաստ	մ ²	3.64	20.36	74.1
	Ցուցանակ				
1	Ֆինկապատ թիթեղ 0.7մմ հաստ	մ ²	0.50	12.37	6.2
2	Մետաղական էլեմենտներից հիմնականախիքի	տ	0.004	802.15	3.0
3	Նույնի երկշերտ յուղաներկում	տ	0.004	40.93	0.2
	Ընդամենը				1,249.3
	Ընդամենը				1,249.3
	ԱԱՀ-20%				249.9
	Ընդամենը ԱԱՀ-ով				1,499.2