


ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

- 1. ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏՈՒՆ


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՐ Թավինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՁԲ-25/146				ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
										ԱՆ	ՃԸ-3	
Տնօրեն՝						ԳԵՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ						
Ճարտարապետ												
ՆԳԾ												
Նախագծ.												
Ա.Ղազարյան						ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ						
Խ.Գրիգորյան												
Ա.Ղազարյան												
Հ.Ղազարյան												

փայտե հիմնակմաղքով միջնորմի քանդում և
նոր, մետաղական հիմնակմաղքով
գիպասատվարաթղթե միջնորմի կառուցում




ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՄ Թափնի համայնքապետարան ՊԱՏԿԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀՐԱԽՏՁԲ-25/146						ՀԱՏՈՐ՝ 1		
ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵՆԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶԻ	ԱՏՈՐԱԳ.	ԱՄՍԱԹԿ.	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ս.Ղազարյան					ԱՆ	Հ-1	
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ		
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /գոյություն ունեցող/		
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան							
						ARCHICRAFTBIM		

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100
/գոյություն ունեցող/




						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՍՏԻՏՍԱՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱԿԵՐ` ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՏԶԲ-25/146	ՀԱՏՈՐ` 1		
						ԱՐԿԱԾՈՒՄԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵՆԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶԻ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ`	Ս.Ղազարյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	Զ-2	
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /գոյություն ունեցող/			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
/գոյություն ունեցող/



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՁԲ-25/146				ՀԱՏՈՐ՝ 1	
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՂԻԿՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
							ԱՆ	Զ-3			
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ					
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /գոյություն ունեցող/					
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան										
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան										

փայտե հիմնակմաղքով միջնորմի քանդում և
նոր, մետաղական հիմնակմաղքով
գիպսաստվարաթղթե միջնորմի կառուցում




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Դ-1 - Մետաղապլաստե դուռ
Դ-2 - Մետաղապլաստե դուռ
Հ-1/կ - Հտակի տիպ և տեսակ
Հ-2/կ - Հտակի տիպ և տեսակ
 - Կառուցվող միջևորմ
 - դռան բացվածքի լրացում


							ՊՍՏԻՐՈՍՈՒՄ Թալիկի համայնքապետարան ՊՍՏԻՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽԾԲ-25/146			ՀԱՏՈՒՄ 1	
							ԱՐԱԳԱՏՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՒԼԻԳՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԿԱՆՈՒՅԹԻ ՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ				
ՓՈՓ.	ՄԱՍ.	ԶԱՄ.	ԹԵՂ.	ՓԱՏԱՏԱԹ.	ԱՏՈՐԳԱՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՂ.	ԹԵՂԵՐ	
							ԳԵՍԱՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ	ԱՆ	ՃԸ-2		
Տնօրեն՝						Ս.Ղազարյան					
Ծառտարապետ						Խ.Գրիգորյան					
ՆԱԾ						Ս.Ղազարյան					
Նախագծ.						Հ.Ղազարյան					

ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՃ Մ 1:100
/նախագծվող/



						ՊՍՏԻՐՈՍՈՒՄ Թալիկի համայնքապետարան ՊՍՏԻՐՈՒ 33 ԱՄ Թ3-ՅԲՄԽԾԲ-25/146			ՀԱՏՈՐՈՒ 1	
						ԱՐԱԳԱՏՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՒԼԻԳՈՐԻ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԵԿԱՆՈՒՅԹԻ ՏԱԼ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆՆԵՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ				
ՓՈՓ.	ՄԱՍ.	ԶԱՄ.	ԹԵՂ.	ՓԱՏԱՏԱԹ.	ԱՏՈՐՈՂ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՂ.	ԹԵՂԵՐ	
							ԱՆ	ՃԸ-3		
ՏՈՊԵՆ՝						ԱՐԱԳԱՏՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ				
Ծառտարապետ						ԿԱԹՈՒԼԻԳՈՐԻ				
ՆՁՆ						ԵՐԿՐՈՐԻ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /Նախագծող/				
Նախագծ.										

ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:100
/նախագծվող/



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՁԲ-25/146				ՀԱՏՈՐ՝ 1	
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԶ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ		
							ԱՆ	ՃԾ-4			
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ					
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 /նախագծվող/					
ՆԳԾ	Ս.Ղազարյան										
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան										



ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ																	
	ՍԵՆՅԱԿՆԵԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՌԱՍՏԱՂ						ՊԱՏԵՐ								ՊԱՆԵԼ	
		ԿԱԽՈՎԻ ԱՌԱՍՏԱՂ մ²		ՍՎԱՂ մ²		ՆԵՐԿՈՒՄ մ²		ՍՎԱՂ մ²				ՆԵՐԿՈՒՄ մ²				ԳԼԱՉՈՐՈՅԻՆ ՍԱԼԿԿՆԵՐ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆ
		ԳԻՊՍԱՍՎԱՐԱԹՈՒՐԹ 9.5 մմ	ՊՎԲ ՆՅՈՒԹՈՎ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՐԱՉԱՅԻՆ ՇԱՂԱՆ	ԳԻՊՍՈՆԻՏԵ ՍՎԱՂ	ԼԱՏԵՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ	ՋՐԱՂԻՄՊԵՐՈՒՐՆ ՆԵՐԿ	ԳԻՊՍՈՆԻՏԵ ՍՎԱՂ	ՑԵՄԵՆՏԱՎԱՐԱՉԱՅԻՆ ՍՎԱՂ	ԼԱՏԵՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ ՊԱՏԵՐԻՆ	ԼԱՏԵՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿ ՇԵՊԵՐԻՆ	ՋՐԱՂԻՄՊԵՐՈՒՐՆ ՆԵՐԿ ՊԱՏԵՐԻՆ	ՋՐԱՂԻՄՊԵՐՈՒՐՆ ՆԵՐԿ ՇԵՊԵՐԻՆ				
	ՊԱՏՎԱՆՂԱՆԻ ՍԵՆՅԱԿ																
1.	ՀԱՆԴԵՐՁԱՐԱՆ	-	-	-	17.7	17.7	-	46.0	-	1.4	-	46.0	1.4	-	-	-	
2.	ՍԱՆՀԱՆԳՈՒԻՅՑ	-	-	-	10.5	10.5	-	14.0	42.0	-	2.4	14.0	-	-	-	44.4	2.1
3.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	-	4.1	4.1	-	19.0	-	2.7	-	19.0	2.7	-	-	-	
4.	ՄԻՋԱՆՑՔ	-	-	-	8.1	8.1	-	34.0	-	4.7	-	34.0	4.7	-	-	-	
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ մակերեսը	-	-	-	40.4	40.4	-	113.0	-	8.8	42.0	121.8		-	-	44.4	

ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. Պատերի գաջի սվաղի քանդում - 107.0 քմ
2. Առաստաղի գաջի սվաղի քանդում - 40.4 քմ
3. Պատերի կերամիկական սալիկների քանդում - 16.0 քմ
4. Վնասված միջնորմի քանդում /հաստ. 100 մմ/ - 1.2 խմ
5. Հատակների կերամիկական սալիկների քանդում /սանհանգույց, միջանցք/ - 22.7 քմ
6. Հատակների ՓԹՍ-ից հատակների քանդում /հանդերձարան/ - 17.7 քմ
7. Ց/ավազային հարթեցուցիչ շերտի քանդում /հաստ. 30 մմ/ - 40.4 քմ
8. Փայտե դռան քանդում շրջանակներով - 14.7 քմ
9. Փայտե բեմի քանդում - 15.1 խմ
10. Չուզարանակոնքերի ապամոնտաժիմ - 2 հատ
11. Մետաղական խողովակի կտրում-հանում - 20.0 գծմ
12. Թուջե խողովակի կտրում-հանում - 5.0 գծմ
13. Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում 3 կմ - 21.8 խմ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՃԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1
						ԱՐԱԳԱՃՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՔՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՃԸ-5	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								

ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ԷՍՔԻՉ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ԼԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ մմ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²			ՔԱՆԱԿԸ հատ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	
					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ	ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ		ԲԱՑՎՈՂ	ՉԲԱՑՎՈՂ
Դ -1		ԴՈՒՐ,ՄԵՏԱԴԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	2100	1000	2.10	2.10	-	5	10.50	-
Դ -2		ԴՈՒՐ,ՄԵՏԱԴԱՊԼԱՍՏԵ ԲԼՈԿՈՎ, ՍՊԻՏԱԿ, /60 մմ հաստ./ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	2100	700	1.47	1.47	-	2	2.94	-

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ




1. ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾԾ -
2. ՆԱԽՔԱՆ ԴՈՒՆԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐԵԼԸ ԴՈՒՆԵՐԻ ԲՈԼՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՊԵՏՔ Է ԿԱՏԱՐՎԵԼ ԱՏՈՒԳԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԸԻՆՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ:
3. ԴՈՒՆԵՐԻ ՏԵՍՔԸ ԵՎ ՊՐՈՖԻԼՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԵՏ:
4. ԴՈՒՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԱՌԱՆՑ ԸԵՄԻ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՃՔԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝
									1
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԿՎՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՓ.	ՄԱ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԾԾ-6	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԴՈՒՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								



3000

ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀԱՏԱԿԻ ՏԻՊԵՐԸ	ՍԵՆՅԱԿՆԵՐԻ ՀԱՍԱՐԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ	ՀԱՏԱԿԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ	ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ մ²
Հ-1	3,4		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԾԵՐՏ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՏԱԿԻ ԾԵՐՏԵՐ	- 12 մմ - 30 մմ	12.2
Հ-1	2		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԾԵՐՏ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԻՉ ԾԵՐՏ /ԻՉՈԳԱՍ/ Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԾԵՐՏ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՀԱՏԱԿԻ ԾԵՐՏԵՐ	- 12 մմ - 20 մմ - 5 մմ - 30 մմ	10.5
Հ-3	1		ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐ Ց/ԱՎԱՉԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ԾԵՐՏ ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ /հաստ. 100 մմ/ ԽճԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԾԵՐՏ ՏՈՓԱՆԱԾ ԲՆԱՅՈՂ	- 12 մմ - 50 մմ - 100 մմ - 100 մմ	17.7
ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՇՐԻՇԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ /բարձր. 100 մմ/				38.0 գծմ	


ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

- Դռան բացվածքի լրացում թեթև բետոնե բլոկներով /հաստ. 100 մմ/ - 0.21 խմ
- Հանդիսությունների դահլիճի փայտե հատակների նորոգում /հաստ. 50 մմ/ - 41.5 քմ
- Հանդիսությունների դահլիճի փայտե հատակների նորոգված հատվածների ներկում յուղաներկով /երկու շերտ/ - 41.5 քմ
- Հանդիսությունների դահլիճի պատերի գաջի սվաղի նորոգում - 10.0 քմ
- Հանդիսությունների դահլիճի պատերի նորոգված հատվածների ներկում լատեքսային ներկով /համապատասխան գույնով/ - 10.0 քմ
- Ետնաբեմի փայտե հատակների նորոգում - 1.8 քմ
- Ետնաբեմի փայտե հատակների նորոգված հատվածների ներկում յուղաներկով /երկու շերտ/ - 1.8 քմ
- «Արմատրոնգ» տիպի կախովի առաստաղի նորոգում - 18.36 քմ
- Փայտամածի մոնտաժում և ապամոնտաժում - 367.2 քմ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- ՏՎՅԱԼ ԹԵՐԹԸ ՆԱՅԵԼ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾՇ -
- ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻ ՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 8 մմ:
- ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՅՆԱՅԻՆ ԼՈՒՇՈՒՄՆԵՐԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՆԵԼ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾՈՂԻ ՀԵՏ:
- ԲՈԼՈՐ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԳՏԱՎԵՆ ՆՈՒՅՆ ՆԻՇԻ ՎՐԱ;


						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՁԲ-25/146	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՔՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԾԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.	ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Տնօրեն՝	Ա.Ղազարյան						ԱՆ	ԾՇ-7	
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ա.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								




ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2



ԿՏՐՎԱԾՔ 3-3




ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ / 100 մմ / ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ՖՈՐՄԱՏ	ԿՈՂ	ՊԻՔ	ՆՇԱՆԱՎՈՐԻՄ	ԱՆՎԱՆՈՐԻՄ	ՔԱՆԱԿ ՀԱՏ	ՔԱՇԸ ԿԳ	
			ԱՄՐԱՑՆՈՂ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐ				
		1	ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 L _{ԸՆԴՀ.} = 15.0 զծմ	1	6.0	
		2	ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ՋՈՂ	Φ 8 A 240 L _{ԸՆԴՀ.} = 15.0 զծմ	1	6.0	
		3	ԽԱՐԻՍԽ	Φ 8 A 240 L = 350 մմ	12	2.0	
		4	ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ՊԱՏԵՐՈՒՄ Φ 10 L = 100 մմ ՔԱՅԼԸ 600 մմ			12	
		5	ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ԱՌԱՏՏԱՂՈՒՄ Φ 10 L = 80 մմ			4	
		6	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՄԻՋՆՈՐՄ ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԻՑ /հաստ. 100 մմ/				10.0 մ ²
		7	ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ Ե/Ք ԲԱՐԱՎՈՐ ԲԵՏՈՆ B 15 /հաստ. - 100 մմ/				0.05 մ ³
		8	ԱՄՐԱՆ Φ 12 A 500C	L =1.20 զծմ	8	8.6	
		9	ԱՄՐԱՆ Φ 6 A 240	L =0.16 զծմ	14	0.5	
			ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ Ց/ԱՎԱՅՅԱ ՇԱՂԱՇ ՈՒՂՂԱՅԱՅԱՑ ՋՈՂԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵՂ				0.7 մ ³

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՃՔ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԱԳԱՃՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՔՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	ՃԸ-8	
Տնօրեն՝						Ս.Ղազարյան				ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ	
Ճարտարապետ						Խ.Գրիգորյան					
ՆԳՃ						Ս.Ղազարյան				ԹԵԹԵՎ ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԵՐՈՎ /100 մմ/ ՄԻՋՆՈՐՄԵՐԻ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԻՆԵՄԱ, ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	
Նախագծ.						Հ.Ղազարյան					
											

ԲԵՄԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:100



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



ԲԵՄԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

N	Էլեմենտի կտրվածքը (սմ)	Ընդհանուր երկ. (մ)	Ընդհանուր ծախսը	Չափման միավոր
1	100x100	320.4	3.2	(մ³)
2	60x120	688.4	5.0	(մ³)
3	50x100	1299.2	6.5	(մ³)
4	30x100	114.4	0.4	(մ³)
Ընդհանուր՝			15.1	(մ³)
ՉԱՍԽԱՏԵՍՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐ 10 ՏՈԿՈՍ				
Ընդհանուր՝			16.6	(մ³)
Տույի շերտ	-	-	51.3	(մ²)
Ներկ	-	-	115.6 (ներկել 2 շերտ)	(մ²)

Ծանոթություն:
Փայտանյութը մշակել հականեխիչ և հրակայուն լուծույթներով:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՁԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՂԱՂԱՔՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՈՒՄ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՃԾ-9	
						ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ			
						ԲԵՄԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, ԲԵՄԻ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			

ԲԱՆՎՈՐԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ		
N/N	ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	2	3
1.	Ընդհանուր տվյալներ	ԶԿ-1
2.	Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/	ԶԿ-2
3.	I հարկի հատակագիծ ջրի և կոյուղու ներքին ցանցերով	ԶԿ-3
4.	Ջրամատակարարման ներքին ցանցի տարածական սխեմա, կոյուղու կանգնակներ, կոյուղու կտրվածք	ԶԿ-4
5.	Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր	ԱԶԿ-5
6.	Կյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր, էլեմենտների մասնագիր	ԱԶԿ-6
7.	Ե/բ էլեմենտների նյութերի մասնագիր	ԱԶԿ-7
8.	Ջրաչափական հանգույցի ջերմամեկուսացում: Ջրաչափական հանգույցի տեղադրման գծապատկեր:	ԱԶԿ-8

ՎԿԱՅԱԿՈՉՄԱՆ ՓԱՏՏԱԹՂԹԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3
ՀՀՇՆ 40-01.01-2014	Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում	
ՀՀՇՆ 40-01.02-2020	Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառույցներ	
ՀՀՇՆ 40-01.01-2022	Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ	
ՄՍՊ 4.01-101-2000	«Ջրամատակարարման և կոյուղու համակարգերի պոլիմերային նյութերից խողովակաշարերի նախագծում և մոնտաժում»	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի Կաթնաղբյուր բնակավայրի մշակույթի տան ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին և արտաքին ցանցերի նախագիծը կատարված է նախագծման առաջադրանքի, գործող ՀՀՇՆ 40-01.01-2014, ՀՀՇՆ 40-01.02-2020, ՀՀՇՆ 40-01.01-2022, ՄՍՊ 4.01-101-2000 հիման վրա:

Նախագծում նախատեսված է ջրամատակարարումն իրականացնելու համար նախագծել ջրագիծ Փ25 տրամագծով, որի սնուցումն իրականացնել տարածքով անցնող ջրագծից: Ջրագծի արտաքին ցանցի մոնտաժը իրականացվում է Փ25 տրամագծի պոլիէթիլենե խողովակներով, ներքին ցանցի մոնտաժը՝ Փ25-20 տրամագծի պոլիպրոպիլենե խողովակներով:

Սանտեխնիկական սարքերից կոյուղահոսքը հեռացվում է դեպի նախագծվող կոյուղու ԿԴՅ-1, այնտեղից էլ՝ միացվում է գոյություն ունեցող սեպտիկ հորին: Կոյուղու գծերի մոնտաժը իրականացվում է պոլիվինիլքլորիդե խողովակներից: Կոյուղու խողովակների տակ իրականացնել ավագե նախապատրաստական շերտ /հաստ.-100 մմ/: Բնահողի հետլիցքը կատարել շերտ-շերտ տոփանումով՝ բացառելով կոյուղու խողովակների տեղաշարժը: Բնահողը չպետք է պարունակի 20 մմ-ից մեծ և սուր քարեր:

Կոյուղու և ջրի համակարգերի մոնտաժը կատարվում է համապատասխան աշխատանքի արտադրության գործող նորմերի և կանոնների:

Ստորգետնյա աշխատանքները կատարել այն բոլոր կազմակերպությունների մասնագետների ներկայությամբ, որոնց իրավասության տակ են գտնվում ստորգետնյա կոմունիկացիաները:

						ՀԱՏՈՐ՝			
						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՅ-ՅԲՄԽՃՁԲ-25/146			
						1			
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈԽԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՏԳ-1	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԸՆԴԻՏԱՆՈՐ տվյալներ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								


ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Բնահողի քանդում ձեռքով		մ ³	4.0
2.		Նույնի հետլիցք		մ ³	3.5
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից		մ ³	0.2
4.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում հողի մեջ	Փ110	գծմ	6.0
5.		Նույնը պատի վրա	Փ110	գծմ	9.0
6.		Նույնը պատի վրա	Փ50	գծմ	2.0
7.		Լվացարանի տեղադրում		լրակազմ	2
8.		Ջուգարանակոնքի տեղադրում		լրակազմ	2
9.		Պոլիվինիլքլորիդե ստուգատեղ	Փ110	հատ	1
10.		Մաքրիչ	Փ50	հատ	1
11.		Պոլիվինիլքլորիդե եռաբաշխիկ 110x110x110		հատ	2
12.		Նույնը 110x110x50		հատ	1
13.		Նույնը 50x50x50		հատ	2
14.		Պոլիվինիլքլորիդե արմունկ 110x110		հատ	3
15.		Անցքերի բացում միջնորմներում 200x200 մմ, L=100 մմ		հատ	3
16.		Անցքերի բացում ե/բ ծածկերում 200x200 մմ, L=300 մմ		հատ	2
17.		Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 400x400 մմ, L=600 մմ		հատ	1
18.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակից պատյանի տեղադրում Փ200, L=600մմ		հատ	1
19.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով $\delta=0.2$ մ		հատ	1
20.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով L=0.6 մ, $\delta=0.2$ մ		հատ	1

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1.		Պոլիպրոպիլենե խողովակների տեղադրում	Փ25	գծմ	6.0
2.		Նույնը	Փ20	գծմ	3.0
3.		Պոլիպրոպիլենե եռաբաշխիկ		հատ	3
4.		Պոլիպրոպիլենե արմունկ		հատ	6
5.		Պոլիպրոպիլենե փականների տեղադրում	Փ25	հատ	1
6.		Նույնը	Փ20	հատ	4
7.		Խողովակները ամրացնող մասեր	Փ25	հատ	1
8.		Նույնը	Փ20	հատ	4
9.		Միացում գոյություն ունեցող ջրագծին		հատ	1
10.		Անցքերի բացում միջնորմներում 100x100 մմ, L=100 մմ		հատ	3
11.		Անցքերի բացում բետոնե հիմքերում 200x200 մմ, L=600 մմ		հատ	1
12.		Պոլիվինիլքլորիդե խողովակից պատյանի տեղադրում Փ110 , L=600 մմ		հատ	1
13.		Խցափակում B-12.5 դասի բետոնով $\delta=0.1$ մ		հատ	1
14.		Պատյանի և խողովակի միջև խցափակում առաձգական նյութով L=0.6 մ, $\delta=0.1$ մ		հատ	1

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՃՁԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1			
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
ՓՈՔ.	ՄԱՍ.	ՔԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
										ԱՆ	ՋԿ-2	
Տնօրեն՝		Ս.Ղազարյան						ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ				
Ճարտարապետ		Խ.Գրիգորյան						Աշխատանքային ծավալների ամփոփագիր /ջրամատակարարման և կոյուղու ներքին ցանցեր/				
ՆԳՃ		Ս.Ղազարյան										
Նախագծ.		Հ.Ղազարյան										



ՄԻԱՑՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՋՐԱԳԾԻՆ

500

ՋՐԻ ՄՈՒՏՔԱԳԻԾ Փ 25

ԱՆՑՔ 200 x 200 մմ
Ն. Ն. -2.15 մ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ
ԴԻՏԱՅՈՐ ԿՂՀ - 1

ԱՆՑՔ 400 x 400 մմ
Ն. Ն. -1.55 մ

Փ 160
L=11.0 մ

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵԼՔ Կ-1
Փ 110

7000

ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ
ՍԵՊՏԻԿ ՅՈՐ


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ԼԿ - ԼՎԱՑԱՐԱՆ
- ՋԿ - ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
- ՋԿ - ՋՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
- ԿԿ - ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ


						ՀԱՏՈՐ՝		
						1		
						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒՄ ԹԱՎԻՍԻ ԽԱՄԱՅՆՔԱԿԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏԿԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՏԶԲ-25/146		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵՆԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԴԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.Վ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
							ԱՆ	ՋԿ-3
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ս.Ղազարյան					ԳՅԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ		
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան							
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան					ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋՐԻ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ		
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան							



ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ



ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒՄՆԵՐ

- ԼԿ - ԼՎԱՑԱՐԱՆ
- ՋԿ - ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
- ԿԿ - ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
- Ս - ՍՏՈՒԳԻՉ
- Ս - ՍԱՔՐԻՉ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ Թավինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ԶՅ ԱՄ ԹԶ-ՅԲՄԽԾԶԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1
						ԱՐԱԳԱՃՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԵԿՈՒՅԹԻ ՑԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ՋԿ-4	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ, ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան								

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ ³	45.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	5.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	2.2
4.		Պոլիէթիլենե ճնշումային խողովակների տեղադրում PE100 PN 16	DN25*2.3	գծմ	53.0
5.		Պոլիէթիլենե արմունկ	DN 25	հատ	2
6.		Միացում գործող ջրագծին DN 25 տրամագծի խողովակով		հատ	1
7.		Պոլիմերավազային դիտահորի տեղադրում 1200*600 մմ		լրակազմ	1
8.		Ջրաչափի տեղադրում	Φ20	հատ	1
9.		Ջտիչի տեղադրում	Φ25	հատ	1
10.		Հետադարձ փական	Φ25	հատ	1
11.		Պողպատե փական	Φ25	լրակազմ	1
12.		Համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում		գծմ	53.0
13.		Համակարգի ախտահանում		գծմ	53.0
14.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով		մ ³	29.0
15.		Փափուկ բնահողի հետլիցք տոփանումով		մ ³	14.0
16.		Նույնը, ձեռքով		մ ³	5.0
17.		Ավելորդ գրունտի բարձում և տեղափոխում		մ ³	16.0


ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԻՎ	ՄԱԿՆԻՇ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՉԱՓՍ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
1	2	3	4	5	6
1.		Խրամուղու փորում էքսկավատորով III կարգի գրունտներում		մ ³	7.0
2.		Նույնը ձեռքով		մ ³	1.0
3.		Հիմնատակի կառուցում ավազից /հաստ.-100 մմ/		մ ³	0.7
4.		Կոյուղու պոլիմերային ծալքավոր խողովակների տեղադրում	DN160	գծմ	11.0
5.		Միացում սեպտիկ հորին		հատ	1
6.		Ե/բ կոյուղու դիտահորի տեղադրում	Φ1000	հատ	1
7.		Ե/բետոնե դիտահորի օղակների տեղադրում	Φ1000	հատ	1
8.		Բետոն դիտահորի հատակի համար B-15		մ ³	0.15
9.		Ե/բետոնե դիտահորի կափարիչի տեղադրում թուջե մտոցի հետ միասին	Φ700	հատ	1
10.		Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով տոփանումով		մ ³	4.0
11.		Փափուկ բնահողի հետլիցք տոփանումով		մ ³	3.0
12.		Նույնը ձեռքով		մ ³	1.0



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՃՁԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝		
									1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՈՂԻԿՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐ					
ՓՈՔ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	ԱՋԿ-5	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ					
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					Ջրի և կոյուղու արտաքին ցանցերի աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր					
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան										
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան										



V=5.0 մ³ ԾԱՎԱԼՈՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԻ
ՄԱՔՐՄԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50



ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1 : 50



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. ՊԱՏԵՐԸ ԵՎ ՀԱՏԱԿԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՅՈՒՆ ՑԵՄԵՆՏՈՎ
2. ԱՆՑՔԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐԵԼ ԵՐԿԱԿԻ ԱՄՐԱՆԱՁՈՂԵՐ

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՆԾՁԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝		
									1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵՍԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ					
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	ԱՋԿ-6	
ՏՆՕՐԵՆ՝									ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
Ճարտարապետ						Կյուղու կեղտաջրերի մաքրման հոր, էլեմենտների մասնագիր					
Խ.Գրիգորյան											
ՆԳՃ											
Նախագծ.						 ARCHICRAFTBIM					
Հ.Ղազարյան											

Ե/Ք ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


ԴԻՐՔԸ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ հատ	ՔԱՇԸ կգ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
		Ե/Ք ՀԱՏԱԿԻ ՄԻԱԶՈՒՅԼ ՍԱԼ ՄՍ - 1	1		
1		Φ16 A III L=2850 մմ	38	171.0	
2		Φ10 A I L=3350 մմ	28	58.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B - 15			3.0 Մ ³
		Ե/Ք ՄԻԱԶ. ՊԱՏԵՐ ՄՊ-1	1		
3		Φ16 A- III L=3150 մմ	94	468.0	
4		Φ10 A- I L=2550 մմ	60	95.0	
5		Φ10 A- I L=2050 մմ	60	76.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B - 15			7.2 Մ ³
		Ե/Ք ՄԻԱԶ. ԾԱԾԿԻ ՍԱԼ ՄՍ-1	1		
6		Φ8 A- I L=2550 մմ	10	41.0	
7		Φ8 A- I L=2050 մմ	12	39.0	
8		Φ8 A- I L=3750 մմ	10	15.0	
9		Φ8 A- I L=3250 մմ	12	16.0	
		ՆՅՈՒԹ ԲԵՏՈՆ B - 15			0.6 Մ ³
		ՍՏՈՑԻ ՊԱՏԵՐ	1		
10		Φ6 A I L=2200 մմ	2	1.0	
11		Φ6 A I L=300 մմ	14	1.0	
		ԲԵՏՈՆ B - 15			0.2 Մ ³
12		ՃԱՐՄԱՆԴ Φ22 A- I L=1100 մմ	9	30.0	

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

1. ԲՆԱՀՈՂԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 44.0 մ³
2. ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ -2.0 մ³
3. ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ - 25.0 մ³
4. ԲՆԱՀՈՂԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՁԵՌՔՈՎ - 2.0 մ³
5. ԱՎԵԼՈՐԴ ԲՆԱՀՈՂԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ՄԻՆՉԵՎ 100.0 մ - 19.0 մ³
6. Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ԾԱԾԿԻ ԶՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱԾԻԿՈՎ - 33.0 մ²
7. ԲԵՏՈՆԵ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B-7.5 /հատ.-100 մմ/ -1.2 մ³
8. ԹՈՒՋԵ ՍՏՈՑԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Φ700 - 1 հատ
9. ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ Φ108 - 2.0 մ
10. ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՅՈՒՆ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՈՒՑԻՉ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ /հատ.-20 մմ/ -3.0 մ²
11. ՊԱՏԵՐԻ ՍՎԱՐՈՒՄ ՍՈՒԼՖԱՏԱԿԱՅՈՒՆ Ց/ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 21.0 մ²
12. ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ - 0.7 մ²

						ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽԾՁԲ-25/146		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱԴՐՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԿԱՌԻՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
ՓՈՓ.	ՄԱՍ, ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
						ԱՆ	ԱՋԿ-7	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան				ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան				Ե/Ք ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան							
Նախագծ.	Հ.Ղազարյան							
								

--



A technical line drawing of a gas control valve assembly. The assembly consists of several components connected in a horizontal line. From left to right, the components are: a gas inlet pipe (6) with an arrow pointing right; a gas valve (5) with a handle (2) on top; a gas valve (3) with a handle (2) on top; a gas valve (1) with a handle (2) on top; a gas valve (4) with a handle (2) on top; and a gas outlet pipe (6) with an arrow pointing right. The entire assembly is enclosed in a rectangular frame with dimension lines. The components are labeled with numbers 1 through 6, and the gas flow direction is indicated by arrows.

[illegible]

Հիմնական լրակազմի "ԷԼ" մակնիշի աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Թերթ	Անվանում	Ծանոթագրութ.
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԷԼ-1
2	ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-2
3	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-3
4	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 2-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-4
5	ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ 1-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ԷԼ-5
6	ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ	ԷԼ-6

Առաջարկվող և վկայակոչվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակում	Անվանում	Ծանոթագրութ.
	<u>Վկայակոչվող փաստաթղթեր</u>	
5.407-112	Լուսավորության խմբային վահանակների տեղակայումը:	
ՀՀՇՆ 22-03-2017	Բնական և արհեստական լուսավորություն:	
СНП 3.05.06-85	Էլեկտրատեխնիկական սարքավորանքներ:	
5.407-11	Էլեկտրակայանքների հողակցումն ու գրոյակցումը:	

Կաթնաղբյուր բնակավայրի մշակույթի տան շենքի մի հատվածի էլեկտրասարքավորումների (էլեկտրասնուցման, լուսավորության) սույն նախագծի մշակման համար ծառայել են հետևյալ ելակետային փաստա- թղթերն ու տվյալները.

ա. Ճարտարապետա-շինարարական առաջադրանքը,

բ. նախագծային առաջադրանքը

Սպառիչի էլեկտրաընդունիչների պահանջվող հզորությունն է 6.1 կՎտ , իսկ լարումն ընդունված է՝ 220 Վ: Էլեկտրաընդունիչների էլեկտրամատակարարման, ինչպես նաև ներքին լուսավորության նպատակով նախատեսված է տեղադրել բաշխիչ վահանը՝ (ԲՎ) կազմված ավտոմատ անջատիչներից, պաշտպանիչ և կոմուտացիոն սարքերից: Համաձայն СНП31-110-2003 «Բնակելի և հասարակական շենքերի նախագծումն ու մոնտաժը» սահմանված կանոնների հրահանգի 9.1-րդ գլխի միաֆազ խմբային գծերը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 -լարանի,առանձին N և PE հաղորդա- գծերով: Որի համաձայն բաշխիչ ցանցը նախատեսված է պղնձե 3-լարով հաղորդագծով:

Լուսատեխնիկական հաշվարկները կատարված են «Լուսավորության հաշվարկ» էլեկտրոնային հատուկ ծրագրով, ելնելով սենյակների երկրաչափական չափերից, լույսի անդրադարձման և այլ պարամետրերից, իսկ սենյակների լուսավորվածությունն ընդունված է համաձայն ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերում բերված լուսավորության նորմատիվ արժեքների: Լուսատուներն (ՀՀ-ի տարածքում առաքվող) ընդունված են LED լամպերով՝ համաձայն նախագծային առաջադրանքի:

Լուսավորությունը նախատեսված է հետևյալ տեսակների՝ աշխատանքային, վթարային և էվակուացիոն:

Ներքին լուսավորության ցանցերն ընդունված է BBГHг - LS-3x1.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, անցկացրած պատերով՝ փակ - սվաղի տակ, և առաստաղով՝(կախովի առաստաղի թիկունքով) ՊՎՔ խողովակով :

Վարդակային ցանցերն ընդունված են՝ բաշխիչ վահանից մինչև բաժանարար տուփ՝ BBГHг-- 3x4.0 մմ² և BBГHг-- 3x2.5 մմ² , իսկ բաժանարար տուփից մինչև վարդակ՝ BBГ Hг- 3x2.5 մմ² մակնիշի ու հատույթի, բազմալար ջիղերով մալուխով, անցկացրած պատերով՝ փակ - սվաղի տակ : ԳԲՎ-ից սնուցումը մինչև բաշխիչ վահան(ԲՎ) նախատեսված է BBГ Hг- 3x6.0 մմ²մակնիշի մալուխով, անցկացրած պատերով՝ փակ - սվաղի տակ՝ ՊՎՔ խողովակով:

Մարդկանց էլեկտրական հոսանքից խոցելուց պաշտպանելու նպատակով նախատեսված է վարդակային գծի և ուժային սարքավորումների սկզբում բ/վահանում (ԲՎ) տեղադրել դիֆավտոմատ անջատիչներ :

Բաշխիչ վահանը առաջարկվում է տեղադրել հատակից 1.5մ բարձրության վրա, անջատիչները և վարդակները առաջարկվում է տեղադրել հատակից 1.3 մ բարձրության վրա:

Էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները անհրաժեշտ է կատարել СНП 3.05.06-85 շինարարական նորմերի, տեխնիկական կանոնակարգերի և ՀՀ - ում գործող այլ կանոնների ու նորմերի համաձայն, պահպանելով աշխատանքի անվտանգության կանոնները:

						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽԾԲ-25/146				ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ						
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐՄԱՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.					ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Տնօրեն՝			Ս.Ղազարյան			ԳՏԱԳՐԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ				ԱՆ	ԷԼ - 1	
Ճարտարապետ			Խ.Գրիգորյան			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ						
ՆԳՃ			Ս.Ղազարյան									
Նախագծ.			Ս.Համբարձումյան									

Դ/Դ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	1. Ռեժային էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 40 A - բաշխման		հատ	1	զբվ գոյություն ունեցող
2	Բաշխիչ վահան U _н ~380/220V, I _н =50 A կազմված.		լր-զմ	1	ԲՎ 
2.1	Վահանակ պոլիստիրոլե 12-մոդուլանոց		հատ	1	
2.2	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 40 A - ներանցման		հատ	1	
2.3	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ C դասի, 6kA կոմուտացիոն ունակությամբ, 220V, 16 A - բաշխման		հատ	3	
2.4	Դիֆավտոմատ անջատիչ C դասի, AC տիպի, 2P, 30mA, 16A, 6kA		հատ	1	
2.5	Դիֆավտոմատ անջատիչ C դասի, AC տիպի, 2P, 30mA, 25A, 6kA		հատ	1	
3	Երկտեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման, IP20 պ/ա, 220V, 16A		հատ	5	
4	Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով, փակ տեղադրման, IP20 պ/ա, 220V, 16A		հատ	10	
5	Տուփ վարդակի և անջատիչի տեղադրման		հատ	27	
6	Տուփ բաժանարար փակ տեղադրման		հատ	20	
7	Փորակ վարդակի, անջատիչի և բաժանարար տուփի համար		հատ	47	
8	Ակոսի քանդում և վերականգնում մալուխի անցկացման համար (ներկել համապատասխան գույնի ներկով)		մ	350	
9	Խոռոչի փորում պատի վրա, չափս. 335x285x80 մմ		հատ	1	վահանակի տեղադրման
10	Միջհարկային ծածկի ծակում L=400մմ, D=25մմ		հատ	1	
11	Մալուխ ուժային Ս~0,66kV պղնձե ջիղերով ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x6,0մմ²		մ	20	
12	Նույնը, կտրվ. 3x4 մմ²		մ	30	
13	Նույնը, կտրվ. 3x2.5 մմ²		մ	115	
14	Մալուխային ամրակ		հատ	1100	
15	ՊՎՔ խողովակ(гоффа) d=25 մմ		մ	20	

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Լուսավորության ցանցի հաշվարկային սխեման տես թերթ ԷԼ-6:
2. Ուժային ցանցի հաշվարկային սխեման տես թերթ ԷԼ-6:
3. Պայմանական նշաններն ընդունված են ըստ ГОСТ 21.614-88 , ГОСТ 21.608-84:
4. ԵԼՔ ցուցանակով լուսատուների սնուցումը իրականացնել մոտակա բաժանարար տուփերից:


Հ/Հ	Անվանում Տեխնիկական տվյալներ	Նշանակում Տիպ Մակնիշ	Չ/մ	Քանակ	Ծանոթագր.
	2. Լուսավորության էլեկտրասարքավորումների մոնտաժում				
1	Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցվող 40W LED ,IP20,4800lm, 4100k	ARMSTRONG	հատ	28	■
2	Լուսադիոդային լուսատու ներկառուցվող 40W LED ,IP20,4800lm, 4100k վթարային անուցման քլոկով,վթարային ռեժիմում աշխատելու ժամանակը՝ 1ժամ	ARMSTRONG	հատ	4	■ վ
3	Լուսադիոդային լուսատու առաստաղի 36W LED ,IP20,3960lm, 4100k		հատ	2	■
4	Լուսադիոդային լուսատու 10W LED, ներկառուցվող, IP44,1000lm,4000k		հատ	4	●
5	Լուսադիոդային լուսատու 30W LED, պատի/առ-ի IP20,3300lm,5000k		հատ	8	●
6	Լուսադիոդային լուսատու 30W LED, առ-ի IP20,3600lm,5000k		հատ	2	▬
7	Լուսատու մարտկոցով 3.6W -LED լամպով,«EXIT» ցուցանակով,պատի,IP65		հատ	3	EXIT
8	Անջատիչ միաբևեռ մեկստեղծավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A, IP20		հատ	9	⌚
9	Անջատիչ միաբևեռ երկստեղծավոր փակ տեղադրման ~250 V, 6 A, IP20		հատ	3	⌚
10	Մալուխ ուժային Ս~0,66kV պղնձե ջիղերով չայրվող ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 3x1,5mm ²	BBΓHГ-LS-0,66	մ	340	
11	Նույնը, կտրվ. 2x1.5 մմ ²		մ	20	
12	Հաղորդալար պղնձե բազմալար ջիղով, ՊՎՔ մեկուսացումով, կտրվ. 1x1.5 մմ ²	ПВ2 ГОСТ 6323-79	մ	20	լուսատուների լիցքավորման
13	ՊՎՔ խողովակ(гоффа) d=16 մմ		մ	120	

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

1. Մասնագրերում բերված էլեկտրասաքաղորումների տիպերը ընդունել պայմանական, դրանց ձեռք բերելիս առաջնորդվել սույն մասնագրերում նշված տեխնիկական տվյալներով:

						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏԿԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀՔԽԾՁԲ-25/146	ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱԿԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՂՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆՂՆՄԱՆ ԱԶԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԸԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԿ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԷԼ - 2	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳԾԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Ս.Համբարձումյան								

ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Լ-ԻՆ ՉԱՐԿԻ ՉԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Մ1:100



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

ՓԹՖ.	ԱՄ. ԲԱ.	ԹԵԴ	ՓԱՏԱՑԱՆ	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԱՍԻ
Տնօրեն՝	Ա. Ղազարյան				
Ճարտարապետ	Խ. Գրիգորյան				
ՆԳՃ	Ս. Ղազարյան				
Նախագծ.	Վ. Համբարձումյան				

ՊԱՏԱԿԻՐԱՏՈՒ՝ Թալինի համայնքապետարան	ՊԱՏԱԿԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽՆՁԲ-25/146	ՀԱՏՈՐ՝ 1
-------------------------------------	----------------------------------	-------------

ԱՐԱԳԱՏՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՐԳՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ
ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏՆԱ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ԹԻՓ.	ՄԱՍ. ԷՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՍՏԱԶ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻ
	ՏՈՒՈՒՆ՝	ԱՂԱԳԱՐՅԱՆ		<i>ՍԽԵ</i>	
ՃԱՐՏԱՊԱԿԱԿԵՒ	Խ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			<i>ՏՏ</i>	
ԼԳՃ	ԱՂԱԳԱՐՅԱՆ			<i>ՍԽԵ</i>	
ԼԵՊԱԿԳԺ.	Ս.ՀԱՄԲԱՐԺՈՒՄՅԱՆ			<i>ՍԽԵ</i>	


	ԳՅԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱԿՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԲԱՇՆՈՒՄԸ ԻՆՆ ՅԱՐԿԻ ՅԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ԷԼ - 3	




ARCHICRAFTBIM



- ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ**
- — Լուսադիոդային ներկառուցվող LED լուսատու
 - Կ ■ — Լուսադիոդային ներկառուցվող LED լուսատու վթարային սնուցման բլոկով

ՊԱՏԿԻՐՍՈՒՄ ԹԱՎԻՆԻ ԽԱՄԱՅՆՔԱՎԵՏԱՐԱՆ ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽԾՔ-25/146						ՀԱՏՈՐ՝ 1		
ԱՐԿԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹԱՐՔՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ								
ՓՈՓ.	ՄԱ. ԲԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ս.Ղազարյան					ԱՆ	ԷԼ - 4	
ՃԱՐՏԱՐԱԿԱՅԵՒ	Խ.Գրիգորյան					ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ II-ՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ARCHICRAFTBIM		
ՆԳՃ	Ս.Ղազարյան							
ՆԱԽԱԳԾ.	Ս.Համբարձումյան							

ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ Ս1:100



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- Վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով
- Երկտեղ վարդակ շտեպսելային երկբևեռ, 3-րդ հողանցման կոնտակտով
- Բաշխիչ վահան

						ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒԹՅԱՆ ԽԱՄԱՅՆՔԱՎԵՏՈՐԱՆ ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՊ ԹՀ-ՀԲՄԽԾԲ-25/146			ՀԱՏՈՐ՝ 1		
						ԱՐԿԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՐՔՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵՆԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐԳՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԱԳԱՄԱՆ ՆՇԱՆՏԱՆՔՆԵՐ					
ՓՈՓ.	ՄԱ. ԲԱ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹԻՎ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
									ԱՆ	ԷԼ - 5	
						ԳՑԱԳՐԻ ԱՆԱՆՈՒՄԸ					
						ՈՒԺԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ Ի-ԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳՈՐԾՈՒՄ					
ՏՆՕՐԵՆ՝						Ս.Ղազարյան					
Ճարտարապետ						Խ.Գրիգորյան					
ՆԳՃ						Ս.Ղազարյան					
Նախագծ.						Ս.Համբարձումյան					

Սնող ցանց


Բաշխիչ վահան	Պաշտպանություն		Գծային ավտոմատ անջատիչի տիպը, հատիչի ներդիրը, Ա
	Y30	Տիպը	
		Ih/Iy Ա/մԱ	

Ելքային գիծ

Մալուխի (հաղորդալարի) մակնիշը և հատույթը, մմ²

Էլեկտրաընդունիչ	Պայմանական նշանը					(նշանակ) ժյուրով ըվ(տարասպառ)
	Խմբի № հատակագծում	խ.1	խ.2	խ.3	խ.4	
	Լարումը, Վ	220	220	220	220	
	Հզորությունը, կՎտ	0.732	0.96	3.0	4.0	
	Հոսանքը, Ա	3.3	4.4	13.7	18.2	
	Գծի նշանակությունը	Լուսավորություն	Լուսավորություն	Վարդակներ (10հատ)	Վարդակներ (10հատ)	
	Սենյակների համարները հատակագծում, հարկը	1-5	5,6	1,5,7	6	
Երկարությունը, մ		180մ(3x1.5)+20մ(2x1.5)	160մ(3x1.5)	80մ(3x2.5)	30մ(3x4)+35մ(3x2.5)	

ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ



						ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ՝ Թալինի համայնքապետարան ՊԱՏՎԵՐ՝ ՀՀ ԱՄ ԹՀ-ՀԲՄԽԾԲ-25/146 ՀԱՏՈՐ՝ 1			
						ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱԹՆԱՂԱԲՅՈՒՐ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՄԵԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԿԵՐԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԿԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՓՈԹ.	ՄԱՍ. ԶԱՆ.	ԹԵՐԹ	ՓԱՏԱԹ.Ն	ԱՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹՎ.		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
							ԱՆ	ԷԼ - 6	
Տնօրեն՝	Ս.Ղազարյան					ԳՏԱԳՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ			
Ճարտարապետ	Խ.Գրիգորյան					ԲՎ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՍԽԵՄԱ			
ՆԳԾ	Ս.Ղազարյան								
Նախագծ.	Ս.Համբարձումյան								
									