



Ն Ա Խ Ա Յ Ա Շ Ի Վ

**ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ՝ ՆԱԽԱԳԾԱ-
ՆԱԽԱՀԱՇՎԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ N ՉՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-2024/4**

**Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի
Խանջյան, փողոցի բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ**

«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ

ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱԴԵՏ

Տնօրեն _____ **Ա.Հովհաննիսյան**
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

_____ Հ.Շահգալդյան
(ստորագրություն)

Կ.Տ.

«_____» _____ 2024թ

ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿՏ

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի խանջյան, փողոցի բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Ծավալը
1	2	3	4
1	Նոր կառուցվող բազալտե եզրաքարի ուղղությամբ 30սմ միջին լայնությամբ ասֆալտբետոնե շերտի կտրում, քանդում հիմքով h=30սմ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ ³	66.6
2	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	զծ.մ	765.0
3	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	զծ.մ	1381.0
4	Գոյություն ունեցող մայրերի ծածկի քանդում հիմքով h=15սմ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ ³	327.0
5	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծ.մ	740.0
6	Բետոնե 500x200x80մմ չափի հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	1200.0
7	Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հասությամբ, 3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմենտավազե չոր շաղախի վրա	մ ²	2180.0
8	Ավազակույճային նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ ²	2180.0
9	Երթևեկելի մասի վերականգնում, Մանրահատիկ ա/բետոն, „Բ” տիպ, h=5սմ	մ ²	222.0
10	Երթևեկելի մասի վերականգնում, Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ ² , h=20սմ	մ ³	17.0
11	Թեքահարթակների կառուցում, բետոնե 500x200x80մմ հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	126.0
12	Դիտահորերի բարձրացում միաձուլ B-15 դասի միաձուլ բետոնով, միջինը 10սմ հասությամբ	մ ³	8.0
13	Նոր դիտահորի սալի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	3.0

Ստորագրածանման ղեկավար՝

Ս. Վարդանյան

Ստորագրածանման անդամ՝

Բ. Բալբաբյան

Ստորագրածանման անդամ՝

Վ. Թովմասյան

Բովանդակություն

- | | | |
|---|------------------|-------------------------|
| 1 | | Նախահաշվի բացատրագիր |
| 2 | N 1 | Օբյեկտային նախահաշիվ |
| 3 | Տեղ նախ
N 1-1 | Բարեկարգման աշխատանքներ |

**Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի
Խանջան, փողոցի բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի
կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ**

Նախահաշվի բացատրագիր

Աշխատանքի ծավալների հիման վրա կազմված է նախահաշիվ շուկայական գներով : Հաշվարկը կատարված է 1984թ. գների և նորմերի հիման վրա, հիմք ընդունելով ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից հրապարակված կողմնորոշիչ գները և ինդեքսները:

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադիր ծախսեր	13.3%
Շահույթ	11%
Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0.75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	0.80%
Չնախատեսված ծախսեր	3%
Տեխնիկական հսկողություն	2.0%
Հեղինակային հսկողություն	0.6%
ԱԱՀ	20%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է

1984 թ. նորմատիվային աշխատատարության հիման վրա, ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսեկան) աշխատավարձը (դրամ),կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	2287.5
--	--------

2. Մեքենաների շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը	3115.61
--	---------

3. Նյութերի արժեքների հաշվարկը կատարված է

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա կիրառելով հետևյալ գործակիցները	
նյութերի տեղափոխման, (տրանսպորտային) ծախսեր (Կոտայքի մարզ)	6.57%
նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) նյութեր	5%
նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստական ծախսեր	2%

Նախահաշիվը կազմված է N03 2024 թ. ինֆորմացիոն տեղեկագրի գներով

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի խանջյան, փողոցի բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

ՕԲՅԵԿՏԱՅԻՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ N1

Ընդհանուր արժեքը 56599.93 հազ.դրամ
Վերադարձվող գումար 59.24 հազ.դրամ

Կազմված է 2024թ. գներով

№	Հիմնա վորում	Հաշվարկի և նախահաշվարկի անվանումը				
			Շին-մոնտաժ.աշխ.	Սարքավորում	Այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	N 1-1	Բարեկարգման աշխատանքներ	43234.72			43234.72
		Ընդամենը	43234.72	0.00	0.00	43234.72
	1.50%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսված լրացուցիչ ծախսեր	648.52			648.52
		Ընդամենը	43883.24	0.00	0.00	43883.24
	0.75% 1.5x0,5	Շինարարության համար կառուցվող ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	329.12			329.12
		Ընդամենը	44212.36			44212.36
	0.80% 1.6x0,5	Կլիմայական պայմանների ազդեցությունը շինարարական աշխատանքների վրա	353.70			353.70
	0.15%	Ոչ ընթացիկ աղբի տեղափոխում	66.32			66.32
		Ընդամենը	44632.38			44632.38
	2.0%	Տեխնիկական հսկողություն			892.65	892.65
	0.6%	Հեղինակային հսկողություն			267.79	267.79
		Ընդամենը	44632.38		1160.44	45792.82
	3%	Չնախատեսված ծախսեր	1338.97		34.81	1373.78
		Ընդամենը	45971.35		1195.26	47166.61
	20%	ԱԱՀ	9194.27		239.05	9433.32
		Ընդհանուրը ըստ նախահաշվի	55165.62		1434.31	56599.93
	15%	Վերադարձվող գումար				59.24

Չարենցավան համայնքի Չարենցավան քաղաքի կինոթատրոնի հարակից տարածքի խանջյան, փողոցի բարեկարգման աշխատանքների նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ №1-1

Բարեկարգման աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ. գներով ինֆորմացիոն տեղեկագիր N03

Նախահաշվային արժեքը

43234.72

հազ. դրամ

NN ը/կ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը	Այդ թվում									Միավորի ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ	Ընդհանուր արժեքը հազ. դրամ
					Աշխատավարձը		Մեխանիզմի շահագործման արժեքը		Նյութեր						
									Նյութերի անվանումը	Չափման միավոր	Նյութաձախար միավորի համար	Նյութի միավորի արժեքը	Ընդհանուր արժեքը q=1.14136		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1-1589	Նոր կառուցվող բազալտե եզրաքարի ուղղությամբ 30սմ միջին լայնությամբ ասֆալտբետոնե շերտի կտրում, քանդում հիմքով h=30սմ, բարձում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ	մ3	66.6	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.00015	1.500	0.0003	1.03	68.49
	տոն		139.9					0.290						0.29	40.56
2	1-1589	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	34	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.00015	1.500	0.0003	1.03	35.40
	տոն		89.5					0.290						0.29	25.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	1-1589	Գոյություն ունեցող բետոնե եզրաքարերի քանդում հիմքով, բարձրում ավտոինքնաթափեր, տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	28	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.00015	1.500	0.0003	1.03	28.40
	1-1606		տոն	63.5				0.290						0.29	18.42
4	1-1589	Գոյություն ունեցող մայթերի ծածկի քանդում հիմքով h=15սմ, բարձրում ավտոինքնաթափեր էքսկավատորով (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 4կմ հեռավորությամբ	մ3	327	0.011	0.025	0.307	1.003	խիճ	մ3	0.00015	1.500	0.0003	1.03	336.27
	1-1606		տոն	686.7				0.290						0.29	199.14
5	27-86	Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափի բետոնե հիմքի վրա /20մմ չափի թեք ակոսի տաշումով/	զծ.մ	740.0	0.592	1.354	0.0071	0.023	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	զծ.մ	1	5.75	8.556	9.93	7350.82
	19-4									մ3 մ3	0.059 0.0006	29.86 32.40			
6	27-79	Բետոնե 500x200x80մմ չափի հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	1200	0.401	0.917	0.0071	0.023	եզրաքար բետոն B15 ցեմ. շաղախ	մ3	1	2.00	3.985	4.93	5910.85
	19-2									մ3 մ3	0.051 0.0002	29.86 32.40			
7	27-173	Ավազակոպճային նախապատրաստական շերտ h=12սմ	մ2	2180	0.140	0.320	0.074	0.242	ավազակոպիճ ջուր	մ3	0.146	3.80	0.638	1.20	2617.57
	43-1									մ3	0.02	0.15			
8	11-3	3սմ հասությամբ 1:3 հարաբերությամբ ցեմետավազե չոր շաղախի վրա	մ3	65.4	1.62	3.71			ավազ ցեմենտ	մ3	0.840	5.84	21.525	25.23	1650.07
	1-3 կիրառ									տոն	0.364	38.33			
9	27-176	Բետոնե գունավոր բետոնե սալարկ (տոմետ) 6սմ հասությամբ,	մ2	2180	0.212	0.485	0.129	0.422	բետոնե սալիկ	մ2	1.0	4.58	5.231	6.14	13380.43
	44-2														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	27-43	Երթևեկելի մասի վերականգնում, Խիճ բիտումի տարածումով 4.12տ/1000մ2, հ=20սմ	մ2	222.0	0.017	0.040	0.111	0.362	Խիճ40-70մմ	մ3	0.252	4.00	1.224	1.626	360.91
	27-251		տոն	0.91			2.2	7.197	Խիճ10-20մմ ջուր բիտում	մ3 տոն	0.015 0.03 1.03	4.00 0.15 165.5	194.56	201.76	184.54
11	27-164 40-1	Տաք մանրահատիկ ա/բետոն հ=5սմ ,խիտ „Բ”տիպ	մ2	222.0	0.0209	0.0477	0.0474	0.155	մանր.ա/բ „Բ”տիպ	տոն	0.1216	27.0	3.674	3.877	860.62
12	27-79	Թեքահարթակների կառուցում, բետոնե 500x200x80մմ հավաքովի եզրաքարի տեղադրում բետոնե հիմքի վրա	զծ.մ	126	0.401	0.917	0.0071	0.023	եզրաքար	մ3	1	2.00	3.985	4.93	620.64
	19-2								բետոն B15 ցեմ. շաղախ	մ3 մ3	0.051 0.0002	29.86 32.40			
13	6-168	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ B-15 դասի միաձույլ բետոնով, միջինը 10սմ հաստությամբ	մ3	8.0	2.95	6.739	0.64	2.081	բետոն B15	մ3	1.02	29.86	41.60	50.42	403.36
	15-9 կիրառ								կող. վահան փայտանյութ	մ2 մ3	1.40 0.0145	3.50 116.67			
14	7-760	Նոր դիտահորի սալերի տեղադրում 1200x1200 չափերի	հատ	3	0.51	1.167	0.03	0.10	ցեմենտե շաղախ	մ3	0.0014	32.40	93.90	95.2	285.48
									դիտահորի սալ	հատ	1	82.22			

Ընդամենը
Վերադիր ծախսեր
Ընդամենը
Շահույթ
Ընդհանուրը

հազ.դրամ
13.3%
հազ.դրամ
11%
հազ.դրամ

34377.93
4572.26
38950.20
4284.52
43234.72

Կազմեց՝



/Հովհաննիսյան Ա./