



ԷԼԵԿՇԻՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ
ՔԱՂԱՔՈՒՄ 2017 ԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՄԲ
ԴՐՈՇԱԿԱԱՁՈՂԻ, ԴՐՈՇԱԿԱԱՁՈՂԻ
ՊԱՏՎԱՆԴԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ
ՏԱՐԱԾՔԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ

ԳԻՐՔ - 3 ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

ԾԱԿԱԼԱԹԵՐԹ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում 20մ բարձրությամբ
դրոշակածողի, դրոշակածողի պատվանդանի կառուցման և հարակից տարածքի
բարեկարգման

N/N	Գնի հիմքը	Աշխատանքի նկարագիրը	Չ/մ	Քանակ	Արժեքը հազ. դրամ	
					Միավորի	Ամբողջը
1	2	3	4	5	6	7
		Քանդման աշխատանքներ				
1	16-60	Գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի քանդում /վերադարձ պատվիրատուին/	մ	53,50	1,263	67,589
2	9-122 գ-0,6;0,7	Գոյություն ունեցող մետաղական լուսատուի ապամոնտաժում ապամոնտաժում /վերադարձ պատվիրատուին/	տն	1,218	50,006	60,907
3	23-139	Լուսատուի ե/բ հիմքի քանդում	մ ³	8,00	15,592	124,732
4	23-226	Առաջացած շին.աղբի բարձում ինքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	18,00	0,574	10,337
5	Գն10կ3	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	18,00	1,387	24,974
		Տարածքի հողային աշխատանքներ				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով	1000մ ³	0,035	828,739	29,006
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակումձեռքով	մ ³	4,00	5,570	22,281
3	1-1587	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա էքսկավատորով	1000մ ³	0,039	586,767	22,884
4	Գն10կ3	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	58,50	1,387	81,164
		Տարածքի բարեկարգում				
1	27-86	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 150x300մմ	մ	53,50	11,763	629,316
2	27-86	Բազալտե եզրաքարի տեղադրում 100x200մմ	մ	42,00	9,386	394,229
3	Շուկա	Գոյություն ունեցող ծառերի տեղափոխում 10մ	հատ	2,00	4,654	9,308
4	16-143	Տեղափոխված ծառերի տեղի պատրաստում ձեռքով	հատ	2,00	0,147	0,293
5	16-113	Տեղափոխված ծառերի տնկում և խնամում	հատ	2,00	6,421	12,842
6	11-1	Բնահողի տոփանում	100մ ²	1,39	13,772	19,144
7	27-4	Ց/ավազե չոր շերտ 80մմ	100մ ²	1,39	96,448	134,062
8	27-22-1	Բազալտախճային նախաշերտի կառուցում, ֆրակցիան 5-10 (հաստ.- 50մմ)	մ ³	6,95	9,864	68,554
9	27-22-1	Բազալտախճային նախաշերտի կառուցում, ֆրակցիան 20-40 (հաստ.- 150մմ)	մ ³	20,85	9,864	205,662
10	11-221	Սալարկում բազալտե սալերով 50մմ հաստ.	մ ²	139,00	15,509	2155,687
		Կանաչ գոտի				
1	48-170	Բուսահող տոփանումով 200մմ հաստ.	100մ ²	1,28	63,455	81,222
2	48-214	Կանաչապատում /սիզամարգի կառուցում/	100մ ²	1,28	33,787	43,247

		<i>Դրոշակաձողի պատվանդանի կառուցում</i>				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0,02893	828,739	23,975
2	1-962	4-րդ կարգի փխրեցված բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,52	5,570	8,467
3	1-1587	3-րդ կարգի բնահողի բարձում ինքնաթափ ա/մեքենա էքսկավատորով	1000մ ³	0,03045	586,767	17,867
4	Շուկա	Բնահողի տեղափոխում ինքնաթափ ա/մեքենայով 100մմ	տն	52,00	0,175	9,075
5	11-1	Բնահողի տոփանում	100մ ²	0,0576	13,772	0,793
6	27-22-1	Բազալտախճային նախաշերտի կառուցում, (հաստ.-200մմ)	մ ³	1,152	9,864	11,363
7	6-1 1-1	Բետոնե նախաշերտի կառուցում B 15	մ ³	0,576	44,464	25,611
8	6-5	Դրոշակաձողի միաձույլ ե/բ հիմքի կառուցում B-25	մ ³	9,82	70,635	693,637
9		Ամրան Փ16A500c	տն	0,14261	383,636	54,710
10		Ամրան Փ12A500c	տն	0,06531	383,636	25,055
11		Ամրան Փ10A500c	տն	0,08234	405,703	33,406
12	8-27	Հիմքերի մակերևույթների հիդրոմեկուսացում բիտումով 2 անգամ	մ ²	24,50	1,007	24,683
13	1-1635	Բնահողի հետլիցք բուլդոզերով	1000մ ³	0,01097	88,938	0,976
14	1-968	Բնահողի հետլիցք ձեռքով	մ ³	0,58	1,321	0,766
15	1-1150 1-1186	Բնահողի տոփանում պնեմոզլոնով /10-14տ քաշով/ մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով տոննանոց ձեռքի զլոնով /շերտի հաստ. 60սմ/	100մ ³	0,1155	505,198	58,350
16	27-22-1	Պատվանդանի բազալտախճային նախաշերտի կառուցում, (հաստ.- 120մմ)	մ ³	4,20	9,864	41,428
17	6-15	Միաձույլ ե/բ սալի կառուցում B-25	մ ³	14,20	65,948	936,458
18		Ամրանային ցանց Փ5Bp-1 100x100	մ ²	35,0	1,575	55,135
19	15-6 15-59	Պատվանդանի ճակատների երեսապատում բազալտե սալիկներով 3սմ հաստ.	մ ²	11,00	17,860	196,460
20	11-221	Պատվանդանի հարթակների սալիկապատում 30մմ հաստ. բազալտե սալիկներով	մ ²	29,30	14,083	412,619
21	15-77	Ատիճանների երեսապատում 3սմ հաստ.բազալտե սալիկներով, սոսնձի վրա	մ ²	16,30	18,786	306,208
22		Դրոշակաձողի հիմքի մեկուսացում 50մմ հաստ. պենոպլեկով	մ ²	9,50	3,395	32,253
23	11-55 11-56	Չկծկվող ց/ավազային շաղախ 50մմ	մ ²	0,65	2,457	1,597
24	Շուկա	Գործարանային արտադրության ցինկապատ ձողով 20մ բարձրությամբ , ամրացման և խարսխման դետալներով (ՓЛГМ-20м, цин+ RAL	հատ	1,00	8794,685	8794,685
25	զնային առաջարկ	Գործարանային արտադրության դրոշ 6,0x4,0մ հայկական եռագույն	հատ	1,00	59,493	59,493

		<i>Է. մատակարարում</i>				
1	1-1552	4-րդ կարգի բնահողի մշակում էքսկավատորով փոստրակում	1000մ ³	0,011	828,739	9,116
2	1-962	4-րդ կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	մ ³	1,90	5,570	10,583
3	1-969	3-րդ կարգի բնահողի հետլից ձեռքով	մ ³	9,10	1,614	14,684
4	1-969	Ավելորդ բնահողի փռում տեղում ձեռքով	մ ³	3,80	1,614	6,132
5	27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում	մ ³	1,40	5,161	7,225
6	27-32	Խճի շերտի քանդում	մ ³	2,10	2,710	5,690
7	27-22-1	Բազալտախճային նախաշերտի կառուցում	մ ³	2,10	9,864	20,714
8	27-251	Բիտումի տարածում 4,12տն/1000քմ	տն	0,06	232,273	13,936
9	27-164-1 27-165-1	Խոշորահատիկ ա/բետ ծածկույթի կառուցում 6 սմ	100մ ²	0,14	516,197	72,268
10	27-164-2	Ծածկույթի վերին շերտի կառուցում մանրահատիկ «Բ» տիպի ա/բետոնով /40սմ/	100մ ²	0,14	385,215	53,930
11	23-226	Առաջացած շին.աղբի բարձում հնքնաթափ ավտոմեքենա ձեռքով	տն	1,50	0,574	0,861
12	ԳՈ10Կ3	Առաջացած շին. աղբի տեղափոխում ա/ինքնաթափով մինչև 3կմ	տն	1,50	1,387	2,081
<i>Ստորգետնյա մալուխային զիծ 0.22կվա</i>						
1	8-140-1	ավազի փռում մալուխի տակ	100մ	0,45	32,111	14,450
2	Տեղեկ.	ավազի արժեքը	մ ³	3,80	5,432	20,642
3	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 50	մ	30,00	0,825	24,764
4	8-150-4	Այլումինե մալուխի ձգում ՊՎՔ խողովակով	մ	30,0	0,784	23,515
5	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 50	մ	4,00	0,825	3,302
6	8-150-4	Այլումինե մալուխի ձգում ՊՎՔ խողովակով դեպի բաժանարար ABB 2x10 մմ ²	մ	4,00	0,784	3,135
7	8-141-1	Այլումինե մալուխի մոնտաժում սնման կետում ABB 2x10 մմ ²	մ	6,00	0,452	2,713
8	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 32	մ	6,00	0,730	4,382
9	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 20	մ	45,00	0,690	31,034
10	8-150-4	Այլումինե մալուխի ձգում ՊՎՔ խողովակով ABB 2x4 մմ ²	մ	45,0	0,702	31,606
11	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 20	մ	4,00	0,690	2,759
12	8-150-4	Այլումինե մալուխի ձգում ՊՎՔ խողովակով դեպի բաժանարար ABB 2x4 մմ ²	մ	4,00	0,702	2,809
13	8-141-1	Այլումինե մալուխի մոնտաժում սնման կետում ABB 2x4 մմ ²	մ	6,00	0,371	2,224
14	22-117	ՊՎՔ խողովակների տեղադրում հողի մեջ Φ 20	մ	6,00	0,690	4,138
15	Շուկա	Մոնտաժային ժապավեն	մ	45,00	0,136	6,111

<i>էլ. մոնտաժային աշխատանքներ</i>						
1	8-619-4	LED լուսարձակ, 50ԿՏ, 6000ԼՄ, IP65	լրա-կազմ	24,00	14,066	337,596
2	8-149-1	Մալուխ ABBF2x2,5 մմ ² կտրվածքով	մ	70,00	0,291	20,344
3	Շուկա	Արկղ երկբևեռ ավտոմատ անջատիչով ~220V, 10A	հատ	1,00	23,280	23,280
4	8-524-1	Արկղ միաբևեռ ավտոմատ անջատիչներով 18 մոդուլանոց	հատ	1,00	38,445	38,445
5	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 6A-բաշխման	հատ	12,00	3,926	47,112
6	8-525-1	Միաբևեռ ավտոմատ անջատիչ 220v, 10A-բաշխման	հատ	1,00	4,120	4,120
7	9-122 17-5	Մետաղական դետալների տեղադրում	տն	0,0215	102,113	2,195
8		Ուղղանկյուն խողովակ 40x20x2	մ	6,96	0,679	4,726
9		Պողպատե թերթ - 150x60x3	տն	0,00324	650,714	2,108
10		Հեղյուս, մանեկ, տափօղակ M12	կգ	2,00	4,481	8,963

Ընդամենը

16906,207

Ա.Ա.Հ. 20%

3381,241

Ամբողջ

20287,448

«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ



Հ.ՂԱԿԹՅԱՆ