

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ 10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՀԼԻՃԻ
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ "ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/73"



ԵՐԵՎԱՆ 2025



ԿԱԴ - Ա1-011

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա1»


ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ ԳԵՎՈՐԳ ԱԲՐԱՀԱՄԻ

Սահմանափակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավել 16 հարկից, մինչև 51մ բարձրությամբ շենքեր, մինչև 50մ թռիչքով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ճանապարհների մաս կազմող արհեստական կառույցներ, որոնք համապատասխանում են մինչև IV ռիսկայնության աստիճանի, բացառությամբ քաղաքաշինական նորմատիվների փաստաթղթերով սահմանային հարաչափերը (բարձրություն, երկարություն, լայնություն) գերազանցող շենքերի և կառույցների: Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ԶԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԿԱՏԱՐՈՂ Ա. ԳՈՒԼԱՐՅԱՆ



ՏՐՎԱԾ Է 22.02.2019
ԱՆԺԱՍԿԵՏ



ՃԲԴ - Ա-0126

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ԱՐԱ ԱԼԵՔՍԱՆԻ

Ճարտարապետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների,
բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի,
պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման,
ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ
ՆԱԽԱԳԱՀ Մ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

Մ. Մինասյան

ՀՀ ԲԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ
ՆԱԽԱԳԱՀ Վ. ՎԵՐՄԻՇՅԱՆ

Վ. Վերմիշյան



ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019
ԱՆԺԱՆՏ



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ

Հ - 001986

(հավաստագրի անոթանի, համարը)

1-ԻՆ ԿԱՐԳ

(հավաստագրի կարգը)

ԳԱԳԻԿ ՄԱԴԱԹՅԱՆ

(մասնագետի անուն ազգանուն)

Ծննդյան ամսաթիվ 05.01.1955թ. , ՀԾՀ 1501550357

(մասնագետի ստանդարտային տվյալները)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ ՆԱԽԱԳԾՈՂ

(ՀԱՀ հավաստագրված մասնագիտության անվանումը)

ՏՐՎԵԼ Է՝

13.09.2024թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՎԱՎԵՐԱԿԱՆ Է ՄԻՆՉԵՎ՝

13.09.2029թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGBB-C18D-3474-387A



Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներդրումն ու հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ

ՔՊՆ-003028-08

(ներդիրի սերիան, համարը)

«ԷՅՎԻԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(լիցենզավորված քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ, ՀԻԴՐՈՍԵԼՈՐԱՑԻԱ)

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության ենթատեսակը)

08.08.2025թ.

(ներդիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Գործողության ժամկետը՝

08.07.2030թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCF-32B4-E2E6-3D5B

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

Պատասխանատու մասնագետի/ների անձնագրային տվյալներ	հավաստագրի սերիա	հավաստագրի համար	ստանալու օր, ամիս, տարեթիվ
ԳԱԳԻԿ ՄԱԴԱԹՅԱՆ	Հ	001986	2024-09-13



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UGCF-32B4-E2E6-3D5B
Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու էլեկտրոնային բնօրինակի ներքետնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-003028, 2-րդ դաս

(սերիան, համարը, դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՅԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

(քաղաքաշինության բնագավառում գործունեության տեսակը)

ՏՐՎԱԾ Է

2025-07-08, «ԷՅՎԻԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ

(լիցենզիան տալու տարեթիվը, ամիսը, օրը, քաղաքաշինության գործունեության սուբյեկտի անվանումը,

ՀՀ, ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ, ԲՈՒԶԱՆԴԻ, 1/3

գտնվելու վայրը՝ այդ թվում, անհատ ձեռնակատիրոջ դեպքում՝ անունը, ազգանունը և բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը՝ 08.07.2030թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)



ՀՍԿԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UG6F-CD9E-CCB7-12F2

Սույն փաստաթուղթը տրված է բացառապես էլեկտրոնային եղանակով: Փաստաթղթի վավերականության ստուգումն ու
էլեկտրոնային բնօրինակի ներքեռնումը հնարավոր է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության
պաշտոնական փաստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ
համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծածկագիրը (QR Code):

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Գնումների գործընթացի կազմակերպման

ա/ Նախագծման համար հիմք հանդիսացած նյութերի տեխնիկական բնութագրերին ներկայացվող պահանջները:

Աշխատանքային նախագծում նախատեսվող նյութերի, պատրաստվածքների, կոնստրուկցիաների և հանգույցների որակային ցուցանիշները, ձեռք բերվող ապրանքի պարամետրերը, փաթեթավորումը, բեռնաթափումը, պահպանումը, պայմանական նշանները, ծառայության երաշխիքային ժամկետները, ինչպես նաև զննում առարկայի այլ հատկանիշներին վերաբերող պայմանները ընդունված են ՀՀ-ում գործող ստանդարտների և տեխնիկական պայմանների պահանջներին համաձայն: Կառույցի համար օգտագործվող նյութի, պատրաստվածքների, կոնստրուկցիաների և հանգույցների տեխնիկական բնութագրերը սահմանող ստանդարտների, տեխնիկական և այլ նորմատիվ պայմանների անվանումները բերված են կառույցի աշխատանքային գծագրերում, և դրանցից բխող պահանջներում պարտադիր են կառույցի շինարարական աշխատանքներն իրականացնող կապալառուների համար:

Կապալառուն պարտավոր է նյութերը, կոնստրուկցիաները, պատրաստվածքները հանգույցները, սարքերն ու սարքավորումներն օգտագործել դրանց հավաստագրերի /сертификат/ առկայությամբ, ՀՀ-ում գործող ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների և այլ նորմատիվ ակտերի պահանջներին խիստ համապատասխան:

Կապալառուն համաձայն ՀՀ-ում գործող ստանդարտների, տեխնիկական պայմանների և այլ նորմատիվ ակտերի պահանջների, պարտավոր է պահպանել օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների, հանգույցների տեղապոխման, պահպանման և օգտագործման կանոնների պահանջները:

բ/ Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները:

Կապալի օբյեկտին, դրա առանձին մասերին և օգտագործվող նյութերին ներկայացվող երաշխիքային նվազագույն ժամկետը սահմանվում է 2 տարի:

Կապալառուի կողմից կատարած աշխատանքի որակը պետք է համապատասխանի կապալի պայմանագրի պահանջներին, նախագծային լուծումներին, օգտագործվող նյութերի, կոնստրուկցիաների, պատրաստվածքների, հանգույցների և աշխատանքների համար սահմանված ՀՀ-ում գործող ու աշխատանքային նախագծերի մշակման համար կիրառված ստանդարտների, տեխնիկական և աշխատանքային տեխնոլոգիաների պայմանների պահանջներին ու տեխնիկական բնութագրերին: Կապալառուն՝ կատարած աշխատանքների արդյունքը պատվիրատուին շահագործման հանձնելու պահին, պետք է ապահովի պայմանագրով սահմանված բոլոր պայմանները: Եթե աշխատանքի արդյունքի համար օրենքով, այլ ակտերով, կապալի պայմանագրով սահմանվել է երաշխիքային ժամկետ, ապա կառույցը շահագործման հանձնելու պահին, ինչպես նաև երաշխիքային ժամկետի ամբողջ ընթացքում, աշխատանքների արդյունքը և որակը պետք է համապատասխանի պայմանագրի պայմաններին ու պահանջներին, նախագծային սահմաններին:

Ըստ քաղաքացիական օրենսգրքի, երաշխիքային ժամկետը այն ժամանակահատվածն է, որի ընթացքում ապրանքը, աշխատանքի արդյունքը, ծառայությունը պետք է համապատասխանեն առք ու վաճառքի պայմանագրի որակական պահանջներին, պետք է պահպանեն իրենց սպառողական հատկանիշները, պայմանով, եթե պահպանվում են շահագործման և օգտագործման կանոնները:

Երաշխիքային ժամկետ սահմանվում է երկարաժամկետ օգտագործման և պահպանման համար նախատեսված արտադրանքի համար, որոնք սահմանված են ՀՀ տարածքում գործող ստանդարտներում, տեխնիկական պայմաններում և այլ նորմատիվ ակտերում:

Աշխատանքային ընդհանուր արդյունքի համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում երկու տարի, եթե այլ ժամկետ սահմանված չէ օրենքով կամ պայմանագրով: Երաշխիքային ժամկետը սկսվում է այն օրվանից, երբ պատվիրատուն ընդունել է կամ պետք է ընդունել կատարված աշխատանքի արդյունքը, եթե այլ բան նախատեսված չէ կապալի պայմանագրով:

Աշխատանքի արդյունքում երաշխիքային ժամկետում, եթե հայտնաբերվել են թերություններ, ոչ պատշաճ իրականացման պարագայում, պատվիրատուն պետք է աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնի աշխատանքի արդյունքը հանձնելու օրվանից՝ երկու տարի ժամկետում: Այն նկատված թերությունները, որոնց համար պատասխանատվություն է կրում կապալառու և առանց թերությունների վերացման կառույցը չի կարող շահագործվել, երաշխիքային ժամկետը ընդհատվում է այնքան ժամանակով մինչև վերացվեն թերությունները:

Այն դեպքում, երբ աշխատանքի արդյունքի համար երաշխիքային ժամկետ չի սահմանվել, պատվիրատուն կարող է աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջ ներկայացնել՝ պայմանով, եթե դրանք հայտնաբերված լինեն ողջամիտ ժամկետում՝ աշխատանքի արդյունքը հանձնելու օրվանից երկու տարվա սահմաններում, եթե այլ ժամկետ սահմանված չէ օրենքով, պայմանագրով:

գ. Շինարարական աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիայի և աշխատանքային ռեսուրսների ներկայացվող պահանջները.

Տվյալ նախագծով կառույցի շինարարական աշխատանքները իրականացնելու համար Պատվիրատուն կապալառու մասնակիցների համար պետք է սահմանի որակական չափանիշներ, այդ թվում՝

- աշխատանքների կատարման համար լիցենզիաների ցանկ,
- աշխատանքների իրականացման ռեսուրսներ
- տեխնիկական միջոցներ
- Կառույցի բնույթից և սույն նախագծային փաստաթղթերում ներառված աշխատանքների տեսականուց կախված կապալառու պետք է ունենա տարբեր աշխատանքների կատարման համար, լիցենզավորման կարգով սահմանված, հետևյալ ոլորտի լիցենզիան, բնակելի, հասարակական և արտադրական:
- աշխատանքների կատարման համար կապալառու պետք է ունենա ինժեներական անձնակազմ որոնց միջին մասնագիտական ստաժը կազմում է առնվազն 3 տարի:

- Պայմանագրով նախատեսված սույն նախագծի բնույթին համապատասխան աշխատանքների կատարման և յուրաքանչյուր մասնագիտական աշխատանքի իրականացման համար, կապալառու պետք է համալրված լինի ինժեներատեխնիկական մասնագիտական կազմով և համապատասխան որակավորում ունեցող երեք տարվա անընդմեջ մասնագիտական աշխատանքային ստաժով՝ մեկական մասնագետներ՝ բնակելի, հասարակական և արտադրական ոլորտի համար:

- Կառույցի բնույթից, աշխատանքների կատարման տեխնոլոգիական առանձնահատկություններից ելնելով կապալառու պետք է ունենա համապատասխան մեքենա-մեխանիզմներ, սարքավորումներ, գործիքներ, նյութեր:

Կապալառու մինչ շինարարական աշխատանքների սկսելը պարտավոր է պատվիրատուի/ ներկայացնի իր կողմից մշակված «Շինարարական աշխատանքների կազմակերպման/ արտադրության/ նախագիծ» / ՈՒՄՔԹ

Համաձայն «շինարարական որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման» «շինարարության նկատմամբ հեղինակային հսկողության իրականացման» հրահանգների կառուցապատողը /պատվիրատուն/ պարտավոր է կառույցի ամբողջ շինարարության ընթացքում ապահովելու տեխնիկական և հեղինակային հսկողությունների իրականացում:

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքի, իրականացման նորմատիվային պահանջների ապահովման պայմաններով կառույցը շահագործման հանձնելուց հետո, կառույցի պահպանման, նորմալ շահագործման պայմաններն ապահովվելու ըստ գործող կարգերի նորոգման, վերականգման անհրաժեշտ աշխատանքներն իրականացնելու պարտավորությունները կրում է շահագործող կազմակերպությունը:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը՝ քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ 1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը 01
2. Լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակը՝ քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմում՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի
Լիցենզիայի դաս և հավաստագրի կարգ 1-ին կամ 2-րդ
Լիցենզիայի ծածկագիրը 01

Աշխատանքային ռեսուրսները

1. Աշդեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ-հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ-էլեկտրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
4. Կապի ինժեներ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

- | | |
|------------------------|-------|
| 1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա | 1 հատ |
| 2. Ավտոամբարձիչ | 1 հատ |
| 3. Բետոնախառնիչ | 1 հատ |
| 4. Բետոնամղիչ | 1 հատ |
| 5. Ավտոկրունկ | 1 հատ |
| 6. Էսկավատոր | 1 հատ |

Կազմեց՝

Գ. Բեգիբջյան

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԻՎ 10 ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ԴՊՐՈՑԻ ՖԻԶԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԴԱՀԼԻԺԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ
ՆԱԽԱԳԻԾ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒՄ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ "ԵՔ-ԳՀԱԱՇՁԲ-25/73"

<<ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ>> ՍՊԸ

ՏՆՕՐԵՆ



Գ.ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾԻ ԳՃ



Ա.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ԵՐԵՎԱՆ 2025


Բացատրագիր

Անվանացանկ	
Թերթ	Անվանումը
Ճ-1	Անվանացանկ/Բացատրագիր
Ճ-2	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000
Ճ-3	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:500
Ճ-4	Ֆիզդահլիճի չափագրություն Մ1:100
Ճ-5	Ֆիզդահլիճի քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ
Ճ-6	Ֆիզդահլիճի առաջարկվող տարբերակի հատակագիծ Մ1:100
Ճ-7	Ֆիզդահլիճի կտրվածք 1-1 Մ1:100
Ճ-8	Ֆիզդահլիճի առաստաղի հատակագիծ
Ճ-9	Ֆիզդահլիճի հատակի գծանշումների հատակագիծ
Ճ-10	Դռների մասնագրեր
Ճ-11	Հատակների մասնագրեր
Ճ-12	Զեռուցման մարտկոցների երեսպատման մասնագիր
Ճ-13	Ֆիզդահլիճի գույքի մասնագրեր
Ճ-14	Ճաղավանդակի մասնագիր
Ճ-15	Ֆիզդահլիճի ներքին հարդարման ծավալաթերթ
Ճ-16	Հրաձգարանի չափագրություն Մ1:100
Ճ-17	Հրաձգարանի կտրվածք 1-1, 2-2 Մ1:50
Ճ-18	Հրաձգարանի հատակի և պատուհանի մասնագրեր
Ճ-19	Հրաձգարանի ներքին հարդարման ծավալաթերթ
Ճ-20	Կաթսայատան չափագրություն Մ1:100
Ճ-21	Բարեկարգման հատակագիծ
Ճ-22	Բարեկարգման հատակագիծ
Ճ-23	Պատի և հիմքի ջրամեկուսացում g/ա սվաղի վրա
Ճ-24	Հենապատի սխեմա
Ճ-25	Ֆիզդահլիճի 3D պատկերներ


Նախագիծը վերաբերում է Երևանի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի և հարակից տարածքների վերանորոգման աշխատանքներին՝ նպատակ ունենալով ապահովել ուսումնական գործընթացի համար համապատասխան, անվտանգ և հարմարավետ պայմաններ: Նախագիծը մշակվել է ԵԶ-ԳՀԽԱՇՁԲ-25/73 պայմանագրի հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է դահլիճի հատվածի արտաքին պատերի ջրամեկուսացում, շենքի ետնամասում ասֆալտապատում և անձրևաջրերի ուղղորդված հեռացում տարածքից, հենապատերի սվաղում մետաղական ցանցով և թասակների տեղադրմամբ, ինչպես նաև դահլիճի դռների փոխարինում նորերով, պատուհանների դրսի հատվածում մետաղական ճաղավանդակների և պաշտպանիչ ցանցերի տեղադրում: Կատարվելու են նաև կաթսայատան և հրաձգարանի ծածկերի ջրամեկուսացում և ասֆալտապատում, հրաձգարանի ներքին հարդարում,

պատուհանի փոխարինում: Ֆիզկուլտուրայի դահլիճում նախատեսվում է պատերի և առաստաղի հարդարում, լուսավորության ամբողջական նորացում Էներգախնայող լեդ լուսատուներով, հատակի փոխարինում փայտյա հատակով՝ լաքապատում և սպորտային գծանշմամբ, ինչպես նաև հատակի ջերմամեկուսացում: Նախագիծը ներառում է նաև ջեռուցման համակարգի նորացում գծերի և մարտկոցների փոխարինմամբ ու դրանց պաշտպանիչ երեսպատմամբ: Սանհանգույցներում և հանդերձարաններում կկատարվի ամբողջական վերանորոգում, ջրագծերի և կոյուղագծերի փոխարինում, հատակների երեսպատում չսահող կերամիկական սալիկներով և ամբողջական սանիտարական գույքի տեղադրում: Նախատեսվում է նաև ֆիզդահլիճի անհրաժեշտ սպորտային գույքի տեղադրում՝ ապահովելով դահլիճի լիարժեք շահագործման և ժամանակակից պահանջներին համապատասխան ֆունկցիոնալ միջավայր:

				Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական քրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսէիզ նախագիծ			
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ձար. Էին մաս			
	ԿՈՆՍՏՐ-Բ	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				ձ-1	ձ-25
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Անվանացանկ/Բացատրագիր			


Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000



ՀԱՐՏԱՐԱՂԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ	
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
ձառ. շին մաս		ձ-2	ձ-25
Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000			


Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:500



ՀԱՐՏԱՐԱՂԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ	
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ		
ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
ձառ. շին մաս		ձ-3	ձ-25
Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:500			

Ֆիզդահլիճի չափագրություն Մ1:100



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ		
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Ճար. շին մաս	Ճ-4	Ճ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ֆիզդահլիճի չափագրություն Մ1:100		


Ֆիզդահլիճի բանդման աշխատանքների ծավալաթերք

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Դռների հանում (լ x բ)	Պատուհանների ապամոնտաժում (լ x բ)	Պատուհանների հանում և վերադրում (լ x բ)	Պատեր (մ²)			Հատակներ (մ²)		Առաստաղներ (մ²)	
					Պատերի քանդում (մ²)	Պատսման պանելների հանում (մ²)	Պատերի սվաղի քանդում (մ²)	Բետոնե հատակների քանդում (մ²)	Փայտե հատակների քանդում (մ²)	Պատսման պանելների հանում (մ²)	Առաստաղի քերում (մ²)
1	Տղաների հանդերձարան	1.8 (մ²) (0.9 x 2.0)	—	—	5.94 (մ²) (2.2 x 2.7 x 0.1)	50.6 (մ²)	—	13.9 (մ²)	—	13.0 (մ²)	—
2	Սանհանգույց	—	1.3 (մ²) (1.3 x 1.0)	—			—		—		—
3	Ֆիզդահլիճ	4.1 (մ²) (1.1 x 2.1) (0.83 x 2.1)	—	13.6 (մ²) (1.6 x 1.7– 5 հատ)	—	—	283.0 (մ²)	—	—	—	141.2 (մ²)
4	Պահեստ		—	—	5.52 (մ²) (2.4 x 2.3 x 0.1)			—	—	—	
5	Աղջիկների հանդերձարան	1.8 (մ²) (0.85 x 2.1)	—	—	—	52.8 (մ²)	—	15.1 (մ²)	—	13.0 (մ²)	—
Ընդհամենը		7.7 (մ²)	1.3(մ²)	13.6 (մ²)	11.46 (մ²)	103.4 (մ²)	283.0 (մ²)	29.0 (մ²)	—	—	141.2 (մ²)
Բասկետբոլի վահանների հանում										2 հատ	
Պարանի հանում										1 հատ	
Վոլեյբոլի կոմպլեկտի հանում										1 հատ	
Աստիճանների հանում										2 հատ	
Պատուհանների դրսի հատվածում ճաղավանդակների հանում										13.6 մ²	



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ի	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Երևան ֆազաի Կերոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսիզ նախագիծ			
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		ձառ. շին մաս		ձ-5	ձ-25
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Ֆիզդահլիճի բանդման աշխատանքների ծավալաթերք			


Ֆիզդահլիճի առաջարկվող տարբերակի հատակագիծ Մ1:100




Ծանոթացում
Դռների մասնագրերը տես թերթ Ծ-10


				Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ճար. շին մաս			
	ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ					
							ձ-6
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ֆիզդահլիճի առաջարկվող տարբերակի հատակագիծ Մ1:100			

Ֆիզդահլիճի կտրվածք 1-1 Մ1:100




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ		
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ճար. շին մաս		
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				ձ-7
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ֆիզդահլիճի կտրվածք 1-1 Մ1:100		

Ֆիզդահլիճի առաստաղի հատակագիծ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ			
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ճար. շին մաս			
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				ձ-8	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				Ֆիզդահլիճի առաստաղի հատակագիծ		

Ֆիզդահլիճի հատակի զճանշումների հատակագիծ




Ծանոթացում
Հատակների մասնագրերը տես թերթ Ճ-11




ՀԱՐՏԱՐԱՂԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ի	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ		
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ճար. շին մաս	Ճ-9	Ճ-25
			Ֆիզդահլիճի հատակի զճանշումների հատակագիծ		

ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ




Դ-1

Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-1.80 մ²




Դ-3

Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-2.31 մ²




Դ-5

Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-1.74 մ²




Դ-2

Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-1.68 մ²



Դ-4

Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-1.52 մ²



Դ-6


Սպիտակ մետաղապլաստե դուռ
Հնդիանուր 1 հատ-1.78 մ²



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	Երևան ֆազախի Կենրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ		
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			
		ձառ. շին մաս		ձ-10 ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		ԴՈՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ		

Հատակների մասնագրեր

Չսահող կերամիկական սալիկներ ստանձի վրայով 10մմ
Հարթեցնող շերտ B15 ամրանային ցանցով Ø4Bp-I f. 100x100 70մմ
Պենոպլեֆ - 30մմ
Փայլաթիթեղ
Ամրանավորված հարթեցնող շերտ B15 Ø10A500c f. 200x200 100մմ
Խին 100մմ



Հատակ 1-ի ծավալներ



Խին – 3.0 մ³
Բետոն B15 դասի – 5.2 մ³
Ø10A500c – 330 կգ
Ø4Bp-I – 166.7 կգ
Փայլաթիթեղ – 30.3 մ²
Չսահող կերամիկական սալիկներ – 30.3 մ²

Հատակ 2-ի ծավալներ


Հին տախտակամածի քանդում – 7.8 մ³
Տոփանած խին /ըստ անհրաժեշտության/ – 13.7 մ³
Ø10A500C – 1030 կգ
Բետոն B20 դասի – 10.92 մ³
Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով –143 մ²
Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով –31 մ²
Հենագերան –1.44 մ³
Տախտակամած – 6.02 մ³
Փայտե շրիշակ 30x60 – 55 գծմ
Լաքապատում 2 շերտ – 2 x 138 մ²
Յուղաներկում 2 շերտ – 2 x 28.8 մ²
Խողովակ d 89 x 3 0.6 գմ

Ծանոթացում

- 1. Բոլոր փայտանյութերը թխկի:
- 2. Բոլոր փայտանյութերը իրականացնել մշակված տախտակներից:
- 3. Բոլոր փայտանյութերը պատել հականեխիչ նյութերով:
- 4. Փայտերը իրար ամրացնել մետաղյա պուտակամեխերով թեք ձգած:




ՀԱՏԱԿԻ ԿՏՐՎԱԾՔ



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական շրջանի քվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսէիզ նախագիծ		
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		ձար. շին մաս	ձ-11	ձ-25
		Հատակների մասնագրեր		

Ջեռուցման մարտկոցների երեսապատման մասնագիր



Ծանոթացում


Մասնագիրը 3 հատի համար
Մարտկոցների երեսապատման համար ցանց - 4.5 մ² m = 40.5 կգ
Մետաղական ձող 40x40x3 L=19.3 գծմ m = 64.8 կգ
Մետաղական ձող 15x10x2 L=17.6 գծմ m = 10.7 կգ
Մետաղական թերթ 60x60x6 12 հատ
Դյուրբել 48 հատ
Ներկ - 21.6 մ²




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ			
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		ձառ. շին մաս			
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ					
					ձ-12	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ջեռուցման մարտկոցների երեսպատման մասնագիր			

Ֆիզդահլիճի գույքի մասնագրեր


ԲԱՍԿԵՏԲՈՒ ՎԱՀԱՆ



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1



ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ՎԱՀԱՆԱԿ ՏԵՍՔ «Ա»




ՆՅՈՒԹԻ ԾԱԽՍԸ ՎԱՀԱՆԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ
ՀԱՄԱՐ ՊԱՏԻ ՄԵԶ (ՄԵԿ ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ) ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԵՐԿՈՒ ՀԱՏ

Անկյունակ L75x6 - 23.7կգ
L50x5 - 9.8կգ
- ծ=3.2կգ



Ծանոթացում

Պատին ձգվող աստիճաններ - 2 հատ
Վոլեյբոլի ցանց - 1 կոմպլեկտ
Առաստաղին ձգվող պարան - 1 հատ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ճար. շին մաս			
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ					
					Ճ-13	Ճ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ֆիզդահլիճի գույքի մասնագրեր			

Ճաղավանդակի մասնագիր



Ճանութացում

Մասնագիրը 5 հատի համար
Պողպատյա ամրան A500C Ø16 մմ – 19.5 x 5 = 97.5 գծմ – 154 կգ
Պողպատե խողովակ 25x25x1.4 մմ – 6.6 x 5 =33 գծմ – 33.5 կգ
Արտաքին թեքանների սվաղում – 18.2 մ²
Հղկած տրավերտինե պատուհանագոգ 3սմ հաստությամբ – 0.5 x 8 գծմ
Ներկ – 9.0 մ²



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ		
ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Ճար. շին մաս		
ԿՈՆՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ճ-14	Ճ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ճաղավանդակի մասնագիր		

Ֆիզդահլիճի ներքին հարդարման ծավալաթերք

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Սենքերի մակերեսները (մ ²)	Սենքերի պարագիծը (գ/մ)	Սենքերի բարձրությունը (գ/մ)	Բացվածքները (մ ²)	Պատեր, սյուներ, մ ²							Շեփություններ (մ ²)				Առաստաղներ (մ ²)			
						Գաջե սվաղ (մ ²)	Ցեմենտ-ավազե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)	Խեցե սալիկներ (մ ²)	Պլաստիկ շրիշակներ (գ/մ)	Փայտե շրիշակներ (գ/մ)	Գաջե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Ցեմենտ-ավազե սվաղ (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)	Գաջե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Կախովի առաստաղ (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)
1	Տղաների հանդերձարան	10. 6	14. 9	2. 7	5. 9	—	34. 0	—	—	34. 0	—	—	—	—	—	—	9. 7	—	9. 7	—
2	Սանհանգույց	3. 9	8. 2	2. 7	1. 7	—	22. 5	—	—	22. 5	—	—	—	—	—	—	3. 9	—	3. 9	—
3	Ֆիզդահլիճ	135. 9	54. 8	5. 75	19. 3	—	284. 1	—	284. 1	—	—	—	—	—	6. 6	6. 6	168. 0	168. 0	—	—
4	Պահեստ	3. 4	7. 6	2. 3	1. 7	—	15. 8	—	15. 8	—	—	—	—	—	—	—	3. 4	3. 4	—	—
5	Աղջիկների հանդերձարան	15. 8	21. 4	2. 7	3. 5	—	53. 4	—	—	53. 4	—	—	—	—	—	—	13. 8	—	13. 8	—
Ընդհամենը		169. 6	106. 9	—	32. 1	—	409. 8	—	299. 9	109. 9	—	—	—	—	6. 6	6. 6	198. 8	171. 4	27. 4	—
Միջնորմեր 100 մմ պեմզաբլոկ																	1. 2 մ ³ կամ 11. 7 մ ²			
Արտաքին պատեր 200 մմ պեմզաբլոկ																	0. 26 մ ³ կամ 1. 3 մ ²			
Պատուհանների պաշտպանիչ ցանց																	13. 6 մ ²			
Հատակի գծանշում 5 սմ հաստությամբ																	147. 7 գծմ			
Հղկած տրավերտինե պատուհանագոգ 3սմ հաստությամբ																	0. 2 x 8 գծմ			
Փայտամած (С т р о и т е л ь н ы е л е с а)																	H = 5. 75 մ			
Գեղարվեստական նկարացարդում																	100. 0 մ ²			
Գիպսկարտոն (ջեռուցման խողովակների քողարկման համար)																	20. 9 մ ²			

Ծանոթացում

Գիպսկարտոնի համար ծեփամածիկ – 20. 9 մ²
ներկ – 20. 9 մ²


AVM
GROUP



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ
ԿՈՆՍՏՐ-Ի

«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ
ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ

Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ



Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական օբյեկտի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսփիզ նախագիծ


Ճար. շին մաս

ձ-15

ձ-25



Ֆիզգահլիճի ներքին հարդարման ծավալաթերք


Հրաձգարանի չափագրություն Մ1:100



ՀԱՐՏԱՐԱՂԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵՋԻՐՋՅԱՆ		ձառ. շին մաս		ձ-16	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵՋԻՐՋՅԱՆ				Հրաձգարանի չափագրություն Մ1:100		

Հրաձգարանի կտրվածք 1-1, 2-2 Մ1:50




ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ				
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				
		ձառ. շին մաս		ձ-17	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Հրաձգարանի կտրվածք 1-1, 2-2 Մ1:50			


Հրաձգարանի հատակի և պատուհանի մասնագրեր

Հատակի մասնագիր

Չսահող կերամիկական սալիկներ սոսնձի վրայով 10մմ
Հարթեցնող շերտ B15 ամրանային ցանցով Ø4Bp-I f. 100x100 70մմ
Պենոպլեֆս - 30մմ
Փայլաթիթեղ
Ամրանավորված հարթեցնող շերտ B15 Ø10A500c f. 200x200 100մմ
Խիճ 100մմ



Պատուհանի մասնագիր



Ծանոթացում

Նոր տեղադրվող պատուհան (Պ-1) 2.9 մ², որից բացվող 0.6 մ²
Խիճ – 7.77 մ³
Բետոն B15 դասի – 13.2 մ³
Ø10A500c – 846.2 կգ
Ø4Bp-I – 388.5 կգ
Փայլաթիթեղ – 77.7 մ²
Չսահող կերամիկական սալիկներ – 77.7 մ²



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	Երևան ֆազաբի Կենրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ		
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ	ձառ. շին մաս		
			ձ-18	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Հրաձգարանի հատակի և պատուհանի մասնագրեր		

Հրաձգարանի ներքին հարդարման ծավալաթերթ

Քանդման աշխատքների ծավալաթերթ

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Պատուհանների ապամոնտաժում (լ x բ)	Պատեր (մ ²)	Հատակներ (մ ²)	Առաստաղներ (մ ²)
			Պատերի սկադի քերում (մ ²)	Բետոնե հատակների քանդում (մ ²)	Առաստաղի քերում (մ ²)
1	Նախամուտք	—	20. 4 (մ ²)	6. 1 (մ ²)	5. 4 (մ ²)
2	Միջանցք	—	60. 0 (մ ²)	20. 8 (մ ²)	20. 3 (մ ²)
3	Հրաձգարան	2. 9 (մ ²)	94. 3 (մ ²)	50. 8 (մ ²)	50. 5 (մ ²)
Ընդհամենը		2. 9 (մ ²)	174. 7 (մ ²)	77. 7 (մ ²)	76. 2 (մ ²)

Ներքին հարդարման ծավալաթերթ

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Սենքերի մակերեսները (մ ²)	Սենքերի պարագիծը (գ/մ)	Սենքերի բարձրությունը (գ/մ)	Բացվածքները (մ ²)	Պատեր, սյուներ, մ ²							Շեփույթյուններ (մ ²)				Առաստաղներ (մ ²)			
						Գաջե սվաղ (մ ²)	Ցեմենտ-ավազե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)	Խեցե սալիկներ (մ ²)	Կերամիկական շրիշակներ (գ/մ)	Փայտե շրիշակներ (գ/մ)	Գաջե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Ցեմենտ-ավազե սվաղ (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)	Գաջե սվաղ (մ ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ ²)	Կախովի առաստաղ (մ ²)	Ներկում ջրաեմուլսիոն ներկով (մ ²)
1	Նախամուտք	6. 1	11. 2	2. 26	1. 3	—	20. 4	20. 4	—	—	9. 5	—	—	—	—	—	5. 4	5. 4	—	—
2	Միջանցք	20. 8	23. 8	2. 8	1. 6	—	60. 0	60. 0	—	—	19. 6	—	—	—	—	—	20. 3	20. 3	—	—
3	Հրաձգարան	50. 8	30. 6	2. 94	4. 4	—	94. 3	94. 3	—	—	30. 6	—	—	3. 3	3. 3	—	50. 5	50. 5	—	—
Ընդհամենը		77. 7	65. 6	—	7. 3	—	174. 7	174. 7	—	—	59. 7	—	—	3. 3	3. 3	—	76. 2	76. 2	—	—
Գիպսոկարտոն (ջեռուցման խողովակների քողարկման համար)																	27. 3 մ ²			

Ծանոթացում


Արտաքին թեքանների սվաղում – 4. 2 մ²
Արտաքին – Հղկած տրավերտինե պատուհանագոգ 3սմ հաստությամբ – 0. 25 x 3. 2 գծմ
Ներքին – Հղկած տրավերտինե պատուհանագոգ 3սմ հաստությամբ – 0. 2 x 3. 2 գծմ
Գիպսոկարտոնի համար
ծեփամածիկ – 27. 3 մ²
Ներկ – 27. 3 մ²



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Բ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիին վերանորոգման էսէիգ նախագիծ			
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		ձար. շին մաս		ձ-19	ձ-25
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Հրաձգարանի ներքին հարդարման ծավալաթերթ		

Կաթսայատան չափագրություն Մ1:100

Կաթսայատան չափագրություն
Մ1:100



Քանդման աշխատանքների ծավալաթերթ

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Պատեր (մ²)	Առաստաղներ (մ²)
		Պատերի սկալի քանրում(մ²)	Առաստաղի սկալի քանրում(մ²)
1	Կաթսայատուն	71. 8	38. 5


Ներքին հարդարման ծավալաթերթ

Սենքերի համարակալում	Սենքերի անվանացանկ	Սենքերի մակերեսները (մ²)	Սենքերի պարագիծը (գ/մ)	Սենքերի բարձրությունը (գ/մ)	Բացվածքները (մ²)	Պատեր, սյուներ, մ²		Շեփուղյուններ (մ²)		Առաստաղներ (մ²)	
						Ցեմենտ-ավազե սկալ (մ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ²)	Ցեմենտ-ավազե սկալ (մ²)	Գաջե սկալ (մ²)	Ներկում լատեքսային ներկով (մ²)
1	Կաթսայատուն	38. 5	25. 2	3. 0	3. 8	71. 8	71. 8	5. 9	5. 9	38. 5	38. 5



ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսխիզ նախագիծ			
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵՋԻՐՋՅԱՆ				
		ձար. շին մաս		ձ-20	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵՋԻՐՋՅԱՆ		Կաթսայատան չափագրություն Մ1:100			

Բարեկարգման հատակագիծ




Ծանոթացում	
Ասֆալտի քերում 150 մմ – 480 մ²	
Բետոնե ծածկույթի քանակ – 3.2 մ³	
Հողի հանում – 150 մ³	



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐԻՈՍՅԱՆ	
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ	
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ		
ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսքիզ նախագիծ			
ձառ. շին մաս		ձ-21	ձ-25
Բարեկարգման հատակագիծ			

Բարեկարգման հատակագիծ




Նոր իրականացվող ասֆալտ

Ծանոթացում


Հետ լցվող հող – 150մ³
Բետոն B15 դասի – 38.4 մ³
Ø4Bp-I – 2400 կգ
Իզոգամ – 480 մ²
Բիտում – 480 մ²
Մանրահատիկ ասֆալտ – 480 մ²

Մանրահատիկ ասֆալտ 5սմ
Բիտում
Ջրամեկուսացում 1 շերտ իզոգամով
Հարթեցնող շերտ B15 ամրանային ցանցով Ø4Bp-I ք. 100x100 80մմ





ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ		
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ				ձառ. շին մաս		
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ					Բարեկարգման հատակագիծ	ձ-22	ձ-25

Պատի և հիմքի ջրամեկուսացում ց/ա սվաղի վրա



1 - 1
ՀԻՄՔԻ ԵՎ ՊԱՏԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ Ց/Ա ՍՎԱՂԻ ՎՐԱ





№	ԷՍՔԻՁԸ
1	300 350 450 200

ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐԸ									
դիրք №	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ				ՔԱՆ	ԿՇԻՌԸ Կգ		ԾԱՆՈԹ
							1դիրքի	բոլորի	
		Հիմք							
1	տես ամր դետ	Ø 8	A-I	L= 1300	226	0,520	117,520		
2	առանց գծագրի	Ø 16	A500C	L= 37000	6	59,200	355,200		
3	առանց գծագրի	Ø 16	A500C	L= 500	118	0,800	94,400		
	նյութը բետոն		B 22,5դասի		3,4				մ³
		Պատ							
4	առանց գծագրի	Ø 12	A500C	L= 2750	170	2,475	420,750		
5	առանց գծագրի	Ø 12	A500C	L= 37000	15	33,300	499,500		
6	առանց գծագրի	Ø 12	A500C	L= 220	326	0,198	64,548		
	նյութը բետոն		B 22,5դասի		8,2				մ³
Անցքերի շաղափում					444	հատ			
Ջրամեկուսացում					108	մ²			



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսֆիզ նախագիծ		
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		ձառ. շին մաս	ձ-23	ձ-25
		Պատի և հիմքի ջրամեկուսացում ց/ա սվաղի վրա		

Հենապատի սխեմա



Ծանոթացում


Հենապատի քերում - 132.0 մ²
Ց/ա սվաղում - 132.0 մ²
Ø4Bp-I - (քայլը 150x150) - 26.4 կգ
Բազալտե թասակ 0.5x0.04 - 44 գծմ



ՀԱՐՏԱՐԱՂԵՏ	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ	
ԿՈՆՍՏՐ-Ր	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ	
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՂ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման էսիզ նախագիծ			
ձառ. շին մաս		ձ-24	ձ-25
Հենապատի սխեմա			

Ֆիզդահլիների 3D պատկերներ



ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԿՈՆՍՏՐ-Ի	Ա. ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ		Երևան ֆազաի Կենրոն վարչական Երջանի թիվ 10 Խմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլինի վերանորոգման Էսիզ նախագիծ		
	Գ.ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ		Ճար. շին մաս	ձ-25	ձ-25
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			Ֆիզդահլինի 3D պատկերներ		

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ

ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԻՆ ԶԵՌՈՒՑՆՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ԵՎ ԹՈՒՋԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄԸ ՆՈՐ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐՈՎ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ ՍՊՈՐՏ ԴԱՅԼԻՃԻ ԵՎ ՀՐԱՋԳԱՐԱՆԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ: ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՏԵՂԱՓՈԽԵԼ ՇԻՆ ԱՂԲԱՎԱՅՐ, ՈՐՊԵՍ ԱՂԲ:

ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1 ՀԱՐԿ:


ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ՆՈՐ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Փ50-20ՄՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՎ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐ ՆՈՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԹՈՒՋԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՀԵՏ: ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ՓԱԿԱՆՆԵՐ Փ20 ԵՎ ՕԴԱՅԱՆՆԵՐ Մ ԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐՆԱՄԱՍԵՐՈՒՄ 1 ՀԱՏՈՎ: ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ ԱՄՐԱՑՆԵԼ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԿԵՌԻԿՆԵՐՈՎ: ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԵՐԸ ՄՈՆՏԱԺԵԼՈՒՑ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԿԱՏԱՐԵԼ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ:

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՏԵՂՈՒՄ ՓԱՍՏԱՑԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻՑ ԵԼՆԵԼՈՎ:




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ. Մադաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՋԻ ԵՎ ՀՐԱՋԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ	Զ-1	8
«ԷՅ ՎԻ ԵՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ԱՌԱՋՆՈՐՈՂ ԹԵՐԹ		


ՄԱՐԶԱԴԱՅԻՆ ԶԱՏԱԿԱԳԻՐ ՓԱՍՏԱՑԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳԾ	Գ.Մադաթյան		ՄԱՐԶԱՐԱՐԼԻԶԻ ԵՎ ՀՐԱԶԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ		
				Զ-2	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՄ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՅԱՆ			ՄԱՐԶԱՐԱՐԼԻԶԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ		




ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՍԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ	Ջ-3	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ		

ՓԱՍՏԱՑԻ ԳՈՐԾՈՂ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑ




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳԾ	Գ.Մադաթյան		ՍԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀՐԱՉԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ	Ջ-4	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ			ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ		


ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՆԱԽԱԳԾՎՈՐ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՃԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ	Զ-5	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ			ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՃԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ		




ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ			
	ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՍԱՐԶԱԴԱՐԱՆԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ			
				ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ		Ջ-6	8
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑՈՎ			

ՆԱԽԱԳԾԿՈՂ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑ



ԲՈԼՈՐ ԹՈՒՋԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԸ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼ
ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐՈՎ ԵՎ ԱՎԵԼԱՑՆԵԼ
10 ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՋԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ	Ձ-7	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՍԽԵՄԱՆԵՐ		

ՆԵՐՔԻՆ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
ՆԵՐՔԻՆ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					
1.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐԻ ՄԵՋ 0.4x0.4x1.35 ՀԵՏՀԱՐԿԱԾ ՄՈՒՐՃՈՎ		Մ³	0.432	—/—
2.	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ	Ø50	Գ.Ս	55	—/—
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø25	Գ.Ս	20	—/—
4.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø20	Գ.Ս	32	—/—
5.	ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԹՈՒՋԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ		ՀԱՏ	54	—/—
6.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		S	2	—/—
ՆԵՐՔԻՆ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					
1.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐԻ ՄԵՋ 0.4x0.4x1.35 ՀԵՏՀԱՐԿԱԾ ՄՈՒՐՃՈՎ		Մ³	0.432	—/— —/—
2.	ՄՈՆՏԱԺԵԼ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ	Ø50	Գ.Ս	55	—/—
3.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø25	Գ.Ս	20	—/—
4.	ՆՈՒՅՆԸ	Ø20	Գ.Ս	20	—/—
5.	ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ		ՀԱՏ	129	—/—
6.	ՓԱԿԱՆ	Ø20	ՀԱՏ	16	—/—
7.	ՓԱԿԱՆ	Ø25	ՀԱՏ	4	—/—
8.	ՓԱԿԱՆ	Ø50	ՀԱՏ	4	—/—
9.	ՕՂԱՀԱՆ	Ø20	ՀԱՏ	10	—/—
10.	ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐԻ ՁԳԻՉՆԵՐ		ՀԱՏ	220	—/—
11.	ԿՑԱՄԱՍԵՐ	Ø20	ՀԱՏ	32	—/—
12.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ԱՆԳԱՄ		ՔՍ	15	—/—
13.	ԲԱՑԿԱԾՔՆԵՐԻ ԽՑԱՓԱԿՈՒՄ ԷԼԱՍՏԻԿ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ		ՏԵՂ	2	—/—
14.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Ս	107	—/—



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՑԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐ		
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ			ՆԵՐՔԻՆ ԶԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	Ձ-8	8

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Նախագիծը մշակված է ներքին էլեկտրականության ցանցերի մոնտաժային աշխատանքների համար՝ համաձայն ճարտարապետա-շինարարական լուծումների, բոլոր տեխնիկական առաջադրանքների, պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքների, և էլեկտրոտեխնիկական կանոնակարգի, ինչպես նաև կձև-ի, հկ 31-110-2003 և ՀՀՇՆ22-03-2017 դրույթների համաձայն::

Նախագծում ընգրկված են ՝ ընդհանուր տեղեկությունները, էլ. վարդակների միացման սխեմաները, լուսատուների միացման սխեմաները, ավտոմատ անջատիչից դեպի սենյակ միացման սխեման, վահանների միագծանի սխեմաները:

Ելնելով էլեկտրական բեռնվածքի հաշվարկի համար տրված տվյալներից՝ սնուցող էլ.վահանակների դրվածքային հզորությունը հեռանկարում կկազմի եռաֆազ 20 կՎտ: Էլեկտրաէներգիայի բաշխումը կատարվում է խմբային էլ. վահանակների (LP) արկղերից, խմբային էլ. վահանակի մեջ տեղադրվում են միաբևեռ, եռաբևեռ ավտոմատ անջատիչները, հողանցման և զրոյական կոնտուրները:

Խմբային ցանցերը կառուցվում են պղնձե բազմաջիղ մալուխներով և հաղորդալարերով: Վարդակային մագիստրալ ցանցի մոնտաժը իրականացվում է 3x6մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները ՝ 3x4,0մմ²:

Ներքին լուսավորության ցանցերը մոնտաժը իրականացվում է 3x2,5մմ² հատվածքի հաղորդալարով, ճյուղավորումները ՝ 3x1,5մմ²:

Սնող մալուխը անցկացնել հարկում նոր տեղադրվող բաշխիչ վահանից: Հարկերը սնող մալուխների տիպը վվգ 3x10:

Սենյակներին սնող մալուխները ցույց են տրված սխեմայում

Խմբային էլ. վահանակը տեղադել հատակից 1500մմ բարձրության վրա:


Վարդակների և անջատիչների բարձրությունները հատակից նշված են հատակագծում:

				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
	ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱՐԱՅԼԻՋԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ-1	8
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՂ ԹԵՐԹ		

ՄԱՍՆԱԳԻՐ											
	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ		ՔԱՆԱԿ	ՏԵՍԲ		ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ		ՔԱՆԱԿ	ՏԵՍԲ
1	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ARCTIC 135 IP65			-		19	ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	10	
2	ԼԱՍՊ ԴԱՅԵԼԱՅԻՆ ՈԱՍՏԵՐՈՎ 18Wt, 220W, IP20		ՀԱՏ	-		20	ԱՆՋԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ + ՎԱՐԴԱԿ		ՀԱՏ	-	
3	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ 32W 4000K 4000Lm IP54 595x595mm		ՀԱՏ	32		21	ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ + 2x ՎԱՐԴԱԿ		ՀԱՏ	-	
4	LED ԼՈՒՍԱՏՈՒ IP20, 30 x 30cm, 350mA, 20W, 3000K		ՀԱՏ	-		22	ՇՐՋԱՆԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	22	
5	LED ԱՌԱՍԱԴԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6000K 1400lm X-LARGE		ՀԱՏ	11		23	ՇՐՋԱՆԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	12	
6	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՍՊԻՏԱԿ LED ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՍԲ 11 Wt max + 4 Wt (LED), 4000K		ՀԱՏ	-		24	ՇՐՋԱՆԱԿ ԵՐԵՔ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-	
7	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՋԵՎ 6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm		ՀԱՏ	4		25	ՍՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ		ՀԱՏ	4	
8	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ՎԱՅԱՆԱՋԵՎ		ՀԱՏ	-		26	ԽՍՐԱՅԻՆ ԷԼ. ՎԱՅԱՆԱԿ		ՀԱՏ	3	
9	ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՍԱՐԿՈՑՈՎ		ՀԱՏ	1		27	ԱԿՏՈՍԱՏ ԱՆՋԱՏԻՉ 40W/ A 25W/ A B-ՏԻՊ		Մ	4	
10	ԶԱՅ		ՀԱՏ	-		28	LAN ՏՈՒՓ		ՏՈՒՓ	1	
11	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	12		29	FTP ԼԱՐ		Մ	30	
12	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		30	ԱՍՐԱԿԼԵՐ		ՏՈՒՓ	10	
13	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		31	BBГнє 3x6.0		Մ	50	
14	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	11		32	BBГнє 3x2.5		Մ	50	
15	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	1		33	BBГнє 3x4.0		Մ	100	
16	ՎԱՐԴԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		34	BBГнє 3x1.5		Մ	80	
17	ՎԱՐԴԱԿ ԵՐԵՔ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		35	PVC ԽՈՂՈՎԱԿ Ø24		Մ	230	
18	ԱՆՋԱՏԻՉ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ		ՀԱՏ	-		36	ԵԼԵ ՑՈՒՑԱՆԱԿ		ՀԱՏ	4	
37	ՍԵՆՍՈՐ		ՀԱՏ	-		38	Եռաոտ շանթաթղթի ամրացման համար		ՀԱՏ	-	



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման լախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՄԱՐԶԱՂԱՅԼԻՋԻ ԵՎ ՀՐԱՋԳԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ-2	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՄԱՍՆԱԳԻՐ		




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  — **ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ 32W 4000K**
4000Lm IP54 595x595mm
-  — **LED ԱՌԱՍԱԴԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6000K 1400lm**
X-LARGE
-  — **ԼՈՒՍԱՏՈՒ ԼՈՒՍԱԴԻՈՂԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ**
6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm
-  — **ՋԱՅ**
-  — **ԼՈՒՍԱՏՈՒ ՄԱՐՏԿՈՑՈՎ**
-  — **ՎԱՐՂԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ**
-  — **ՓԱԿ ՎԱՐՂԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ**
-  — **ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ**
-  — **ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ**



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱՐԱՅԻՆԻ ԵՎ ԶՐԱՋԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ-3	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՄԱՐԶԱՐԱՅԻՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՂԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑՈՎ		



ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՓԱՍՏԱՑԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐՈՎ



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	—	ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԼՈՒՄԱՂԻՈՂԱՅԻՆ 32W 4000K 4000Lm IP54 595x595mm
	—	LED ԱՌԱՍԱՂԻ ԼՈՒՄԱՏՈՒ 6000K 1400lm X-LARGE
	—	ԼՈՒՄԱՏՈՒ ԼՈՒՄԱՂԻՈՂԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՁԵՎ 6W, 3000K, 380Lm, IP20, d=120mm
	—	ՋԱՅ
	—	ԼՈՒՄԱՏՈՒ ՄԱՐՏԿՈՑՈՎ
	—	ՎԱՐՂԱԿ ԵՐԿՈՒ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ՓԱԿ ՎԱՐՂԱԿ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ԱՆՁԱՏԻՉ ՄԵԿ ՏԵՂԱՆՈՑ
	—	ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱՂԱՅԻՑԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ-4	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԼՈՒՄԱՏՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՂԱԿՆԵՐԻ ՑԱՆՑՈՎ		

Կանալային օդատաքացուցիչ
SHUFTEHR- 1000x500- 90 N=16 կվտ,

Կանալային անաղմուկ օդամուղ
ներածման համար ВентТТпро 200
N=20կվտ

Օդափոխության սարքավորումների
համար նախատեսված LP


Կանալային անաղմուկ օդամուղ
արտածման համար
ВентТТпро L1400մ³/ժ,
N=20կվտ /համարժեք /

Կանալային անաղմուկ օդամուղ
ներածման համար ВентТТпро 200
N=20կվտ

Կանալային օդատաքացուցիչ
SHUFTEHR- 1000x500- 90 N=16 կվտ,

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ
ՕԴԱՍՈՒՂ

ՀՈՐԱՆ 1



ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՏՈՒՓ



ԽՍՐԱՅԻՆ ԷԼ. ՎԱՅԱՆԱԿ

ВВГнг 3x6.0

ԵԼՔ ՑՈՒՑԱՆԱԿ

				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
	ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ՄԱՐԶԱՂԱՅԻՑԻ ԵՎ ՀՐԱՁԳԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	ԷՏ-5	8
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՁՅԱՆ			ՄԱՐԶԱՂԱՅԻՑԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ LP-Ի ՑԱՆՑՈՎ		

Աղանդիկ օդանոցի համար
L1400մ³/ժ,
/համարժեք /

150x150 L300	Օդափոխության սարքավորումների համար նախատեսված LP
-----------------	---

 — *UNLSUdU3hL SNTΦ*

 — **ԽՄԲԱՅԻՆ ԷԼ. ՎԱՅԱՆԱԿ**


ВВГнг 3х6.0

ԵԼՔ ՅՈՒՅԱՆԱԿ



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՄԱՐԶԱՐԱՅԻՋԻ ԵՎ ԶՐԱԶՊԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		
				ԷՏ-6	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ ԲԵՅԻՈՅՅԱՆ			ԶՐԱԶՊԱՐԱՆԻ ԶԱՏԿԱԳԾ ԼՐ-Ի ՑԱՆՑՈՎ		

ՄԱՌՂ ՄԱՆՈՒՆԻ ՏՎԱՅԼՆԵՐ ДАННЫЕ питающей кабель			
	ՄԱՌՏԻ ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՎՏՈՄԱՏԻ ՎԱՅ ԱՎՏՈՄԱՏԻ ԱՎՏՈՄԱՏԻ автоматический входной перерасчетчик или перерасчетчик делителя	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,	
	ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉ ՀՈՒՄԱՔԻ ՏՐԱՆՍԳՐԱԿՏՈՐ электросчетчик, трансформатор	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,	
	ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՎՏՈՄԱՏԻՉ автомат выключатель	ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա Номинальный ток , А ԿԱՊԱՑԵՐԾԻՉԻ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա , ՆՈՄԻՆԱԼ ԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱ Номинальный ток утечки, А, номинальная чувствительность	
	ՎԱՐԱՎՈՐՈՒՄ ԱՐԵՎԱՐՈՒՄ управления	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա ԱՐՐԱՆ ՇՐՁԱՆԵՐԻ ՎԱՐԱՎՈՐՈՒՄ типичный номинальный ток , управление цепью напряжения	
ՄԱՆՈՒՆԻ ՄԱՎԻՇԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿՏՐՎԱԾՔ (ԹՈՐՈՒՆԱՎՈՐԹՅՈՒՆՆԸ՝ Ա) ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՐՎՈՐԴԹՅՈՒՆԸ, Ա Марка кабеля и его разрез длина секции		ՄԱՆՈՒՆԵՐԻ ՏԵՐԱՎՈՐՈՒՄ ԱՆԹՈՂ метод прокладки кабеля	
ՀՈՒՄԱՔԻ ԸՆԴՈՒՆԻՉ ток приемника	ՆՇԱՆԱՎՈՐԸ ՀԱՏՎԱԿԱԳԾՈՒՄ значение по плану		
	ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՍԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏՎԱԿԱԳԾԻ номер групп по плану		
	ՖԱԶՎՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԿՎԱ) ФАЗОВЫЙ ОТЧЕТ (КВА)		
	ՀՈՍԱՆՔ (Ա)		А
	Բաշխիչ արկղի համարը Номер распределительной коробки:		
ՄՊԱՌԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ ԵՎ ԲԱՆԱԿԸ Тип потребителя и количество			




N 1.01	N 1.02	N 1.03
LP-1	LP-1	LP-1



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ			
ԶԿ-Ի ՆԳԾ	Գ.Մադաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՑԻ ԵՎ ՀՐԱՋԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		ԷՏ-7	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՂ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՈՒՎ-1 ՎԱՅԱՆԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ			

ՄԱՌՂ ՄԱՆՈՒՆԻ ՏՎԱՅԼՆԵՐ ДАННЫЕ питающей кабель			
	ՄԱՏԻ ԱՏՈՄԱՏ ԱՅԱՏՏԻՉ ՎԱՅ ԱՅԱՏՏԻՉ Автоматический переключатель или первоначальный делитель	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,	
	ԷԼԵԿՏՐՈՎԱԿԱՆ ՀԱՇՎԻՉ ՀՈՍԱՆՔԻ ՏՐԱՆՍԳՐԱՅՈՒՄԱՏՈՐ электросчетчик, трансформатор тока	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա тип и номинальный ток ,	
	ԱՎՏՈՄԱՏ ԱՅԱՏՏԻՉ автомат выключатель	ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա Номинальный ток , А	ՎԱՊԱՋՆԵՐԾԻՉԻ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա , ՆՈՄԻՆԱԼ ԶԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՃԱ Номинальный ток утечки, А, номинальная чувствительность
	ՎԱՐԱՎՈՐՈՒՄ ՍԱՐԳՎՈՐՈՒՄ управления	ՏԻՊ ԵՎ ՆՈՄԻՆԱԼ ՀՈՍԱՆՔ, Ա ԱՐՐԱՆ ՇՐՁԱՆԵՐԻ ՎԱՌԱՎՈՐՈՒՄ типичный номинальный ток , управление цепью напряжения	
ՄԱՆՈՒՆԻ ՄԱՎԻՆՉԵ ԵՎ ՆՐԱ ԿՏՐՎԱԾՔ (ԹՈՐՈՒՆԱՎՈՅՈՒՆՆԵՐ՝ Ա) ՀԱՏՎՈՐ Берка кабеля и его разрез длина секции		ՄԱՆՈՒՆԵՐԻ ՏԵՐԱՊՐՈՍԱՆ ԱՆԹՈՂ метод прокладки кабеля	
ՀՈՍԱՆՔԻ ԸՆՂՈՒՆԻՉ ток приемника	ՆՇԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ ՀԱՏԱՎԱԳԾՈՒՄ значение по плану		
	ԽԱՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐԸ ԸՍՏ ՀԱՏԱՎԱԳԾԻ номер груп по плану		
	ՖԱՅՅԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀՁՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ (ԿՎԱ) ФАЗОВЫЙ ОТЧЕТ (КВА)		
	ՀՈՍԱՆՔ (Ա)		А
	Բաշխիչ արկղի համարը Номер распределительной коробки:		
ՄՊԱՌԻՉԻ ՏԵՍԱԿԸ ԵՎ ԶԱՆԱԿԸ Тип потребителя и количество			



N2,3.01	N2,3.02
LP-2,3	LP-2,3



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ			
ԶԿ-Ի ՆԳԾ	Գ.Մադաթյան		ՄԱՐԶԱԴԱՅԼԻՑԻ ԵՎ ՀՐԱՋԱՐԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		ԷՏ-8	8
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՂ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՈՒՎ-2,3 ՎԱՀԱՆԻ ՄԻԱԳԾԱՆԻ ՍԽԵՄԱ			

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
ԵՎ
ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄ

ՍԱՌԸ ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՍԱՌԸ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿԿԱԾ Է ԸՍՏ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ:

ՇԵՆՔԻ ՀԱՐԿԱՑՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ 1 ՀԱՐԿ:

ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾՎԵԼ ԵՆ ՍԱՌԸ, ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ, ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԵՐ:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ Է ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՇՆ ԵՎ Կ 40-0.1-01-2014-Ի ՆՈՐՄԵՐԻ:

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Ցանցի անվանումը	Պահանջվող ճնշումը	Հաշվարկային ելքեր		Հակ. կարիք լ/վրկ
		խմ/ժամ	լ/վրկ	
Սառը ջուր	30	1,08	0,03	
Կոյուղի			1,63,	

ՍԱՌԸ ԶՐԻ ՄՆՈՒՑՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՍԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ԶՐՄՈՒՂԻ Ø15ՄՄ ՑԱՆՑԻՑ Ø15ՄՄ ԽՈՂՈՎԱԿՈՎ: ՄԻԱՑՄԱՆ ԿԵՏՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼ ԳՈՏԻ ՄԻԱՑՈՒՄ DN15x15 ՈՐԻՑ ՀԵՏՈ ՆԱԽԱՏԵՍԵԼ ԿՑԱՄԱՍ Φ15x15, ՓԱԿԱՆ Φ15:

ՑԱՆՑԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՊՈԼԻԵԹԻԼԵՆԵ Ø15 ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ:

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱԶՐԵՐԸ ՍԱՆ-ՍԱՐՔԵՐԻՑ ԻՆՔՆԱՀՈՍ ՀԱՎԱՔՎՈՒՄ ԵՎ ՀԵՌԱՑՎՈՒՄ Է ՆԵՐՔԻՆ ՑԱՆՑԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՄԻԱՑՆԵԼՈՎ ՏԱՐԱԾՔՈՒ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻՆ :


:ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ Ø100 ÷50 ՄՄ:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ԵՆ ՀՀ-ՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ:


ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ	ՍԽԵՄԱՅՈՒՄ	ՆՇԱՆՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ
1	2	3
.....Ջ1.....	Ջ1.....	ՍԱՌԸ ԶՐԻ ՆԱԽԱԳ. ԽՈՂՈՎԱԿ
.....Կ1.....	Կ1.....	ԿՈՅՈՒՂՈՒ.....
..... 	 	ՓԱԿԱՆ
 <		ՀՈՍԱԿ
 ԼԿ		ԼՎԱՑԱՐԱՆ
 ՋԿ		ՋՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ
		ՍՏՈՒԳԻՉ
Կ.Կ1	Կ.Կ1	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՆԳՆԱԿ
Կ.Ջ 1	Կ.Ջ 1	ՍԱՌԸ ԶՐԻ ԿԱՆԳՆԱԿ
ԽՏ		ԽՈՐԸ ՏԱԳՂԻՐ
		ԶՐԱՉԱԾ
 ԽԿ		ԽՈՀԱՆՈՑԱԿՈՆՔ
		ԳՈՐԾՈՂ ԴԻՏԱՀՈՐ
		ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԴԻՏԱՀՈՐ




			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մաղաթյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՋԵՌԱՑՈՒՄ	ԶԿ-1	5
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ԱՌԱՋՆՈՐՈՂ ԹԵՐԹ		



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Սադաթյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՋԵՌԱՑՈՒՄ	ՋԿ-2	5
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ			ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Ջ1-Ի ԵՎ Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ		



ԳՈՐԾՈՂ ԿՈՅՈՒՂՈՒ
ԿԱՆԳՆԱԿ



				Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզիկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
	ՋԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ		
				Ջ1-Ի ԵՎ Կ1-Ի ՑԱՆՑԵՐՈՎ ՍԽԵՄԱՆԵՐ	ՋԿ-3	5
	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՋՅԱՆ					

ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱԿ.	ՔԱՆԱԿ	ՊԵՏ. ՍՏԱՆԴ
1.	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ				—/—
2.	ՊՈՐՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ԿՐԱ	Ø15	Գ.Ս	10	—/—
3.	ՓԱԿԱՆ	Ø15	ՀԱՏ	3	—/—
4.	ԱՆՋԱՏԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՑ	Ø15X15	ՏԵՂ	2	—/—
5.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		ԽՍ	0,1	—/—

ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ					
1.	ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՊԱՏԵՐԻ ԿՐԱ	Ø15	Գ.Ս	10	
2.	ՓԱԿԱՆ	Ø15	ՀԱՏ	3	
3.	ՄԻԱՑՆԵԼ ԳՈՐԾՈՂ ՑԱՆՑԻՆ	Ø15X15	ՏԵՂ	2	
4.	ԿՑԱՄԱՍ	Ø15X15	ՀԱՏ	4	
5.	ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՄԱՍԵՐ (ՖԻՏԻՆԳՆԵՐ)		ՀԱՏ	10	—/—
6.	ՑԱՆՑԻ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄ		Գ.Ս	10	—/—
7.	ԼՎԱՑԱՐԱՆԻ ԾՈՐԱԿ ԽԱՌՆԻՉ		ՀԱՏ	1	—/—
8.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ԿՐԱ		ՏԵՂ	1	—/—



			Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՋՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ		
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐՉՅԱՆ			ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ	ԶԿ-4	5


ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑ				
N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ Կ1
1.	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
2.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø100	Գ.Մ	1
3.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	5
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ	Ø50	ՀԱՏ	1
5.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	1
6.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	1
7.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 350	ՏԵՂ	2
8.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 100	ՏԵՂ	10
9.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 300	ՏԵՂ	24
10.	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ		ԽՄ	0,2

1.	ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ			
2.	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՊԼԱՍՏՄԱՍԵ ԽՈՂՈՎԱԿ ՀՈՂԻ ՄԵՋ	Ø100	Գ.Մ	1
3.	ՆՈՒՅՆԸ ՊԱՏԵՐԻ ՎՐԱ	Ø100	Գ.Մ	5
4.	ԼՎԱՑԱՐԱՆ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ	Ø50	ՀԱՏ	1
5.	ԶՈՒԳԱՐԱՆԱԿՈՆՔ ԿԵՐԱՄԻԿԱԿԱՆ		ՀԱՏ	1
6.	ՀՈՍԱԿ	Ø 100	ՀԱՏ	1
7.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ՊԱՏԻ ՎՐԱ	Ø 350	ՏԵՂ	2
8.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 100	ՏԵՂ	10
9.	ԲԱՑԵԼ ԱՆՑՔ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ	Ø 300	ՏԵՂ	24

ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ

N	ԷՍՔԻԶ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿԸ Կ1
1.	 Ø50	ԾՈՒՆԿ	1
2.	 Ø50	ԵՈԱԲԱՇՆԻՉ	1
3.	 Ø50 α=135°	ԹԵՔՈՒՄ	
4.	 Ø 50X100	ԵՈԱԲԱՇՆԻՉ	1
5.	 Ø 100X50	ԵՈԱԲԱՇՆԻՉ	1
6.	 Ø100	ՍՏՈՒԳԻՉ	1
7.	 Ø100	ԵՈԱԲԱՇՆԻՉ	1



			Երևան քաղաքի Կենրոն վարչական շրջանի թիվ 10 հիմնական դպրոցի ֆիզկուլտուրայի դահլիճի վերանորոգման նախագիծ		
ԶԿ-Ի ՆԳՃ	Գ.Մադաթյան		ԶՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԶՐԱՅԵՌԱՑՈՒՄ		
«ԷՅ ՎԻ ԷՆ ԳՐՈՒՊ » ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ Գ. ԲԵԶԻՐԶՅԱՆ			ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՑԱՆՑԻ ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՁԵՎԱՎՈՐ ՄԱՍԵՐ	ԶԿ-5	5