

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԴԻՄԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Միավոր	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Խ.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 13 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	960.0	0.28	273.11
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	2	8.97	17.94
3	P8-277 K=0.5	Զրիհորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	163.0	0.72	117.37
4	P8-191 K=0.5	Չազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	12	3.12	37.43
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	90.0	0.15	13.45
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	140.0	0.33	45.86
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնաոտք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	19.8	37.34	739.27

8	E46-99	Քայքայված բետոնե օդատար բլուկների քանդում	մ ³	17.8	21.83	388.63
9	P23-77	Ապամոնտաված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /համեմուն պատվիրատուին/	տ	215.0	2.34	503.42
10	C310-2 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաքափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	172.0	2.61	449.39
Կառուցողական աշխատանքներ						
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծպեղնաուղք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	27.20	220.32	5992.75
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	77.0	1.26	96.83
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	342	0.68	233.93
4	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղից КП-25, ներառյալ կավարամածը 5.40խմ	մ ²	960.0	6.11	5864.06
5	E12-278	Ջրհորդանների իրականացում ցինկապատ քիթեղով t=0.55մմ, (քիթեղի լայնությունը ըստ մախագծի b=1300մմ)	զմ	163.0	26.54	4326.38
6	E9-116	Ծպեղնաուղքերի կապում մետաղալարով Ø6մմ	կգ	120.0	0.48	57.13
7	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	50.0	0.39	19.32
8	E12-280	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	34.8	4.86	169.06
9	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ քիթեղից, L=9.9զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	11	64.09	705.02

10	ԻնՖ. տեղ.	Ամրակ	հատ	88	0.55	48.15
11	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	150.0	0.19	28.96
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	195.0	0.75	146.72
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	450.0	0.52	233.93
14	ԻնՖ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	42.4	0.55	23.20
15	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	45.0	1.58	71.00
16	E12-283	Ձնարգելի իրականացում, 1250մմ	զմ	146.0	0.19	28.19
17	ԻնՖ. տեղ.	Ձնարգելի արժեքը /L=1250մմ/	հատ	116	3.53	409.90
18	E10-71	Ձեղնալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	8	54.74	437.89
19	E12-280	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	36.0	5.36	192.99
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	27.2	12.75	346.70
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	816.0	0.41	337.07
22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	816.0	0.39	316.48
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	52.0	2.16	112.33

24	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1.8	43.82	78.87
25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	1.0	64.79	64.79
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)	մ ³	132.9	9.20	1222.10
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	210.0	4.37	917.15
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	4.6	53.14	244.43
3	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.4	411.54	164.62
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø100մմ	զմ	320.0	0.80	255.22
5	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	27.2	4.86	132.14
6	իմ.ֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	140.0	0.55	76.61
7	E12-280	Ջրիոս` հարթ ցինկապատ քիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	57.2	4.86	277.88
8	E12-280	Օդատար բլոկների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ քիթեղով	մ ²	102.0	5.19	529.72
9	E9-233	Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.14	86.48	12.11

10	շուկա	Մետ. խողովակ 20x10x1.5	զմ	218.4	0.33	71.71
		Ընդամենը				26831.21
		Շահույթ, 11%				2951.43
		Ընդամենը				29782.64
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				446.74
		Ընդամենը				30229.38
		ԱԱՀ, 20%				6045.88
		Ընդամենը				36275.26

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՋԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Կազմեց՝

Գ. Փոքրիկյան

Ս. Բովհաննիսյան

