

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ԲԱՐԱԲԵՐ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐԴՈՒՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Հիմնավորումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>ԱՍԵՍՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 11 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում գազաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	940.0	0.28	267.42
2	E10-71 K=0.8	Ձեղնահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	5	8.97	44.84
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	165.0	0.72	118.81
4	P8-191 K=0.5	Ձագարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	12	3.12	37.43
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	140.0	0.15	20.93
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	180.0	0.33	58.96
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծպեղնառոտք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	22.0	37.34	821.42

8	E46-99	Քայքայված բետոնե օդատար բլոկների քանդում	մ ³	1.1	21.83	24.02
9	P23-77	Ալամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/	տ	245.0	2.34	573.67
10	C310-2 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	180.0	2.61	470.29
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծաղեղնառոջ, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	25.40	220.32	5596.17
2	E12-289	Ուրբերող տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	79.0	1.26	99.34
3	շուկա	Ղյուրեղ M12 L=500մմ	հատ	348	0.68	238.04
4	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղից KՈՒ-25, ներառյալ կավարամածը 5.50խմ	մ ²	940.0	6.14	5775.81
5	E12-278	Ջրհորղանների իրականացում ցինկապատ քիթեղով t=0.55մմ, (քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	165.0	26.82	4424.51
6	E9-116	Ծաղեղնառոջերի կապում մետաղալարով Ø6մմ	կգ	120.0	0.48	57.13
7	շուկա	Խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	50.0	0.39	19.32
8	E12-280	Փագաթի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	35.2	4.86	171.01
9	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ քիթեղից, L=15.7զմ ներառյալ ջրիոս ձագարները	կետ	11	79.96	879.58

10	Իմֆ. տեղ.	Ամրակ	հատ	154	0.55	84.27
11	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	152.0	0.19	29.35
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	200.0	0.75	150.48
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	456.0	0.52	237.05
14	Իմֆ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	43.0	0.55	23.53
15	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	45.6	1.58	71.95
16	E12-283	Ձնարգելի իրականացում, 1250մմ	զմ	148.0	0.19	28.57
17	Իմֆ. տեղ.	Ձնարգելի արժեքը /L=1250մմ/	հատ	118	3.53	416.96
18	E10-71	Ձեղնալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	8	54.74	437.89
19	E12-280	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	36.0	5.36	192.99
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	25.4	12.75	323.76
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	840.0	0.41	346.99
22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հակամեխիչ նյութով	մ ²	840.0	0.39	325.79
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթեցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	52.0	2.16	112.33

24	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1.8	43.82	78.87
25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	1.0	64.79	64.79
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)	մ ³	134.4	9.20	1235.89
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քեթևաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	184.0	4.37	803.60
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	4.0	53.14	212.54
3	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.31	411.54	127.58
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø100մմ	զմ	280.0	0.80	223.32
5	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթելով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	27.2	4.86	132.14
6	Իմֆ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	140.0	0.55	76.61
7	E12-280	Ջրիոս՝ հարթ ցինկապատ քիթել (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	57.2	4.86	277.88
8	E12-280	Օդատար բլոկների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ քիթելով	մ ²	102.0	5.19	529.72
9	E9-233	Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.14	86.48	12.11
10	շուկա	Մետ. խողովակ 20x10x1.5	զմ	218.4	0.33	71.71

		<u>Ուժեղագնաց աշխատանքներ</u>				
		<u>Բազմանցք սալերով ծածկ</u>				
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E46-52	Անցքերի բացում սալերում 80x80մմ	հատ	310	1.24	383.69
2	E46-53	խողովների բացում բազմանցք սալերում 80x1200մմ	հատ	124	3.52	437.05
3	P23-48	Անցքերի շաղափում պատերում և ե/բ զոտիներում Ø14 L=500մմ	հատ	64	0.76	48.88
4	P23-47	Անցքերի շաղափում պատերում և ե/բ զոտիներում Ø14 L=300մմ	հատ	20	0.57	11.33
5	շուկա	Ամրան Ø12A500C	տ	0.33	386.47	127.53
6	շուկա	Ամրան Ø6Acl	տ	0.09	393.31	35.40
7	շուկա	Ցանց Ø6Acl	տ	0.65	393.31	255.65
8	E11-11	Բազմանցք սալերում բացված անցքերի և խողովների բետոնացում B25 դասի թեթև բետոնով	մ ³	2.8	45.85	128.37
9	E46-69	Բազմանցք սալերի կարամներում ց/ա շաղափի ներարկում	մ ³	1.8	119.98	215.96
10	գ/հաշվարկ "Վերականգնում"	Պոլիմերցեմենտ շաղափի ներարկում շաղափած անցքերում	կգ	1.0	3.65	3.65
11	E6-173 կիր.	Ծածկի սալերի ուժեղացում B25 դասի թեթև բետոնով	մ ³	12.6	69.64	877.45

12	E13-265	Ծածկի մակերևույթի փոշեզրկում	մ ²	210.0	0.21	44.07
13	E46-81	Բազմամյաց սալերի կարամների մաքրում	մ ³	1.8	26.78	48.21
14	C310-2 տ.մ.կ 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	6.4	2.61	16.72
		Ընդամենը				28961.29
		Շահույթ, 11%				3185.74
		Ընդամենը				32147.04
		Չնախատեսված ծախսեր 1.5%				482.21
		Ընդամենը				32629.24
		ԱԱՀ, 20%				6525.85
		Ընդամենը				39155.09

«ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն

Գ. Փոքրիկյան

Կազմեց՝

Ս. Բովհաննիսյան

