

Ծավալաթերթ - նախահաշիվ

Պայմանագիր № ՀՀԳՄՎՀ-ԳՀԾՁԲ-24/60-1

«ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍ ՔԱՂԱՔԻ 9 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԵՐԻ ՏՎՆԻՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ»

NN	Նշանակումը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի ընդհանուր արժեքը	Ընդհանուր արժեքը
					հազ. դրամ	հազ. դրամ
1	2	3	4	5	6	7
		<u>Ա.ՍԵՍՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 7 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏՎՆԻՔ</u>				
		<u>Տանիքի շինարարական աշխատանքներ</u>				
		<u>Ապամոնտաժման աշխատանքներ</u>				
1	E46-98	Տանիքի ասբոշիֆերյա ծածկույթի քանդում զագաթի թիթեղի հետ միասին	մ ²	930.0	0.28	264.57
2	E10-71 K=0.8	Չեղմահարկի պատուհանների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	հատ	8	8.97	71.74
3	P8-277 K=0.5	Ջրհորդանների քանդում (b=700մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	163.0	0.72	117.37
4	P8-191 K=0.5	Չազարների և ջրհավաքների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	կետ	12	3.12	37.43
5	P8-186	Տանիքի ջրահեռացման խողովակների ապամոնտաժում /հանձնում պատվիրատուին/	զմ	155.0	0.15	23.17
6	E12-405 K=0.8	Կավարամածի ապամոնտաժում (տախտակ h=50մմ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ²	160.0	0.33	52.41
7	P8-300 K=0.8	Փայտե կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (կանգնակ, ծալեղնաուղք, մարդակ) /հանձնում պատվիրատուին/	մ ³	24.0	37.34	896.09

8	E46-99	Քայքայված բետոնե օդատար բլուկների քանդում	մ ³	12.3	21.83	268.55
9	P23-77	Ալյամոնտաժված նյութերի հավաքում, իջեցում տանիքից և դուրս բերում շենքից /հանձնում պատվիրատուին/	տ	218.0	2.34	510.45
10	C310-2 տ.մ.կ. 29	Շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 2կմ	տ	175.0	2.61	457.23
		<u>Կառուցողական աշխատանքներ</u>				
1	E10-70	Տանիքի փայտե կոնստրուկցիաների իրականացում (տապաստ, որմնափայտ, ծպեղնառոտք, մարդակ, կանգնակ)	մ ³	26.20	220.32	5772.43
2	E12-289	Ռուբերոիդ տապաստների և որմնափայտի տակ	մ ²	77.0	1.26	96.83
3	շուկա	Դյուբել M12 L=500մմ	հատ	342	0.68	233.93
4	E12-267	Տանիքածածկույթի պատրաստում 0.55մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր ցինկապատ քիթեղից KՌ-25, ներառյալ կավարամածը՝5.40խմ	մ ²	930.0	6.14	5707.74
5	E12-278	Ջրհորղանների իրականացում ցինկապատ քիթեղով t=0.55մմ,(քիթեղի լայնությունը ըստ նախագծի b=1300մմ)	զմ	163.0	26.54	4326.38
6	E9-116	Ծպեղնառոտքերի կապում մետաղալարով Ø6մմ	կգ	120.0	0.48	57.13
7	շուկա	խարիսխ Ø12A500c L=300մմ	կգ	50.0	0.39	19.32
8	E12-280	Գազաթի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=400մմ)	մ ²	34.8	4.86	169.06
9	P8-191	Ջրահեռացման խողովակների D=150մմ տեղադրում հարթ ցինկապատ քիթեղից, L=16.1զմ ներառյալ ջրհոս ձագարները	կետ	11	81.06	891.62

10	ԻճՖ. տեղ.	Ամրակ	հատ	165	0.55	90.29
11	E12-283	Տանիքի մետաղական ճաղաշարի տեղադրում	զմ	150.0	0.19	28.96
12	շուկա	Մետ. անկյունակ 30x30x3	զմ	195.0	0.75	146.72
13	շուկա	Մետ. խողովակ 20x20x2	զմ	450.0	0.52	233.93
14	ԻճՖ. տեղ.	Պողպատաթերթ -3x50x120	կգ	42.4	0.55	23.20
15	E15-614	Մետաղական ճաղաշարի երկշերտ յուղաներկում	մ ²	45.0	1.58	71.00
16	E12-283	Ձմարգելի իրականացում, 1250մմ	զմ	146.0	0.19	28.19
17	ԻճՖ. տեղ.	Ձմարգելի արժեքը /L=1250մմ/	հատ	116	3.53	409.90
18	E10-71	Ձեղնալուսամուտների իրականացում շերտափեղկերի և փայտե ելարանների հետ միասին	հատ	8	54.74	437.89
19	E12-280	Ձեղնալուսամուտների երեսապատում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ)	մ ²	36.0	5.36	192.99
20	E10-201	Փայտե կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ ³	26.2	12.75	333.96
21	E10-203	Կավարամածի եւ տախտակամածի հրապաշտպանում	մ ²	816.0	0.41	337.07
22	E10-209	Կավարամածի եւ տախտակամածի մշակում հականեխիչ նյութով	մ ²	816.0	0.39	316.48
23	E11-55 E11-56	Ցեմենտավազե հարթցնող շերտի իրականացում (h=50մմ)	մ ²	52.0	2.16	112.33

24	E6-1 կիր.	Բետոնե շերտի իրականացում B15 դասի բետոնով (h=100մմ)	մ ³	1.8	43.82	78.87
25	շուկա	Տանիքի մտոցի մետաղապլաստե դռնակի տեղադրում	մ ²	1.0	64.79	64.79
26	E12-288-1	Տանիքում խարամի շերտի իրականացում (h=150մմ)	մ ³	132.3	9.20	1216.58
		<u>Օդատար բլոկներ</u>				
1	E8-169	Օդատարների կառուցում քեթաբետոնե բլոկներից 10սմ հաստությամբ	մ ²	191.4	4.37	835.91
2	E6-106 K=0.5	Բլոկերի դատարկությունների լցում ցեմենտ-ավազային շաղախով	մ ³	4.2	53.14	223.17
3	շուկա	Ամրան Ø10A500C	տ	0.4	411.54	164.62
4	շուկա	Օդատար պոլիպրոպիլենե խողովակ Ø100մմ	զմ	292.0	0.80	232.89
5	E12-280	Օդատար բլոկների գլխադիրի իրականացում հարթ ցինկապատ քիթեղով (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	27.2	4.86	132.14
6	ԻնՖ. տեղ.	Շերտապողպատ -40x4	կգ	140.0	0.55	76.61
7	E12-280	Ջրիոս` հարթ ցինկապատ քիթեղ (δ=0.55մմ B=700մմ)	մ ²	57.2	4.86	277.88
8	E12-280	Օդատար բլոկների երեսապատում 0.55մմ հաստությամբ հարթ ցինկապատ քիթեղով	մ ²	102.0	5.19	529.72
9	E9-233	Մետաղական հիմնակմախքի իրականացում մետաղական ուղղանկյուն խողովակներից	տ	0.14	86.48	12.11

10	շուկա	Մետ. խողովակ 20x10x1.5	զմ	218.4	0.33	71.71
		Ընդամենը				26653.36
		Շահույթ, 11%				2931.87
		Ընդամենը				29585.23
		Զնախատեսված ծախսեր 1.5%				443.78
		Ընդամենը				30029.00
		ԱԱՀ, 20%				6005.80
		Ընդամենը				36034.81

«ԳԼՈԲԱԼ ԻՆՃԵՆԵՐ» ՍՊԸ տնօրեն՝

Կազմեց՝

Գ. Փոքրիկյան

Ա. Հովհաննիսյան

