

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ

**ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ՝ N ԵՔ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/33**

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԳԻՐՔ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ՀՀ Երևան քաղաքի, Աջափնյակ վարչական շրջանի Շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

ԵՐԵՎԱՆ 2026



«ՀՀ Երևան քաղաքի, Աջափնյակ վարչական շրջանի Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ»

Ա Շ Խ Ա Տ Ա Ն Ք Ա Յ Ի Ն Ն Ա Խ Ա Գ Ի Ծ

ԳԻՐՔ 1

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝

Ա. Դավթյան

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախագծով կատարվել է «Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ» աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագծով նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ հիմնական աշխատանքները.

Քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքներ

Քանդել գոյություն ունեցող մաֆալտբետոնյա շերտը իր նախաշերտով: Իրականացնել բետոնյա եզրաքարերի, հիմքերի քանդման աշխատանքներ: Ապամոնտաժել մետաղաան ցանկապատերը, մետաղական շիկությունները, մետաղական հեևայունները:

Կառուցողական աշխատանքներ

Տեղադրել նոր բազալտե եզրաքարեր 300x150մմ և 200x100մմ չափերով: Կազմակերպել անցումներ բետոնե ձևավոր սալերով /տոմստ/: Տեղադրել նոր նստարաններ, աղբամաններ: Կառուցել մանկական խաղահրապարակ և մարզահրապարակ՝ միաձույլ ռետինե հատակով, տեղադրել նոր մանկական խաղասարքեր և մարզասարքեր: Կառուցել նոր ֆուտբոլի/բասկետբոլի մարզադաշտ՝ ռետինե միաձույլ հատակով: Մարզադաշտի պարագծով կառուցել մետաղական ցանկապատ:

Նախատեսել արտաքին լուսավորության ցանցի և ոռոգման ցանցի ընդլայնում:

Ուշադրություն

Շինարարական աշխատանքների կազմակերպումը և անվտանգության ապահովումը պետք է համապատասխանի "Правила охраны труда при строительстве ремонте и содержании автомобильных дорог 1993-01-01" նորմատիվային փաստաթղթին:
Ճանապարհային նշանների նշագծումն ու տեղադրումն իրականացնել համաձայն ГОСТ Р 52289-2000:

ՀՀ օրենսդրությամբ շրջանառության մեջ դրված մանկական խաղահրապարակների շահագործվող սարքավորումները տեղադրելիս պետք է ապահովված լինեն դրանց անվտանգ շահագործումը և համապատասխանեն ԵՏՄ ստանդարտներին:

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխույժ	բարձրագույն կրթությամբ / ինժեներ-շինարար / բաղադրական արդյունաբերական շինարարություն	1	3 տարի
2	Ջրող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Ծեփագործ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Հարդարման աշխատանքների մասնագետ (ներկարար)	ցանկացած	1	3 տարի
5	Սանտեխնիկ	ցանկացած	1	3 տարի
6	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
7	Քանկոր	ցանկացած	2	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոմոբիլային, բեռն. առնվազն 8տ	ցանկացած	1
Եռակցման ագրեգատ	ցանկացած	1
Հետաահատ մուրճ	ցանկացած	2
Չեղքի հարվածամուրճ	ցանկացած	2

[illegible]

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
1	ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃՇ-1
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:2000	ՃՇ-2
3	ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:500	ՃՇ-3
4	ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՍԲ ԵՎ ԶԱՓԱԴՐՄԱՍԲ/	ՃՇ-4
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՍԲ /	ՃՇ-5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԴՐՄԱՍԲ/	ՃՇ-6
7	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԿԱՆՆԵՐ	ՃՇ-7
8	ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԱՎՃՔՆԵՐ ԵԶՐԱՔԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԴԻՔԵՐՈՎ ԵՎ ՆԱԽԱԾԵՐՏԵՐՈՎ	ՃՇ-8
9	ԴԱՇՏԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԶԱՓԱԴՐՄԱՍԲ, ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՍԲ, ԿՏՐԱՎՃՔ, ՏԱՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/	ՃՇ-9
10	ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼ ՎԱՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-10
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՌ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-11
12	ՖՈՒՏԲՈՒԼ ԴԱՐՊԱՍ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ-12
13	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-13
14	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ՃՇ-14
15	ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԵԴՋՅՈՒ ԲԱՐՉԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ԷԼ-1
16	ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵԴՋՅՈՒ ԲԱՐՉԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ԷԼ-2
17	ԱՐԱՄՅԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4Մ, ԿՏՐԱՎՃՔ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ԷԼ-3
17/1	ՈՐՈԳՐՈՒՄ	ԷԼ-4
16	ԵԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ	ՇԿ-1

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան

աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները.

չինարարության իրականացում ըստ քաղաքաչինության հետևյալ ոլորտի՝

-ԲՆԱԿԵԼԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ
ԱՄԼ ԸՇՈՒՄՆԵՐՆԵՐԸ

[illegible]

Al qo'qo'l-lal al o'qo' o't Al qo'f-fa'sso'o


3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն)

և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Մետաղ	30
2	Ապակի	5
3	Մետաղապլաստ	10
4	Հատակներ և դրանց առանձին նյութեր և շինվածքներ	10
5	Փաջ	20
6	Ցեմենտ	20
7	Ավազ	20
8	Երեսպատման սալեր	10
9	Պոլիպրոպիլենային խողովակ	30
10	Մայուխ	25

ՄԱՍՆԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  «ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ «AMELI» LLC		
ՄԱՍՆԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝ Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնաևորոգման աշխատանքներ		
ՄԱՍՆԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵՆՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԺԱՄՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍԵՇԱԿ՝
ՃՇ-1	18	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՄԱՍՆԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵԿՈՍՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնատրոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:2000

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-2	18	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԵՍԱՆ	



Շիրազի փող.

ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՅՎԱԾ Է

ԱՁԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԾՐՁԱՆԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ _____ Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնաևորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՏԱՐԱԾՔԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 1:1000

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-3	18	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Ապամոնտավորվող բետոնյա եզրաքարեր

Ապամոնտավորվող ստտարաններ

Ապամոնտավորվող մետաղ, ցանկապատ և ճաղաշար

Ապամոնտավորվող մանկական խաղատարքեր

Ա/բ-յա ծածկույթ

Ապամոնտավորվող բետոնյա սալահատակ

Գրունտային և բուսական ծածկույթ

Առկա ծառեր

Առկա լուսատու

Ապամոնտավորվող մետաղական շինություններ և կառույցներ

Քանդվող բետոնյա հարթակ

Առկա ե/բ-յա դիտահոր

Վերանորոգվող գրուցատաղավար

Վերանորոգվող հենապատ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱՆՆԵՐ

NN	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորներ	Ծավալը
1	3	4	5
Քանդման աշխատանքներ			
1	Նստարանների ապամոնտաժում	հատ	5
2	Գյուղային ունեցող խաղատարքերի և մարդատարքերի ապամոնտաժում	տ	1.44
3	Անձրավայրերում շերտի բանդում	մ²	34.50
4	Համապատասխանող խաղատարքերի և խաղատարքերի բանդում	մ²	82.80
5	Մետաղական փողոցների և պողոտատարքերի ապամոնտաժում	տ	0.74
6	Շրջափակող ունեցող շերտի բանդում և խաղատարքի	մ²	49.8
7	Բնակավայրի խաղատարքերի և ստորհանգիծների բանդում	մ²	15.00
8	Մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում	գմ	176.00
9	Բնակման մեծությամբ սալերի բանդում	մ²	10.0
10	Ավտոմեքանիկայի կանոնադրված բանդում	մ²	0.90
11	Բնակավայրի եզրագծերի ապամոնտաժում և բնակման հիմքեր	գմ	237.0
12	Մետաղական հենապատների ապամոնտաժում	հատ	5
13	Գյուղային մշակում մեխանիզմների և շերտի հատվածի շինարարական աշխատանքներ	մ²	165.2
14	Գյուղային մշակում մեքենայի	մ²	15.5
15	Գյուղային տեղափոխում և տեղափոխում	տ	214.8
16	Շինարարական աշխատանքներ, բանդում և տեղափոխում և տեղափոխում	տ	322.70

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շրջանի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
/ԾԱԾԿՈՒԹՅՈՒՆԻ ՄԱՍՈՒՆՆԵՐԻ
ԵՎ ՉԱՓԱՂՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-4	18	1:400
ՏՆՕՐԵՐ՝	Ա.ԴԱՎԻԴՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԹԱԴԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳՑ՝	Ա.ԴԱՎԻԴՅԱՆ	



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարեր 150x300մմ

Նոր տեղադրվող բազալտե եզրաքարեր 100x200մմ

Նոր տեղադրվող զրուցատաղավար 3x4մ

Նոր տեղադրվող բետոնյա ձևավոր սալահատակ

Նոր իրականացվող ռետինե միաձույլ հատակ 15մմ հաստությամբ

Նոր տեղադրվող խաղասարքեր և մարզասարք

Նոր իրականացվող բազալտե երեսապատման սալեր 30մմ հաստ.

Բուսական տարածք

Ա/բ ծածկույթ

Նոր ցանկապատ h=4.0մ

Նոր մետաղական ճաղեր

Աղբամանների տեղադրում

Նոր տեղադրվող նստարաններ

ԽԱՂԱՍԱՐԷ-101.04-00-01

ՆՈՐ-ԽԱՂԱՍԱՐԷ

ՆՈՐ-ԽԱՂԱՍԱՐԷ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ԿԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱԿԱՆՇՄԱՍԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-5	18	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ԴԱՓԱՂՄԱՄԲ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-6	18	1:400
ՏՆՕՐԵՄ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	<i>[Signature]</i>

ՄԱՐԶԱՄԱՐԸ -WORKOUT	ՄԱՐԶԱՄԱՐԸ -ԲԱՅԼ	ՄԱՐԶԱՄԱՐԸ -ԷԼԻՊՍԱԶԵԿ ՄԱՐԶԻԴ	ՄԱՐԶԱՄԱՐԸ -ՈՏՔԵՐԻ ՄԱՐԶԻԴ	ՄԱՐԶԱՄԱՐԸ -ՍՏԵՊԴՊԵՐ	ՆԱՏԱՐԱՆ	ԱՂԲԱՄԱՆ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Կառուցողական աշխատանքներ				
Բազայտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ ³	3.22	
2	Բազայտե եզրաքարերի տեղադրում 150*300մմ/բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված	զմ	185.0	
Բազայտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	1.84	
2	Բազայտե եզրաքարերի տեղադրում 200x100 մմ չափերով /բետոնե հիմքով/-եզրերը մշակված	զմ	245	
Նաղախրապարակում ջերտինե ծածկույթի իրականացում				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ ³	21.0	
2	Ե/բ նախաշերտի պատրաստում B12.5 դասի բետոնից	մ ³	10.50	
3	Ամրանացանցի տեղադրում Ф4BpI ամրանից	տ	0.283	
4	Ամրանացնց Ф4BpI, p. 150x150մմ	մ ²	210.0	
5	Միաձուլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ/տեսնի և գունանյութի խառնուրդով	մ ²	210.0	
Բետոնե սալիկների (տոննետ) տեղադրում-գունավոր-Старый город/				
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ³	4.500	
2	Հարբեցնող շերտ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստութւոր g/ա շաղախով	մ ³	3.60	
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով 4սմ հաստությամբ-Старый город/	մ ²	90.0	


Այլ աշխատանքներ				
1	Նոր փայտյա նստարանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	11	
2	Նոր մետաղյա աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում	հատ	5	
3	Նոր մանկական խաղաասրքի ձեռքբերում և տեղադրում Romana 101.04.00-01 կամ համարժեք ու համանման-համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ-ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	
4	Նոր մաքաասրքի ձեռքբերում և տեղադրում /Գուսար (ստանդարտ) գոգանեռ ձողեր, թեք նստարան, խորիզական ձող, շվեդական պատ/ կամ համարժեք ու համանման-համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ	կ/տ	1.0	
5	Նոր մանկական խաղաասրքի /ճանաակի/ ձեռքբերում և տեղադրում Romana 108.58.00-01 կամ համարժեք ու համանման- համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ- ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	1.0	
6	Նոր մաքաասրքի ձեռքբերում և տեղադրում/էլիպսաձև մարդիչ,ռսքերի մարդիչ, ստեպլեթ/Romana-կամ համարժեք-ներկայացնել սերտիֆիկատ/	կ/տ	4.0	
7	Պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտալձագլին շաղախով 1:3 հարաբերությամբ /ցանցով/	մ ²	85	
8	Պատերի նկարազարդում-/ռեպրե համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	40	
9	Պատերի ներկում ֆաստային ներկով /երանգը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ/	մ ²	45.0	
10	Մետաղական ճաղաշարի իրականացում/երկտակ յուղաներկումով/ բետոնե հիմքով	զմ	26.0	
11	Կանաչ տարածքների նախապատրաստում ձմապատման, ճիմապատում	մ ²	750.00	
12	Մետաղական մակերևույթների ներկում հալակրողզինոն ներկով 2 շերտ	մ ²	42	

Դաշտի կառուցում չիմնատակի պատրաստում				
1	Մակերեսների մերենայացված հարբեցում	մ ²	253	
2	5 սմ հաստությամբ խճե շերտի իրականացում	մ ²	253	
3	Ե/Բ միաձուլ սալի բետոնացում B-15 դասի բետոնից	մ ³	12.65	
4	Ամրալար Ф8 AIII	տն	1.0200	
5	Միաձուլ ռետինե ծածկույթի իրականացում 15մմ հաստ/տեսնի և գունանյութի խառնուրդով	մ ²	253.0	
6	Դաշտի մերենայացված գծանշում /երկտակ/	զմ	130	
7	Բասկետբոլի վահանի պատրաստում և տեղադրում	հատ	2.0	
8	Մետաղական ցանկապատի իրականացում h=4մ-դռնավով/բետոնե հիմքով և երկտակ յուղաներկումով/	զմ	69	
Ֆուտբոլի դարպասի կառուցում/ Չեառ/				
1	Բետոնե հիմքերի պատրաստում B15 դասի ծանր բետոնով	մ ³	1.008	
2	Մետաղական դարպասի պատրաստում և տեղադրում	տ	0.23	
3	Մետաղական կլոր խողովակ 76x4սմ	զմ	16.7	
4	Մետաղական կլոր խողովակ 48x3.5սմ	զմ	25.6	
5	Մետղական թեբք 10մմ հաստությամբ	մ ²	0.4	
6	Մետաղական մասերի երկտակ ներկում	մ ²	46	
7	Ֆուտբոլի դարպասի ցանց	հատ	2	
8	Ներկանյութ	կգ	3.5	

Անֆալտբետոնյա աշխատանքներ				
1	Խճային հիմք H=12սմ	մ ²	380	
2	Բխտումի լցում խճի վրա 380 մ2 (4.12տ/1000մ2)	տ	1.570	
3	Մանրանհատիկ անֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ ²	380	
Լուսավորություն				
1	6.1մ-անոց էլեկտրոլ հենասյունների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	4	
2	6.1մ-անոց միաձույլ հենասյունների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 300w /	հատ	2	
3	4մ-անոց հենասյունների տեղադրում արևային լուսատուներով /յուրաքանչյուրը 200w /	հատ	7	

Ուտոգում				
Հողային աշխատանքներ				
1	IV կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	51.4	
2	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ ³	5.60	
3	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ/	մ ³	56.80	
4	Գրունտի տեղափոխում աղբավայր	տ	68.2	
Տեխնոլոգիական աշխատանքներ				
1	Միացում գործող ջրագծին	տեղ	1	
2	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=63x3,8սմ, 10,0 մթն.ձեշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	92.0	
3	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=50x3,0սմ, 10,0 մթն.ձեշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	48.0	
4	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=40x2,4սմ, 10,0 մթն.ձեշ./հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	81.0	
5	Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից d=32x2,0սմ, 10,0 մթն.ձեշ. /հիդրավլիկ փորձարկմամբ/	զմ	68.0	
6	Պոլիէթիլենե ձևավոր մասերի տեղադրում /թեքում, անցում, միացում, եռաբաշխիկ/	հատ	188	
7	Կաբլախողովակ փակետով և շտուգեքով	հատ	1	
8	Ռետինե ձկափող d20սմ	զմ	20	
9	Ջրցան ցնցուղ	հատ	64	
10	Ջրբող հանգույցների մոնտաժում	կ-տ	3	
11	Բետոնե ե/բ հոր փականների տեղադրման համար 600x600x500	մ ³	0.12	
12	Հորի մետաղական կափարիչ	հատ	3	
13	Պողպատե ձևավոր մասերի մոնտաժում	տ	0.016	
14	Խողովակաշարի լվացում	կմ	0.289	
15	Դատարկման փական d=32մմ	հատ	3	

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շիրագի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ




ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

Թերթ՝	Թերթեր՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-7	18	1:300
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՐՈ՛՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	



Ե/Բ ՂԱՏԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:25



ՇԱՆՈՅՈՒԹՅՈՒՆ		
1. Քաղալտե եզրաքարերի տեղադրումն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝		
• Քաղալտե եզրաքար 150x300մմ և 100x200մմ չափերի - ГОСТ 32018-2012 "Изделия строительно-дорожные из природного камня" .		
• Բետոն B15 դասի - ГОСТ 26633-2015 "Бетоны тяжелые и мелкозернистые, технические условия" .		
• Խճի ախաշերտ 50մմ հաստ. և 70մմ հաստ. - СНИП 3.06.03-85 "Автомобильные дороги" — կետ 7.4 "Устройство щебеночных оснований и покрытий методом закладки".		
• Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:		
2. Ա/բ ծածկույթն իրականացնել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝		
• Տաք մանրահատիկ ա/բ 5սմ հաստ. - ըստ ГОСТ 9128-2013 "Смеси асфальтбетонные, полимерасфальтбетонные, асфальтбетон, полимерасфальтбетон для автомобильных дорог и аэродромов, технические условия" մանրահատիկ ա/բ մակկիշը՝ II, խիտ B տիպի:		
• Խճային հիմք փրոմուսի տարածումով 4.12տ/1000քմ - իրականացնել համաձայն ՀՀՇՆ IV 11.05.02-99 «Ավտոմոբիլային ճանապարհներ» կետեր 14.52-14.62:		
• Հստ ГОСТ 25100-2011 "Грунты, классификация" որպես հիմնատակ ընդունվել են ոչ աղակալած, չուռչող և ոչ նստվածքային գրունտներ: Գրունտային ջրերը բացակայում են : Հողային աշխատանքներն իրականացնելիս ըստ անհրաժեշտության կձեռնարկվեն լրացուցիչ միջոցառումներ:		

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


Աջափնյակ վարչական շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ
ՏԵՂԱԴՐՍԱՆ ԴԻՐՔԵՐՈՎ ԵՎ
ՆԱԽԱԾԵՐՏԵՐՈՎ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-8	18	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԼՄԲ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա.ԹՅՈՒՆՅԱՆ	ԴԵՐ
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	ԼՄԲ


23000



11000



ԴԱՇԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ1:20



ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

	ՏԱՐՐԵՐ	Մակերես
1.	Մակերեսների հարթեցում Հիմնականային նախաշերտ բազալտե խճով 5 սմ /	253.0 մ² 253.0 մ²
2.	Բետոնի շերտ 100 մմ B-15 դաս Ամրան 200*200 մմ Փ8 A500c	253.0 մ² 253.0 մ²
3.	Ռետինե միաձուլյա հատակ 15մմ	253.0 մ²

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:



Ռետինե միաձուլյա հատակ 15մմ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԴԱՇԻ ՀԱՏՎԱԾՔԻ
/ՀԱՓԱՂՄԱՄԲ, ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ
ՄԱԿԱՆՇՄԱՄԲ, ԿՏՐՎԱԾՔ,
ՏԱՐՐԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ/

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱՐ՝
ՃՇ-9	18	1:150
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱԿԹՅԱՆ	



ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼԻ ՎԱՅԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	Ի ԳՄ-Ի ՔԱՇՈՒ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇՈՒ, ԿԳ
1	ГОСТ Р 54157-2010	□80x80x5 մմ - L=17400մմ+ /5% թափոն/	—	11.7	213.76
2	ГОСТ 8645-68	□40x30x2.5 մմ - L=3800մմ+ /5% թափոն/	—	2.54	10.14
3	ГОСТ 103-2006	-10x150x150 մմ+ /5% թափոն/	5	1.86 կգ հատը	9.3
4	Հեղույս, մանեկ, տափօղակ Φ12 - 20 հատ				
5	Պլաստմասե վահան Բասկետբոլի զամբյուղ/օղագոտու և ցանցի հետ միասին/ - 1 հատ				
6	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888 կգ 1գմ	2.24
7	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
8	Բետոն B20 դասի - 0.72 մ³				
	Ընդամենը, կգ մետաղ				236.28

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


Աջափնյակ վարչական շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԲԱՍԿԵՏԲՈՒԼԻ ՎԱՅԱՆ
ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍՈՒ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-10	18	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍԱՆ	<i>[Signature]</i>
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	<i>[Signature]</i>


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳ H=4.0Մ



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՂԱԿ



ՏԵՍՔԸ ՎԵՐԵՎԻՑ



4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵՎ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 զԱ-ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8645-68	□120x80x4 մմ - L=4800մմ+ /5% թափոն/	2	11.98	120.76
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2080մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	15.29
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=1900մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	45.39
4	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2100մմ+ /5% թափոն/	13	1.75	50.17
5	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII - L= 600մմ+/5% թափոն/	4	0.888	2.24
6	ГОСТ 103-2006	-5x100 մմ - L=100մմ+ /5% թափոն/	2	0.4 կգ հատը	0.84
7	Բետոն B20 դասի - 0.32 մ³				
8	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.035 մ³				
9	Ընդամենը, կգ մետաղ				234.69

4.0 Մ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՈՂԱԿԻ (2.2x2.85/H/) ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 զԱ-ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=980մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	7.21
2	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2650մմ+ /5% թափոն/	4	1.75	19.48
3	ГОСТ 8639-82	□30x30x2 մմ - L=2750մմ+ /5% թափոն/	12	1.75	60.64
4	Ծխնի - 6 հատ				
5	Կողպեք - 1 հատ				
6	Ընդամենը, կգ մետաղ				87.33

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1.Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75)
մակնիշի էլեկտրոդներով
2.Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾՈՒՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ



«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC




ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ
ԴՐՎԱԳ H=4Մ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴՈՒՐ
ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՀ-11	18	1:50
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Փուտրոլի դարպասի իրականացումը կատարել համաձայն հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝

- Մետաղական կլոր խողովակներ -ГОСТ 8732-78 "Трубы стальные бесшовные горячдеформированные"
- Բետոնե հիմք B15 դասի բետոնից - ГОСТ 26633—2015 "Бетон тяжелый и мелкозернистый", Технические условия.

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


Աջափնյակ վարչական շիրազի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՐՊԱՍ
ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ՃՇ-12	18	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, Մ 1:20




ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10



2.0 ԳՄ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԴԻՐՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇՈՒՄ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇՈՒՄ, ԿԳ
1	ГОСТ 8639-68	□40x40x2.0 մմ - L=1200մմ	2	2.37	5.69
2	ГОСТ 8645-68	□30x30x2.0 մմ - L=4920մմ	1	1.75	8.61
3	ГОСТ 8639-68	□20x20x2.0 մմ - L=6600մմ	-	1.12	7.4
4	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատը	0.60
4'	Մետաղական գունդ d=40մմ - 2 հատ				0.84
5	ГОСТ 26633–2015	Բետոն B15 դասի - 0.04 մ³			
6	СНП 3.06.03-85	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ³			
7	Ընդամենը, կգ մետաղ				23.14

ՀԱՆԳՈՒՅՑ Ա ՆԵՐԴԻՐՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԴԵՊՈՒՄ



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (թվիՁ 9467-75) մակնիշի էլեկտրոդներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC


ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇԱԲ՝
ՃՇ-13	18	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	Ameli
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	Ameli
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	Ameli



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ:

-  ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՄԻԱԵՂՋՈՒՐԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6.1Մ
-  ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 4.0Մ
-  ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԵՐԿԵՂՋՈՒՐԻ ԼՈՒՍԱՏՈՒ 6.1Մ

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝


Աջափնյակ վարչական շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝


ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ԷԼ-1	18	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՐ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	


Լուսավորության միաեղջյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը
(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



Հիմքի և փոստրակի կտրվածքը



Որմնակապային ամրան



Մեկ միաեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման
հիմնական աշխատանքների ծավալները


Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Φ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Φ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենասյան մոնտաժում Φ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Φ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	1
9.	Արևային լուսատու 300Վտ	հատ	1
10.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.18
11.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
12.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

Ծանոթություն


- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության երկեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
- Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20 դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
- Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավորվում են տաք հեղուկ բիտումով:
- Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Φ14AIII դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Φ114x4մմ, L=0.7մ:
- Լուսավորության հենասյան կողմ խողովակը իրենից ներկայացնում է Φ102x4մմ, L=6.8մ:
- Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնազնաց պաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
- Չափերը տված են «սմ»-ով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ		ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՑԻ	
«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ «AMELI» LLC		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ	
Աշխարհիկ վարչական շրջագի 32 Հենքի բակում ընդհանուր հիմնադրամիջոցներով աշխատանքներ		ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՎԱՆՈՒՄԸ ՄԱՍԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱՅՈՒՄԸ ՏՐՈՒՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	
ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	ՄԱՍՏՏԱԳԸ	
EL-2	18	1:100	
ՏՆՕՐԵՆ	ԱՆՈՒՄԵՍԱՆ	ԿԱԶՄԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՒ և ՔԱՂԱՎՈՐՈՒՄ	ԴՐՈՒՄԻՆԱԿԱՆ	ԿԱԶՄԱՆ	
ՍՏՈՒՄԸ	ԱՆՈՒՄԸ	ԿԱԶՄԱՆ	

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)



(հիմքը ցույց տված չէ)



Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section and plan view.

Cross-section: The slab has a total height of 76 cm. It contains 4 layers of 18 cm diameter reinforcement bars (4x18=72 cm). The top and bottom layers are labeled $\Phi 14 A_{III}$.

Plan view: The slab is square with a side length of 76 cm. It contains 4 layers of 18 cm diameter reinforcement bars (4x18=72 cm) in both directions. The reinforcement bars are labeled $\Phi 14 A_{III}$.

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
5.	Որմնակապալիյն ամրանի տեղադրում Փ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
6.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Փ114x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
7.	Հենապյան մոնտաժում Փ102x4մմ, L=6.8մ:	հատ	1
8.	Բարձակ Փ40x3մմ, L=1.2մ:	հատ	2
9.	Արևային լուսատու 300Վտ	հատ	2
10.	Հենապյան ներկում:	մ ²	2.68
11.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
12.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61


1. զծագրում տրված է այտաքին լուսավորության երկեղջյուր հենայան տիպային զծագիրը:
2. Զենայան հիմքը իրականացվում է B20 դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
3. Զիմքի գրունտի հեն շփվող մակերեսները ջրամեկուսավում է տաք հեղուկ բիտումով:
4. Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Փ14ԱIII դասի՝ միայնց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Փ114x4մմ, L=0.7մ:
5. Լուսավորության հենայան կողո խողովակը իրենից ներկայացնում է Փ102x4մմ, L=6.8մ:
6. Զիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենայունը ինքնազևա սլաքավոր ամբարձիչով մոնտավում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
7. Զափերը տված են «սմ»-ով:

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 		
«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ «AMELI» LLC		
ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՅՅԵ՝		
Աջակցական վարչական շրջափ 32 շենքի բակային տարածքի փոխառնությունը աշխատանքներ		
ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ՝		
ԼՈՒՍԱԿՐՈՒԹՅԱՆ ԵՐԿԵՐՈՅՈՒՄ ԲԱՐՋԱԿԿՈՎ ՀԵՆՏԱՅԱՆ ՄՈՒՇԱԿԱՆ ՏՐՈՒՄԻՆ ԳԶԱԳԻՐ		
ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ
EL-3	18	1:100
ՏՐՈՒՄ՝	ԱՂԱԿՈՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈ՛Ւ	Ա. ԹՈՒԿՈՅԱՆ	
ՍՏՈՒԳՅ՝	ԱՂԱԿՈՅԱՆ	

ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՍԶԸ

/ հիմքի պաշտպանիչ բետոնը պայմանականորեն ցույց տրված չէ/


Մ 1: 25



ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓ. ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿ
1	Փոսորակի մշակում ձեռքով	խմ	0.650
2	Խճային հիմնատակի տեղադրում, տոփանում, h=10սմ	խմ	0.049
3	Միաձույլ բետոնե հիմքի իրականացում, B20 դասի	խմ	0.15
4	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով	քմ	1.50
5	Որմնակապային ամրանի տեղադրում, Φ14A500c, 4.60 զմ	տն	0.006
6	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում Φ102x4 մմ, 0.6 զմ	հատ	1
7	Հենասյան մոնտաժում Φ89x4 մմ	զմ	4.6
8	Մետ. թիթեղ 3x100 L=250 մմ	կգ	1.18
9	Անկյունակ 30x3 մմ	կգ	1.69
10	Արևային լուսատու 200Վտ	հատ	1
11	Կրանշտեյն, 2 հատ	կգ	1.25
12	Հենասյան ներկում	քմ	1.1
13	Բնահողի հակադարձ լիցք ձեռքով	խմ	0.451
14	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/իննաթափեր, տեղափոխում	խմ	0.199

ՈՐՄԱԿԱՊԱՅԻՆ ԱՄՐԱՆ

Մ 1: 10



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝

Ameli

«ԱՄԷԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական շիրագի 32
շենքի բակային տարածքի
հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ԱՐԱՄՅԻՆ ԼՈՒՍԱԿՈՐՈՒԹՅԱՆ
ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ
ՀԵՆԱՍՅՈՒՆ 4Մ, ԿՏՐՎԱԾՔ,
ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
ԷԼ-3	18	1:100
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹՅԱՆ	


Միացում գործող գծին
/տեղադիրքը փոփոխական/

Շիրազ N36 Շենք


Շիրազ N30 Շենք

Շիրազ N32 Շենք

- Ջրցան ցնցուղ
- Կարճախողովակ փականով



ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ՝



«ԱՄԵԼԻ» ՍՊԸ
«AMELI» LLC

ՆԱԽԱԳԾԻ ՀԱՍՑԵ՝

Աջափնյակ վարչական Շիրազի 32 շենքի բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝

ՈՌՈԳՈՒՄ

ԹԵՐԹ՝	ԹԵՐԹԵՐ՝	ՄԱՍՇՏԱԲ՝
Ո-1	18	1:400
ՏՆՕՐԵՆ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	
ՆԱԽԱԳԾՈՂ՝	Ա. ԹԱՐԵՎՈՍՅԱՆ	
ԱՏՈՒԳԵՑ՝	Ա.ԴԱՎԹԻՍԱՆ	

