


**Էլեկտրական կամրջաձև ամբարձիչների տեխնիկական սպասարկման համալիր
աշխատանքների շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների ցանկ**

№	Անվանում	Մեխանիզմ	Քանակը	Պլանավորվող քանակը
1.	Ամբարձիչի կամրջի մետաղակոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատում (դեֆորմացիաների, կոռոզիաների, ճաքերի առկայության և եռակցման կարերի վիճակի վերահսկում)	1. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=125/20+5$ տ Գործարանային №189 Գրանցման №4888 2. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=125/20+5$ տ Գործարանային №190 Գրանցման №4887 3. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=250/32+2$ տ Գործարանային №1656 Գրանցման №5073 4. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=30/5$ տ Գործարանային №474 Գրանցման №5059	1	12
2.	Սայլակի մետաղակոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատում (դեֆորմացիաների, կոռոզիայի, ճաքերի առկայության և եռակցման կարերի վիճակի վերահսկում)		1	12
3.	Խցիկների մետաղակոնստրուկցիաների տեխնիկական վիճակի գնահատում (դեֆորմացիաների, կոռոզիաների, ճաքերի առկայության և եռակցման կարերի վիճակի վերահսկում)		1	12
4.	Հեղյուսային միացությունների վիճակի գնում և վերահսկում		1	12
5.	Միացությունների եռակցած կարերի վիճակի գնում և վերահսկում		1	12
6.	Ամբարձիչի մետաղակոնստրուկցիաների լաքաներկային շերտի և հակակոռոզիոն ծածկույթի վիճակի վերահսկում		1	12
7.	Բեռնող ուղղու վիճակի և ռելսային ուղղու ամրակցման տարրերի վիճակի վերահսկում		1	12
8.	Փակուղային հենակներ վիճակի վերահսկում		1	12
9.	Ամբարձիչի վերամբարձ մեխանիզմի թմբուկի տեխնիկական վիճակի գնահատում (մաշվածության, կոռոզիաների և աշխատանքային մակերևույթի ամբողջականության վերահսկում)		1	12
10.	Ճուպանի տեխնիկական վիճակի գնահատում (մաշվածության, կոռոզիաների ամբողջականության վերահսկում)		1	12
11.	Կեռի մաշվածության աստիճանի ստուգում, դեֆորմացիաների և ճաքերի առկայության գնում		1	12
12.	Ռեդուկտորների ստուգում՝ աշխատելու ընթացքում կողմնակի աղմուկի և վիբրացիաների առկայության		1	12
13.	Ռեդուկտորների ստուգում՝ խաղացքի առկայության		1	12
14.	Ռեդուկտորների ստուգում՝ յուղի արտահոսքի առկայության		1	12
15.	Առանցքակալներում քսուկային նյութերի առկայության ստուգում		1	12
16.	Բեռնվածությամբ առանցքակալների ջերմաստիճանի ստուգում		1	12
17.	Արգելակման սարքերի շրջանակների մաշվածության ստուգում		1	12
18.	Ամբարձիչի տեղաշարժման մեխանիզմի կոունկային անիվների վիճակի տեսողական վերահսկում		1	12
19.	Ամբարձիչի սայլակի կոունկային անիվների վիճակի տեսողական վերահսկում		1	12
20.	Էլեկտրաշարժիչների էլեկտրական մեկուսացման վիճակի դիագնոստիկա		1	12
21.	Էլեկտրաշարժիչների տատանումների վերահսկում		1	12
22.	Էլեկտրաշարժիչների աշխատանքի ջերմաստիճանային ռեժիմի վերահսկում		1	12

№	Անվանում	Մեխանիզմ	Քանակը	Պլանավորվող քանակը
23.	Ամբարձիչի, կոունկային տողեյների էլեկտրական սնուցման համակարգի վիճակի զննում	1. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ Q=125/20+5տ Գործարանային №189 Գրանցման №4888	1	12
24.	Ամբարձիչի ուժային շղթայի վիճակի զննում և վերահսկում		1	12
25.	Ամբարձիչի կառավարման օպերատիվ շղթաների վիճակի զննում և վերահսկում		1	12
26.	Ամբարձիչի կառավարման համակարգի էլեկտրական մեկուսացման տարրերի վիճակի զննում և վերահսկում		1	12
27.	Ամբարձիչի ազդանշանային համակարգի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
28.	Ամբարձիչի լուսավորման համակարգի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
29.	Բեռնատարողության սահմանափակչի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
30.	Ամբարձիչի շարժման մեխանիզմի ծայրային անջատիչների գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
31.	Ամբարձիչի վթարային շարժական գի համակարգի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
32.	Ազդանշանային ծայնային սարքերի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
33.	Ազդանշանային լուսային սարքերի գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
34.	Ամբարձիչի կառավարման վահանակի ազդանշանների կոդեկտ գործարկման վերահսկում		1	12
35.	Ամբարձիչի կառավարման վահանակի կոճակների գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
36.	Ծրագրավորվող կոնտրոլերների գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
37.	Ամբարձիչի տվիչների գործառական վիճակի վերահսկում		1	12
38.	Ամբարձիչի վերամբարձ մեխանիզմի արագընթացության բնութագրերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության ստուգում		1	12
39.	Ամբարձիչի տեղաշարժման մեխանիզմի արագընթացության բնութագրերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության ստուգում		1	12
40.	Սայլակի տեղաշարժման մեխանիզմի արագընթացության բնութագրերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության ստուգում		1	12
41.	Ամբարձիչի աշխատանքի փաստացի բնութագրերի տեխնիկական պահանջներին համապատասխանության ընդհանուր ստուգում		1	12
42.	Հաճախական կերպափոխիչների կորպուսի վիճակի տեսողական զննում		1	12
43.	Հաճախական կերպափոխիչների ջերմաստիճանային ռեժիմի աշխատանքի ստուգում.		1	12
44.	Հաճախական կերպափոխիչների օդափոխման և սառեցման համակարգի վիճակի ստուգում		1	12
45.	Հաճախական կերպափոխիչների ծրագրային ապահովման/կարգավորումների ստուգում և թարմացում		1	12
46.	Հաճախական կերպափոխիչների սնուցման պարամետրերի վերահսկում		1	12
47.	Հաճախական կերպափոխիչների սխալների առկայության արատորոշում		1	12
		2. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ Q=125/20+5տ Գործարանային №190 Գրանցման №4887	1	12
		3. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ Q=250/32+2տ Գործարանային №1656 Գրանցման №5073	1	12
		4. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ Q=30/5տ Գործարանային №474 Գրանցման №5059	1	12

Nº	Անվանում	Մեխանիզմ	Քանակը	Պլանավորվող քանակը
48.	Հաճախական կերպափոխիչների նախազգուշացումների առկայության արատորոշում	1. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=125/20+5$ տ Գործարանային №189 Գրանցման №4888	1	12
49.	Ուժային մալուխների էկրանի ամբողջականության և հողանցման ստուգում		1	12
50.	Սեղմակային միացությունների վիճակի ստուգում		1	12
51.	Հաճախական կերպափոխիչների էլեկտրական շղթայի ելքային լարման և հոսանքի պարամետրերի չափում և ստուգում		1	12
52.	Սահմանված ելքային հաճախականության պարամետրերի ճիշտության ստուգում		1	12
53.	Հաճախական կերպափոխիչների հետադարձ կապի ստուգում		1	12
54.	Հաճախական կերպափոխիչների գերբեռնվածությունից պաշտպանության ստուգում		1	12
55.	Հաճախական կերպափոխիչների գերտաքացումից պաշտպանության ստուգում		1	12
56.	Ֆազի ընդհատման պաշտպանության ստուգում		1	12
57.	Գերլարումից/թերլարումից պաշտպանության ստուգում		1	12
58.	Հաճախական կերպափոխիչների սխալների և իրադարձությունների գրանցամատյանների պահպանում և վերլուծություն		1	12
59.	Հաճախական կերպափոխիչների կարգավորումների պահուստային պատճենների ստեղծում		1	12
60.	Սարքավորումների ստուգման հաշվետվությունների և ակտերի մշակում		1	12
61.	Անսարքությունների վերացման առաջարկությունների և խորհրդատվական նյութերի մշակում	4. Կամրջաձև ամբարձիչ բեռնունակությունը՝ $Q=30/5$ տ Գործարանային №474 Գրանցման №5059	1	12
62.	Ծրագրային ապահովման ամենօրյա հեռակա տեխնիկական աջակցություն՝ ամբարձիչի էլեկտրական, մեխանիկական և ծրագրային սարքավորումների սարքին աշխատանքն ապահովելու համար		1	12
63.	Ստուգումների կամ ատոմակայանի անձնակազմի կողմից հարցումների ընթացքում հայտնաբերված խնդիրների լուծում: (Ամբարձիչի կատարողական հանգույցների, ինչպիսիք են էլեկտրական շարժիչները, արգելակները, հաճախական կերպափոխիչները, կոնտակտորները, մալուխները, կառավարման վահանակները և այլն, անսարքության դեպքում Կապալառուն պատասխանատվություն չի կրում: Եվ լուծվում է լրացուցիչ համաձայնագրերի կամ առանձին գնումների միջոցով)		1	12

ԿՎԱՊ



Արշակյան Ա.

05.11.25թ.