

ԱԲ - ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ՍԿԻԶԲ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Թերթ	Անվանումը	Ծանոթություն
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ 1:200	
3	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	
4	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ	
5	ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ ԵՎ ԿԱՐՏՈԳՐԱՄԱ	
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
7	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ	
8	ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	
9	ՏԻՊԱՅԻՆ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	
10	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱՄԱՆԵՐ	
11	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ1:50	
12	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ1:50	
13	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
14	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱՍԱԼԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ	
15	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ	
16	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
17	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ	
18	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ Մ1:50	
19	ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	
20	ՊԱՐՄՊԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	
21	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՓԱՍՏԱՅԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	
22	ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՍԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ	
23	ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ	
24	ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ	
25	ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՅՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ	
26	ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1,2 - 2 ԵՎ 3 - 3	
27	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
28	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՀՀ Երևան քաղաքի համար 15 մանկապարտեզի տարածքի կանաչապատման համար նախատեսվում է հատել, տեղափոխել, նոր տնկել որոշ ծառեր և տեղադրել սիգամարգեր:

Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի շենքի քանդման և շինարարական աշխատանքների իրականացման ժամանակ գոյություն ունեցող ծառերը խոչնդոտ են հանդիսանում տեխնիկայի տեղաշարժման համար, իսկ դրանցից որոշները գտնվում են նոր կառուցվող շենքի տարածքում: Գոյություն ունեցող ծառերից 2-ը ենթակա են հատման, որոնցից մի մասը անկենսունակ են, իսկ մի մասն էլ անհնար է տեղափոխել, մեծ չափեր ունենալու պատճառով, իսկ 6-ը ենթակա են վերատնկման:

Նախատեսվում է հատվող ծառերի փոխարեն և կանաչ գոտիներում տնկել նոր ծառեր՝ գնդաձև սեռավիտներ, տուսաներ, եղևկիներ և թղկիներ: Նշված ծառերը տնկելուց պետք է միայնաց միջև պահպանել 3.0մ-ից 4.5մ հեռավորություն:

ԿԱՆԱԶԱՊԱՏ ԳՈՏԻՆԵՐ

Հիտարկվող հողատարածքում նախատեսվող կանաչապատման համար նախատեսվում է տարածքի հարթեցումից հետո բերել շին հրապարակ սև բուսահող և փռել 250մմ հաստությամբ: Այնուհետ ցանել սիզանարգի սերմերը: Կանաչապատ գոտում նախատեսվում է տնկել ծառեր և թփեր կախված տեղանքի կլիմայական պայմաններից: Ծառերը և թփերը ընդունված են զոնաձև սամշիտներ և արևելյան տուանքի:

ԱՆՑՈՒՂԻՆԵՐ

Անցողիկները նախատեսվում են երեսապատել բազալտե փշաքարերով, որոնց անցքերը անհրաժեշտ է մշակել ցեմենտային լուծույթով: Փշաքարերի երեսապատումից առաջ անհրաժեշտ է իրականացնել 100 մմ հաստությամբ սալ ամրանալվորված եռակցված ամրանային զանգով:

ՃԱՆԱՊԱՐՀՆԵՐ

Մանկապարտեզի հողատարածք նախատեսվում է մուտք գործել մեկ մուտքով: Մանկապաշտեզի ամբողջ պարագծով իրականացվում է ա/բետոնե ճանապարհի, հակահիդրեհային նորմերին համապատասխան: Ճանապարհի ինքն ընդունված է -0,450: Ճանապարհի պարագծով նախատեսվում է իրականացնել բավալատ եզրաքար 150x300մմ չափերի:

ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ

Նախատեսվում է դպրոցի տնօրինչություն տեղադրել նստարաններ և աղբամաններ: Նստարանների և աղբամանների հիմնականախթները նախատեսվում են իրականացնել մետաղական, այնուհետ երեսապատել փայտե տախտակներով: Փայտե տախտակները ամրանում են մետաղական էլեմենտներին ինքնապտուտակների միջոցով: Փայտե էլեմենտները տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է իրականացնել հակառետիիչ և հակահրդեհային պաշտպանական միջոցառումներ: Մետաղական էլեմենտները անհրաժեշտ է ներկել հակակոռոզոգին և ներկերով (երկու շերտ):

ԵԶՐԱՔԱՆԵՐ

Բարեկարգման բոլոր գոտիները նախատեսված են տարանջատել միմյանցից բազալտե 100x200մմ ը 150x300մմ եզրաքարերով:Եզրաքարերի տեղադրման համար օգտագործել բետոնե հիմքեր B15 դասի բետոնից:

ՑԱՆԿԱՊԱՏ

Նախատեսվում է հողատարածքի ամբողջ պարագծով գոյություն ունեցող պարսպի վերանորոգում՝ 2000 մմ բարձրությամբ:
 Գոյություն ունեցող պարիսպը քարից է, որը հանդիսանում է գոյություն ունեցող հենապատ որոշ հատվածներում, այն մասնակապարտեզի ներսից նախատեսվում է երեսապատվում է ց/ավազե սվաղով ,ամրանային ցանցով և ճակատային ներկումով:
 Ցանկապատում նախատեսվում է մուտքի դարպաս դեպի մանկապարտեզի տարածք:Մուտքի դարպասները նախատեսված է իրականացնել մետաղական էլեմենտներով:
 Դարպասները տեղադրելուց հետո անհրաժեշտ է ներկել հակակոռոզիոն ներկով երկու շերտ:

ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ


Նախատեսվում է հողատարածքի մի մասում կառուցել խաղահրապարակ ռետինե սալերով:
 Խաղահրապարակում նախատեսվում են տեղադրել ժամանակակից մարզական սարքավորումներ և խաղարաններ:
 Խաղահրապարակի մուտքը նախատեսվում է իրականացնել աստիճանների միջոցով:

ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ

Նախատեսվում է հողատարածքի մի մասում կառուցել խաղահրապարակ ռետինե սալերով:
 Խաղահրապարակում նախատեսվում են տեղադրել ժամանակակից մարզական սարքավորումներ և խաղարաններ:
 Խաղահրապարակի մոտոքը նախատեսվում է իրականացնել աստիճանների միջոցով:

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.բան	Թերթ	Փաստ.փվ	Ստորագ.	Թվակ.				
						ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան						Ա	1	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								

**ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ 1:200**




ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- 1- Գոյություն ունեցող մանկապարտեզի երկհարկանի շինություն նախատեսվում է վերակառուցել:
- 2- Գոյություն ունեցող օժանդակ շինություն նախատեսվում է քանդել հիմնովի
- 3- Գոյություն ունեցող օժանդակ շինություն նախատեսվում է քանդել հիմնովի

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10		
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՎՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փոփ	Տղմ.քամ	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.			
Տնօրեն	Վ.Իսախյրյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		Փուլ Ա
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ Մ 1:200		Թերթ 2
Նախագծող	Ա.Պողոսյան							Թերթեր 28
						ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		

ԵՐԵՎԱՆ
ՔԱՆԱՔԵՆԻ ԶԵՅԹՈՒՆ

ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500



ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
II ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

5 ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ՄԵԿ ՀԱՐԿԱՆԻ ՔԱՐԵ
ՈՉ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ԲՆԱԿԵԼԻ ՔԱՐԵ
2 ՀԱՐԿԱՆԻ ՏՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ՔԱՐԵ
5 ՀԱՐԿԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ

ԲԱՐԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ՔՈՒՎԵՅԹԻ ԴԵՍՊԱՆԱՏՈՒՆ
4 ՀԱՐԿԱՆԻ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
III ՀՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏ


ԾԱԹԱՅԱՆ ՓՈՂՈՑ

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆԻ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ


Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Մ	3	28
Տնօրեն	Վ.Խաչիկյան	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
Նախագծող	Ս.Հարությունյան	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500
Նախագծող	Ա.Պողոսյան	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՄՊԸ





						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախյան						Ա	4	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ԿԱՐՄԻՐ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆՆԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								





Total, ft	Fill	+0.00	+1.04	+10.07	+13.78	+5.78	+0.60	+0.00	+0.00	+0.52	+10.37	+10.90	+15.17	+11.08	+8.43	+5.36	+1.46	+0.32	+0.10	+0.00	+0.00	Total, ft	+94.98
	Cut	-10.97	-26.71	-22.09	-14.67	-10.55	-14.23	-23.22	-24.77	-50.38	-20.76	-19.07	-43.07	-38.91	-35.12	-32.89	-31.12	-31.06	-30.58	-26.18	-5.86		-512.21

[illegible]



ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ




ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ա	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐ	Բ	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ
			
Գ	ԳՆԴԱԶԵՎ ՍԱՄՇԻՏ	Դ	ՏՈՒԱ ԿՈՆԱԶԵՎ
			
Ե	ԹՂԿԻ	Զ	ԵՂԵՎՆԻ
			

ԲԱՐԵԿԱՐԳՎՈՂ ՏԱՐԱԾՔ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	ՊԱՅՄԱՆԱԿՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
1	ԱՍՖԱԼՏԱՊԱՏՈՒՄ / ՃԱՆԱՊԱՐՀ /	152.5 Մ²	
2	ԿԱՆԱՉԱՊԱՏ ՏԱՐԱԾՔ	886.9 Մ²	
3	ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ	119.5 Մ²	
4	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ	100.0 Մ²	
5	ԲԵՏՈՆԻՑ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 60 ՄՄ / ԿՈՄԵՏ /	761.00 Մ²	
6	ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ	814.40 Մ²	
7	ԲԱԶԱԼՏԵ ԵԶՐԱՔԱՐ 150x300ՄՄ	298.65 ԳԾՄ	
8	ՇԵՆՔԻ ՍԱԼՎԱԾՔ	229.67 Մ²	
9	ԳՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՐԻՍՊ	269.20 ԳԾՄ	
10	ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	11.00 ԳԾՄ	ՍՈՒՏՔ
11	ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐ	8.0 ՀԱՏ	
12	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՍՖԱԼՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԱԳՆՈՒՄ	368.0 Մ²	


ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

№	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	ՊԱՅՄԱՆԱԿՆ ՆՇԱՆՆԵՐ
Ա	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐ	8.0 ՀԱՏ	
Բ	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐ	5.0 ՀԱՏ	
Գ	ԳՆԴԱԶԵՎ ՍԱՄՇԻՏ	14.0 ՀԱՏ	
Դ	ՏՈՒԱ ԿՈՆԱԶԵՎ	19.0 ՀԱՏ	
Ե	ԹՂԿԻ	7.0 ՀԱՏ	
Զ	ԵՂԵՎՆԻ	5.0 ՀԱՏ	
Է	ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ	512.0 ԳԾՄ	

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10


						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան						Ա	6	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան						ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ			

ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ









ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՒՆՈՐ ՉԱՓԵՐԸ ՃՇՏԵԼ ԾԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԱՅՔՈՒՄ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ՄԻԱՅՆ

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10				
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան						Ա	7	28	
Նախագծող	Ս.Հարությունյան						ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան									










ՆՍԱՐԱՆԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ.Մ	ՔԱՆԱԿԸ 8 ՀԱՏ	
			Մեկ հատ	Ամբողջ
1	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 80x40x3 ՄՄ	ԳԾՄ	9.40	75.20
2	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ 80x6 ՄՄ	ԿԳ	49.35	394.80
3	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ M12 L=200 ՄՄ	ՀԱՏ	2.78	22.24
4	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԼԵՄԵՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ ՀԱԿԱԿՈՈՂՁԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	Մ²	4.0	32.0
			1.65	13.20



ՆՍԱՐԱՆԻ ԱՄՐԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ

ԵՌԱԶԱՓ ՆԿԱՐ




ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

№	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Չ.Մ	ՔԱՆԱԿԸ 7 ՀԱՏ	
			Մեկ հատ	Ամբողջ
5	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x60x3 ՄՄ	ԳԾՄ	1.10	7.70
6	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x20x3 ՄՄ	ԿԳ	5.78	40.46
7	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 2 ՄՄ	Մ²	0.12	0.84
8	ՓԱՅՏԻՑ ԲԼԵՄԵՆՆ 50x10 ՄՄ L=700 ՄՄ	ԿԳ	0.29	2.03
9	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲԼԵՄԵՆՆ 60x60 /3415260/	Մ²	0.82	5.74
10	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԲԼԵՄԵՆՆ 60x60 /3552160/	ԿԳ	12.87	90.09
11	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ M12 L=200 ՄՄ	ՀԱՏ	22.0	154.0
12	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԲԼԵՄԵՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ ՀԱԿԱԿՈՈՂՁԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	Մ²	0.0077	0.054
			1.0	7.0
			1.0	7.0
			2.0	14.0
			1.10	7.70


ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՋԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տղմ. քան.	Թերթ	Փաստ. քիլ	Ստորագ.	Թվական.
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան				
Նախագծող	Ս.Հարությունյան				
Նախագծող	Ա.Պողոսյան				
ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
ՆՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՐԴԱՄԱՆՆԵՐ					
ՕՆ ԴԻՋԻՏԱԿԱՆ ՍՊԵՐ					


ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՉԱՓԱԴՐՈՒՄ Մ1:50



ՃԱԿԱՏ 1 - 2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50



ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ Մ1:50




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ
-  ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ՆԵՐԿՈՒՄ
-  ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐՈՎ 150x50ՄՄ
-  ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ ՀԱՏԱԿ 60 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10					
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան				
Նախագծող	Ս.Հարությունյան				
Նախագծող	Ա.Պողոսյան				
ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				Փուլ	Թերթ
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ՃԱԿԱՏՆԵՐ Մ1:50				Ա	11
ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ				28	


ՃԱԿԱՏ 2 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50



ՃԱԿԱՏ Ա - Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Ս1:50



ՃԱԿԱՏ Բ - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Ս1:50



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ



ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ՆԵՐԿՈՒՄ




ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱԼՅՈՒԿԱԲՈՆԴՈՎ

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փողի	Տվմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
						ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախյան						Ա	12	28
							ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՄՊԸ		
Նախագծող	Ս.Հարությունյան								
									
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								


ՏԱՆԻՔԻ ԶՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50




ՃԱԿԱՏ Ա - Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50



ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10					
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան				
Նախագծող	Ս.Հարությունյան				
Նախագծող	Ա.Պողոսյան				
ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				Փուլ	Թերթ
				Ա	13
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ				Թերթեր	28
				ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ	ON DESIGN

ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50




ՀԻՄՔԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն	Քաշը / կգ /			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը / կգ
ԵԳԹՈՎԴ	ГОСТ P52544-2006	1	Φ12A500C	Σ L=64.8 Մ	1	0.888	57.40	57.40
	ГОСТ 5781-82	2*	Φ8A240	1 120 ՄՄ	140	0.45	63.00	63.00
	ԲԱԶԱԼՏԻ ԽՃԻՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ							1.02Մ ³
	ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՍԻ							1.86Մ ³
	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆԻՑ							4.08Մ ³
	ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆՂՈՒՄ					ՄԵՆԱՆԻԶՄՈՎ		7.96Մ ³
						ԶԵՌՔՈՎ		0.38Մ ³
	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ							1.00Մ ³
	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԾՈՒԹՅՈՒՆ							6.96Մ ³
ՀԻՄՔԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ԶՐԱՍԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ							14.45Մ ²	

Ե/Բ ՍԱԼԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ


Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն	Քաշը / կգ /			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը / կգ
Ե/Բ ՍԱԼ	ГОСТ P52544-2006	3	Φ8A500C	Σ L=256 Մ	1	0.395	101.10	101.10
	ԲԱԶԱԼՏԻ ԽՃԻՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ							2.20Մ ³
	ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՍԻ							2.20Մ ³

ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1 Մ1:20




ԴԻՐՔ 5*

Φ16A500C L=710ՄՄ




ԿՏՐՎԱԾՔ ա - ա




ԴԻՐՔ 2*


Φ8A240 -L = 1 120 ՄՄ




ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ - 1



ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2 Մ1:10



ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3 Մ1:10




ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ - 1 ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն	Քաշը / կգ /			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը / կգ
ՆԷ-1	ГОСТ 19903-2015	4	-8x250	250 ՄՄ	4	3.920	15.68	20.80
	ГОСТ P52544-2006	5*	Φ12A500C	710 ՄՄ	8	0.64	5.12	


ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10

						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերք	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերք	Թերքեր
Տնօրեն	Վ.Իսախիրյան						Ա	14	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱՍԱԼԻ ԵՎ ՍՅՈՒՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ Ա ԱՌԱՆՑՔՈՎ
1 - 2 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ Ա ԱՌԱՆՑՔՈՎ
2 - 1 ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ 1 ԱՌԱՆՑՔՈՎ
Բ - Ա ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿ 2 ԱՌԱՆՑՔՈՎ
Ա - Բ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ Մ1:50




ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10		
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.			
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		Փուլ
Նախագծող	Ս.Հարությունյան							Թերթ
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐ		Թերթեր
						ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՄՊԸ		
						ON DESIGN		

ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		1 ՀԱՏԻ	4 ՀԱՏԻ
57	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏԵՐՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻԶՄՈՎ	7.96 Մ³	31.84 Մ³
58	ՆՈՒՅՆԸ ՁԵՌՔՈՎ	0.38 Մ³	1.52 Մ³
59	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	6.96 Մ³	27.84 Մ³
60	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՇԵՐՏԱՅԻՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	1.0 Մ³	4.0 Մ³
61	ՀԻՄՔԵՐԻ ՀՈՐԻԶՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՅՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱԾԻԿՈՎ 2 ՇԵՐՏ	14.45 Մ²	57.8 Մ²
62	ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ.	1.02 Մ³	4.08 Մ³
63	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԻՑ ՀԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ	4.08 Մ³	16.32 Մ³
64	Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ B20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ	1.86 Մ³	7.44 Մ³
65	ԱՄՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	57.40 ԿԳ	229.60 ԿԳ
66	ԱՄՐԱՆ A240 ԴԱՍԻ	63.0 ԿԳ	252.0 ԿԳ
ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՆ-1			
67	ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	20.80 ԿԳ	83.20 ԿԳ
68	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 8 ՄՄ	0.25 Մ²	1.00 Մ²
69	ԱՄՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	5.12 ԿԳ	20.48 ԿԳ
Ե/Բ ՍԱԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ			
70	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ.	2.50 Մ³	10.00 Մ³
71	Ե/Բ ՍԱԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ B20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ 100ՄՄ	2.50 Մ³	10.00 Մ³
72	ԱՄՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	101.10 ԿԳ	404.40 ԿԳ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԱԽՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ			
73	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԱԽՔԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ	819.50 ԿԳ	3278.00 ԿԳ
74	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 100x100x4 ՄՄ	11.0 ԳԾՄ	44.0 ԳԾՄ
75	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 80x40x3 ՄՄ	66.00 ԳԾՄ	264.00 ԳԾՄ
76	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x40x3 ՄՄ	26.00 ԳԾՄ	104.00 ԳԾՄ
77	ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x3 ՄՄ	72.00 ԳԾՄ	288.00 ԳԾՄ
78	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	36.87 Մ²	147.50 Մ²
ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
79	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱԼՅՈՒԿԱԲՈՆԴՈՎ	37.5 Մ²	150.0 Մ²
80	ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆ ԹԻԹԵՂՈՎ ԿՊ-21-0,5ՄՄ	33.3 Մ²	133.2 Մ²
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ			
75	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՅՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	65.7 ԿԳ	262.9 ԿԳ
76	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x50x3 ՄՄ	4.35 ԳԾՄ	17.4 ԳԾՄ
77	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 40x40x3 ՄՄ	1.1 ԳԾՄ	4.4 ԳԾՄ
78	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	3.22 Մ²	12.90 Մ²
79	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐՈՎ 150x50 ՄՄ	0.22 Մ³	0.88 Մ³




ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆ ԹԻԹԵՂՈՎ ԿՊ-21-0,5ՄՄ



ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն մմ	Քաշը /կգ/			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը /կգ
ՏԱՆԻՔ	ГОСТ 32931-2015	14	□ 60x40x2	4 200	7	12.43	87.01	87.01
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ							5.88 Մ²
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x40x2 ՄՄ							29.4 Մ


ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10						
Փոփ	Տղմ.քան	Թերք	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ՋՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ
						ON DESIGN

N/N	ՀԱՏԱԿԻ ՏԵՍԱԿԸ	ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹԸ	ՇԵՐՏԵՐԸ	ՄԱԿԵՐԵՍ /մ²/	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԸ ԸՍՏ ՍՈՒՅՆ ՆԱԽԱԳԾԻ
ՀԱՏԱԿԻ ՀԱՏՈՒՅԹ					
1	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ ՀԱՏԱԿ		1. ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐ 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 2. Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ 1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ 30ՄՄ 3. ԽՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ 4. ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 70-100ՄՄ	25.0	
ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՈՒՅԹ					
2	ՊՐԵՍԳՐԱՆԻՏԵ ՀԱՏԱԿ		5, ԳՈՒՆԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ КП21-0,5 ՄՄ 7. ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔ	33.3	


						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10				
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
Փոփ	Տղմ.քան	Թերք	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.					
Տնօրեն		Վ.Իսախրյան				ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		Փուլ	Թերք	Թերքեր
								Ա	17	28
Նախագծող		Ս.Հարությունյան				ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏՈՒՅԹՆԵՐ		ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 		
Նախագծող		Ա.Պողոսյան								




ՆՍԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50




ՆՍԱՐԱՆԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:50



ԿՏՐՎԱԾՔ Ա - Ա Մ1:50



ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1:10



ՆՍԱՐԱՆԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ1:50

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն	Քաշը /կգ/			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը /կգ
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍԱՐԱՆ	ГОСТ 32931-2015	11	□ 50x50x3	$\sum L=15.0$ Մ	1	4.25	63.75	65.73
	ГОСТ 8509-93	12	40x40x3	50	22	0.09	1.98	
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ							3.22 Մ²
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x50x3 ՄՄ							4.34 Մ
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՄԵՏՂԱԿԱՆ ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ 40x40x3 ՄՄ							1.1 Մ
	ՏԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐ 150x50 ՄՄ							0.22 Մ³
	ՏԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉ ԵՎ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄ							8.68 Մ²
	ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԼԱՔԱՊԱՏՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ							8.68 Մ²
	ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՅՈՒՄ ԻՆՔՆԱՊՏՈՒՏԱԿՈՎ L=70 ՄՄ							33 ՀԱՏ
	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ M8 ՄՄ L=90 ՄՄ							22 ՀԱՏ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

- Էլեմենտների երբևր իրականացնել ձեռքի եղանակով համաձայն ГОСТ 5264-80, Զ-42 А տիպի էլեկտրոդով (ГОСТ 9467-75*);
- Անկյունային կարանների էջերը ընդունել հավասար եռակցվող էլեմենտներից փոքրի հաստությունից ոչ ավելի քան 1.2 անգամ (առնվազն 4մմ);
- Բոլոր պողպատե էլեմենտները պատել 2 շերտ գրունտով, այնուհետև էմալե ներկով:

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ						Փուլ		
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					Ա		
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					18		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					28		
ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՆՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՅՈՒՄ Մ1:50						ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ		




N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԵՌԱԶԱՓ ՆԿԱՐԸ	ՉԱՓԵՐԸ	ՔԱՆԱԿԸ
1	ՊՏՏՎՈՂ ԽԱՂԱՍԱՐՔ Romana 108.27.02 կամ համարժեք		D 1340 , H 698	1
2	ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ Romana 501.26.01 կամ համարժեք		3 187 x 151 x 2 518	1
3	ԵՐԿՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ Romana 108.58.00 կամ համարժեք		2 825 x 1 466 x 2 068	1
4	ԽԱՂԱՍԱՐՔ Romana 104.19.10 կամ համարժեք		3 014 x 1 910 x 2 424	1
5	ԽԱՂԱՍԱՐՔ ՃՈՃԱՆԱԿ Romana 108.50.00-02 կամ համարժեք		2 630 x 280 x 1 260	2

ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							Ա	19	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								

ՊԱՐՍՊԻ
ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ



№	ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԿԵՏԵՐ	ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
1	1 - 2	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	1.6 Մ
2	2 - 3	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	18.0 Մ
3	3 - 4	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	50.0 Մ
4	4 - 5	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	40.0 Մ
5	5 - 6	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	4.5 Մ
6	6 - 7	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	6.9 Մ
7	7 - 8	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	38.0 Մ
8	8 - 9	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	5.3 Մ
9	9 - 10	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	4.5 Մ
10	10 - 11	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	19.5 Մ
11	11 - 12	ՊԱՐՍՊԻ ՔԱՆՂՈՒՄ ՆՈՐ ԴԱՐՊԱՍ	5.20 Մ
12	12 - 13	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	19.00 Մ
13	13 - 14	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	12.30 Մ
14	14 - 15	ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ	48.70 Մ
15	15 - 1	ՆՈՐ ԴԱՐՊԱՍ	4.20 Մ

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
							Ա	20	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ՊԱՐՍՊԻ ՄԱԿՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄ	ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆԿԱՐՆԵՐ



Ապամոնտաժվող մետաղական դարպաս
Ապամոնտաժվող բետոնից պարիսպ



Գոյություն ունեցող քարե պարսպի քանդում
Ապամոնտաժվող մետաղական դարպաս




Բազալտե գետնախարիսխի վերանորոգում
Քանդվող բետոնից պանելներ
Ապամոնտաժվող մետաղական ցանկապատ



Գոյություն ունեցող քարե պարսպի վերանորոգում



Ապամոնտաժվող մետաղական ցանկապատ
Բազալտե գետնախարիսխի վերանորոգում



Նոր իրականացվող պարիսպ
Քանդվող բետոնից պատ

Բազալտե գետնախարիսխի վերանորոգում

Քանդվող բետոնից ղեկորատիվ պանելներ


						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔՍՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախրյան						Ա	21	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՏԱՐԱԾՔԻ ՓԱՍՏԱՑԻ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆԿԱՐՆԵՐ	ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան								

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1 ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ
ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ Է ԴԱՐՊԱՍԻ ԵՎ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻՆ
/ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԸ ԾԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԱՑՔՈՒՄ





N/N	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆԱԿ
1	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՄԻ ՄՈՆՏԱԺՈՒՄ	0.50 S
2	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 100x100x4 ՄՄ	14.50 ԳԾՄ
3	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x50x3 ՄՄ	36.00 ԳԾՄ
4	ՈՒՂՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x30x3 ՄՄ	18.20 ԳԾՄ
5	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x2 ՄՄ	124.00 ԳԾՄ
6	ԱՄՐԱՆ Φ18A500C	18.00 ԿԳ
7	ԱՄՐԱՆ Φ10A240C	1.40 ԿԳ
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 3ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	3.00 ԿԳ
9	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 0.7 Մ²	15.00 ԿԳ
10	ԾԽՆԻ 150 ՄՄ	16.0 ՀԱՏ
11	ԿՈՂՊԵՔ	3.0 ՀԱՏ
12	ՊԼԱՍՄԱՍԵ ԿԱՓԱՐԻՉ 100x100	6.0 ՀԱՏ
13	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ	27.80 Մ²
14	ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՓՈՐՈՒՄ	1.30 Մ³
15	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՓՌՈՒՄ	0.18 Մ³
16	ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՄԻ	1.10 Մ³

ՀԱՆԳՈՒՅՑ -2 Մ 1 : 5



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


1. Էլեմենտների եռքը իրականացնել ձեռքի եղանակով համաձայն GOCT 5264-80, Յ-42 A տիպի էլեկտրոդով (GOCT 9467-75*):
2. Անկյունային կարանների էջերը ընդունել հավասար եռակցվող էլեմենտներից փոքրի հաստությունից ոչ ավելի քան 1.2 անգամ (առնվազն 4մմ):
3. Բոլոր պողպատե էլեմենտները պատել 2 շերտ գրունտով, այնուհետև իմպլե ներկով:
4. ընդհանուր նյութածախսի մասնագիրը տես թերթ Ան-74




						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10					
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փոփ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.թիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան								Ա	22	28
Նախագծող	Ս.Հարությունյան					ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՍԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ			ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող	Ա.Պողոսյան										




ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏ
1-2 ԿԵՏԵՐԻ ՄԻՋԵՎ




ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏ 2-3 ԿԵՏԵՐԻ ՄԻՋԵՎ




1-2 ԿԵՏԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
ՀԻՄՔԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԽԵՄԱ



3-2 ԿԵՏԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
ՀԻՄՔԵՐԻ ԴԱՍԱՎՈՐՄԱՆ ՄԽԵՄԱ




ՏԻՊԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏ



ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՒՆՈՐ ԱՅՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԸ ՈՐՈՐՔ ՆՇՎԱԾ ԵՆ ԱՍՏՂԱՆԻՇՈՎ / S-1* / ՊԵՏՔ Է ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՃՇՏՎԻ ՏԵՂՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ ՆՈՒՑՆԱՏԻՊ ԻՆՉ S-1 ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐՈՒՄ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՄԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ 26;ԱՆ-27 ԵՎ ԱՆ 28:

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10					
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան				
Նախագծող	Ս.Հարությունյան				
Նախագծող	Ա.Պողոսյան				
ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				Փուլ	Թերթ
ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ				Ա	23
				Թերթեր	28
				ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՄՊԸ	
				ON DESIGN	




ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍԻ ԱՊԱՍՈՆՏԱԺՈՒՄ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԲՈՒՈՐ ԱՅՆ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԸ ՈՐՈՆՔ ՆՇՎԱԾ ԵՆ ԱՍՏՂԱՆԻՇՈՎ / S-1* / ՊԵՏՔ Է ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՃՇՏՎԻ ՏԵՂՈՒՄ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԻ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊ ԻՆՉ S-1 ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐՈՒՄ: ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ 26;ԱՆ-27 ԵՎ ԱՆ 28:

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10						Փուլ		
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՆ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Փուլ	Տղմ.քան	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.			
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		
Նախագծող	Ս.Հարությունյան							
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ		
						ՕՆ ԴԻՋԻՏԱԿԱՆ ՍՊԸ	24	28





ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԱՐՄՊԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

ՔԱՆԴՎՈՂ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ


ԳՐՈՒՆՏԻ ՄԱՔՐՈՒՄ ԸՍՏ ՏԱՐԱԾՔԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ


ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՎ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐԸ ՏԵՍ ԹԵՐԹ ԱՆ 26;ԱՆ-27 ԵՎ ԱՆ 28:
ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑՈՒՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ,ՔԱՆԻ ՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՈՐՈՒՔ ՆԵՌԱՌՎԱԾ ՉԵՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ:

ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10					
ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					
Փոփ	Տղմ.քամ	Թերթ	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան				
Նախագծող	Ս.Հարությունյան				
Նախագծող	Ա.Պողոսյան				
ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ					Փուլ
ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ԴՐՎԱԳՆԵՐ					Ա
					Թերթ
					Թերթեր
					25
					28
					ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ
					ON DESIGN


ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1 - 1



ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 2 - 2



ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 3 - 3




ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼ ԼՐԱՑՈՒՑՈՒՉ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃՇՏԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՔԱՆԻ ՈՐ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵՐԱՀԱՏԱԿԱԳԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԱՋԱՆԱԼ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ՈՐՈՆՔ ՆԵՌԱՌՎԱԾ ՉԵՆ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ:

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերք	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.				
Տնօրեն	Վ.Իսախանյան					ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ		Փուլ	Թերք
Նախագծող	Ս.Հարությունյան							Ա	26
Նախագծող	Ա.Պողոսյան					ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ 1 - 1, 2 - 2 ԵՎ 3 - 3		Թերքեր	28
								ՕՆ ԴԻՉԱՅՆ ՍՊԸ	
								ON DESIGN	

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն մմ	Քաշը /կգ/			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը /կգ
ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆԻՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 49 ՄԵՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ	ГОСТ P 52544-2006	Ա	Φ14A500C	$\sum L = 294,0$ Մ	1	1.21	355.74	355.74
	ГОСТ 5781-82	Բ	Φ8A240	L=1 360 ՄՄ	327	0.54	176.6	176.60
	ГОСТ 32931-2015	1	□ 60x60x3	L=1 500 ՄՄ	21	7.79	163.60	1072.40
	ГОСТ 32931-2015	2	□ 50x30x3.0	$\sum L = 96,0$ Մ	1	3.30	288.0	
	ГОСТ 32931-2015	3	□ 20x20x2.0	L=1 450 ՄՄ	388	1.60	620.8	
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ							67.92 Մ ²
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x60x3.0 ՄՄ							31.50 Մ
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x30x3.0 ՄՄ							96.00 Մ
	ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x2.0 ՄՄ							562.60 Մ
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 6 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 150 x 150 ՄՄ							21 ՀԱՏ
	ԽԱՐՍԽԱՅԻՆ ՀԵՂՅՈՒՄ M12 L=130 ՄՄ							42 ՀԱՏ
	ԽՃԻՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 100 ՄՄ							2.45 Մ ³
	ԲԵՏՈՆ B25 ԴԱՍԻ							5.88 Մ ³
	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ							8.50 Մ ³
	3 - ԴՆ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ							24.10 Մ ³
	ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՎ							1.20 Մ ³
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՅՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿՈՎ							44.20 Մ ²
	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ							8.47 Մ ³
	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ,ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵՔԵՆԱՆ ԵՎ ՏԵՂ.							16.83 Մ ³
	ՊԱՐՍՊԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ							69.20 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԳԼԽԱԴԻՐ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 300 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ							49.0 ԳԾՄ
	ՊԱՐՍՊԻ ՇԱՐՎԱԾՔ 200ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՏՈՒՖԵ ՔԱՐԻՑ							6.40 Մ ³

Մակնիշ	Ստանդարտ	Դիրք	Անվանում	Երկարություն մմ	Քաշը /կգ/			
					Քան.	Մեկ դիրքի	Բոլոր դիրքերի	Քաշը /կգ
ՆՈՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՐՍՊԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆԻՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 9 ՄԵՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ	ГОСТ P 52544-2006	Ա	Φ14A500C	$\sum L = 54,0$ Մ	1	1.21	65.34	65.34
	ГОСТ 5781-82	Բ	Φ8A240	L=1 360 ՄՄ	60	0.54	32.4	52.90
	ГОСТ 5781-82	Գ	Φ8A240	L=800 ՄՄ	64	0.32	20.5	
	ԽՃԻՑ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 100 ՄՄ							0.45 Մ ³
	ԲԵՏՈՆ B25 ԴԱՍԻ							1.50 Մ ³
	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆ B15 ԴԱՍԻ							0.81 Մ ³
	3 - ԴՆ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՏՈՒՄ ԽՐԱՍՈՒՂՈՒ ՓՈՐՈՒՄ ՄԵՔԵՆԱՅՈՎ							5.40 Մ ³
	ԳՐՈՒՆՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՁԵՌՔՎ							0.50 Մ ³
	ՀԻՄՔԵՐԻ ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԱՅՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿՈՎ							9.00 Մ ²
	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ							3.14 Մ ³
	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ,ԲԱՐՁՈՒՄ ՄԵՔԵՆԱՆ ԵՎ ՏԵՂ.							2.76 Մ ³
	ՊԱՐՍՊԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 30 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ							4.50 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԳԼԽԱԴԻՐ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 300 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ							9.00 ԳԾՄ
	ՊԱՐՍՊԻ ՇԱՐՎԱԾՔ 200ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ ՏՈՒՖԵ ՔԱՐԻՑ							3.60 Մ ³
	Ց/ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎՐԱ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՒՄՈՎ							18.00 Մ ²



ՎԵՐԱՆՈՐՈՑՎՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՐՍՊԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆԻՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ 210 ՄԵՏԻ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՄԲ	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆԱԺՈՒՄ	9.45 S
	ՔԱՐԵ ՊԱՐՍՊԻ ՎՐԱ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՑԱՆԿԱՊԱՏԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆԱԺՈՒՄ	0.70 S
	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՄՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆԱԺՈՒՄ	0.50 S
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ ԲԵՏՈՆԵ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ՊԱՆԵԼՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	10.20 Մ ³
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՅՈՂ Ց/ԱՎԱԶԻ ՍՎԱՂԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	185.60 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԳԵՏՆԱԽԱՐՄԽԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ,ՋԱՐԴՎԱԾ ՔԱՐԵՐԻ ՓՈԽԱՐԻՆՈՒՄ ՆՈՐՈՎ	12.00 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԳԵՏՆԱԽԱՐՄԽԻ ԼՎԱՅՈՒՄ ՋՐԻ ՇԹՈՎ	48.20 Մ ³
	ԳՈՅՈՒԹՅՈՒ ՈՒՆԵՅՈՂ ՔԱՐԵ ՊԱՐՍՊԻՆԵՐԻ ՍՎԱՂՈՒՄ Ց/ԱՎԱԶԵ ՍՎԱՂՈՒՑ ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑՈՎ	525.0 Մ ²
	ՆՈՒՑՆԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ	525.0 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ	55.2 Մ ²
	ԲԱԶԱԼՏԵ ԳԼԽԱԴԻՐ 50 ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 300 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ	210 ԳԾՄ

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10			
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՁԵՅԺՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈՑՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			
Փոփ	Տղմ.քան	Թերք	Փաստ.քիվ	Ստորագ.	Թվակ.	ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերք	Թերթեր
Տնօրեն		Վ.Իսախանյան					Ա	27	28
Նախագծող		Ս.Հարությունյան				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑԱՆԿԱՊԱՏԻ ՆՅՈՒԹԱԾԱՆԻՄԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻՋԱՅՆ ՍՊԸ		
Նախագծող		Ա.Պողոսյան							

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
1	Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ ԳրոնիւՏի ՔԱՆԴՈՒՄ 1,0ԽՄ ԿՈՎՇՈՎ Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ ԵճՐԱՔԱՐԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ չԻՄՔՈՎ Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ Ա/ԲԵՏՈՆԵ ԾԱԾԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ չԻՄՔՈՎ	512.0 Մ³
2	Նոնիթի ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔԱԾԱԾԻ ՎՐԱ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԴԵՊԻ ԼՅԱԿՈՒԹՅ 13 ԿՄ	972.8 S
3	ԼիճՔԱՅԻՆ ԳՐՈՒՆԻՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ ՊԱՀՆԻՍՏՈՒՄ,ԲԱՐՁՈՒՄ ԻՆՔԱԾԱԾԻ ՎՐԱ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ ԴԵՊԻ ԼիճՔ 13ԿՄ	99.0 Մ³
4	Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԶՐՈՒՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆԱԺՈՒՄ	1.20 S
5	Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ, ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆԱԺՈՒՄ	6.00 ՀԱՏ
6	ՏԱՐԱԾՔԻ ՀԱՐԹԵՑՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ	350.5 Մ²
7	ՇԻՆ ԱՂԲԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ,ԲԱՐՁՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ	1.20 S
ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
8	ԲԱԶԱԼՏԵ 30x15ՄՄ ԵՃՐԱՔԱՐԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ B15 ԴԱՍԻ ՉԻՄՔԻ ԲԵՏՈՆԻ ՎՐԱ	298.65 ԳԾ.Մ
9	ՍԱԼՎԱԾՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ 3ՄՄ ՀԱՍՏ, ՍԱԼԻԿԵՐՈՎ 2ՄՄ ՀԱՍՏ Ց/ԱՎԱԶԵ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏՈՎ	229.67 Մ²
10	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ B15 ԴԱՍԻ 10ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ Bp II 50x100ՄՄ Փ6ՄՄ ՑԱՆՑՈՎ	229.67 Մ²
ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿ		
11	ՌԵՏԻՆԵ ՊԱՏՎԱԾՔ	119.5 Մ²
12	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼ B20 ԴԱՍԻ 150ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	17.92 Մ³
13	ԽՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 10-20ՄՄ ՖՐԱԿՑԻԱ 100ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	119.5 Մ²
14	ԱՎԱԶԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	11.95 Մ³
ՃԱՆԱՊԱՐՀ		
15	ԿՈՊՃԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 120ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	152.5 Մ²
16	ԽՃԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 150ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	152.5 Մ²
17	ԽԻՃ ՆԵՐԾՈՎԱԾ ԲԻՏՈՒՄՈՎ 4 ՄՄ /4,12Տ -1000ՔՄ/ ՍԵՊԱՎՈՐՈՒՄՈՎ	152.5 Մ²
18	ՄԱՐԱՀԱՏԻԿ ՏԱՔ Ա/ԲԵՏՈՆ 5ՄՄ Բ II ՏԻՊԻ	152.5 Մ²
ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
19	Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ ԲԵՏՈՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԻՐԱՆԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	42.0 Մ³
20	Գոթնիթթնիւ, ռիււեթնղ ԲԵՏՈՆԻ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ	52.5 Մ³
21	ՉԻՄՔԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 0,63 ԽՄ ԿՈՎՇՈՎ ԷՔՍԿԱՎԱՏ	35.0 Մ³
22	ՉԻՄՔԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԶԵՌՔՈՎ	4.0 Մ³
23	ՉԻՄՔԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ՇԵՐՏ B7,5 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ 150ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	6.825 Մ³
24	ՉԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՍԻ	24.50 Մ³
25	ՀԵՆԱՊԱՏԻ ԻՐԱՆԻ ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՍԻ	14.0 Մ³
26	ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ՏԱՔ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ԿՐԿԼԱԿԻ ՔՍՈՒԿՈՎ	105.0 Մ²
27	ԳՐՈՒՆԻՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ	52.5 Մ³
28	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԵՐՈՎ 30ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	36.0 Մ²
ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՎԱՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
29	ԲԵՏՈՆ B25 W4 ԴԱՍԻ	32.12 Մ³
30	ԱՍՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	4813.95 ԿԳ
31	ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ	408.8 Մ²
ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԱԶԱՊԱՏՈՒՄ		
32	ԲՈՒՄԱՀՈՂԻ ՇԵՐՏԻ ԲԵՐՈՒՄ ԵՎ ՓՈՌՈՒՄ 250 ՄՄ	221.50 Մ³
33	ՍԻԶԱՄԱՐԳԻ ՍԵՐՄԻ ՑԱՆՈՒՄ	886.00 Մ²
ԱՆՑՈՒՂԻՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
34	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐԵ 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	761.00 Մ²
35	Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ 1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ 30 ՄՄ	761.00 Մ²
36	ԽՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ	761.00 Մ²
37	ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 70-100ՄՄ	761.00 Մ²

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 8 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ		
40	ՆՍՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	131.10 ԿԳ
41	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 80x40x3 ՄՄ	75.20 ԳԾՄ
42	ՇԵՐՏԱՊՈՂՊԱՏ 80x6 ՄՄ	22.24 ԿԳ
43	ԽԱՐՄԽԱՅԻՆ ՀԵՂՑՈՒՄ M12 L=200ՄՄ	32 ՀԱՏ
44	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿ 80x40 ՄՄ	0.240 Մ ³
45	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՑՈՒՆԱԿ 40x40x3 L=50 ՄՄ	16.0 ՀԱՏ
46	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ, ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	18.0 Մ ²
ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ 5 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ		
47	ԱՂԲԱՄԱՆՆԵՐԻ ՄԵՏՏԱՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿՄԱԽՔԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	82.0 ԿԳ
48	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x60x3 ՄՄ	7.70 ԳԾՄ
49	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x20x3 ՄՄ	0.84 ԳԾՄ
50	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 2 ՄՄ	5.74 Մ ²
51	ՓԱՅՏԻՑ ԷԼԵՄԵՆՏ 50x10ՄՄ L=700ՄՄ	0.054 Մ ³
52	ՓԱՅՏԻՑ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ԼԱՔՊԱՏՈՒՄ ԵՐԿՈՒ ՇԵՐՏ	5.23 Մ ²
53	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏ 60x60 /3415260/	7.0 ՀԱՏ
54	ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏ 60x60 /3552160/	7.0 ՀԱՏ
55	ԽԱՐՄԽԱՅԻՆ ՀԵՂՑՈՒՄ M12 L=200ՄՄ	14 ՀԱՏ
56	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏ, ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	6.70 Մ ²
ՋՐՈՒՑԱՐԱՆ 4 ՀԱՏԻ ՀԱՄԱՐ		
ՀԻՄՆԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
57	ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ՔԱՆԴՈՒՄ ԵՐՐՈՐԴ ԿԱՐԳԻ ԳՐՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՄԵԽԱՆԻՋՄՈՎ	31.84 Մ ³
58	ՆՈՒՑՆԸ ԶԵՌՔՈՎ	1.52 Մ ³
59	ԱՎԵԼՈՐԴ ԳՐՈՒՆՏԻ, ԲԱՐՁՈՒՄ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	27.84 Մ ³
60	ԳՐՈՒՆՏԻ ՀԵՏԼԻՑՔ ՇԵՐՏԱՅԻՆ ՏՈՓԱՆՈՒՄՈՎ	4.0 Մ ³
61	ՉԻՄՔԵՐԻ ՀՈՐԻՋՈՆԱԿԱՆ ԵՎ ՈՒՂԱՀԱՅԱՑ ՋՐԱՄԵԿՈՒՄԱՑՈՒՄ ԲԻՏՈՒՄԱՅԻՆ ՄԱԾԻԿՈՎ 2 ՇԵՐՏ	57.8 Մ ²
62	ԽՃԱՅԻՆ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ.	4.08 Մ ³
63	ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԻՑ ՉԻՄՔԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B15 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ	16.32 Մ ³
64	Ե/Բ ԳՈՏՈՒ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ	7.44 Մ ³
65	ԱՍՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	229.60 ԿԳ
66	ԱՍՐԱՆ A240 ԴԱՍԻ	252.0 ԿԳ
ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏ-1		
67	ՆԵՐԴԻՐ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ	83.20 ԿԳ
68	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 8 ՄՄ	1.00 Մ ²
69	ԱՍՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	20.48 ԿԳ
Ե/Բ ՍԱԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
70	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 100 ՄՄ ՀԱՍՏ.	10.00 Մ ³
71	Ե/Բ ՍԱԼԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ B20 ԴԱՍԻ ԲԵՏՈՆՈՎ 100ՄՄ	10.00 Մ ³
72	ԱՍՐԱՆ A500C ԴԱՍԻ	404.40 ԿԳ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԱԽՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ		
73	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿՄԱԽՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	3278.00 ԿԳ
74	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 100x100x4 ՄՄ	44.0 ԳԾՄ
75	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 80x40x3 ՄՄ	264.00 ԳԾՄ
76	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 60x40x3 ՄՄ	104.00 ԳԾՄ
77	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 40x40x3 ՄՄ	288.00 ԳԾՄ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
78	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	147.50 Մ²
ԵՐԵՍԱՊԱՏՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
79	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԱԼՑՈՒԿԱԲՈՆԴՈՎ	150.0 Մ²
80	ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ԳՈՒՆ ԹԻԹԵՂՈՎ ԿՊ-21-0,5ՄՄ	133.2 Մ²
ՋՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԿԱՀԱՎՈՐՈՒՄ		
75	ՆՍԱՐԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	262.9 ԿԳ
76	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x50x3 ՄՄ	17.4 ԳԾՄ
77	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՆԿՑՈՒՆԱԿ 40x40x3 ՄՄ	4.4 ԳԾՄ
78	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ԵՐԿՇԵՐՏ ՆԵՐԿՈՒՄ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	12.90 Մ²
79	ԵՐԵՍԱՊԱՏՈՒՄ ՓԱՅՏԵ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐՈՎ 150x50 ՄՄ	0.88 Մ³
ՋՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		
80	ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԻԿԵՐ 60ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	100.0 Մ²
81	Ց/ԱՎԱԶԻ ՇԵՐՏ 1:3 ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՄԲ 30 ՄՄ	100.0 Մ²
82	ԽՃԱՅԻՆ ՇԵՐՏ 100ՄՄ	100.0 Մ²
83	ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 70-100ՄՄ	100.0 Մ²
ԽԱՂԱՍԱՐՔՐ ԵՎ ՄԱՐԶԱՍԱՐՔԵՐ		
84	ՊՏՏՎՈՂ ԽԱՂԱՍԱՐՔ Romana 108.27.02 կամ համարժեք	1.0 ՀԱՏ
85	ՄԱՐԶԱՍԱՐՔ Romana 501.26.01 կամ համարժեք	1.0 ՀԱՏ
86	ԵՐԿՏԵՂԱՆԻ ՃՈՃԱՆԱԿ Romana 108.58.00 կամ համարժեք	1.0 ՀԱՏ
87	ԽԱՂԱՍԱՐՔ Romana 104.19.10 կամ համարժեք	1.0 ՀԱՏ
88	ԽԱՂԱՍԱՐՔ ՃՈՃԱՆԱԿ Romana 108.50.00-02 կամ համարժեք	2.0 ՀԱՏ
89	ԽԱՂԱՍԱՐՔ ԱՍԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	1.0 ՀԱՏ
90	ԱՎԱԶԱՀԱՐԹԱԿ ԳՐԱՏԱԽՏԱԿՈՎ ԱՍԿ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	1.0 ՀԱՏ
ԾԱՌԱՏՈՒՆԿ		
89	ԿՈՆԱԶԵՎ ՏՈՒԱ	19.0 ՀԱՏ
90	ԳՆԴԱԶԵՎ ՍԱՄՇԻՏ	17.0 ՀԱՏ
91	ԹԽԿԻ	7.0 ՀԱՏ
92	ԵՂԵՎՆԻ	5.0 ՀԱՏ
ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
93	ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԾԱՆՇՈՒՄՆԵՐ 100-150 ՄՄ ԼԱՅՆՈՒԹՅԱՄԲ	512 ԳԾՄ
94	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1 ՄՄ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	25.0 Մ²
95	ՆՈՒՑՆԻ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՎ	50.0 Մ²
ՄՈՒՏՔԻ ԴԱՐՊԱՍ ԵՎ ԴՈՆԱԿ		
99	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԴԱՐՊԱՍԻ ՄՈՆԱԺՈՒՄ	1.00 S
100	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 100x100x4 ՄՄ	29.00 ԳԾՄ

N/N	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	
101	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x50x3 ՄՄ	72.00 ԳԾՄ
102	ՈՒՂԱՆԿՑՈՒՆ ԽՈՂՈՎԱԿ 50x30x3 ՄՄ	36.40 ԳԾՄ
103	ՔԱՌԱԿՈՒՄԻ ԽՈՂՈՎԱԿ 20x20x2 ՄՄ	248.00 ԳԾՄ
104	ԱՄՐԱՆ Փ18A500C	36.00 ԿԳ
105	ԱՄՐԱՆ Փ10A240C	2.80 ԿԳ
106	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 3ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ	6.00 ԿԳ
107	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԹԻԹԵՂ 1ՄՄ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՄԲ 0.7 Մ2	30.00 ԿԳ
108	ԾԽԼԻ 150 ՄՄ	32.0 ՀԱՏ
109	ԿՈՂՊԵՔ	6.0 ՀԱՏ
110	ՊԼԱՍՄԱՍԵ ԿԱՓԱՐԻՉ 100x100	12.0 ՀԱՏ
111	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՋԻՈՆ ՆԵՐԿՈՒՄ ԵՐԿՇԵՐՏ	55.60 Մ²
112	ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՓՈՐՈՒՄ	2.60 Մ³
113	ԽՃԻ ՆԱԽԱՇԵՐՏԻ ՓՈՌՈՒՄ	0.36 Մ³
114	ԲԵՏՈՆ B20 ԴԱՍԻ	2.20 Մ³
ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		
115	ԱՍՖԱԼՏԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ	368.00 Մ²

						ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ - 25/10				
						ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՔԱՆԱՔԵՌ-ՋԵՅԹՈՒՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ Հ.150 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵՁԻ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԵՎ ԲԱԿԻ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
Փոփ	Տղմ.քամ	Թերք	Փաստ.քիլ	Ստորագ.	Թվակ.					
						ԱՐՏԱՔԻՆ ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ	Փուլ	Թերք	Թերքեր	
Տնօրեն		Վ.Իսախրյան					Ա	28	28	
Նախագծող		Ս.Հարությունյան				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՕՆ ԴԻԶԱՅՆ ՍՊԸ 			
Նախագծող		Ա.Պողոսյան								