ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Երևան քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի Եղվարդի խճուղի և Տիգրան Պետրոսյան փողոցի շրջանաձև երթևեկությամբ հատման խաչմերուկը հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհին միացնող ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում ՊԿ0+00-:-ՊԿ5+93 հատված

Հ/հ	Փորձարկումների տեսակը	Քանակը	Փորձարկման համար պահանջվող պայմանները և քանակները
1	2	3	4
1	Մանրահատիկ տաք ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	1	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ յուրաքանչյոր տիպի ա/բ խառնուրդի համար **մեկ** բաղադրատոմս:
2	Ավազային ա/բ խառնուրդի կազմության ընտրություն՝	1	Յուրաքանչյուր ճանապարհահատվածի համար, նախքան ասֆալտապատման աշխատանքների սկիզբը՝ **մեկ** բաղադրատոմս:
3	Ցեմենտբետոնե խառնուրդի կազմության ընտրություն (բաղադրատոմս)	1	Բետոնային աշխատանքները սկսելուց առաջ՝ ցեմենտբետոնե խառնուրդների համար՝ **100մ³ և ավելի դեպքում՝ մեկ բաղադրատոմս:**
4	Ավազ ա/բ խառնուրդի համար	1	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար
5	Խիճ (տարբեր ֆրակցիա) ա/բ խառնուրդի համար	1	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 5000 տն ա/բ համար
6	Հանքային փոշի ա/բ խառնուրդի համար	1	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից
7	Բիտումային կապակցանյութ	1	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից
8	Հիմքի շերտի լցանյութ (խիճ, խճավազային խառնուրդ)	7	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում
9	Եթահիմքի լցանյութ (ավազակոպիճ)	7	Աշխատանքների սկզբում մեկ նմուշ, այնուհետև յուրաքանչյուր հաջորդ 2000մ³ -ից մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում
10	Բնահող լիցքի համար	1	Սկզբում մեկ նմուշ, հանքավայրը փոխելու դեպքում, յուրաքանչյուր հանքից մեկ նմուշ
11	Բնահողի խտության ստուգում	3	Ամեն մի 200 գծ.մ-ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը չի գերազանցում 3 մ և ամեն մի 50 գծ.մ -ի համար՝ երբ լիցքի բարձրությունը գերզանցում է 3 մ
12	Ցեմենտ	1	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 50 տոննայից
13	Ցեմենտբետոնե խառնուրդ	1	Սկզբում մեկ կոպլեկտ (3 նմուշ) յուրաքանչյու դասի բետոնի համար և մեկ կոմպլեկտ (3 նմուշ) յուրաքանչյուր 50մ³-ից՝ տարբեր դասի բետոնի համար
14	ԱԲԳ-ից ա/բ խառնուրդ	6	Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ խառնուրդի համար մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից
15	Փռված, բայց չխտացված ա/բ խառնուրդ **(յուրաքանչյուր շերտի համար)**	4	Օրական մեկ նմուշ տեղադրված, բայց չխտացված **ծածկից** և 500 տոննայից ավելի դեպքում մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 500 տոննայից:
16	Տեղադրված և խտացված ա/բ խառնուրդի **կեռնային նմուշ**	12	**Յուրաքանչյուր տիպի ա/բ** խառնուրդի համար՝ սկզբում 3 կեռնային նմուշ մինչև 7000մ² -ի համար , այնուհետև 3 նմուշ ամեն 7000մ2 -ի համար
17	Նյութ կողնակի համար	1	Աշխատանքների մեկնարկից առաջ մեկ նմուշ և լրացուցիչ մեկ նմուշ հանքավայրի փոխվելու դեպքում
18	Բազալտե եզրաքար	2	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար
19	Հավաքովի բետոնե եզրաքար	2	Մեկ նմուշ յուրաքանչյուր 1000 գծ.մ -ի համար
20	Անհարթության չափումը՝ (ԱՄԾ - IRI)	0,593	ԿՄ
21	Ավտոմեքենայի անիվի կառչումը ծածկից կամ ծածկի անողորկությունը (խորդուբորդությունը)	5	5 չափում մեկ կմ ճանապարհի երկարության համար

** Հիմնանորոգված ծածկը ԱՄՑ-ի (անհարթության միջազգային ցուցիչ) չափանիշի պահանջները պետք է բավարարեն ՀՀ Կառավարության 2016թ-ի սեպտեմբերի 29-ի նիստի թիվ 28 արձանագրային որոշմանը

Աշխատանքների կատարման ընթացքում օգտագործվող նյութերի երաշխիքային ժամկետները

ՀՀ	Նյութերի տեսակները	Չափման միավորը	Տեխնիկական բնութագիրը	Երաշխիքային ժամկետը
1	2	3	4	5
1	Խիճ բազալտե	մ3	Բազալտե խիճ 15-20; 40-70մմ	3 տարի
2	Ավազակոպիճ	մ3	h=5սմ	3 տարի
3	Մանրահատիկ ա/բ	մ2	Բ տիպի նվազագույնը 3սմ	3 տարի
4	Ցեմենտբետոն	մ3	Բետոն Բ-20դասի	3 տարի