

**ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶ ՀՈԱԿ-Ի ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՄԱՆ
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԵՏԱԿԱՆ զԼՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
N ՀՀ ԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/01**

ք. Արմավիր

«23» ապրիլ 2026թ.

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի», ի դեմս Արամ Հովհաննիսյանի, որը գործում է ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ ՍՊԸ և ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ ՍՊԸ ՀԳ-ն, ի դեմս տնօրեն Տիգրան Մամիկոնյանի, որը գործում է ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ ՍՊԸ և ՎՈԼՏ ԱՄՊԵՐ ՍՊԸ ՀԳ-ի կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին:

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ

1.1 Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, նախատեսված ծավալներով, ձևով և ժամկետներում կատարել սույն պայմանագրի (այսուհետ՝ պայմանագիր) N 1 Հավելվածով սահմանված նախագծային փաստաթղթերով, ներառյալ դրանցով նախատեսված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը) և ծավալաթերթ-նախահաշվով նախատեսված **ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման շինարարական** աշխատանքները (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել կատարված աշխատանքը և վարձատրել դրա համար: Սույն պայմանագրի անբաժանելի մաս է հանդիսանում **ՀՀ ԱՄ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/01** ծածկագրով գնման ընթացակարգին մասնակցելու շրջանակում Կապալառուի կողմից հայտով ներկայացված՝ նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրման (օգտագործման) պարտավորության մասին հավաստումը:

1.2 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները Կապալառուն կատարում է քաղաքաշինական Նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին, ինչպես նաև սույն պայմանագրի անբաժանելի մասը կազմող աշխատանքի ծավալաթերթ-նախահաշվին համապատասխան:

1.3 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքները սկսվում են պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց հետո և կատարման ժամկետը սահմանվում է՝ **Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրվանից մինչև 180 օր** :

Պայմանագրով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների կատարման ժամկետները սահմանված են սույն պայմանագրի հավելված 2-ում ներկայացված օրացուցային գրաֆիկով :

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱԾԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1 Աշխատանքը կատարվում է Կապալառուի աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, շինարարական նյութերով և միջոցներով:

2.2 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում իր տրամադրած նյութերի և սարքավորումների որակի համար:

3. ԿՈՂՄԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատուն իրավունք ունի՝

3.1.1 Ցանկացած ժամանակ ստուգել Կապալառուի իրականացրած աշխատանքի ընթացքը և որակը՝ առանց միջամտելու վերջինիս գործունեությանը:

3.1.2 Կապալառուի կողմից պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետի (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկի) խախտման դեպքում իր հայեցողությամբ սահմանել աշխատանքի կատարման Նոր ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.1.3 Չընդունել աշխատանքի արդյունքը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետով նախատեսված պահանջներին չհամապատասխանելու դեպքում՝ իր հայեցողությամբ սահմանելով թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետ և պահանջել Կապալառուից վճարելու պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը, ինչպես նաև 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.1.4 Միակողմանի լուծել պայմանագիրը և պահանջել հատուցելու իրեն պատճառված վնասները, եթե.
ա) Կապալառուն ժամանակին չի սկսում աշխատանքի կատարումը կամ աշխատանքը կատարում է այնքան դանդաղ, որ դրա ժամանակին ավարտը դառնում է ակնհայտ անհնար,

բ) Կապալառուն խախտել է պայմանագրի 1.3 կետում նախատեսված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը),
գ) Կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում սույն պայմանագրի 1.1 կամ 1.2 կետով սահմանված պահանջներին,

դ) Կապալառուի կողմից խախտվել են պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով աշխատանքի թերությունների անհատույց վերացման ողջամիտ ժամկետները:

3.1.5 Աշխատանքի արդյունքի թերությունների հետ կապված պահանջներ ներկայացնել երաշխիքային ժամկետում:

3.1.6 Լիազորել այլ անձի՝ աշխատանքի իրականացման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնելու նպատակով:

3.1.7 Մինչև Պատվիրատուի կողմից Կապալառուի կատարած աշխատանքի արդյունքն ընդունելը, պահանջել իրեն հանձնելու անավարտ աշխատանքի արդյունքը՝ պայմանագիրն օրենքով կամ պայմանագրով նախատեսված հիմքերով դադարեցնելու դեպքում:

3.2. Պատվիրատուն պարտավոր է՝

3.2.1 Աշխատանքը կատարելիս՝ աջակցել Կապալառուին պայմանագրով նախատեսված դեպքերում, ծավալով և կարգով:

3.2.2 Պայմանագրով նախատեսված ժամկետում և կարգով Կապալառուի մասնակցությամբ զննել և ընդունել կատարված աշխատանքը (դրա արդյունքը), իսկ պայմանագրից աշխատանքի արդյունքը վատթարացնող շեղումներ կամ աշխատանքում այլ թերություններ հայտնաբերելու դեպքերում՝ այդ մասին անհապաղ հայտնել Կապալառուին:

3.2.3 Պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու պահից **5** աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին տրամադրել աշխատանքի իրականացման համար համապատասխան տարածք:

3.2.4 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքն ընդունելու դեպքում Կապալառուին վճարել վերջինիս վճարման ենթակա գումարները:

3.2.5 Պայմանագրի 3.4.3 կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված գրավոր համաձայնությունը Կապալառուին տրամադրել **5** օրվա ընթացքում: Եթե սույն կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն Կապալառուին չի տրամադրում գրավոր համաձայնությունը (անհամաձայնությունը), ապա համաձայնությունը Կապալառուի կողմից համարվում է ստացված: Համաձայնությունների ստացման ընթացակարգը կողմերը կարող են իրականացնել նաև էլեկտրոնային փոստի հասցեներին տեղեկատվության փոխանակման միջոցով: Այս դեպքում կողմերը նախապես գրավոր ետևանակով փոխանակում են այն էլեկտրոնային փոստերի հասցեները, որոնց պետք է ուղարկվեն տեղեկությունները: Սույն կետով նախատեսված փաստաթղթերը հանդիսանում են կատարողական ակտերի անբաժանելի մասը:

3.3. Կապալառուն իրավունք ունի՝

3.3.1 Պայմանագրի 1.3 կետով նախատեսված ժամկետում աշխատանքի արդյունքը հանձնելու դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու պայմանագրի 5.1 կետով նախատեսված՝ վճարման ենթակա գումարը:

3.3.2 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.4 կետում նշված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուից պահանջել վճարելու իրեն վճարման ենթակա գումարները և պայմանագրի 6.5 կետով նախատեսված տույժը:

3.4. Կապալառուն պարտավոր է՝

3.4.1 Աշխատանքների առնվազն **80** տոկոսը կատարել անձամբ, պայմանագրով նախատեսված կարգով և ժամկետներում, իր աշխատանքային և տեխնիկական ռեսուրսով, ինչպես նաև անհրաժեշտ շինարարական նյութերով, միջոցներով ու պատշաճ որակով՝ նախագծին և ծավալաթերթին համապատասխան:

3.4.2 Կատարել աշխատանքի վերաբերյալ Պատվիրատուի տված ցուցումները, եթե դրանք չեն հակասում պայմանագրի պայմաններին:

3.4.3 Ապահովել՝

1) շինմոնտաժային աշխատանքների կատարումը քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի և սույն պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, կատարել իր կողմից մոնտաժված ինժեներական հաղորդակցողիների համակարգերի (էլեկտրամատակարարման, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխության և այլն) անհատական փորձարկում, մասնակցել սարքավորման համալիր փորձարկմանը:

2) նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային սպասարկման պայմաններին համապատասխանող նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեղադրումը (օգտագործումը)՝ մինչև տեղադրումը (օգտագործումը) դրանց տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները և երաշխիքային ժամկետները նախապես գրավոր համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ:

3.4.4 Աշխատանքի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելիս նրան հայտնել այն պահանջների և կանոնների մասին, որոնց պահպանումն անհրաժեշտ է աշխատանքի արդյունքի արդյունավետ և անվտանգ օգտագործման (շահագործման) համար, ինչպես նաև տեղեկություններ հաղորդել այդ պահանջները և կանոնները չպահպանելու հնարավոր հետևանքների մասին:

3.4.5 Պայմանագրի 1.3 կետում նշված ժամկետը (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) խախտելու և Պատվիրատուի կողմից աշխատանքի կատարման նոր ժամկետ սահմանվելու դեպքում, ապահովել աշխատանքի կատարումը սահմանված ժամկետում և յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար վճարել պայմանագրի 6.2 կետով նախատեսված տույժը:

3.4.6 Պայմանագրի 3.1.4 կետով նախատեսված հիմքերով պայմանագրի լուծման դեպքում հատուցել Պատվիրատուին պատճառված վնասները և վճարել 6.3 կետով նախատեսված տուգանքը:

3.4.7 Շինարարության օբյեկտի կոնսերվացման անհրաժեշտության ծագման դեպքում՝ իր միջոցներով կատարել աշխատանքը դադարեցնելու և շինարարությունը կոնսերվացնելու անհրաժեշտությունից բխող ողջամիտ ծախսերը:

3.4.8 Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի կամ դրա առանձին բաղադրիչի համար սահմանված երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:

3.4.9 Պայմանագրով երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում Պատվիրատուի կողմից ողջ ծավալով Աշխատանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված **1095 օր**: Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում

ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերութուններ, ապա Կապալառուին պարտավոր է իր միջոցների հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերութունները:¹

3.4.10 Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործվելիք նյութերի և (կամ) սարքերի ու սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերին և երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող պահանջները ներկայացված են պայմանագրի N – Հավելվածում:²

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրի կատարման ապահովման գործողության ընթացքում լուծարման կամ սնանկացման գործընթաց սկսելու դեպքում դրա մասին նախապես գրավոր տեղեկացնել Պատվիրատուին:

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԵՎ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Ընդ որում սույն պայմանագրի շրջանակներում կատարված և Պատվիրատուին ներկայացված աշխատանքի արդյունքի ընդունումն իրականացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ՝ ամենօրյա ռեժիմով ապահովել է քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները) նորմեր՝ որի վերաբերյալ առկա է շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:³

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված՝ աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 4.1), իսկ էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով (գործողության իրականացման ձեռնարկը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Էլեկտրոնային գնումներ» բաժնում)՝ նաև հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (հավելված N 4): Ընդ որում Կապալառուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը չի կնքում, հաստատում է էլեկտրոնային ստորագրությամբ՝ լրացնելով միայն այն սյունակները, որոնք վերաբերում են իր տվյալներին (լրացման կարգը տեղադրված է www.procurement.am հասցեով գործող կայքի «Օրենսդրություն» բաժնի «Ֆինանսների նախարարի հրամաններ» ենթաբաժնում):

4.2 Եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, Պատվիրատուն պայմանագրի 4.1 կետում նշված փաստաթղթերը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում ստորագրում և էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա ստորագրման համար հիմք հանդիսացած դրական եզրակացությունը:

4.3 Եթե կատարված աշխատանքը կամ դրա մի մասը չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա Պատվիրատուն չի ստորագրում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և պայմանագրի 4.2 կետում նշված ժամկետում էլեկտրոնային գնումների armeps համակարգի միջոցով Կապալառուին հետ է վերադարձնում հանձնման-ընդունման արձանագրությունը և դրա չստորագրման համար հիմք հանդիսացած բացասական եզրակացությունը: Սույն կետի կիրառման դեպքում Պատվիրատուն ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները և Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ:

4.4 Եթե պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.2 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն էլեկտրոնային գնումների համակարգի միջոցով Կապալառուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5 Աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների արդյունքները նախագծանախահաշվային փաստաթղթերին չհամապատասխանելու դեպքում կողմերը կազմում են երկկողմ ակտ՝ թվարկելով թերութունների վերացման համար պահանջվող՝ կատարման ենթակա լրացուցիչ աշխատանքները և ժամկետները: Կապալառուին պարտավոր է պայմանագրային գնի սահմաններում, առանց լրացուցիչ վճարի, կատարել անհրաժեշտ աշխատանքներ:

4.6 Աշխատանքն ընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները՝

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված ավարտված շինարարությունն ընդունող հանձնաժողով (այսուհետ՝ ընդունող Հանձնաժողով) ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար:

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում:

¹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

² Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

³ 4.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա չի հանդիսանում շինարարական ծրագիրը:

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ:

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը՝

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում:

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարածամկետ վճարելու դեպքում՝ վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԳԻՆԸ ԵՎ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է **145 374 240 (հարյուր քառասունհինգ միլիոն երեք հարյուր յոթանասունչորս հազար երկու հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ**, որից **24 229 040 (քսանչորս միլիոն երկու հարյուր քսանինն հազար քառասուն) ՀՀ դրամը՝ ԱԱՀ-ն:** Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը, ընդ որում՝

Ընդ որում կանխավճար հատկացվում է, եթե Կապալառուն ամբողջությամբ ապահովել է շինարարության կազմակերպման աշխատանքների մեկնարկման փուլում նախատեսված միջոցառումները՝ քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծնախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջները, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպումը, կահավորումը, տեխնիկական անվտանգության, անսխառնագիտակցության և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումները)՝ նորմերը՝ որի վերաբերյալ առկա է տվյալ շինարարական աշխատանքների կատարման նկատմամբ տեխնիկական հսկողություն իրականացնող՝ Պատվիրատուի հետ պայմանագիր կնքած կազմակերպության գրավոր հավաստումը:⁴

5.2 Աշխատանքի գինը կայուն է և Կապալառուն իրավունք չունի պահանջել ավելացնելու, իսկ Պատվիրատուն նվազեցնելու այդ գինը:

5.3 Պատվիրատուն վճարում է աշխատանքի կամ պայմանագրի օրացուցային գրաֆիկով նախատեսված՝ առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների՝ պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ՝ դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով:

Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձնման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված ամիսներին, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը:

Ընդ որում վճարում կատարելու նպատակով հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստորագրվելու օրվանից հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում պատվիրատուն վճարման հանձնարարագիրը և հանձնման-ընդունման արձանագրության պատճենը մուտքագրում է լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ, իսկ սահմանված կարգի համաձայն ներկայացված փաստաթղթերի հիման վրա լիազորված մարմինը տվյալ վճարումը կատարում է հանձնման-ընդունման արձանագրությունը գանձապետական համակարգ մուտքագրված լինելու դեպքում՝ սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետներում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:⁵

5.4 Պայմանագրի շրջանակում կատարողական ակտերի դիմաց վճարումներն իրականացվում են հետևյալ բանաձևով՝ $VQ = UQ / NQ \times 45$, որտեղ՝

UQ-ն պայմանագրի 5.1 կետում նշված գինն է (եթե ներառված են մեկից ավել չափաբաժիններ, ապա տվյալ չափաբաժնի գինն է):

NQ-ն հրավերով հրապարակված շինարարական աշխատանքների նախահաշվային գինն է:

45-ն տվյալ կատարողական ակտով ներկայացված աշխատանքների ծավալն է գումարային արտահայտությամբ:

VQ -ն ծավալաբերթ-նախահաշվով սահմանված աշխատանքների դիմաց վճարվող գումարն է:

6. ԿՈՂՄԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1 Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում Աշխատանքի որակի և սույն պայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալ օրացուցային գրաֆիկը) նախատեսված ժամկետի պահպանման համար:

6.2 Սույն պայմանագրով նախատեսված Աշխատանքի կատարման ժամկետը խախտելու դեպքում Կապալառուից յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար գանձվում է տույժ՝ կատարման ենթակա, սակայն չկատարված Աշխատանքի գնի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

⁴ 5.1.1 կետի 2-րդ պարբերությունը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագիր

⁵ Գանձապետարանում հաշիվներ չունեցող պատվիրատուների դեպքում սույն կետի վերջին պարբերությունը խմբագրվում է հետևյալ բովանդակությամբ. «Ընդ որում գնման դիմաց վճարումն իրականացվում է սույն պայմանագրի վճարման ժամանակացույցով սահմանված ժամկետում, հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:»

6.3 Պայմանագրի 3.1.3 կետով նախատեսված հիմքերով Պատվիրատուի կողմից աշխատանքը չընդունվելու, ինչպես նաև 3.1.4 կետով նախատեսված կարգով պայմանագիրը լուծելու դեպքում Կապալառուից գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրի 5.1 կետում նախատեսված գումարի 0,5 (զրո ամբողջ հինգ տասնորդական) տոկոսի չափով:⁶ Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից չընդունվելու դեպքում:

6.4 Պայմանագրի 6.2, 6.3 և 6.5.1 կետերով նախատեսված տույժը և տուգանքը հաշվարկվում և հաշվանցվում են Կապալառուին վճարվող գումարների հետ:

6.5 Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի 5.3 կետով նախատեսված ժամկետների խախտման համար Պատվիրատուի նկատմամբ յուրաքանչյուր ուշացված աշխատանքային օրվա համար հաշվարկվում է տույժ՝ վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի 0,05 (զրո ամբողջ հինգ հարյուրերորդական) տոկոսի չափով:

6.5.1 Սույն պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման ողջ ընթացքում քաղաքաշինական նորմատիվատեխնիկական և հաստատված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված պահանջների, այդ թվում շինարարական հրապարակի պատշաճ կազմակերպման, կահավորման, տեխնիկական անվտանգության, սանիտարահիգիենիկ և բնապահպանական (այդ թվում կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության միջոցառումների) նորմերի չպահպանման յուրաքանչյուր արձանագրված դեպքի համար Կապալառուի նկատմամբ կիրառվում է պատասխանատվության հետևյալ միջոցները⁷.

N	Խախտումը	Պատասխանատվությունը
1	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն սանիտարական պայմաններ	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,05 տոկոսի չափով
2	Կապալառուի ճամբարում կամ աշխատանքային բազայում առկա չեն առաջին բուժօգնության և հակահրդեհային միջոցները	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
3	Շինարարությունում զբաղված ինժեներատեխնիկական, սպասարկման և բանվորական անձնակազմը չեն կրում հատուկ արտահագուստ և տեխնոլոգիական գործընթացներին համապատասխան պաշտպանիչ հանդերձանք (ձեռնոցներ, սաղավարտներ, ակնոցներ և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,05 տոկոսի չափով
4	Շինարարական աշխատանքների ընթացքում չի պահպանվում օդի փոշոտվածության կանխարգելման պահանջները (փոշի առաջացնող աշխատանքների դեպքում շինարարական հրապարակը պարբերաբար չի խոնավեցվում ջրի շիթով և այլն)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
5	Շինարարական նյութերը և թափոնները չեն տեղափոխվում ծածկված բեռնատարներով	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով
6	Շինարարական հրապարակում օգտագործվող շինարարական տեխնիկան և մեքենա-մեխանիզմները բավարար տեխնիկական վիճակում չեն (կան ավելորդ արտանետումներ, աղմուկ, վառելիքի և քսայուղերի արտահոսք)	Գանձվում է տուգանք՝ պայմանագրով սահմանված ընդհանուր գնի 0,06 տոկոսի չափով

6.6 Պայմանագրով չնախատեսված դեպքերում կողմերն իրենց պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար պատասխանատվություն են կրում ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

6.7 Տույժերի և (կամ) տուգանքների վճարումը կողմերին չի ազատում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները կատարելուց:

7. ԱՆՀԱՂԹԱՅԱՐԵԼԻ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարելը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով պարտավորությունների կատարումը: Եթե արտակարգ ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3

⁶ Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

⁷ Եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական ծրագրի 6.5.1 կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, իսկ 1.2 կետից հանվում են «և հաստատված նախագծանախահաշվային» բառերը և 6.4 կետից հանվում է 6.5.1 կետին կատարված հղումը:

(երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծել պայմանագիրը՝ այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8. ԱՅԼ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի ստորագրման պահից և գործում է մինչև կողմերի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ողջ ծավալով կատարումը:

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու համաձայնքը:⁸

8.2 Պայմանագրից ծագած՝ կողմի վճարային պարտավորությունը չի կարող դադարել այլ պայմանագրից ծագած՝ հակընդդեմ պարտավորության հաշվանցով, առանց կողմերի գրավոր և կնիքով հաստատված համաձայնության: Պայմանագրից ծագած պահանջի իրավունքը չի կարող փոխանցվել այլ անձի, առանց պարտապան կողմի գրավոր համաձայնության:

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուի ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար: Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկեր, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է:

8.4 Պայմանագրի հետ կապված վեճերը ենթակա են քննության Հայաստանի Հանրապետության դատարաններում:

8.5 Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման:

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուի պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորություններ չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուի գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ընդ որում՝ սույն ենթակետի կիրառման դեպքում ենթակապալառու չի կարող հանդիսանալ ՀՀ կառավարության 20.06.2025թ. թիվ 817-Ա որոշման և 2-թղ կետի 2-րդ ենթակետով նախատեսված ցուցակում ներառված կազմակերպությունը:⁹

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:¹⁰

8.8 Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը՝ Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում՝ պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 7 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում՝ սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9 Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են:

Պայմանագրի կողմերի՝ երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա: Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուի:

⁸ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

⁹ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

¹⁰ Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի՝ պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում՝ նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված՝ ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելու հաջորդող օրվանից: Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12 Կապալառուն իրավունք ունի պայմանագրի կնքումից հետո Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 48-րդ գլխով սահմանված դեպքերում և կարգով կատարել գնման պայմանագրից ծագող դրամական պահանջի գիշում՝ պահանջի գիշման դիմաց ֆինանսավորման (ֆակտորինգի) պայմանագրի (այսուհետ՝ ֆակտորինգի պայմանագիր) հիման վրա: Ֆակտորինգի պայմանագիրը պետք է սահմանի, որ ֆինանսական գործակալը համաձայն է, որ պայմանագրով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում Պատվիրատուն վճարումներն իրականացնելիս ապահովի Կապալառուի նկատմամբ տույժերի ու տուգանքների հաշվարկումը և հաշվանցումը վճարվելիք գումարների հետ՝ անկախ պահանջի գիշված լինելու հանգամանքից: Ընդ որում, ֆակտորինգի պայմանագրի հիման վրա պահանջի գիշման մասին գրավոր ծանուցումը (հավելված N 5) ստանալու դեպքում Պատվիրատուն պայմանագրով սահմանված վճարումը կատարում է ֆինանսական գործակալին, եթե ծանուցումը ստացվել է Պատվիրատուի կողմից վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու օրվան նախորդող օրը:¹¹

8.13 Սույն պայմանագրի կապակցությամբ ծագած վեճերը լուծվում են բանակցությունների միջոցով: Համաձայնություն ձեռք չբերելու դեպքում վեճերը լուծվում են դատական կարգով:

8.14 Սույն պայմանագիրը կազմված է _____ էջից, կնքվում է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավաբանական ուժ, յուրաքանչյուր կողմին տրվում է մեկական օրինակ: Սույն պայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4, N 4.1 և N 5 հավելվածները, համարվում են պայմանագրի անբաժանելի մասը:

8.15 Սույն պայմանագրի հետ կապված հարաբերությունների նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության իրավունքը:

8.16 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Ընդ որում յուրաքանչյուր հաջորդ համաձայնագիրը կնքելու համար ֆինանսական միջոցների նախատեսման համար սույն կետով տրված վեցամսյա ժամանակահատվածի հաշվարկը սկսվում նախորդ համաձայնագրով սահմանված աշխատանքի կատարման արդյունքը ողջ ծավալով պատվիրատուի կողմից ընդունվելու օրվանից: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագրի կնքվելի, եթե Կապալառուի կողմից ստանձնված ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները փոխարինվում են երաշխիքով կամ կանխիկ փողով՝ հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 1-ին ենթակետի «գ» և 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերությունների պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագրի կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:¹²

9. ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՑԻՆ ՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

¹¹ Եթե Պատվիրատուն հանդիսանում է գանձապետարանում հաշիվ չունեցող պատվիրատու, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ «վճարման հանձնարարագիրը և արձանագրության պատճենը լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ մուտքագրելու» բառերը փոխարինելով «բանկին վճարման հանձնարարական տալու» բառերով:

¹² Եթե պայմանագիրը կնքվում է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է՝ վերջինից հանելով 4-րդ նախադասությունը, իսկ 5-րդ նախադասությունը խմբագրվում է՝ «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով: Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա:

Սույն կետի 5-րդ նախադասության մեջ սահմանվող ժամկետը չի կարող պակաս լինել 10 աշխատանքային օրից:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Զ. Արմավիր, Աբովյան 71
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմը
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՎՀՀ 04447253
գլխավոր քարտուղար
Ա.Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/
Ա.Ս.

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ և ՎՈԼՏ ԱՄԴԵՐ
ՍՊԸ ՀԳ
ք. Երևան Խակոբյի 52/2 շենքի հարակից
տնակ
Բանկ՝ «ԱՎԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220098537032000
Տնօրեն՝ Տ.Մանուկյան



/ստորագրություն/
Ա.Ս.

Անհրաժեշտության դեպքում պայմանագրի նախագծում կարող են ներառվել ՀՀ օրենսդրությանը
չհակասող դրույթներ:

« » Հավելված թիվ 1
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ*

**«ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման
շինարարական» ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ**

Հ/Հ	Հիմնավորում ը	Աշխատանքների անվանումը	Չափման միավորը	Ծավալը	Միավորի արժեքը /հազ. դրամ/	Ընդհանուր արժեքը /հազ. դրամ/
1	2	2	3	4	5	6
		Քանդման աշխատանքներ				
1	P23-164	Փայտե (պարկետ) հատակի քանդում	մ2	493.000	0.87	427.00
2	P23-164	Լամինատե հատակի քանդում	մ2	30.000	0.87	25.98
3	E1-984 կիրառ	Հատակի գրունտային հիմքի քանդում 1 մ խորությամբ և դուրսբերում	մ3	313.000	8.04	2516.55
4	46-119 46-120	Բետոնե հատակների քանդում	մ2	310.000	0.32	97.76
5	P23-166	Հին կերամիկ սալերից հատակների քանդում	մ2	86.000	0.68	58.53

6	P13-5	Հախճասալի քանդում պատերից	մ2	99.000	0.96	94.78
7	P23-151	10մ հաստությամբ միջնորմների քանդում	մ2	184.800	1.29	239.18
8	P11-223	Գաջե սվաղի քանդում պատերից ու շեպերից	մ2	1325.60	1.50	1988.23
9	P11-224	Գաջե սվաղի քանդում առաստաղից	մ2	536.00	1.63	872.35
10	E46-93	Կախովի առաստաղի քանդում	մ2	10.000	1.51	15.07
10	P11-225	Ց/ավազե սվաղի քանդում պատերից	մ2	433.80	1.24	539.90
11	46-119 46-120 k=9	Ց/ավազե հարթաշերտի քանդում 70-100մմ հաստությամբ	մ2	560.0	1.31	735.92

12	P5-42	Պլաստմասե և փայտե շրիշակների քանդում	մ	414.000	0.02	7.96
13	P23-166	Մամլոգրանիտե շրիշակների քանդում	մ2	51.000	0.68	34.71
14	18-230 q=0.6 q=0.7	Ջեռուցման կաթսայի, ջրատաքացուցիչի, բաքի, սալիտի ապամոնտաժում	հատ	2	19.18	38.37
15	P23-174	Մ/պլաստե դռների տեղահանում	մ2	2.000	1.85	3.69
16	P23-173	Մ/պլաստե պատուհանների տեղահանում	մ2	6.000	2.96	17.74
17	P7-47	Պլաստմասե պատուհանագոգերի քանդում	հատ	8	0.54	4.34
18	P19-70	Չուգարանակոնքի ապամոնտաժում	հատ	10	0.98	9.76

19	P19-69	Լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	17	0.79	13.40
20	P17-140	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	կգ	26.000	0.02	0.50
21	P19-1	Հին ջեռուցման խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	80.000	0.54	43.21
22	P19-53	Կոյուղու թուջե և պոլիպրոպիլենե խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	81.000	1.36	110.10
23	P18-8	Օդափոխության հորանների ապամոնտաժում /թիթեղյա/ 182գմ /20x20x25/սմ	մ2	0.400	0.70	0.28
24	P19-1	Հին ջրի խողովակաշարի ապամոնտաժում	մ	55.000	0.54	29.70
25	P9-26	Բազրիքների ապամոնտաժում	մ	15.000	0.75	11.18

26	9-94 q=1.7	q=1.6 Արևային պանելների մետաղական կարկասի ապամոնտաժում և մոնտաժ	տն	0.500	93.94	46.97
27	E8-194	Գույքային տախտակամածի պատրաստում և քանդում /հորիզոնական /	մ2	312.000	1.80	562.82
28	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 5կմ	տն	284.800	3.25	926.58
		Նորոգման աշխատանքներ				
29	E10-102 կիրառ	Պլաստմասե պատուհանագոգերի տեղադրում	մ2	7.900	2.21	17.44
30	Շուկա	Պատուհանագոգի արժեքը 250մմ	զմ	22.800	2.94	67.04
31	26-43	Արտաքին մետաղական դռան ուժեղացում ջերմամեկուսիչով	մ3	0.525	37.68	19.78
32	Շուկա		մ2	30.000	82.17	2465.23

		Նոր մետաղալլաստե դռների տեղադրում				
33	Շուկա	Նոր թերմոպլումինե դռների տեղադրում	մ2	7.000	126.40	884.81
34	Շուկա	Նոր մետաղալլաստե պատուհանների տեղադրում (բացվող մաս)	մ2	36.300	31.88	1157.12
35	E46-55	Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին	տեղ	26	1.90	49.31
36	P11-178	Պատերի լավորակ գիպտոնիտե սվաղ	մ2	1413.0	5.21	7363.02
37	E8-169	10սմ հաստությամբ պ/բ միջնորմների շարվածք բետոնացմամբ	մ2	262.800	4.50	1183.35
38	E8-150	Անցքերի բետոնացում B-15 դասի մանրահատիկ բետոնով	մ3	5.256	47.27	248.43
39	E8-59	Շարվածքի ամրանավորում Ac-1	տն	0.526	412.71	216.92

40	P11-126	Ներքին պատերի լավորակ ց/ավագե սվաղ ցանցով BP d=4,0մմ, բջիջը 100x100մմ	մ2	576.600	2.25	1298.69
41	P14-372	Պատերի և շեպերի բ/որակ յուղաներկում համատարած մածկապատումով	մ2	97.000	2.42	234.91
42	P14-418	Պատերի և շեպերի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	1385.00 0	2.41	3334.23
43	P14-419	Առաստաղի լավորակ լատեքսային ներկում համատարած մածկապատումով	մ2	573.000	2.61	1493.79
44	P13-133	Պատերի երեսպատում հախճապով	մ2	505.000	10.25	5175.37
45	E34-390	Կախովի առաստաղների տեղադրում պլաստմասե ամստրոնգ շերտաձողերով	մ2	112.000	13.43	1503.90
46	15-327 կիրառ	Առաստաղի երեսպատում 9,5մմ հաստությամբ գիպտոկարտոնից 60մմ ստատներով	մ2	570.000	5.43	3094.55

47	P11-187	Առաստաղի քսահարթում գիպտոնիտով	մ2	570.000	3.14	1792.34
48	E11-55 11-56 q=2	30մմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	700.000	1.55	1085.35
49	E11-55	Հատակների ինքնահարթեցնող շերտ 10մմ հաստությամբ Ceresit CN68	մ2	159.000	6.20	985.27
50	E11-221	Մամլոգրանիտե հատակի և շրիշակների պատրաստում 600x600մմ	մ2	184.200	15.57	2867.45
51	E11-92	Վինիլային հատակի պատրաստում 2մմ հաստությամբ	մ2	488.000	13.75	6708.22
52	E11-92	Վինիլային հատակի պատրաստում 4մմ հաստությամբ	մ2	80.000	18.60	1487.82
53	E11-273	ՄԴՓ շրիշակների տեղադրում 80մմ	մ	426.000	1.74	739.76

54	E11-135	Աստիճանավանդակի երեսպատում չսահող կերամիկ սալերով	մ2	7.000	10.60	74.23
55	E7-735	Պատրաստի այլումինե բարձրորակ պրոֆիլներից աստիճանաբազրիքների մոնտաժում, ներառյալ օժանդակ դետալները և ամրակները h-1,2 մ	մ	15.0	25.95	389.23
56		Փոքր վերելակային հարթակ՝ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար, ուղղահայաց վերելակային հարթակ	կ-տ	1	5801.80	5801.80
		Արտաքին քանդման և վերականգման աշխատանքներ				
1	E27-33	Ասֆալտաբետոնե ծածկույթի քանդում 0.1մ	մ3	12.500	5.74	71.70
2	27-36	Բետոնե եզրաքարերի քանդում բետոնահիմքով	մ	220.000	1.40	308.91
3	E1-1146	Տարածքի հարթեցում էքսկավատորով	մ2	1750.00 0	0.26	450.22

4	9-122 q=0.6 q=0.7	Հին մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում	տն	4.000	61.33	245.31
5	ПГ Т.Ч.П.1.3 II №-3	Ապամոնտաժված նյութերի բարձում ավտոմեքենա, տեղափոխում 5կմ և բեռնաթափում	տն	4.00	14.63	58.52
6	C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա և տեղափոխում 13կմ	տն	270.000	4.84	1305.46
7	27-78	150x300մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով	զմ	375.000	7.60	2850.89
8	E27-173 E27-174	խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ	մ2	270.000	1.59	429.44
9	E27-138	Բիտումի տարածում	մ2	270.000	0.53	143.63
10	E27-169 E27- 172	Մայրի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 5սմ հաստությամբ	մ2	270.000	5.54	1495.04
11			մ2	50.000	1.70	85.06

	E27-43	Երթևեկելի մասի խճի շերտի պատրաստում 16սմ հաստությամբ				
12	E27-138	Բիտումի տարածում	մ2	50.000	0.53	26.60
13	27-164a 27-165a	Երթևեկելի մասի խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 6սմ հաստությամբ	մ2	50.000	5.59	279.32
14	27-1646	Երթևեկելի մասի մանրահատիկ ասֆալտաբետոնե ծածկույթի պատրաստում 4սմ հաստությամբ	մ2	50.000	4.12	206.00
15	E1-1592	Բուսահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա	մ3	156.000	10.47	1633.96
16	C310-35	Բուսահողի տեղափոխում 15 կմ-ից	տն	171.600	3.95	678.49
17	E48-168	Բուսահողի փռում ձեռքով	մ2	780.000	0.58	455.51
18	E48-214	Սիզամարգերի տեղադրում	մ2	780.000	0.20	155.80

19	E11-6	Տոփանված խճի շերտի իրականացում հատակի տակ 10սմ հաստությամբ	մ3	61.500	17.29	1063.40
20	E6-16	B15 դասի ե/բ հատակի իրականացում 10 սմ՝ ամրանափորումով	մ3	61.500	51.43	3163.22
21	Շուկա	Ամրանի արժեքը Ø6 A240c դասի	տն	1.365	318.53	434.80
22	Շուկա	Բետոնի մշակում քսահարթիչ մեքենայով	մ2	615.000	2.07	1275.69
23	E11-55 11-56 q=2	30սմ հաստությամբ ց/ավազե հարթեցնող շերտ	մ2	615.000	1.55	953.56
24	E11-201	Ռետինե գունավոր հատակ 15սմ 1-3սմ գրանուլներով միաձուլված ռետինե ծածկույթ գծանշումով	մ2	615.000	19.73	12135.47
		Ցանկապատ				

25	E1-966	Փոսի քանդում ձեռքով	մ3	54.000	11.74	634.16
26	8-11	Հիմքերի տակ խճե նախապատրաստական շերտի իրականացում	մ3	6.000	11.72	70.32
27	E1-969	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ3	27.000	1.79	48.42
28	1-723-71	Ավելորդ բնահողի բարձում ա/ինքնաթափերի վրա ձեռքով	մ3	27.000	2.07	56.01
29	C310-13	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում 13կմ	տն	48.600	3.56	172.95
30	E6-5	Միաձույլ ե/բ կետային հիմքերի պատրաստում B-12,5 դասի բետոնից	մ3	21.000	65.93	1384.44
31	Ծուկա	Ամրանի արժեքը Ø16 A500c դասի	տն	0.190	415.31	78.91

32	9-46	Մետաղական ցանկապատի պատրաստում	տն	7.848	194.32	1525.03
33	Շուկա	80x80x3.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	360.000	4.10	1476.08
34	Շուկա	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	1056.00 0	0.82	863.17
35	Շուկա	20x20x1,8մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	2280.00 0	0.44	995.52
36	13-121 գ-2	Մետաղական մասերի նախաներկում ԴՓ-021 ներկով (2 անգամ)	մ2	420.000	0.27	114.44
37	15-614	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	420.000	1.66	697.44
38	9-29	Գոյություն ունեցող պատերի ծածկում КП-8 տեսակի 0.5մմ հաստությամբ գունավոր պլոֆիլավորված թիթեղի	մ2	50.000	12.79	639.50

39	46-98	Ասրոշիֆերե տանիքաձածկույթի քանդում	մ2	550.000	0.31	172.12
40	8-300 q=0.8	Տանիքի կարկասի փայտե էլեմենտների ապամոնտաժում	մ3	25.000	38.81	970.25
41	P23-77 C310-13 տ.մ.կ29	Շին աղբի իջեցում տանիքից, բարձում և տեղափոխում 13կմ	տն	7.500	7.42	55.65
42	P8-300	Տանիքաձածկույթի տակ փայտամածի պատրաստում	մ3	25.000	257.92	6447.97
43	10-203	Կավարամածի հակահրդեհային պաշտպանություն	մ2	25.000	0.45	11.20
44	9-24	Տանիքաձածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղից КП-21-0,50մմ	մ2	550.000	7.59	4172.95
45	9-24	Տանիքաձածկույթի պատրաստում 0.5մմ հաստությամբ գունավոր թիթեղից	մ2	100.000	5.25	524.74
46	12-280		մ	100.000	7.25	724.51

		Ջրի ավաքների պատրաստում 0,5մմ հարթ գունավոր թիթեղից				
47	12-283 կիրառ	Ջյան արգելքների տեղադրում	զմ	78.000	4.35	339.24
48	P8-191	Ջրահեռացման գունավոր խողովակների տեղադրում Ø-100մմ	Ի-ի	8	43.72	349.75
49	Շուկա	Մետաղական հակահրդեհային աստիճանավանդակի տեղադրում П1-2 տեսակի (ГОСТ Р 53254-2009)	զմ	9.000	50.12	451.10
50	P13-33	Արտաքին պատերի երեսպատի լվացում ջրով	մ2	726.000	0.30	217.78
51	P14-321	Փասադային ներկի մաքրում	մ2	20.000	0.66	13.12
52	12-280 գ-0.6	Արտաքին թիթեղի պատուհանագոգերի ապամոնտաժ	մ2	5.000	0.89	4.43
53	P8-186	Ջրհորդան հին խողովակաշարի քանդում	զմ	30.000	0.16	4.93

54	9-50 $q=0.6$ $q=0.7$	Հովհարների ապամոնտաժում	տն	0.050	122.49	6.12
55	P23-166	Բազալտե երեսպատի քանդում հարթակներից և աստիճանավանդակներից	մ2	10.000	0.68	6.81
56	13-263	Հին ներկի մաքրում մետաղական բազրիքների վրայից	մ2	5.000	0.51	2.55
57	E15-1	Շենքի պատերին բազալտե սալիկներով երեսպատում 3սմ, BP $d=4,0$ մմ, բշիջը 100×100 մմ	մ2	77.000	34.51	2657.18
58	E15-77	Շենքի արտաքին հարթակների, աստիճաններ բազալտի երեսպատում 3սմ հաստությամբ	մ2	13.000	20.26	263.38
59	P11-49 կիրառ.	Բազալտե երեսպատ սալիկների հղկում, մաքրում	մ2	90.000	0.68	60.99
60	E15-300	Պատերի և շեփերի ք/որակ ց/ավազե սվաղ ցանցով ՅՐ4 10սմ քայլով	մ2	150.000	5.64	845.27

61	P14-345 P14-380	Արտաքին պատերի և շեղերի ֆասադային ներկում մաժկապատումով	մ2	150.000	1.21	180.76
62	Շուկա	Բազալտե պատուհանագոգի արժեքը 25մմ	զմ	15.000	4.15	62.19
63	E11-11	Թեքահարթակի իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	7.000	50.06	350.39
64	E15-77	Թեքահարթակի բազալտի երեսպատում 3սմ հաստությամբ	մ2	2.000	20.26	40.52
65	P25-17	Թեքահարթակի ճաղաշարերի պատրաստում մետաղադական կոնստրուկցիաներից	տն	0.150	114.24	17.14
66	Շուկա	50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	8.000	1.16	9.31
67	Շուկա	40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	16.000	1.41	22.63

68	Շուկա	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	48.000	0.49	23.29
69	E6-19	Բետոնե աստիճանների և հարթակների իրականացում B15 դասի բետոնից	մ3	8.000	59.13	473.05
70	P25-17	Շենքի արտաքին հարթակներում և աստիճանավանդակներում բազրիքների պատրաստում	տն	0.450	114.24	51.41
71	Շուկա	50x30x2.5մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	25.000	1.16	29.11
72	Շուկա	40x40x3մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	45.000	1.41	63.64
73	Շուկա	20x20x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	զմ	150.000	0.49	72.77
74	15-614	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	5.000	1.66	8.30

75	E12-280	Մանր ծածկույթների սարքվածք(հոսնոցներ, քիվեր, օղափոխության հորաններ, ձեղնալուսամուտ) 0,5մմ հաստությամբ ներկված ցինկապատ թիթեղից	մ2	180.000	5.59	1006.41
		Հովար 2-2,0մ	հատ	2		
76	9-50	Հովարների մետաղական ֆերմաների իրականացում, 40x30x2մմ խողովակներից	տն	0.097	223.60	21.76
77	Շուկա	40x30x2մմ ուղղանկյուն խողովակի արժեքը	գմ	48.200	0.82	39.40
78	15-762	Հովհարի ծածկույթի պատրաստում պոլիկարբոնատից	մ2	8.000	7.66	61.27
79	Շուկա	Խարսխային հեղուս p-16, L-300 մմ	հատ	16	0.22	3.53
80	15-614	Մետաղական մասերի ներկում հակակոռոզիոն ներկով (2շերտ)	մ2	6.748	1.66	11.21
81	E12-280		մ2	50.000	12.75	637.72

		Պիպերի երեսպատում հարթ գունավոր ցինկապատ թիթեղից 150x150				
82	P25-17	Տանիքի արգելանաղերի պատրաստում մետաղադական կոնստրուկցիաներից	տն	0.207	114.32	23.66
83	12-283	Տանիքի արգելանաղերի տեղադրում	գմ	200.000	0.21	42.73
84	շուկա	Ջրահեռացման առվակ պլատտիկ , պողպատե ցանց ցինկապատ , դաս A15 1000x80x96 մմ	գմ	100.000	8.61	860.98
85	12-289	Տանիքի գոլորշիամեկուսիչ շերտ 1 շերտ իզոգամից	մ2	550.000	1.89	1039.10
86	12-288-1	Խարամի ջերմամեկուսիչ շերտի պատրաստում 100մմ հաստությամբ	մ3	55.000	9.62	529.16
87	E22-121	Կոյուղու ծալքավոր խողովակների տեղադրում Φ160մմ, փորձարկումով	գմ	90.000	3.65	328.08
		Կոյուղու կլոր ե/բ դիտահորներ 7 հատ				

88	E23-109	Ե/բ հավաքովի էլեմենտներից կոյուղու կլոր դիտահորի պատրաստում D1500մմ ծածկի սալով /7հատ/	մ3	10.500	153.82	1615.11
89	Ծուկա	Թուջե մտոց	Ն՝Ի	7	95.56	668.91
90	E9-46	Հորի մետաղական աստիճանի տեղադրում	տն	0.070	588.25	41.18
91	E6-84	Դիտահորի ամրացման մետաղական մասեր	տն	0.140	0.71	0.10
92	E15-614	Մետաղական աստիճանների և ամրացնող դետալների յուղաներկում 2 շերտ	մ2	10.500	1.71	17.96
		Բակային խաղասարքերի տեղադրում				
93	Ծուկա	Տաղավար	կոմալ	2	933.04	1866.08

94	Շուկա	Ավագահարթակ	կոմպլ	2	490.76	981.53
95	Շուկա	Զսպանակով ճոճանակ	կոմպլ	4	208.01	832.05
96	Շուկա	Շղթաներով ճոճանակ	կոմպլ	4	431.52	1726.09
97	Շուկա	Սահարան	կոմպլ	3	415.65	1246.96
98	Շուկա	Փոքրիկ տարզան	կոմպլ	1	454.80	454.80
Ոռոգման համակարգ						
24	E16-185	Ոռոգման ոռոտրային ջրցան ցնցուղների տեղադրում	կոմպլ.	6	6.65	39.89

7	E22-117	ՊԷ խողովակների տեղադրում d=32x2,0մմ, փորձարկումով	զմ	50.0	0.60	30.00
7	E22-117	ՊԷ խողովակների տեղադրում d=25x1,8մմ, փորձարկումով	զմ	100.0	0.56	56.29
7	E22-117	ՊԷ խողովակների տեղադրում d=20x2,0մմ, փորձարկումով	զմ	30.0	0.55	16.58
8	E16-237	Մեխանիկական ջրի թայմեր	հատ	1	16.82	16.82
9	Շուկա	Սոլենոիդ (Solenoid valve)	հատ	3	12.50	37.49
10	Շուկա	Տուփ Valve box	հատ	2	2.21	4.41
11	E16-237	Անձրևի սենսոր	հատ	1	37.40	37.40

12	E18-213	Չափչ (120 mesh) d-32մմ	հատ	1	7.88	7.88
13	E16-255	Ճնշման կարգավորիչ	հատ	1	13.43	13.43
14	E16-237	Հետադարձ փական	հատ	1	7.19	7.19
15	22-365	ՊԷ ձևավոր մասեր d=20-32	հատ	75	2.29	171.74
Ներքին ջրամատակարարում						
1	E16-263	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=32x5,4 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	20.0	5.13	102.68
2	E16-262	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x4,2 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	40.0	3.72	148.95
3	E16-262		մ	40.0	4.13	165.12

		Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x4,2 տաք ջրի համար, փորձարկումով				
4	E16-261	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 սառը ջրի համար, փորձարկումով	մ	50.0	4.20	210.16
5	E16-261	Խմելու ջրի պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3,4 տաք ջրի համար, փորձարկումով	մ	40.0	4.66	186.24
6	22-365	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր d=20-32	հատ	79	1.44	113.53
Ներքին կոյուղի						
7	E.16-34	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø110մմ /փորձարկումով/	մ	45.0	2.91	130.73
8	E16-33	Պոլիվինիլքլորիդ կոյուղու խողովակների տեղադրում Ø50մմ /փորձարկումով/	մ	35.0	1.91	66.88
9	22-365	Պոլիվինիլքլորիդ ձևավոր մասեր Ø50մմ	հատ	25	2.00	49.89

10	22-365	Պոլիվինիլքլորիդե ձևավոր մասեր Ø110մմ	հատ	27	2.29	61.82
11	Շուկա	Խողովակների ձայնամեկուսացում Ø50-100մմ	մ	80.0	0.44	35.28
12	E46-55	Անցքերի բացում 100 մմ առաստաղին	տեղ	10	1.90	18.97
13	E16-69	Պողպատե պատյանի տեղադրում պատերում D=100մմ	մ	3.600	6.32	22.74
14	Շուկա	Ճկուն խողովակ գուգարանակոնքերի ջրի միացման համար 0,5մ 1/2 դույմ	հատ	35.0	1.29	45.02
Սանիտարական սարքեր						
15	E17-28	Լվացարանի տեղադրում	հատ	2	22.29	44.58

17	E17-28	Մանկական լվացարանի մոնտաժում	հատ	12	26.70	320.41
18	E17-84	Խոհանոցային լվացարանի մոնտաժում	հատ	6	29.56	177.38
19	E17-61	Հաշվանդամների զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	1	56.72	56.72
20	E17-61	Մանկական զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	10	39.57	395.72
21	E17-61	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	2	50.59	101.19
22	E17-7	Լոգատաշտի մոնտաժում	հատ	4	91.19	364.76
23	E17-37	Հոսակի տեղադրում Ø50մմ	հատ	5	11.96	59.82

24	E17-53	Ցնցուղի տեղադրում	հատ	4	15.88	63.52
16	E17-53	Լվացարանի ծորակ-խառնիչի տեղադրում	հատ	20	9.63	192.62
Ջեռուցում						
1	E118-81	Գոյություն ունեցող ջեռուցման գազային կաթսաի մոնտաժում ծխատարով	կոմպ	2	23.90	47.79
2	E18-230	Էլեկտրական ջրատաքացուցիչ բաք 150 լ, կախիչով	կոմպ	4	231.37	925.48
3	E16-66	Գազի խողովակ 3/4" 700մմ 2հատ	գմ	1.400	2.35	3.29
4	E18-212	Չտիչի տեղադրում 1 "	հատ	6	13.52	81.12

5	E18-212	Չտիչի տեղադրում 3/4 "	հատ	2	8.91	17.83
6	Շուկա	նիպել 3/4"	հատ	1	1.62	1.62
7	E16-134	Գնդային փական 1/2 "	հատ	2	6.92	13.83
8	E16-134	Գնդային փական 3/4 "	հատ	2	8.88	17.75
9	E16-134	Գնդային փական 1"	հատ	2	10.84	21.68
10	E16-134	Գնդային փական 1 1/4"	հատ	2	12.72	25.45
10	E16-134	Գնդային փական 2"	հատ	10	15.66	156.65
11	E18-112		էկմ	5.6	1.04	5.80

		Այումինե ջեռուցման մարտկոցների տեղադրում 500*97				
11	Շուկա	Այումինե ջեռուցման մարտկոցների արժեքը H=500մմ	սեկց	20	5.88	117.61
12	E16-134	Մարտկոցի անկյունային փական Ø20մմ	հատ	4	7.61	30.43
13	Շուկա	Մարտկոցների կոմպլեկտ	հատ	4	2.65	10.58
14	Շուկա	նիպել 1"	հատ	12	1.76	21.17
15	Շուկա	նիպել 1 1/4"	հատ	14	1.91	26.76
16	Շուկա	նիպել 3/4"	հատ	1	1.62	1.62
17	Շուկա	Անցում ամերիկական 20*1/2"	հատ	2	0.88	1.76

18	Շուկա	Անցում ամերիկանկա 25*3/4"	հատ	2	1.18	2.35
19	Շուկա	Անցում ամերիկանկա 32*1"	հատ	2	2.65	5.29
20	Շուկա	Անցում ամերիկանկա 40*1 1/4"	հատ	2	4.12	8.23
21	E16-261	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=20x3.0մմ /վացումով և փորձարկումով/	զմ	40.00	4.40	176.07
22	E16-262	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=25x3.25մմ /վացումով և փորձարկումով/	զմ	20.00	4.02	80.41
23	E16-263	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=32x4.0մմ /վացումով և փորձարկումով/	զմ	10.00	3.90	38.97
24	E16-264	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում PPR d=40x5.0մմ /վացումով և փորձարկումով/	զմ	10.00	6.25	62.52

25	Շուկա	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø20մմ	զմ	10.0	0.16	1.62
26	Շուկա	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø25մմ	զմ	10.0	0.21	2.06
27	Շուկա	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø32մմ	զմ	20.0	0.26	5.29
28	Շուկա	Խողովակների մեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով Ø40մմ	զմ	40.0	0.32	12.94
29	Շուկա	Մետաղական լար	կգ	3.0	0.53	1.58
30	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Ø20-32մմ	հատ	101	0.12	11.88
31	Շուկա	Պոլիպրոպիլենային ձևավոր մասեր Ø40	հատ	15	0.44	6.62

		Հակահրդեհային ցանց				
1	10-742-6	Համակարգի կառավարման գլխավոր վահանակ DHI_HY-1022	հատ	1	194.03	194.03
2	Ծուկա	Երկարանի գծի վերահսկիչ	հատ	1	26.22	26.22
3	Ծուկա	Հասցեային ռելեային բլոկ	հատ	2	12.20	24.39
4	8-125-4	Պահուստային սնուցման աղբյուր	հատ	2	41.41	82.81
5	8-122-1	Մարտկոց 7ԱԺ	հատ	2	10.25	20.50
6	10-743-2	Ծխի հասցեային ազդասարք DHI-HY-1301	հատ	26	13.18	342.63

7	10-743-2	Ջերքի դեկավարմամբ հասցեային ազդասարք DHI-HY-1200	հատ	3	10.12	30.36
8	10-743-2	Համակցված լուսաձայնային ազդարար (ներսի) DHI-HY-1500	հատ	3	8.15	24.45
9	Ծուկա	Հասցեային մուտք/ելք մոդուլ հզոր ելքով (հիմքի հետ) / DHI-HY-1410E	հատ	9	11.68	105.09
10	Ծուկա	Հասցեային մեկուսիչ մոդուլ (հիմքի հետ) DHI-HY-1431	հատ	2	0.59	1.18
11	8-417-9	Ճկախողովակի տեղադրում Φ20մմ	զմ	220.000	0.32	71.48
12	10-54-11	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X18AWG(1.0MM)	զմ	170.00	0.63	106.51
13	10-54-11	ՍԼ վկայագրված հրդեհի ազդանշանի մալուխ 2X16AWG(1.5MM)	զմ	50.00	0.54	26.98
14	10-384-26		հատ	5	104.26	521.28

		4 MP Ցանցային տեսախցիկ ներքին կիրառման				
15	10-384-26	5 MP Ցանցային տեսախցիկ արտաքին կիրառման	հատ	2	104.26	208.51
16	Շուկա	Ջրակայուն միացման տուփ-ամրակ / Ալյումինե / IP66	հատ	4	1.76	7.06
17	10-377-6 կիրառելի	Ցանցային տեսաձայնագրող սարք 16 մուտք	հատ	1	164.15	164.15
18	Շուկա	Կոշտ սկավառակ HDD 2TB 24/7	հատ	2	29.80	59.60
19	10-54-4	8 մանրաթելով օպտիկական մալուխ	զմ	25.00	0.95	23.64
20	10-54-4	Մալուխ / Cable UTP Cat6	զմ	40.00	1.17	46.82
21	8-417-9	Ճկախողովակ 25մմ չիրկիզվող	զմ	65.000	0.38	24.94

Էլեկտրատեխնիկական աշխատանքներ						
1. Էլեկտրական վահան ԲՎ հատ						
1	21-54	Մետաղական արկղի տեղադրում 700x500x200 մմ չափսերի, IP44100	հատ	1	130.92	130.92
2	8-525-3	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, TM100A, 25 kA	ՆՅԻ	1	1.29	1.29
3	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 10 kA	ՆՅԻ	1	18.85	18.85
4	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	ՆՅԻ	5	5.52	27.60
5	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	ՆՅԻ	6	5.28	31.65

6	8-525-1	Դիֆ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	ՆՅԻ	1	7.66	7.66
2. Էլեկտրական վահան ԽՎ.1						
7	8-612-8	Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1	50.14	50.14
8	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 25 kA	ՆՅԻ	1	21.93	21.93
9	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	ՆՅԻ	18	5.52	99.37
10	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	ՆՅԻ	12	5.28	63.30
11	8-525-1	Դիֆ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	ՆՅԻ	4	7.66	30.66

		Էլեկտրական վահան ԽՎ.1				
12	8-612-8	Պլաստիկ արկղի տեղադրում 24 մոդուլի	հատ	1	35.44	35.44
13	8-525-2	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 3P, C50A, 6 kA	ՆՅԻ	1	16.05	16.05
14	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	ՆՅԻ	2	5.52	11.04
15	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	ՆՅԻ	3	5.28	15.83
16	8-525-1	Դիֆ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	ՆՅԻ	1	7.66	7.66
		Էլեկտրական վահան ԽՎ.2				

17	8-612-5	Պլաստիկ արկղի տեղադրում 8 մոդուլի	հատ	1	17.53	17.53
18	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B25A, 6 kA	ՆՅԻ	1	5.52	5.52
19	8-525-1	Ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 1P, B16A, 6 kA	ՆՅԻ	2	5.28	10.55
20	8-525-1	Դիֆ. Ավտոմատ՝ միաբևեռ 25 Ա 30մԱ	ՆՅԻ	1	7.66	7.66
Մալուխ						
21	8-149-1	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x1.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	550.000	0.68	374.32
22	8-149-1	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x2.5մմ BBԴԻԴ LS	զմ	550.000	0.91	499.52
23	8-149-1		զմ	200.000	1.27	253.04

		Մալուխի անցկացում պղնձե-3x4մմ BBԴԻԴ LS				
24	8-149-2	Մալուխի անցկացում պղնձե-3x6մմ BBԴԻԴ LS	զմ		11.47	
25	8-149-2	Մալուխի անցկացում պղնձե-5x16մմ BBԴԻԴ LS	զմ	15.000	16.86	252.87
26	8-149-2	Մալուխի անցկացում պղնձե-5x25մմ BBԴԻԴ LS	զմ	35.000	23.83	833.98
27	Ծուկա	Մալուխային ծայրակալներ	լրակ.	5	1.76	8.82
Լուսատեխնիկական սարքավորումներ						
28	8-603-1	Լուսադիոդային լուսատուների ներառաստադային տեղադրում 40Վտ 600x600x30	հատ	60	10.71	642.50
29	8-603-1	Լուսատու լուսադիոդային 9 Վտ, Ø120մմ	հատ	30	6.27	188.20

30	8-620-1	Լուսատու վթարային , ակումույատորային մարտկոցով, ոչ մշտական ներգործությամբ 12 Վտ	հատ	18	12.25	220.44
31	8-620-1	Լուսատու պատի 15Վտ	հատ	10	12.39	123.94
32	8-603-1	Ցուցատախտակ <<ԵԼՔ>>	հատ	9	24.67	222.07
33	Շուկա	Միացման տուփ ø80x80x45մմ	հատ	25	0.22	5.51
34	Շուկա	Վարդակի տուփ ø68x40մմ	հատ	140	0.26	37.05
35	8-591-6	Վարդակ միաֆազ եզակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	40	1.77	70.81
36	8-591-6	Վարդակ միաֆազ կրկնակի 16Ա ներկառուցվող	հատ	40	2.26	90.40

37	8-591-1	Մեկատեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման	հատ	40	2.22	88.74
38	8-591-10	Երկատեղնավոր անջատիչների տեղադրում ներքին տեղադրման 10Ա	հատ	8	2.91	23.29
39	E46-51	Անցքերի բացում պատերում 40x40մմ	տեղ	150	0.53	79.64
40	21-66	Օդամուղ պատի, M 100/4", 18 BT, 190 խմ/ժ, 3 մմ ջրի սյուն	հատ	4	16.27	65.06
		Ընդամենը				145958.08
		ԱԱՀ	20%			29191.62
		Ընդամենը նախահաշվով				175149.69

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է ՀՀ Արմավիրի համայնքի <<Արմավիրի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի հասցեում:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ք. Արմավիր, Արսլան 71
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմը
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՎՀՀ 04447253
գլխավոր քարտուղար՝
Ա.Հովհաննիսյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ ՍՊԸ և ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ
ՍՊԸ ՀԳ
ք. Երևան Իսակովի 52/2 շենքի հարակից
տնակ
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220098537032000
Տնօրեն՝ Տ. Սամբուկյան


/ստորագրություն/
Կ.Տ

Հավելված թիվ 2
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ*

« ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման շինարարական » ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ

N ը/կ	Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ	Աշխատանքների կատարման ժամկետը**	
		Սկիզբը	Ավարտը
1	ՀՀ Արմավիրի մարզի <<Արմավիրի թիվ 3 մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման շինարարական աշխատանքներ	Ֆինանսական միջոցներ հատկացնելուց հետո կնքված համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու հաջորդ օրվանից	180 օր
ԸՆԴԱՄԵՆԸ			

ՊԱՏԿԻՐԱՏՈՒ

Ը. Արմավիր, Արույան 71
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմը
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՎՀՀ 04447253
գլխավոր քարտուղար՝
Ա.Հովհաննիսյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼՍ ՍՊԸ և ՎՈՒՏ ԱՄՊԵՐ
ՍՊԸ ՀԳ
ք. Երևան Իսակովի 52/2 շենքի հարակից
տնակ
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220098537032000
Տնօրեն՝ Տ. Մամուկոնյան



/ստորագրություն/
Կ.Տ

* Աշխատանքների կատարման ժամկետը, իսկ փուլային ձևով պայմանագրի կատարման դեպքում՝ առաջին փուլի ժամկետը, պետք է սահմանվի առնվազն 20 օրացուցային օր, որի հաշվարկը կատարվում է պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայմանն ուժի մեջ մտնելու օրը, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընտրված մասնակիցը համաձայնում է աշխատանքը կատարել ավելի կարճ ժամկետում: Սույն պայմանը չի կիրառվում փորձաքննություն անցած նախագծային փաստաթղթերով իրականացվող շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում:
** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը, իսկ «Ավարտը» սյունակում կատարման ժամկետը սահմանվում է օրացուցային օրերով:

Հավելված N 3
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Աշխատանքի

հրավերով նախատեսված չափաբաժ նի համարը	գնումների պլանով նախատեսված միջանցիկ ծածկագիրը՝ ըստ ԳՄԱ դասակարգման (CPV)	անվանումը	դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2026թ-ին՝ ըստ ամիսների, այդ թվում**												
			հունվար	փետրվար	մարտ	ապրիլ	մայիս	հունիս	հուլիս	օգոստոս	սեպտեմբեր	հոկտեմբեր	նոյեմբեր	դեկտեմբեր	Ընդամենը
1	45211228/501	Շինարարական աշխատանքներ մանկապարտեզի երի համար/«Արմավ իրի թիվ 3 մանկապարտեզ» > ՀՈԱԿ/	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %	... %

* Վճարման ենթակա գումարները ներկայացվում են ածողական կարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ՝ որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

Ը. Արմավիր, Արուսյան 71
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմը
ՀՀ ՖՆ աշխատակազմի գործառնական
վարչություն
ՀՎՀՀ 04447253
գլխավոր քարտուղար՝
Ա.Հովհաննիսյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ

ՏԻԿ ԿԱՊԻՏԱԼ ՍՊԸ և ՎՈՒՏ ԱՄԴԵՐ
ՍՊԸ ՀԳ
ք. Երևան Իսակովի 52/2 շենքի հարակից
տնակ
Բանկ՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
Հ/Հ՝ 220098537032000
Տնօրեն՝ Տ.Մալխոյան

/ստորագրություն/

Կ.Տ

Հավելված թիվ 4
20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Պայմանագրի կողմ

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

Պատվիրատու

գտնվելու վայրը _____
հհ _____
հվհհ _____

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՍ ԴՐԱ ՄԻ ՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ
ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՄՆԱՆ**

« » « » 20 թ.

Պայմանագրի /այսուհետ՝ Պայմանագիր/ անվանումը՝

Պայմանագրի կնքման ամսաթիվը՝ « » « » 20 թ.

Պայմանագրի համարը՝ _____

Պատվիրատուն և Պայմանագրի կողմը՝ հիմք ընդունելով պայմանագրի կատարման վերաբերյալ « » « » 20 թ. դուրս գրված N ____ հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

Պայմանագրի շրջանակներում Պայմանագրի կողմը կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

N	Կատարված աշխատանքների*							
	անվանումը	տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը	քանակական ցուցանիշը		կատարման ժամկետը		Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/	Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/
			ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի	ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի	փաստացի		

Սույն արձանագրության երկկողմ հաստատման համար հիմք հանդիսացած հաշիվ ապրանքագիրը և դրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

Աշխատանքը հանձնեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

Աշխատանքը ընդունեց

ստորագրություն

ազգանուն, անուն
Կ.Տ.

« 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

Q4S N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքստելու վերաբերյալ

-h

Սույնով արձանագրվում է, որ _____-ի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և _____
(այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 20 թ. _____-ին կնքված N _____

ԳՆԱՄԱՆ ԱԿԱՅԻՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԱՄՏԱԹԻՎը
գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառու 20 թ. _____-ին
հանձնման-ընդունման

նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

Աշխատանքի		
անվանումը	չափման միավորը	քանակը (փաստացի)

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

Հանձնեց

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

ԸՆԴՈՒՆԵԳ

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ՝

ազգանուն, անուն

ստորագրություն

Հավելված N 5
« » 20 թ. կնքված
ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՆՈԻՑՈՒՄ

_____ հայտնում է, որ .
ֆինանսական գործակալի անվանումը

1. _____-ի և _____-ի միջև «--» 20 թ. կնքված
ՀՀ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմ կապալառուի անվանումը

«-----/-----» ծածկագրով պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) շրջանակում իր և
_____ -ի միջև «--» 20 թ-ին կնքվել է «-----» ծածկագրով ֆակտորինգի
կապալառուի անվանումը
պայմանագիրը,

2. համաձայն է Պայմանագրի 8.12 կետով սահմանված պահանջներին:

_____ ֆինանսական գործակալի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)

_____ ստորագրությունը

Կ. Տ. (առկայության դեպքում)

«--» 20 թ.