«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ 17384

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 1/174/4 - 23

<<02>>__հոկտեմբերի 2023թ — ԼԻՑ 17384

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ << ՀԱԶԱՐԱՇԵՆ >> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Հ. ՀՈՎՆԻԿՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջան Քուչակ թաղամաս 15 - 48 շենքերի դիմաց բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է՝ <u>**58 556.39**</u> հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝ Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն Ն. Միրեկյանյան

ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջան Քուչակ թաղամաս 15 - 48 շենքերի դիմաց բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը

Պատվիրատու՝ ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ << ՀԱՅԱՐԱՇԵՆ >> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Հ. ՀՈՎՆԻԿՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է Ավան վարչական շրջան Քուչակ թաղամաս 15 - 48 շենքերի դիմաց բակային տարածքի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ գոյություն ունեցող խաղասարքերի, նստարանների, աղբամանների և զրուցատաղավարի ապամոնտաժում, բետոնե եզրաքարերի քանդում, բետոնե դեկորատիվ հատակի քանդում, մետաղական ցանկապատի ապամոնտաժում, արհեստական խոտածածկի ապամոնտաժում, ասֆալտբետոնե շերտի քանդում, գրունտների մշակում: Շինարարական աղբի բարձում և տեղափոխում: Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում, բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքով, ռետինե ծածկույթի փռում, ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում, բետոնե դեկորատիվ սալիկներից հատակի պատրաստում: Նոր նստարանների, աղբամանների, զրուցատաղավարի, մարզասարքերի և մանկական խաղասարքերի տեղադրում ամրացումով: Ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների իրականացում, ռետինե ծածկույթի փռում և դաշտի նշագծում, բասկետբոլի վահանների տեղադրում, մետաղական ցանկապատի իրականացում և երկտակ յուղաներկում,

ցայտաղբյուրի տեղադրում: Նախատեսվում է իրականացնել արտաքին լուսավորության համակարգ:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով Հաշվարկը կազմում է՝ ` **58 556.39** հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ- ն:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը **2271.04** և մեքենաների շահագործման ինդեքսը **2847.53**

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2023թ. N **06** «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով :

1.Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4.Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ- նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Ն. Սիրեկանյան