



<< Սարգարյանշին >> ՍՊԸ

<<САРДАРЯНШИН >>ООО

<<SARDARYANSHIN >>LLC

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԾԱԳԻԾ

Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան

Պայմանագիր թիվ՝ N ԳՄՍՀ-ԳՀԽԾՁԲ-25/33-1

Լիցենզիա N ԶՊԼ-002546

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի թիվ 4
մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և
խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ

Վաճառք 2026



„ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ” ՍՊԸ

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բաթումի 5
Հեռ. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„SARDARYANSHIN” LLC

Armenia, Vanadzor, Batumi st. 5
Tel. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„САРДАРЯНШИН” ООО

Армения, г. Ванадзор, улица Батуми 5
Тел. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Պատվիրատու՝ Մարտունու համայնքապետարան
Պայմանագիր թիվ՝ N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1

Լիցենզիա N ԲՊԼ-002546

Օբյեկտի անվանումը՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի
բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ

Տնօրեն՝ _____ Ս. Սարգսյան

ՆԳԾ՝ _____ Ն. Սարգսյան

ՆԽԿ՝  Յ. Օհանյան / Արտոնագիր ԿԵԴ-Ա2-Օ21/

ՆԽԾ՝  Խ. Գրիգորյան / Արտոնագիր ՃԲԴ-Ա1-Օ276/

Համաձայնեցված է՝ _____

Վանաձոր 2026

համայնքի ղեկավար Լ. Հովեյան

ԿԵԴ - Ա2-021

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա2»

ԱՐՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ, ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ - ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐ

ՕՀԱՆՅԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԱՍԻՍԻ

Մանկանախակումներ՝ Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 3 հարկից, մինչև 12մ բարձրությամբ և 9մ թոփշով շենքեր, մինչև 15մ թոփշով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են բարձր ժիսկայնության աստիճանին:

Արդյունաբերական, բնակելի և հասարակական ոչ ավելի 6 հարկից, մինչև 21մ բարձրությամբ և 9մ թոփշով շենքեր, մինչև 24մ թոփշով տարածական կոնստրուկցիաներով շինություններ, որոնք համապատասխանում են միջինից բարձր ժիսկայնության աստիճանին:

Վերը նշվածի վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

Վ. ՎԵՐԻՄԻՇՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 14.05.2019

ՄՆԺԱՄԿԵՏ

ԿԵԴ - Ա-0276

ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՍ

ԵՆԹԱԴԱՍ «Ա»

ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԱՆԱՏՈԼԻ

Հարտաբալկետի մասնագիտական գործունեության իրականացում առանց սահմանափակումների, բացառությամբ տարածական պլանավորման փաստաթղթերի, պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների վերականգնման, ամրակայման և օգտագործման նախագծերի մշակման:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏ

ՆԱԽԱԳԱՀ

Ս. ՄԻՆԱՍՅԱՆ

ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ

Ա. ԳՈՒԱՐՅԱՆ

ՏՐՎԱԾ Է 13.08.2022

ՄՆԺԱՄԿԵՏ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ԼԻՑԵՆԶԻԱ

ՔՊԼ-002546, 2-րդ դաս

(սեփական, հանդիմ. դասը)

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ՝ ԲԱՑԱՈՒՈՒԹՅԱՄԲ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ

ՏՐՎԱԾ Է

2025-01-31, «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ

(միջնեզիան տարր տարերիմ, ամփոփ, օրր, ըստպարիմության զործնեռության արդյկտեմախնոմը)

ՀՀ, ԼՈՒԻ, ՎԱՆԱՁՈՐ, ԵՐԵՎԱՆՅԱՆ ԽՃՂ., 147/1, 33

Գործողության ժամկետը՝ 31.01.2030թ.

(օրը, ամիսը, տարեթիվը)

ՀԱՐԻՉ ՀԱՄԱՐ՝ UC17-9C16-9E9E-834F
Սույն վիստաթողղը տրված է ըստապախ էլեկտրոնային եղմանկով: Փաստաթղթի վավերականության առուգումն ու էլեկտրոնային բնոթեմումը ներեմումը հնարակող է իրականացնել <https://verify.e-gov.am> Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական վիստաթղթերի վավերականության ստուգման միասնական համակարգի կայքում մուտքագրելով հսկիչ համարը կամ սքանավորելով արագ արձագանքման ծանկաղիղը (QR Code)

ՇԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Անվտանգության տեխնիկայի հարցեր և հակահրդեհային միջոցառումներ

- Աշխատանքների ժամանակ խիստ պահպանել **ՇՆ և Կ III-4-80 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում»** ձեռնարկի պահանջները:
- Մինչև աշխատանքների սկսելը աշխատողներին ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ ըստ մասնագիտությունների:
- Շահագործվող կռունկը պետք է անցած լինի տեխնիկայի անվտանգության փորձաքննություն և գրանցված լինի **«Տեխնիկայի անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ռեգիստրում**:
- Հակահրդեհային անվտանգությունը շինհրապարակում և աշխատատեղերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան **«Հակահրդեհային անվտանգության կանոններ»**-ին՝ եռակցման և այլ աշխատանքների իրականացման համար:
- Մեխանիզմներից և սարքավորումներից օգտվելիս հետևել նրանց օգտագործման հրահանգներին:

Շրջապատի և միջավայրի պահպանում

Շինհրապարակում աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի բուսահողի և կանաչապատված գոտիների պահպանման համար:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջները

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առվազն **10 տարվա** երաշխիքային ժամկետ: Խաղասարքերի և մարզասարքերի բոլոր մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված, բոլոր փայտե տարրերը պետք է մշակված լինեն Էկոլոգիապես մաքուր հակասնկային նյութերով: Սուր ծայրեր և ելուստներ չպետք է լինեն:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լինեցզիաներ

- Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացումը ըստ հետևյալ ոլորտների՝
- Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ_ **(03.04) 2-րդ և բարձ դաս**
 - Տրանսպորտային ուղիներ(ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն)_ **(01.09) 2-րդ և բարձ դաս**

Աշխատանքային ռեսուրսներ

- Աշխույժ՝ Ինժեներ-շինարար **«ԱԶՇ»**_ առնվազն **3 տարվա** մասնագիտական աշխատանքային փորձով
- Աշխույժ՝ Ինժեներ-ճանապարհաշինարար_ առնվազն **3 տարվա** մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ


- | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| • Ինքնաթափ ավտոմեքենա | _1հատ | • Էքսկավատոր-բեռնիչ | _1հատ |
| • Գլոն | _1հատ | • Ասֆալտփռիչ | _1հատ |
| • Բետոնախառնիչ | _1հատ | | |
| • Գրեյդեր | _1հատ | | |

Շինարարության կազմակերպում

Հրահանգներ շինարարության կազմակերպման և իրականացման համար

- Շինարարական աշխատանքները սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է կազմել **աշխատանքների կատարման Նախագիծ(ԱԿՆ)**:
- Շինարարական աշխատանքները կատարել պահպանելով անվտանգության տեխնիկային կանոնները, ըստ **III-IV-2008-ի դրույթներով**, մասնավորապես բացառիկ դեպքերի համար ԱԿՆ-ում մշակել միջոցառումներ: Բեռների տեղափոխումը շինության վրայով կատարել շինարարության գլխավոր ղեկավարի գրավոր կարգադրությամբ, ապահովելով անվտանգության տեխնիկայի պատասխանատու անձի մշտական ներակայությունը, որը ապահովում է հուսալիությունը, ազդարարի ճիշտ համագործակցումը կռունկավարի հետ:
- Շինարարական աշխատանքները կատարել պահպանելով շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև Նախագծի տեխնիկական պայմանը:
- Շինհրապարակը կազմակերպելիս ղեկավարել հակահրդեհային անվտանգության կանոնները: Շինհրապարակի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է շինարարության ղեկավարը, կամ նրան փոխարինող անձը:
- Շինարարական աշխատանքները սկսել համապատասխան **շինարարական թույլտվություն ստանալուց հետո**:
- Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանման վերաբերյալ:
- Շինարարության համար Նախատեսված է ամբարձիչ մեքենա:

Շինհրապարակի անվտանգության նշաններ



Զի թույլատրվում

Ուշադրություն
վտանգավոր է

Մուտքն
արգելվում է

Վտանգավոր է.
հնարավոր է
բեռի անկում

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների Նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան						
				Փուլ			
				ԾԿ			
				Թերթ			
				Թերթեր			
				Ընդհանուր տվյալներ			

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր																													
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
1	Հողային աշխատանքներ																														
2	Տարածքի բարեկարգման և շինության շուրջ սալվածքի իրականացման աշխատանքներ																														
3	Ասֆալտապատման աշխատանքներ																														
4	Մանկական խաղահրապարակների և ավագե խաղահրապարակի կահավորման աշխատանքներ																														
5	Տաղավարների կառուցման աշխատանքներ																														
6	Տարածքի մաքրման աշխատանքներ																														

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ				
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան							
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան							
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան					ՇԿ	2	2
				Օրացուցային գրաֆիկ				

Աշխատանքային գծագրերի ցանկ		
Փուլ	Թերթ	Անվանում
ՇԿ	1	Ընդհանուր տվյալներ
ՇԿ	2	Օրացուցային գրաֆիկ
ՃՇ	1	Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, բացատրագիր
ՃՇ	2	Գլխավոր հատակագիծ Մ1:500
ՃՇ	3	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000
ՃՇ	4	Տեղանքի գեոդեզիական հանույթ, առկա վիճակի հատակագիծ Մ1:250
ՃՇ	5	Հողային աշխատանքների քարտոգրամմա Մ1:250
ՃՇ	6	Անֆալտապատման հատակագիծ Մ1:200, տիպային կտրվածքներ և հանգույցներ
ՃՇ	7	Երկայնական կտրվածք Մ1:100, Մ1:1000
ՃՇ	8	Տարածքի նախագծային հատակագիծ Մ1:300
ՃՇ	9	Տարածքի չափադրման հատակագիծ Մ1:300
ՃՇ	10	Եռաչափ տեսքեր
ՃՇ	11	Եռաչափ տեսքեր
ՃՇ	12	Աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր
ՃՇ	13	Աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր
ՃՇ	14	Խաղասարքեր
ՃՇ	15	Էլեմենտներ
ՃՇ	16	Կտրվածքներ 1-1 և 2-2, եզրաքարերի հիմքերի բետոնացման հանգույցներ Մ1:10
ՃՇ	17	Կտրվածքներ 3-3 և 4-4, մուտքի եզրաքարի հիմքի բետոնացման հանգույցներ Մ1:10
ՃՇ	18	Չրուցարան, աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր

Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի պահպանությանը: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ հարկավոր է խնամքով վերաբերվել մոտակայքում գտնվող ծառերին և թփերին՝ կանխելով դրանց վնասումը կամ ոչնչացումը:

Աշխատանքների ավարտից հետո պարտադիր է լիարժեք մաքրել շրջակա տարածքը շինարարական աղբից՝ կազմակերպելով դրա բեռնումը և տեղափոխումը համապատասխան լցակույտ:

Շինարարական կազմակերպության աշխատակիցները և ղեկավարությունը մշտապես պետք է հիշեն շրջակա միջավայրի պահպանման կարևորության մասին:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերում առկա կետերը՝

ՀՀԸՆ 13-02-2022 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում»
ՀՀԸՆ 1-3,01,01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»



Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի, անհրաժեշտ է կատարել ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների: Նախատեսվում է բակի տարածքի ամբողջական բարեկարգում՝ ապահովելով անվտանգ, հարմարավետ և գեղագիտական միջավայր երեխաների առօրյա խաղերի, հանգստի և դաստիարակչական գործընթացի կազմակերպման համար: Նախատեսվում է բակի տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքներ, որոնք կապահովեն հարթ և անվտանգ տեղաշարժը ինչպես երեխաների, այնպես էլ անձնակազմի համար պահպանելով տարիանման պահանջները: Անվտանգության պահանջներին համապատասխանող մանկական խաղահրապարակների կառուցում ռե տինե հատակով, ինչը կնվազեցնի վնասվածքների ռիսկը: Նախատեսվում է տարիքային առանձնահատկություններին համապատասխան մանկական խաղասարքերի տեղադրում, նպաստելով երեխաների ֆիզիկական և մտավոր զարգացմանը, ինչպես նաև բակի տարբեր հատվածներում նստարանների և աղբամանների տեղադրում, ապահովելով հարմարավետություն և մաքրության պահպանում: Նախագիծը ներառում է հանգստի գոտիների և տաղավարների համար նախատեսված հատվածի կառուցում: Նախագծով նախատեսված է՝

1. Անֆալտապատում
2. Մայթի գունավոր սալիկներով հարթակի կառուցում
3. Կնաչապատ գոտիների իրականացում
4. Խաղահրապարակների կառուցում ռե տինե հատակով
5. Ավազե խաղահրապարակի կառուցում
6. Տաղավարների կառուցում
7. Մանկական խաղասարքերի տեղադրում
8. Նստարանների և աղբամանների տեղադրում


Նախագիծը համաձայնեցված է՝

Մարտունի համայնքի ղեկավար _____ Զ. Հովեյան


Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան					
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան					
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
ՆԽՃ	Խ. Գրիգորյան				ՃՇ	1 18
				Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, բացատրագիր		
						

Ձիթյան փողոց



Երևանյան փողոց




ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան		ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Վ. Թովմյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			ՃՇ	2	18
ՆԽԺ	Խ. Գրիգորյան		Գլխավոր հատակագիծ Մ 1: 500			




Մարտունու համայնքապետարան


ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան		ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունու քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Վ.Թոմոյան		Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԽԿ	Հ.Օհանյան					
ՆԽԾ	Խ.Գրիգորյան		Փուլ ՃԾ			
			Իրավահապատկան հատակագիծ Մ 1 : 2000			




ՀՀ Ղեկավարության Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կանխարժեքային աշխատանքների նախագիծ						
ՆԳՃ						
	Ն. Սարգսյան					
Նախագծ.	Վ.Թումոյան					
				</		



Թեքահարթակների տիպային հանգույցներ



				ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարելավման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան			Հարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Վ.Թումյան				ՀՀ	6	18
				Ասֆալտապատման հատակագիծ Մ1:200 , տիպային կրկաններ և հանգույցներ			



Սախագծային տվյալ Проектные данные	Թեքություն (%) / Շառավիղ (մ) / Երկարություն (մ) Уклон % вертикальная кривая м												
	Ճանապարհի առանցքի միջը (մ) Отметка оси дороги м												
Փաստացի տվյալ Фактические данные	Գետնի միջը (մ) Отметка земли м												
	Հեռավորությունը (մ) Расстояние м												
	Պիկետաժ (հմ) Пикет												
	Հորիզոնական ծրագիր Элементы плана												

				ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան						
Նախագծ.	Վ.Թումյան						
				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
					ՃՇ	7	18
				Երկայնական կտրվածք Օ1: 1000 Օ1: 100			


ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ

	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
--	------	------	--------

Երկայնական կտրվածք
Ø1: 1000
Ø1: 100



ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1 : 300



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 1 Խաղահրապարակ
- 2 Ավազե խաղահրապարակ
- 3 Տաղավար - 5000x6000մմ
- 4 Գոյություն ունեցող ջերմոց
- 5 Ջերմոցների կից գոյություն ունեցող շինություն
- Գոյություն ունեցող ցանկապատ
- Բազալտե եզրաքար - 100x200մմ
- Բազալտե եզրաքար - 150x300մմ
- Ասֆալտ - 50մմ
- Մայթի բետոնե զուևավոր սալիկներ - 40մմ
- Կանաչապատում - 150մմ
- Ռետինե հատակ (Masterfibre կամ համարժեք) - 20մմ
- Բազալտե ջարդոններ (բռեկչա) - 30մմ
- Ավազ - 150մմ
- Մանկական նստարան
- Աղբաման
- Դիտահոր
- Մուտքի/ելքի նշան

Մանկական խաղահրապարակ

- Ավազահրապարակ
- Չսպանակով ճոճանակ
- Շղթաներով ճոճանակ
- Մեծ սահարան
- Սահարան
- Փոքրիկ տարգան
- Բետոնե ցանկապատի վրա նկարագրված հատվածի սահման



Մասշտաբ 1 : 300
L - 25մ


ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԳԿԿ - պահարանային գազակարգավորիչ կետ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳԾ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան				ՃՇ	8	18
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Տարածքի նախագծային հատակագիծ Մ1:300			
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						

ՏԱՐԱԾԻ ԶԱՓԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1 : 300



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


- 1 Խաղահրապարակ
 - 2 Ավագ խաղահրապարակ
 - 3 Տաղավար - 5000x6000մմ
 - 4 Գոյություն ունեցող ջերմոց
 - 5 Ջերմոցների կից գոյություն ունեցող շինություն
- Բետոնե եզրաքար - 100x200մմ
- Բետոնե եզրաքար - 150x300մմ
- Դիտահոր
- ▲ Մուտքի/ելքի նշան



Մասշտաբ 1 : 300
L - 25մ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԳԿԿ - պահպանային զազակարգավորիչ կետ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Փուլ			
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						
				Թերթ			
				9			
				Թերթեր			
				18			
				Տարածքի չափադրման հատակագիծ Մ1:300			

ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍԵՐ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան						
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան				ՃՇ	10	18
				Եռաչափ տեսքեր			

ԵՌԱԶԱՓ ՏԵՍԵՐ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան				ՃՇ	11	18
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան						
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						
				Եռաչափ տեսքեր			

1 - Քանդման աշխատանքներ			
N	Անվանում	Չափման միավոր	Քանակ
1	Նստարանների ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	հատ	2
2	Խաղասարքերի ապամոնտաժում և հանձնում պատվիրատուին	հատ	10
3	Բազալտե եզրաքարերի քանդում (150x300մմ)	մ / մ³ / տ	310 / 13.95 / ...
4	Բետոնե եզրաքարերի քանդում	մ / մ³ / տ	110 / 4.95 / 9.9
5	Առկա դիտահորերի կից կարգաբերում	հատ	7
6	Առկա դիտահորերի նոր չուզուկներ կափարիչներ	հատ	7
7	Բետոնե հարթակի քանդում	մ³ / տ	18 / 36
8	Մակերևույթի բուսածածկույթով գրունտի կտրում	մ³	96.5
9	Ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ² / մ³	703.7 / 70.4
10	Սալվածքի ասֆալտբետոնե ծածկի քանդում	մ² / մ³	228 / 22.8
11	Գրունտի հանույթ մեխանիզմով	մ³	280.4
12	Գրունտի լիցք մեխանիզմով	մ³	164.4
13	Ավելացած գրունտի բարձում ինքնաթափին և տեղափոխում լցակայան մինչև 5 կմ	տ	361.25
14	Առաջացած շինադրի բարձում ավտոմեքենային	մ³	130.1
15	Շինադրի բարձում և տեղափոխում մինչև 5 կմ	տ	260.2

2 - Երթևեկելի մասի ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկի իրականացում <Բ> տիպի 50մմ հաստությամբ ԳՈՍՏ 9128-97	1677	
2	Բազալտե խիճ 150մմ հաստությամբ (20-40 ֆրակցիա) բիտումի տարածումով 1մ² - 4.12կգ	1677	251.55
3	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	1677	

13 - Երեսապատման աշխատանքներ		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Աստիճանների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	11.25
2	Աստիճանների ճակատների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	5.62
3	Հարթակների երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	15.75
4	Որմնախարիսիսի երեսապատում բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	72





3 - Տարածքի համահարթեցում		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով առանց կյուլթի ավելացման, տոփանումով	3216.34
2	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով, տոփանումով	321.63

4 - Եզրաքարերի տեղադրում		
N	Անվանում	Գծամետր (մ)
1	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	447
2	100x200մմ բետոնե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	194

5 - Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 40մմ հաստությամբ (տաղավարների հետ միասին)	300.69	
2	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբերությամբ 60մմ հաստությամբ (տաղավարների հետ միասին)	300.69	18.04
3	Խճի նախաշերտ (10-20 ֆրակցիա) 100մմ հաստությամբ (տաղավարների հետ միասին)	300.69	30.07
4	Հիմնատակի գրունտի տոփանում (տաղավարների հետ միասին)	300.69	

6 - Կաշապատում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Բուսահողի ներկրում շինհրապարակ 150մմ հաստությամբ	432.5	64.88
2	Բուսահողի փռում սիզամարգերում 150մմ հաստությամբ	432.5	

7 - Ավազե շերտ խաղահրապարակում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Լվացած դեղին ավազ 150մմ հաստությամբ	56.36	8.46
2	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	56.36	

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ				
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան							
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան							
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան							
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
						ՃՇ	12	18
						Աշխատանքային ծավալների և կյուլթերի մասնագիր		
								



8.1 - Ռետինե հատակի իրականացում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Գունավոր մոնոլիտ ռետինե հատակների իրականացում (ռետինե փշրանքով) խաղահրապարակներում 20մմ հաստությամբ	480.12	
2	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	480.12	14.4
3	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով BP5 150x150մմ ամրանային ցանցով (տես 8.2 մասնագիր) 100մմ հաստությամբ		48.01
4	Խճի նախաշերտ 50մմ հաստությամբ տոփանումով		24
5	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	480.12	
8.2 - Ամրանային ցանց			
Անվանում		Մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
BP5 150x150մմ		480.12	973.48

9.1 - Սալվածքի իրականացում բազալտե ջարդաքարերով(բռեկչա)			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Սալվածքի հիմքերի համար գրունտի քանդում 50մմ հաստությամբ	241.21	12.06
2	Սալվածքի իրականացում բազալտե ջարդաքարով(բռեկչա) 30մմ հաստությամբ	241.21	
3	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 20մմ հաստությամբ	241.21	4.82
4	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով BP4 150x150մմ ամրանային ցանցով (տես 9.2 մասնագիր) 100մմ հաստությամբ		24.12
5	Տոփանված խճի նախաշերտ 50մմ հաստությամբ (20-40 ֆրակցիա)		12.06
6	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	241.21	
9.2 - Ամրանային ցանց			
Անվանում		Մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
BP4 150x150մմ		241.21	293.11

10 - Բետոնե ցանկապատ		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Բետոնե ցանկապատի վերանորոգում ց/ավազե սվաղով	200
2	Բետոնե ցանկապատի ներկում ճակատային ներկով ծեփամածկումով	665
3	Բետոնե ցանկապատի նկարազարդում հատակազածում նշված սահմանում (եռաչափ պատկերները ըստ նախագծի տես թերթ-15)	179

11 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների հիմքերի բետոնացում		
N	Անվանում	Ընդհանուր ծավալ (մ³)
1	Խաղասարքերի հիմքերի քանդում ձեռքով	13
2	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	13
3	Նստարանների և աղբամանների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	8.5

12 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների մասնագիր		
N	Անվանում	Քանակ (հատ)
Խաղասարքեր		
1	Ավազահարթակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	3
2	Չսպանակով ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	3
3	Շղթաներով ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	5
4	Մեծ սահարան (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	2
5	Սահարան (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	1
6	Փոքրիկ տարզան (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-14)	2
Այլ էլեմենտներ		
7	Նստարաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-15)	15
8	Աղբամաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-15)	10

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր			
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						




ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐ


Ավազահարթակ



Չապանակով ճոճանակ



Շղթաներով ճոճանակ




Մեծ սահարան



Սահարան



Փոքրիկ տարզան



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Խաղասարքերի արտաքին տեսքն ու գույնային ձևավորումը կարող են տարբերվել նկարներում ներկայացված տարբերակներից և պատվիրատուի ցանկությամբ կարող է փոփոխվել: Սակայն խաղասարքերի ֆունկցիոնալ նշանակությունը մնում է անփոփոխ: Փոփոխությունները թույլատրելի է յուրաքանչյուրի համար նախահաշվում նախատեսված գնին համարժեք:

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Խաղասարքեր			
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						


Նստարան և աղբաման



Ավազե խաղահրապարակ



Բետոնե ցանկապատի նկարագրի ման հատվածներ




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Նկարագրի ման պատկերները իրականացնել պատվիրատուի ցանկությամբ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան						
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան				ՃՇ	15	18
				Էլեմենտներ			


ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ1 : 10






ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2
Մ1 : 10



ԵԶՐԱՔԱՐԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ1 : 10




Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Գեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան						
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Փուլ			
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						
				ԾՇ			
				Թերթ			
				16			
				Թերթեր			
				18			
				Կտրվածքներ 1-1 և 2-2, եզրաքարերի հիմքերի բետոնացման հանգույցներ Մ1:10			




Տաղավարի մասնագիր 5x6մ մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 3հատ

N	Անվանում	Չափեր	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
1	Ցինկապատ գունավոր պրոֆիլավոր թիթեղ ԿՊ-25	0.55մմ			51.8	
2	Պողպատե խողովակ	□100x100x3մմ	1	88000		799
3	Պողպատե խողովակ	□60x40x3մմ	1	120000		527.9
4	Պլասմասե խցան	100x100մմ	12			
5	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ				60	

Հովիարի հատակագիծ
План навеса



Հովիարի տանիքի հատակագիծ
План крыши навеса



Տաղավարի հիմքի(խրամուղու) աշխատանքային ծավալների մասնագիր մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 3 հատ

N	Անվանում	Ծավալ (մ³)
1	Կետային հիմքերի համար փոստրակների փորում IV-րդ կարգի գրունտում ձեռքով	1.94
2	Հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	1.94
3	Հիմնատակի տոփանում խիճով 100մմ հաստությամբ	0.32
4	Ավելորդ գրունտի փռում տեղում	1.94

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Չեղարքունիքի Մարտունի քաղաքի թիվ 4 մանկապարտեզի բակային հատվածի բարեկարգման և խաղահրապարակների կահավորման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՃՈՐ	Ն. Սարգսյան				ՃՇ	18	18
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան						
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան						
				Զրուցարան, աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր			

