ՆԱԽԱԳԻԾ

Ակունք համայնքի փոսային նորոգման

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ԵՐԵՎԱՆ 2026

Ցանկ

1 Բացատրագիր

2 Օբ.ն.N1

3 Նախ. 1-1 Երթևեկելի մաս

Բացատրագիր

Ակունք բնակավայրի 15-րդ փողոց

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության 2024թ. նոյեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշված նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

--- նյութերի արժեքներին -1.0657 -տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
-1.05 -այլ նյութեր
-1.02 -պահեստավորման ծախսեր

Նախահաշվային արժեքը = աշխատավարձ + մեքենաների շահագործման արժեքը + + նյութերի արժեքը x 1.02 x 1.05 x 1.132

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է K= 2534.58 , մեքենաների շահագործման համար K= 3034.86 Միջին ամսական աշխատավարձը 274 368 դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026 N1 ինֆորմացիոն տեղեկատուն .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերը ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց **Դ. Քարտաշյան**

Ակունք համայնքի փոսային նորոգման

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Ընդհանուր արժեքը 10210.5 հազ.դրամ

Կազմված է 2026 (1)թ. գներով. ա.թ. վերադարձ 24.8 հազ.դրամ

Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային աշխատանքներ	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Երթևեկելի մաս	7497.1			7497.1
		Ընդամենը	7497.1			7497.1
	2.0%	Փոքր ծավալ	149.9			149.9
		Ընդամենը	7647.1			7647.1
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	137.6			137.6
		Ընդամենը	7784.7			7784.7
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	11.7			11.7
		Ընդամենը	7796.4			7796.4
	0.35%	Կլիմայական պայմանների ազդեցության ծախսեր	27.3			27.3
		Ընդամենը	7823.7			7823.7
	0.6%	Հեղինակային հսկում			46.94	46.9
	2.0%	Տեխնիկական հսկում			156.47	156.5
		Ընդամենը	7823.7		203.42	8027.1
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	469.4		12.20	481.6
		Ընդամենը	8293.1		215.62	8508.7
	20%	ԱԱՀ	1658.6		43.12	1701.7
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	9951.8		258.75	10210.5

ՆԳԻ Դ. Քարտաշյան

Ակունք համայնքի փոսային նորոգման

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Երթևեկելի մաս

Կազմված է 2026 թ թիվ 1 տեղեկագրի արժեքներով

Նախահաշվային արժեքը **7497.1** հազ.դրամ

Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) /(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	16-4-Բ	Փոսային նորոգում h=3-5սմ	100մ^2	15.00	32	4.344					392.44	1216.6	197.8	4472.22	5886.57
					81.11	13.18				298.15					
		մանրահատիկ ա/բ					տն	9.52	27.00	287.60					
		ջրիկ բիտում					տն	0.056	165	10.55					
2	տեղափ. գնացուց	Շինարարական աղբի բարձում, տեղափոխում 1 կմ հեռ. վրա	տն	141.000	0.15						0.53	53.6	21.2	0.0	74.756
					0.38	0.150									
		Ընդամենը										1270.20	218.90	4472.22	5961.33
		Վերադիր ծախսեր 13.3%													792.9
		Ընդամենը													6754.2
		Շահույթ 11%													743.0
		Ընդամենը													7497.1

Կազմեց Դ. Քարտաշյան