

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

N 243/3-25

<<29>> դեկտեմբերի 2025թ

ԼԻՑ ՔՊԼ-000164, 1-ին դաս

Պատվիրատու՝ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ <<ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ>> ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ

<<ԱՐԽԻՏԵԿՏ>> ՍՊԸ-ն նախագծային փորձաքննությունը դիտարկելով ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի մշակույթի տան մեծ դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը՝ երաշխավորում է հաստատման:

Առդիր՝ եզրակացությունը 2 էջից:

Տնօրեն՝



Ն. Սիրեկանյան

«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ

տնօրեն  Ն. Միրեկանյան



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի մշակույթի տան մեծ դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր

Պատվիրատու՝ ԱԿՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Նախագծող՝ «ԱՐԽԻԹՈՒԼՍ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Գ. ԱՅՎԱԶՅԱՆ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն պատվիրատուի կողմից տրված տեխնիկական առաջադրանքի հիման վրա:

Նախատեսվում է ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունք համայնքի Ակունք բնակավայրի մշակույթի տան մեծ դահլիճի հիմնանորոգման աշխատանքներ իրականացում:

Նախագծով նախատեսված է հետևյալ շինարարական աշխատանքների իրականացում՝ քանդման և ապամոնտաժման աշխատանքների կատարում, շինարարական աղբի հավաքում, բարձում և տեղափոխում: Հատակի հարթեցնող շերտի պատրաստում ցեմենտ-ավազային շաղախից, հատակները երեսապատվում են կավրոլինե և պրեսգրանիտե սալերով՝ ներառյալ շրիշակները: Բեմի երեսապատում սոճու փայտանյութով: Ներքին հարդարման աշխատանքների իրականացում՝ առաստաղների, պատերի և շեպերի սվաղի իրականացում, պատերի երեսապատում հախճասալով, պատերի և առաստաղների ներկում՝ մածկապատմամբ: Պատերի երեսապատում գիպսաստվարաթղթե սալերով: Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղի իրականացում: Պատուհանները իրականացվում են ալյումինե պատուհաններով՝ բացվող և չբացվող մասերով: Ալյումինե դռների տեղադրում: Բեմի հատվածի վարագույների իրականացում ներառյալ ամրացման աշխատանքները: Նախատեսվում է իրականացնել ջեռուցման և օդափոփության համակարգեր: Էլեկտրաուժային սարքավորումների և էլեկտրալուսավորության ցանցերի անցկացում, լուսատուների, անջատիչների և վարդակների տեղադրում: Հակահրդեհային

համակարգի անցկացում: Բեմի լուսային և ձայնային սարքավորումների տեղադրում ներառյալ ամրացվող կոնստրուկցյաները:

Նախահաշվային մաս

Աշխատանքների նախահաշվային արժեքը ներկայացված է ամփոփ հաշվարկով
Հաշվարկը կազմում է

1. Մշակույթի տան մեծ դահլիճի հիմնանորոգում - 87 279.967 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

2. Դահլիճի բեմի սարքավորումներ - 110 241.531 հազար դրամ, ներառյալ ԱԱՀ:

Հաշվարկը կատարված է 1984թ. նորմերով և գներով կազմված տեղային նախահաշիվների հիման վրա, կիրառելով աշխատավարձի հաշվարկային ինդեքսը 2458.44 և մեքենաների շահագործման ինդեքսը 3048.1

Նյութերի արժեքն ընդունված է 2025թ. N 07 «Ինֆորմացիոն տեղեկագրի» տվյալներով:

1. Նախագծային լուծումները համապատասխանում են ՀՀ օրենսդրության ու նորմատիվ փաստաթղթերի և նախագծային առաջադրանքի պահանջներին:

2. Նախագծի գծագրական մասը և մասնագրերը մշակված են միմյանց համապատասխան

3. Նախահաշվով նախատեսված ծավալները համապատասխանում են նախագծային ծավալներին

4. Աշխատանքային նախագծի կազմը համապատասխանեցված է ՀՀ քաղշին. նախարարի 11.09.2017 N 128-Ն հրամանով ամրագրված պահանջներին

5. Նախագծային լուծումներին առընչվող շեղումների վերացման ուղղությամբ առաջարկված փոփոխությունները, լրացումները, այլ ընտրանքային լուծումները քննարկվել են նախագծային կազմակերպության հետ համատեղ:

Ուսումնասիրելով ներկայացված նախագիծ-նախահաշիվը

Փորձաքննությունը երաշխավորում է փաստաթղթերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվակական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, նախահաշիվը կարող է սահմանված կարգով պատվիրատուի կողմից ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Տնօրեն՝ *Ս. Սիրեկանյան*
Փորձագետ՝ *Տ. Վիրաբյան*

