



<< Սարդարյանշին >> ՍՊԸ

<<САРДАРЯНШИН >>ООО

<<SARDARYANSHIN >>LLC

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԾԱԳԻԾ

Պատվիրատու՝ Աշոցքի համայնքապետարան

Պայմանագիր թիվ՝ N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1

Լիցենզիա N ԲՊԼ-002546

ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Վաճառք 2026



„ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ” ՍՊԸ

ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1, բն.33
Հեռ. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„SARDARYANSHIN” LLC

Armenia, Vanadzor, 147/1-33, Yerevanyan highway
Tel. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

„САРДАРЯНШИН” ООО

Армения, г. Ванадзор, Ереванское ш. дом 147/1, кв.33
Тел. ☎ (+374 99) 21 11 88, (+374 77) 75 02 23,
e-mail sardaryanshin@gmail.com

ՏԻՏՂՈՍԱԹԵՐԹ

Պատվիրատու՝ Աշոցքի համայնքապետարան

Պայմանագիր թիվ՝ N ԱՀ-ԳՀԾՁԲ-25/83-1

Լիցենզիա N ԶՊԼ-002546

Օբյեկտի անվանումը՝ ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ

Տնօրեն՝  Ս. Սարգսյան

ՆԳԾ՝  Ս. Սարգսյան

ՆԽԿ՝ Յ. Օհանյան / Արտոնագիր ԿԵԴ-Ա2-021/

ՆԽԾ՝ Խ. Գրիգորյան / Արտոնագիր ԾԲԴ-Ա1-0276/

Վանաձոր 2026

Համաձայնեցված է՝
համայնքի ղեկավար



ՇԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ

Անվտանգության տեխնիկայի հարցեր և հակահորոշեցումներ միջոցառումներ

- Աշխատանքների ժամանակ խիստ պահպանել ՇՆ և Կ III-4-80 «Անվտանգության տեխնիկա շինարարությունում» ձեռնարկի պահանջները:
- Մինչև աշխատանքների սկսվելը աշխատողներին ծանոթացնել անվտանգության տեխնիկայի կանոնների հետ՝ ըստ մասնագիտությունների:
- Շահագործվող կռուկը պետք է անցած լինի տեխնիկայի անվտանգության փորձաքննություն և գրանցված լինի «Տեխնիկայի անվտանգության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի ռեգիստրում:
- Հակահորոշեցումներ անվտանգությունը շինարարական և աշխատատեղերում անհրաժեշտ է ապահովել համապատասխան «Հակահորոշեցումներ անվտանգության կանոններ»-ին՝ եռակցման և այլ աշխատանքների իրականացման համար:
- Մեխանիզմներից և սարքավորումներից օգտվելիս հետևել նրանց օգտագործման իրահանգներին:

Շրջապատի և միջավայրի պահպանում

Շինարարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ ձեռնարկել միջոցառումներ տարածքի բուսահողի և կանաչապատված գոտիների պահպանման համար:

Շինարարական նյութերի և կոնստրուկցիաների ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շինարարական կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ: Խաղասարքերի և մարզասարքերի բոլոր մետաղական մասերը պետք է լինեն փոշեներկված, բոլոր փայտե տարրերը պետք է մշակված լինեն էկոլոգիապես մաքուր հակասնկային նյութերով: Սուր ծայրեր և ելուստներ չպետք է լինեն:

Վեոնտոռոգման աշխատանքներն հրականագնելու համար պահանջվող լինեցողություններ

- Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացումը ըստ հետևյալ ոլորտների՝
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական կառույցներ (03.04) 2-րդ և բարձր դաս
 2. Տրանսպորտային ուղիներ (ավտոմոբիլային ճանապարհներ, երկաթուղային գծեր և օդանավակայաններ, արհեստական կառուցվածքներ՝ կամուրջներ, թունելներ, ուղեանցներ, էստակադաներ, հենապատեր և այլն) (01.09) 2-րդ և բարձր դաս

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխույժ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱԶԸ»_ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Աշխույժ՝ Ինժեներ-ճանապարհաշինարար_ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

- | | | | |
|-----------------------|-------|---------------------|-------|
| • Ինքնաթափ ավտոմեքենա | _1հատ | • Էքսկավատոր-բեռնիչ | _1հատ |
| • Գլոբն | _1հատ | • Գրեյդեր | _1հատ |
| • Ասֆալտփոխիչ | _1հատ | | |

Շինարարության կազմակերպում

Հրահանգներ շինարարության կազմակերպման և իրականացման համար

- Շինարարական աշխատանքները սկսվելուց առաջ անհրաժեշտ է կազմել աշխատանքների կատարման նախագիծ(ԱԿՆ):
- Շինարարական աշխատանքները կատարել պահանջելով անվտանգության տեխնիկային կանոնները, ըստ III-IV-2008-ի դրույթներով մասնավորապես բացառիկ դեպքերի համար ԱԿՆ-ում մշակել միջոցառումներ: Բեռների տեղափոխումը շինության վրայով կատարել շինարարության գլխավոր ղեկավարի գրավոր կարգադրությամբ, ապահովելով անվտանգության տեխնիկայի պատասխանատու անձի մշտական ներակայությունը, որը ապահովում է հուսալիությունը, ազդարարի ճիշտ համագործակցումը կռուկավարի հետ:
- Շինարարական աշխատանքները կատարել պահանջելով շինարարական նորմերը, կանոնները, ստանդարտները, ինչպես նաև նախագծի տեխնիկական պայմանը:
- Շինարարական կազմակերպելիս ղեկավարել հակահորոշեցումներ անվտանգության կանոնները: Շինարարական հակահորոշեցումներ անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է շինարարության ղեկավարը, կամ նրան փոխարինող անձը:
- Շինարարական աշխատանքները սկսել համապատասխան շինարարական թույլտվություն ստանալուց հետո:
- Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ շրջակա միջավայրի պահպանման վերաբերյալ:
- Շինարարության համար նախատեսված է ամբարձիչ մեքենա:

Շինարարության անվտանգության նշաններ



Հի թույլատրվում

Ուշադրություն
վտանգավոր է

Մուտքն
արգելվում է

Վտանգավոր է.
հնարավոր է
բեռի անկում

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամսի	ՀՀ Եվրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԱԶ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
ՆԱԽԱԳԱՐՈՐ	Ն. Սարգսյան					
				Շրջանառվող տվյալներ		
				Շրջանառվող տվյալներ		
				Շրջանառվող տվյալներ		



ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ

N	Աշխատանքի անվանումը	Օրեր																																																																																																																							
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	102	105	108	111	114	117	120																																																																																
1	Հողային աշխատանքներ																																																																																																																								
2	Հենապատերի կառուցման աշխատանքներ																																																																																																																								
3	Տարածքի բարեկարգման և ճեմուղիների կառուցման աշխատանքներ																																																																																																																								
4	Ասֆալտապատման աշխատանքներ																																																																																																																								
5	Խաղասարքերի, նստարանների և աղբամանների տեղադրման աշխատանքներ																																																																																																																								
6	Տարածքի մաքրման աշխատանքներ																																																																																																																								

«ԱՄԻՏԵԱՏ» ԱՄԷ
Ժողովարանի 20

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի քարեկարգման աշխատանքների նախագիծ							
ԼԳԾ	Լ. Սարգսյան										
ԼԱԽԱԳԾՈՂ	Լ. Սարգսյան										
				<table><tr><td rowspan="2">Ճարտարապետաշինարարական մաս</td><td>Փուլ</td><td>Թերթ</td><td>Թերթեր</td></tr><tr><td>ՀԿ</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	ՀԿ	2	2
Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր								
	ՀԿ	2	2								
				<table><tr><td rowspan="2">Օրացուցակի զրաֆիկ</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="3"></td></tr></table>	Օրացուցակի զրաֆիկ						
Օրացուցակի զրաֆիկ											

Աշխատանքային գծագրերի ցանկ		
Փուլ	Թերթ	Անվանում
ՇԿ	1	Ընդհանուր տվյալներ
ՇԿ	2	Օրացուցային գրաֆիկ
ՃՇ	1	Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, բացատրագիր
ՃՇ	2	Գլխավոր հատակագիծ Մ1:500
ՃՇ	3	Իրավիճակային հատակագիծ Մ1:2000
ՃՇ	4	Իրադրության հատակագիծ, տեղանքի գեոդեզիական հանույթ Մ1:500
ՃՇ	5	Հողային աշխատանքների քարտոգրամմա Մ1:250
ՃՇ	6	Հողային աշխատանքների քարտոգրամմա Մ1:250
ՃՇ	7	Անֆալտապատման հատակագիծ, ուղղահայաց հորիզոնավորում Մ1:250
ՃՇ	8	Անֆալտապատման հատակագիծ, ուղղահայաց հորիզոնավորում Մ1:250
ՃՇ	9	Երկայնական կտրվածք
ՃՇ	10	Աշխատանքային ծավալների մասնագիր
ՃՇ	11	Տարածքի նախագծային հատակագիծ հատված-Ա Մ1:200
ՃՇ	12	Տարածքի չափադրման հատակագիծ հատված-Ա Մ1:200
ՃՇ	13	Եռաչափ տեսքեր հատված-Ա
ՃՇ	14	Աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր հատված-Ա
ՃՇ	15	Մետաղական ճաղաշարի տիպային ֆրագմենտ Մ1:20, կտրվածք 1-1 Մ1:20
ՃՇ	16	Մետաղական ճաղաշարի աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր հատված-Ա
ՃՇ	17	Տարածքի նախագծային հատակագիծ հատված-Բ Մ1:200
ՃՇ	18	Տարածքի չափադրման հատակագիծ հատված-Բ Մ1:200
ՃՇ	19	Աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր հատված-Բ
ՃՇ	20	Եռաչափ տեսքեր հատված-Բ
ՃՇ	21	Խաղասարքեր, նստարան և աղբաման
ՃՇ	22	Կտրվածքներ 1-1 և 2-2, եզրաքարերի հիմքերի բետոնացման հանգույցներ Մ1:10
ՃՇ	23	Կտրվածքներ 3-3 և 4-4 Մ1:25
ՃՇ	24	Նստարան, տեսքեր Մ1:20, աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր
ՃՇ	25	Բետոնե հենապատի տիպային կտրվածք Մ1:20, ամրանների ելքիզներ, աշխատանքային ծավալների մասնագիր

Լաբորատոր փորձարկումներ			
N	Անվանում	Զափման միավոր	Քանակ
1	Խճային հիմք	նմուշ	1
2	Անֆալտբետոնի նմուշ 500տ-ից	նմուշ	1

Բացատրագիր

Համաձայն տրված առաջադրանքի, անհրաժեշտ է կատարել ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ:
Նախագիծը ներառում է խաղահրապարակների և հանգստի գոտիների կառուցում: Նախատեսվում է ռեյիեֆային ձևափոխման աշխատանքներ՝ տարածքում հողային հանույթների և լիցքերի իրականացմամբ՝ նախատեսված հարթակների ստացման համար:

Նախագծով նախատեսված է՝

1. Հողային պաստառի հարթեցում (լիցք, հանույթ)
2. Երթևեկելի մասի ծածկի իրականացում (ասֆալտապատում)
3. Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում
4. Հենապատերի կառուցում
5. Մայթի գունավոր սալիկներով ճեմուղիների կառուցում
6. Կնաչապատ գոտիների իրականացում
7. Խաղահրապարակների կառուցում ռետինե հատակով
8. Խաղասարքերի տեղադրում
9. Նստարանների տեղադրում
10. Աղբամանների տեղադրում

Նախագիծը համաձայնեցված է՝

Աշոց համայնքի ղեկավար _____ Կ. Մանուկյան

Շրջակա միջավայրի պահպանում

Շինարարական աշխատանքների ընթացքում անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել շրջակա միջավայրի պահպանությանը: Աշխատանքների իրականացման ժամանակ հարկավոր է խնամքով վերաբերվել մոտակայքում գտնվող ծառերին և թփերին՝ կանխելով դրանց վնասումը կամ ոչնչացումը:

Աշխատանքների ավարտից հետո պարտադիր է լիարժեք մաքրել շրջակա տարածքը շինարարական աղբից՝ կազմակերպելով դրա բեռնումը և տեղափոխումը համապատասխան լցակայան:

Շինարարական կազմակերպության աշխատակիցները և ղեկավարությունը մշտապես պետք է հիշեն շրջակա միջավայրի պահպանման կարևորության մասին:

Շինարարության ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերում առկա կետերը՝

ՀՀԸՆ 13-02-2022 «Աշխատանքի անվտանգությունը շինարարությունում»
ՀՀԸՆ 1-3,01,01-2008 «Շինարարական արտադրության կազմակերպում»


Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԱԳ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳՑՈՐ	Ն. Սարգսյան				ՃՇ	1
ՆՍԿ	Գ. Օհանյան					25
ՆՍԺ	Խ. Գրիգորյան					
				Աշխատանքային գծագրերի ցանկ, բացատրագիր		

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

 Բազալտե եզրաքար 150x300 մմ

 Ավազակոպիճե կողնակի եզր

 «Դ» տիպի ասֆալտբետոնե մայթ/սալվածք 30 մմ


 «Բ» տիպի մանրահատիկ ասֆալտբետոն 50 մմ



Բակի բարեկարգվող հատված «Ա»




Բակի բարեկարգվող հատված «Բ»



Մ. ԿԱՐԴԱՐՅԱՆՍԻՆ
ՓՈՐՁԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆ
20 Ք.

ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան		22 Շիրակի մարզի Աջոց համայնքի Աջոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Վ. Թոմյան			Ճ	2	25
			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
			Գլխավոր հատակագիծ Մ 1: 500			





«ԱՐԴԱՅԱՆՔ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՍՏԱՌԹՅՈՒՆ
20 Ք.

ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան		22 Հրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց շենակալարի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
Նախագծ.	Վ.Թումյան		Հարտադրագետաշինարարական մաս			
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
			ՃՇ	3	25	
			Իրավիճակային նախագիծ, Մ 1: 2000			



• ԳՐԱԴՍԵԱՏ • ՄՈԸ
ՓՈՐՇԱՔՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

			22 Հիթակի մարզի Աջոցք համայնքի Աջոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 3-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան					
Նախագծ.	Վ.Թոմրյան					
			Համալսարանական շինարարական մաս			
				Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				ՃՇ	4	25
			Իրադրության հատվածի, զեղեզդիական հատույթ Մ 1: 500			


Փողոց

Շենք 1

Շենք 1

•ԱՐԽԻՏԵԿՏ• ՄԻՇ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

ՆԳՃ	Ն.Մարդարյան		ՀՀ Շիջակի մարզի Աջոցք համայնքի Աջոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Նախագծ.	Վ.Թոմսյան		Հարստարազկեսաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
				ՃՇ	5
			Հողային աշխատանքների քարտուղրամկա Մ1: 250		



Հողային աշխատանքների քարտոզամաս:
2501.80մ²

Լիցք: 205մ³
Հանույթ: 410մ³

«ԱՐԴԱՐՅԱՆՍ» ՍՊԸ
ՓՈՐՇԱՔՆԱԽԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Լիցք	+0.00	+1.30	+1.90	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+10.30	+20.40	+63.60	+80.50	+26.00	+1.20	+0.00	+205.20
Հանույթ	-3.30	-1.20	-4.40	-8.10	-22.30	-54.40	-92.70	-99.70	-43.30	-17.80	-17.20	-19.50	-12.50	-9.60	-4.00	-410.00

ՆԳՃ	Ն.Մարդարյան		22 հիթակի մարզի Աջոցը համայնքի Աջոցը քաղաքային 3-րդ փողոց 3-րդ շենքի և 3-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծ.	Վ.Թովյան		Հարստարապետաշինարարական մաս	ՃՇ	6	25
			Հողային աշխատանքների քարտոզամաս Մ 1: 250			




Փողոց

Շենք

Շենք 1

Մալթի և սալվածքի կտրվածք հանգույց



ՄԱՐԿԵՏԻՆԳ
ՓՈՐՁԱՆԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

ՆԳՃ	Լ.Սարգսյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1-ին շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Նախագծ.	Վ.Թովյան		Հարտադրապետաշինարարական մաս		
				Փուլ	Թերթ
				ՃՇ	7
					25
			Ուղղահայաց նորոգելափորում Մ 1: 250		
					



5-րդ շենք

ՍՐՈՒՄՆԵՎՏՆԻՍ ՍՐՁ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

ՆԳՃ	Ն.Սարգսյան		ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Նախագծ.	Վ.Թովմյան		Հարտաբանական աշխատանքների մաս	Փուլ	Թերթ
				ՃՇ	8
			Ուղղահայաց հորիզոնալը	Թերթեր	25
			Ս1: 250		

ՔԱՆԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Ա.	Քանակը
1	Գոլ ունեցող եզրագրերի քանդում	զծմ	351
2	Գրունտի կտրում մեխանիզմով (հանույթ)	մ ²	410
3	Հանույթից առաքացած գրունտի փրկ մեխանիզմով	մ ³	205
3	Հանույթից առաքացած գրունտի փրկ մեխանիզմով հատված <<Ա>>-ում	մ ²	205
3	Լիցքի խտացում քրթթագրերով 3 անցումով . յուրաքանչյուր 300 մմ շերտի վրա	մ ²	444
4	Տարածքի համահադեցում մեխանիզմով տրվանումով	մ ²	2501,8
6	Բետոնե ձեմուղիների քանդում	մ ²	13,6
7	Անջալորեռուն ծածուկների քանդում	մ ²	191
8	Մետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում	տ	2,45
9	Տարածքի մաքրում քվիտներից	մ ³	7,50
10	Ե/բ դիտահորերի ապամոնտաժում	հատ	12,00
11	Ավելորդ գրունտի և շինարգի բարձում ախտաբեռնային	մ ²	227,80
12	Ավելորդ գրունտի և շինարգի տեղափոխում 5 կմ	տ	387,25

ԱՄՖԱՆՏԱԳԱՏԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ԵՐԹԵՎԵԿԵԼԻ ՄԱՍ			
Հ.Հ.	Անվանումը	Չ.Ա.	Քանակը
1	Մանրահատիկ արժանույն Բ տիպի ԳՕՍՏ 9128-97 -50 մմ	մ ²	1925
2	Խճալին հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ ² -4,12 կգ/ 150մմ	մ ²	1925
3	Կողմախեղի իրականացում ախտաբեռնային միջինը 500 մմ լայնությամբ 100 մմ հաստ	մ ²	25
4	Բազալտե 30x15մ եզրագրի տեղադրում Բ15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զծմ	586
5	Բազալտե 10x20մ եզրագրի տեղադրում Բ15 դասի բետոնե հիմքի վրա	զծմ	110
ՈՍԱՎԱՐԶ			
1	Մանրահատիկ արժանույն Դ տիպի 30 մմ	մ ²	161
2	Խճալին հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ ² -4,12 կգ/ 120 մմ	մ ²	181
ՄԱՅԹԵՐ			
1	Մանրահատիկ արժանույն Դ տիպի 30 մմ	մ ²	95
2	Խճալին հիմքի իրականացում բիտումի տարածումով /1 մ ² -4,12 կգ/ 120 մմ	մ ²	95

ԱՐՏԱՔԻՆ ՉՐԱԳԻԾԻ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԱԳԻԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ			
ԿՈՑՈՒՂԱԳԻԾ			
1	Խրամուրու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում եցվալատորով	մ ³	45,9
2	Խրամուրու կարգաբերում ձեռքով	մ ³	5,1
3	Ավազե հիմնատանի իրականացում 100 մմ հաստ	մ ³	5,1
4	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 400 մմ հաստ	մ ³	15,6
5	Բնահորի հետիցք խրամուրում մեխանիզմով	մ ³	27,27
6	Բնահորի հետիցք խրամուրում ձեռքով	մ ³	3,03
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ ²	20,7
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնալայր 5 կմ	տ	35,19
9	Կողմուրում ԴՎԶ խողովակների տեղադրում Φ110	զծմ	16
10	Կողմուրում ԴՎԶ խողովակների տեղադրում Φ 200 SN8	զծմ	52
11	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարծրով Φ1000	հատ	5
12	Ե/Բ հավաքովի ռԸ 10-9	հատ	5
13	Ե/Բ հավաքովի ռԸ 10-6	հատ	5
14	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՂ-10 թուլեք մտրոցով	հատ	5
15	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՂ 10	հատ	5
16	ՈՒրդրոլորդ առվախեղի կառուցում B15 դասի բետոնով	մ ²	1,25
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկտացում բիտումի մածկով 2 շերտ	մ ²	23,55
18	Խճի կախաշերտ դիտահորերի տակ	մ ³	1,25
19	Միացում գոլ ունեցող կողմագծին	կետ	2

ԱՐՏԱՔԻՆ ՉՐԱԳԻԾԻ ԵՎ ԿՈՑՈՒՂԱԳԻԾԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ			
ՉՐԱԳԻԾ			
1	Խրամուրու քանդում 4-րդ կարգի գրունտում եցվալատորով	մ ³	92,34
2	Խրամուրու կարգաբերում ձեռքով	մ ³	10,26
3	Ավազե հիմնատանի իրականացում 100 մմ հաստ	մ ³	10,26
4	Ավազե պաշտպանիչ շերտի իրականացում 200 մմ հաստ	մ ³	20,52
5	Բնահորի հետիցք խրամուրում մեխանիզմով	մ ³	64,638
6	Բնահորի հետիցք խրամուրում ձեռքով	մ ³	7,182
7	Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափին	մ ²	30,78
8	Ավելորդ գրունտի տեղափոխում թափոնալայր 5 կմ	տ	52,326
9	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկտացում բիտումի մածկով 2 շերտ	մ ²	171
10	NS Անցում մետաղ ալեխեղի ՓՅ3	հատ	2
11	Միացում գոլ ունեցող չրագծին	կետ	2
12	Ե/Բ դիտահորի տեղադրում հակասեյսմիկ կարծրով Φ1000	հատ	2
13	Ե/Բ հավաքովի ռԸ 10-9	հատ	2
14	Ե/Բ հավաքովի ռԸ 10-6	հատ	2
15	Ե/բ հավաքովի ծածկ ՈՂ-10 թուլեք մտրոցով	հատ	2
16	Ե/բ հավաքովի հիմք ՈՂ 10	հատ	2
17	Դիտահորի պատերի հիդրոմեկտացում բիտումի մածկով 2 շերտ	մ ²	9,42
18	Խճի կախաշերտ դիտահորերի տակ	մ ³	0,25

«ԱՐԽՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՈՇԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 թ.

				22 Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԳՃ	Ն.Մարդարյան					
Նախագծ.	Վ.Թովյան					
				Հարտաբաղյետաշինարարական մաս	Փուլ ՃՇ	Թերթ 10
						Թերթեր 25
				Աշխատանքային ծավալների մանկագիր		

ՏԱՐԱԾՔԻ ՉԱՓԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ-Ա Մ1 : 200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԼՇԱՆԼԵՐ

- ① Խաղախիթապարակ
- ② Ճեմուղի
- Բազալտե եզրաքար - 100x200սմ
- Բազալտե եզրաքար - 150x300սմ
- Մետաղական ցանկապատ
-  Նստարան
-  Արջաման
-  Ավտոկայանատեղի
-  Մուտքի/եզրի եղան




Масштаб 1 : 200

L-25U

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց քնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ				
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան				Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳՃՈՂ	Ն. Սարգսյան					ԾՇ	12	25
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան				Տարածքի լաիադրման հատվածագիծ հատված-ԱՄ 1:200			
ՆԽՃ	Խ. Գրիգորյան							



ԵՆԱԴՆՓ ՏԵՍԵՐ ՀԱՏԿԱԾ-Ա



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի զարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարգսյան				ԾԾ	13	25
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան						
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան			Խաչատրյան Գրիգորյան			

1 - Տարածքի համահարթեցում		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով առանց կյուքի ավելացման, տոփանումով	444.09
2	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով, տոփանումով	44.41

2 - Եզրաքարերի տեղադրում		
N	Անվանում	Գծամետր (մ)
1	100x200մ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	140

3 - Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 40մմ հաստությամբ	82.15	
2	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբերությամբ 60մմ հաստությամբ	82.15	4.93
3	Խճի Նախաշերտ (10-20 ֆրակցիա) 100մմ հաստությամբ	82.15	8.22
4	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	82.15	

4 - Կաշապատում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Բուսահողի ներկրում շինհրապարակ 150մմ հաստությամբ	221.55	33.23
2	Բուսահողի փռում սիզամարգերում 150մմ հաստությամբ	221.55	

6 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների հիմքերի բետոնացում		
N	Անվանում	Ընդհանուր ծավալ (մ³)
1	Խաղասարքերի հիմքերի քանդում ձեռքով	2.5
2	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	2.5
3	Նստարանների և աղբամանների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	2.9

5.1 - Ռետինե հատակի իրականացում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Գունավոր մոնոլիտ ռետինե հատակների իրականացում (ռետինե փշրանքով) խաղահրապարակներում 20մմ հաստությամբ	100.86	
2	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	100.86	3.03
3	Բետոնե Նախաշերտ B15 դասի բետոնով BP5 150x150մմ ամրանային ցանցով (տես 5.2 մասնագիր) 100մմ հաստությամբ		10.09
4	Խճի Նախաշերտ 50մմ հաստությամբ տոփանումով		5.05
5	Հիմնատակի գրունտի տոփանում	100.86	

5.2 - Ամրանային ցանց		
Անվանում	Մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
BP5 150x150մմ	100.86	204.11

7 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների մասնագիր		
N	Անվանում	Քանակ (հատ)
Խաղասարքեր		
1	Կոմպլեքս խաղասարք (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
2	Կարուսել (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
3	Հորիզոնական ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
4	Ուղղահայաց ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
Այլ էլեմենտներ		
5	Նստարաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-17)	5
6	Աղբամաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-17)	4


«ԱՐԴԱԿԱՆՏ» ՍՊԸ
ԳՐԱՅԵԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
Լ.Ա.Գ.	Լ. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
Ն.Խ.Ա.Գ.ԵՐՈՂ	Լ. Սարգսյան				ԾԾ	14
Լ.Խ.Կ.	Բ. Օհանյան			Աշխատանքային նախագծի և կուրսերի մասնագիր հատված-Ա	Թերթ	25
Լ.Խ.Ե.	Խ. Գրիգորյան					





ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ՖՐԱԳՄԵՆՏ

Մ1 : 20



ՆԵՐԴՐԻ ԷԼԵՄԵՆՏ-1 (ՆԷ-1)

Մ1 : 5



ՍՐԽԻՏԵԿՏ • ՄՐԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Մետաղական ճաղաշարի աշխատանքային ծավալների մասնագիրը տեղ թերթ ԾԸ-11

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բաժնի բաժնի քարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան				ԾԸ	15
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան			Մետաղական ճաղաշարի տիպային ֆրագմենտ Մ1:20, կտրվածք 1-1 Մ1:20	Թերթ 25	
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան					



Մետաղական ճաղաշարի ծավալների և կյութերի մասնագիր							
Դիրք	Անվանում	Չափեր	Մեկ էլեմենտի երկարությունը (մմ)	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Ընդհանուր մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
1	Պողպատե խողովակ / դեկոր / կորացում	□20x20x1մմ	389064	1	389064		226.822
2	Պողպատե խողովակ	□40x60x3մմ	123834	1	123834		532.469
3	Պողպատե խողովակ	□60x60x3մմ	1000	30	30000		156.434
4	Պլասմասե խցան	60x60մմ		30			
Ներդիր էլեմենտ-1							
5	Ամրան	Φ12 A500C	150	60	9000		7.992
6	Մետաղական թիթեղ	- 100x100x5մմ		30		0.3	11.7
7	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					64	



«ԱՐԽԻՏԵԿՏ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԱԾ	Ն. Սարգսյան					
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան					
ՆԱԾ	Խ. Գրիգորյան			Մետաղական ճաղաշարի աշխատանքային ծավալների և կյութերի մասնագիր հատված-Ա		
					Փուլ	Թերթ
					ՃԸ	16
						25



ՏԱՐԱԾՔԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ-Ք

Մ1 : 200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ① Խաղահարդարակ
- ② Ծեմենտի
- ③ Ծաղկաբույս
- Բազալտե եզրագիծ - 100x200մ
- Բազալտե եզրագիծ - 150x300մ
- Ասֆալտ
- Մայրի թնոտե գունավոր սաղմեր - 40մ
- Ծիմապատում
- Կանաչապատում - 150մ
- Ունիվերսալ - 20մ
- Մետաղական ցանկապատ
- Լուսարար
- Աղբաման
- Ավտոմեքանիզմների
- ▲ Մուտքի/նյութի նշան
- Խաղահարդեր**
- Կոմպլեքս խաղահարդ
- Կարուսել
- Գոլֆոնական ճոճանակ
- Բուրգիսիայի երկրորդական ճոճանակ



Մասշտաբ 1 : 200

L - 25մ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շինարարության նախարարության կողմից հաստատված 1-ին և 1/1 շենքերի թանկ քաղաքականության աշխատանքների նախագիծ			
ՆԱԳ	Լ. Սարգսյան				Ճարտարապետության մաս	Փուլ	Թիվ
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Լ. Սարգսյան			ՃԾ		17	25
ՆԱԿ	Գ. Օհանյան			Տարածքի նախագծային հատակագիծ հատված-Ք Մ1:200			
ՆԱԾ	Խ. Գրիգորյան						



ՏԱՐԱԾԵՒ ԶԱՓԱԴՐՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՀԱՏՎԱԾ-Բ

Մ1 : 200



ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- ① Խաղաղդասարան
- ② Ծանոց
- Բազային եզրագիծ - 100x200մ
- Բազային եզրագիծ - 150x300մ
- Մեծահասակների ցանկապատ
- Լանդշաֆտ
- Աղբաման
- ✱ Ավտոմեքանիկայի
- ▲ Մուտքի/ելի նշան

•ԱՐԽԻՏԵԿՏ՝ Մ.Ն.
ՓՈՐՁԱՄՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Ք.



Մասշտաբ 1 : 200

Լ - 25մ

Պատրաստող	Մուկ Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շինարարության նախարարության 3-րդ փուլից 5-րդ շենքի և 5-րդ փուլից 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԱԾ	Ն. Սարգսյան					
ՆԱԿԱԳԵՐ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
ՆԽԿ	Հ. Օհանյան					
ՆԽԾ	Կ. Գրիգորյան			Տարածքի չափարման հատվածից		
				Հատված-Բ Մ1:200		
				Տարածքի չափարման հատվածից		
				Հատված-Բ Մ1:200		



8 - Տարածքի համահարթեցում		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Տարածքի համահարթեցում մեխանիզմով առանց կյուբի ավելացման, տողանումով	682.41
2	Տարածքի համահարթեցում ձեռքով, տողանումով	68.24

9 - Եզրաքարերի տեղադրում		
N	Անվանում	Գծամետր (մ)
1	100x200մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	199
2	150x300մմ բազալտե եզրաքարերի տեղադրում բետոնե հիմքերի վրա	131

10 - Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Մայթի բետոնե գունավոր սալիկների տեղադրում 40մմ հաստությամբ	145.85	
2	Ց/ավազե չոր խառնուրդ 1/5 հարաբերությամբ 60մմ հաստությամբ	145.85	8.75
3	Խճի նախաշերտ (10-20 ֆրակցիա) 100մմ հաստությամբ	145.85	14.59
4	Հիմնատակի գրունտի տողանում	145.85	

11 - Ճիմապատում		
N	Անվանում	Մակերես (մ²)
1	Ճիմապատում 40մմ հաստությամբ ճիմով սիզամարգերում	137.32
2	Կարմիր ավազի և բուսահողի շերտ 1/9 հարաբերությամբ տողանումով 150մմ հաստությամբ	137.32
3	Հիմնատակի տողանում խիճով	137.32

14 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների հիմքերի բետոնացում		
N	Անվանում	Ընդհանուր ծավալ (մ³)
1	Խաղասարքերի հիմքերի քանդում ձեռքով	2.5
2	Խաղասարքերի հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	2.5
3	Նստարանների և աղբամանների հիմքերի բետոնացում B15 դասի բետոնով	5.8

12 - Կաշապատում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Բուսահողի ներկրում շինհրապարակ 150մմ հաստությամբ	250.36	37.55
2	Բուսահողի փռում սիզամարգերում 150մմ հաստությամբ	250.36	

13.1 - Ռետինե հատակի իրականացում			
N	Անվանում	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)
1	Գունավոր մոնոլիտ ռետինե հատակների իրականացում (ռետինե փշրանքով) խաղահրապարակներում 20մմ հաստությամբ	117.96	
2	Ց/ավազե հարթեցուցիչ շերտ 30մմ հաստությամբ	117.96	3.54
3	Բետոնե նախաշերտ B15 դասի բետոնով BP5 150x150մմ ամրանային ցանցով (տես 13.2 մասնագիր) 100մմ հաստությամբ		11.8
4	Խճի նախաշերտ 50մմ հաստությամբ տողանումով		5.9
5	Հիմնատակի գրունտի տողանում	117.96	

13.2 - Ամրանային ցանց		
Անվանում	Մակերես (մ²)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
BP5 150x150մմ	117.96	237.89

15 - Նախագծով անհրաժեշտ էլեմենտների մասնագիր		
N	Անվանում	Քանակ (հատ)
Խաղասարքեր		
1	Կունյլեքս խաղասարք (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
2	Կարուսել (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
3	Հորիզոնական ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
4	Ուղղահայաց ճոճանակ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-16)	1
Այլ էլեմենտներ		
5	Նստարաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-17)	10
6	Աղբամաններ (տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ-17)	8

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ՆԱԳՏ	Ն. Սարգսյան					
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս		
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան					
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան			Աշխատանքային ծավալների և կյուբերի մասնագիր հատված-Բ		

Ստորագր. Ն. Սարգսյան
Փորձագետ-մեթոդ. 20 թ.



ԵՆԱԶԱԾ ՏԵՍԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾ-Բ



Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Երևանի մարզի Աշոց համայնքի Աշոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին և 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարեկարգման աշխատանքների նախագիծ			
ՆԱԾ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարգսյան				ԾՃ	20	25
ՆԱԿ	Հ. Օհանյան						
ՆԱԾ	Խ. Գրիգորյան						
				Եռաչափ տեսքերի հատված-Բ			

ԽԱՂԱՍԱՐՔԵՐ

Կոմպլեքս խաղասարք



Կարուսել



Հորիզոնական ճոճանակ



Ուղղահայաց երկտեղանոց ճոճանակ



Նստարան և աղբաման




ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Խաղասարքերի արտաքին տեսքն ու գույնըն ձևավորումը կարող են տարբերվել նկարներում ներկայացված տարբերակներից և պատմության համապատասխան կարող է փոփոխվել: Սակայն խաղասարքերի ֆունկցիոնալ նշանակությունը մնում է անփոփոխ: Փոփոխությունները թույլատրելի է յուրացանկերի համար նախատեսված նախատեսված գծեր համարժեք:


Տվյալ թերթը դիտարկել ՃՇ-11 և ՃՇ-17 թերթերի հետ համատեղ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի Աշոցք բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի բարենպաստման աշխատանքների նախագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԶ	Լ. Սարգսյան				ՃՇ	21	25
ՆԱՅԱԳՐՈՐ	Լ. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս			
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան						
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան			Խաղասարքեր, նստարան և աղբաման			



4SR4U6E 1-1 U1 : 10



4SR4U6E 2-2 U1 : 10



ԵՃՐԱԶԱՐԵՐԻ ՀԻՄՔԵՐԻ
ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ
Մ1:10





ՍՈՒՏՔԵՐԻ ԵԶՐԱՔԱՐԻ ՀԻՍՔԻ ԲԵՏՈՆԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ Մ1 : 10



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ թերթը դիտարկել ճշ-11 և ճշ-17 թերթերի հետ համադրել

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Անիս	ՀՀ Շիրակի մարզի Առողջ համայնքի Առողջ քաղաքացիների 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի քարեկարգման աշխատանքների նախագիծ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԳՃ	Ն. Սարգսյան		Անիս				
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Սարգսյան		Անիս	Ծառապահպանաշինարարական մաս	ԾԾ	22	25
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան		Անիս				
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան		Անիս	Կարվածքներ 1-1 և 2-2, եղաքարտի հիվերի բետոնացման հանգույցներ Մ1:10			



**«ԱՊՐԱՏԱՏ» ՍՊԸ
ՓԻՐՉԱՔՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ**

Դաշտուն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Այլ	ԴՂ Հիլրակի մարզի Աջոց համայնքի Աջոց բնակավայրի 3-րդ փողոց 5-րդ շենքի և 5-րդ փողոց 1-ին անց 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի քարեկարգման աշխատանքների նախագիծ		
ԼԳՃ	Լ. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս	Փուլ	Թերթ
ԼԱԽԱԳՃՈՂ	Լ. Սարգսյան				ՃՇ	23
ԼԽԿ	Ղ. Օհանյան					25
ԼԽՃ	Խ. Գրիգորյան					
				Կտրվածքներ 3-3 և 4-4 Մ1:25		

ՇԱՆՈՅՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ թերթը դիտարկել ճՇ-17 թերթի հետ համատեղ


ՆՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԵՐ ԿՈՂԵԻՑ

Մ1 : 20




ՆՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԵՐ ԴԻՍԱՑԻՑ

Մ1 : 20




ՆՍԱՐԱՆԻ ՏԵՍԵՐ ԿԵՐԵՎԻՑ

Մ1 : 20




ՀԵՆԱԿԻ ՏԵՍԵՐ

Մ1 : 20




ՆՍԱՏԵՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍ

Մ1 : 20



ՀԵՆԱԿԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԿԱՐԿԱՍ

Մ1 : 20



Նստարանի աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր մեկ էլեմենտի համար / քանակ - 15հատ (Ա և Բ հատվածները միասին)

Դիրք	Անվանում	Չափեր	Մեկ էլեմենտի երկարությունը (մմ)	Քանակ (հատ)	Ընդհանուր երկարությունը (մմ)	Մակերես (մ²)	Ծավալ (մ³)	Ընդհանուր կշիռը (կգ)
8	Պողպատե խողովակ	□40x20x2մմ	13100	1	13100			22.9
9	Շերտապողպատ	- 40x3մմ	250	4	1000			0.94
10	Սրբատաշ տախտակ	50x30մմ	1800	11	19800	0.99	0.03	
11	Սրբատաշ տախտակի լաքապատում	50x30մմ	1800	11	19800	3.2	0.03	
12	Պողպատե թիթեղ հաստ. - 4մմ	- 150x150մմ		4		0.09		2.8
13	Մետաղական էլեմենտների ներկում երկու անգամ					2		

Վճարված է 1/20
ՓՈՐՁԱՆԻՔԻ ՊԵՐԻՍԵ

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ


Նստարանի եռաչափ տեսքը ըստ նախագծի տես թերթ ԾՇ-21

Տվյալ թերթը դիտարկել ԾՇ-11 և ԾՇ-17 թերթերի հետ համատեղ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	Քվեմակարգում Քվեմակարգում Քվեմակարգում		
ՆԱԾ	Ն. Մարգարյան					
ՆԱԽԱԳԾՈՂ	Ն. Մարգարյան			Նստարանի աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր		
ՆԽԿ	Գ. Օհանյան					
ՆԽԾ	Խ. Գրիգորյան			Նստարանի, տեսքեր Մ1:20, աշխատանքային ծավալների և նյութերի մասնագիր		
				Փուլ	Ձեռք	Ձեռքեր
				ԾՇ	24	25



**ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԱՏԻ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐԿԱԾՔ Մ1 : 20**



ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ ԷՍԶԻՉՆԵՐ

Դիրք	Նշանակում	Էսքիզներ
1	Φ10 A500C	
2	Φ10 A500C	
3	Φ8 A500C	

Հենապատ Հատված Ա

Հ/Հ	Նշանակումը	Էլեմենտի երկարությունը /մմ/	քանակը հատ	1 էլեմենտի քաշը /կգ/	Ընդհանուր քաշը / կգ /
1	Φ10 III	L միջ=1850	334	1.13	377.42
2	Φ10 III	L =64730	12	39.65	475.80
3	Φ8 AI	450	495	0.18	89.10
Հ/Հ	Անվանումը	Փայլամիջակ	քանակը		
1	4-րդ կարգի բետոնի քանդում մեխանիզմով	մ ³	16.74		
2	4-րդ կարգի բետոնի մշակում ձեռքով	մ ³	1.86		
3	Գրունտի նույնք ձեռքով ստվարեցում	մ ³	2.06		
4	Ավելացր զրանտի բարձում և տեղադրվում	մ ³	16.54		
5	Հիմնատանի իրականացում խմով 20-40 ֆրակցիա /ստվարեցում/	մ ³	4.53		
6	Բուտարբետոնե հիմքերի իրականացում	մ ³	19.42		
7	Հենապատի կառուցում P15 դասի բետոնով	մ ³	28.49		
8	Հենապատի աղյուսակայաց հիշքամեկնացում	մ ²	129.5		
9	Հենապատի տիպում ց/ախտե շաղախով	մ ²	77.7		
10	Հենապատի ներքում ճակատային ներքով ծեփամեկնում	մ	77.7		
11	Հենապատի բազալտե գլխավոր 50 մմ նոստ. 0.5մ լայն.	մ ²	32.37		

ՍՐԽԻՏԵԿՏ ՍՊԸ
ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
20 Բ.

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալ թերթը դիտարկել ՃՀ-11 թերթի հետ համատեղ

Պաշտոն	Անուն Ազգանուն	Ստորագր.	Ամիս	ՀՀ Շինարարության նախարարության համապատասխանության կոմիտեի 3-րդ փուլի 5-րդ շենքի և 5-րդ փուլի 1-ին և 1/1 շենքերի բակի բակի քարեկարգման աշխատանքների նախագիծ
ՆԱԶ	Ն. Սարգսյան			
ՆԱԽԱԳԾՈՐ	Ն. Սարգսյան			Ճարտարապետաշինարարական մաս
ՆԱԿ	Գ. Օհանյան			
ՆԱԾ	Խ. Գրիգորյան			Քետոնե հենապատի տիպային կտրվածք Մ1:20, ամրանների էսքիզներ, աշխատանքային ծավալների մասնագիր

