

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԱՇՏԱՐԱԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

Պայմանագիր No ՀՀ ԱՄԱՇՏ-ԳՀԾԶԲ 26/2-6

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ԱՇՏԱՐԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԲԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿՈՅՈՒՂԱՏԱՐԻ
ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ,
ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Չափաբաժին 6. Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրի կոյուղատարի
հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացում: Շուրջ՝ 2050 գմ:



Գիրք 3 Աշխատանքային ծավալներ

Երևան 2026



Տնօրեն

Ռ. Բադալյան

Տնօրեն Ռ. Բադալյան

**Չափաբաժին 6. Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրերի կոյուղատարի
հիմնանորոգման աշխատանքների**

նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ

*Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրի կոյուղատարի հիմնանորոգման
աշխատանքների իրականացում*

ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

**Գիրք 1 - Ընդհանուր դրույթներ: Բացատրական մաս: Աշխատանքների
կազմակերպում**

Գիրք 2 - Գծագրական մաս

Գիրք 3 - Աշխատանքային ծավալներ

Գիրք 4 - Նախահաշիվ

Օբյեկտի անվանումը՝ Աշտարակ համայնքի Կարբի բնակավայրերի կոյուղատարի հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայություններ

Ծավալաթերթ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Չ/Մ	Քանակ	Միավ. արժեքը (հազար ՀՀ դրամ)	Գումարը (հազար ՀՀ դրամ)
1	2	3	4	5	6
1. Կոյուղու կոլեկտոր-Կ1					
1.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	4213,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (3422.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	171,0		
3	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	684,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	1299,60		
5	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	866,0		
6	Խրամուղու և փոսորակների մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, կողալիցքով	մ ³	370,0		
7	Խրամուղու և փոսորակի մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	137,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	1541,50		
9	Խրամուղու և փոսորակի մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	2068,0		
10	Խրամուղու և փոսորակների մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	229,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	229,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	4088,70		
13	Խրամուղու և փոսորակներում V կարգի գրունտների փխրեցում հիդրոմուրճով	մ ³	509,0		
14	Խրամուղու և փոսորակների մշակում էքսկավատորով V կարգի նախօրոք փխրեցրած գրունտներում, բարձելով ա/մ	մ ³	509,0		
15	Խրամուղու և փոսորակում V կարգի գրունտների փխրեցում ձեռքի հարվածահար մուրճով, կողալիցքով	մ ³	57,0		
16	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	57,0		
17	Բարձած գրունտի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	900,0		
18	Խրամուղու և փոսորակների լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	149,0		
19	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	149,0		
20	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	650,0		
21	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	3277,0		
22	Խրամուղու և փոսորակների ետլիցք կողալիցքի մշակված գրունտներից մեխանիզմով, տոփանումով	մ ³	507,0		
1.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN315(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1716,0		
2	Կոյուղու DN250(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	334,0		
3	Պոլիէթիլեն ազդանշանային ժապավեն	մ	2050,0		

1	2	3	4	5	6
1.3. Շինարարական աշխատանքներ					
Ե/բ դիտահորեր ԳՂՀ-1-59, ԱՂՀ-1-26, D=1.0, H=2.67-1.12					
1	Նախապատրաստական շերտի իրականացում B7.5 դասի բետոնից h=10սմ հաստությամբ	մ ³	28,05		
2	Բետոնե վաքի իրականացում B12.5 դասի բետոնից առվակի երկայնացումով	մ ³	68,95		
3	D=1.0մ տրամագծով հավաքովի ե/բ էլեմենտներով հորի կառուցում	մ ³	64,090		
4	Հիմքի հավաքովի ե/բ սալ ՀՍ 10 տիպի	հատ	85,0		
5	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-9 տիպի	հատ	40,0		
6	Պատի հավաքովի ե/բ օղակ ՊՕ 10-6 տիպի	հատ	64,0		
7	Ծածկի հավաքովի ե/բ սալ ՕՍ 10 տիպի, թուջե ծանր մտոց կափարիչով	հատ	85,0		
8	Ներդիր դետալների տեղադրում	կգ	729,20		
9	Մետաղական կոնստրուկցիաների երկշերտ յուղաներկում	տ	0,7292		
10	Պատերի արտաքին մակերեսների ջրամեկուսացում 2 շերտ բիտումային մածիկով	մ ²	513,0		
2. Մասնավոր տների էլքագծեր					
2.1. Հողային աշխատանքներ					
1	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի կտրում	մ	3360,0		
2	Ասֆալտբետոնե ծածկույթի քանդում հարվածահար մուրճով խրամուղու և փոսորակի ասֆալտապատ ծածկույթի ընդհանուր մակերեսի (2184.0մ ²) 50%-ի չափով	մ ³	109,0		
3	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով (քանդված ասֆալտբետոն և խիճ), բարձելով ա/մ	մ ³	437,0		
4	Բարձած ասֆալտբետոնի և խճի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	830,30		
5	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	650,0		
6	Խրամուղու մշակում IV կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	72,0		
7	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	72,0		
8	Բարձած գրունտի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	1285,0		
9	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում էքսկավատորով, բարձելով ա/մ	մ ³	771,0		
10	Խրամուղու մշակում V կարգի գրունտներում ձեռքով, կողալիցքով	մ ³	86,0		
11	Կողալիցքի գրունտների բարձում ա/մ	մ ³	86,0		
12	Բարձած գրունտի տեղափոխում 17.0 կմ աղբավայր	տ	1525,50		
13	Խրամուղու լրամշակում ձեռքով, հատակի հարթեցմամբ	մ ³	122,0		
14	Ավազի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ հաստությամբ	մ ³	122,0		
15	Ավազի պաշտպանիչ շերտի իրականացում	մ ³	386,0		
16	Խրամուղու և փոսորակի ետլիցք, ավազով՝ տոփանումով	մ ³	1478,0		
2.2. Տեխնոլոգիական աշխատանքներ					
1	Կոյուղու DN150(GF) SN8 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում, փորձարկումով	մ	1680,0		
2	Պոլիէթիլենե ազդանշանային ժապավեն	մ	1680,0		