



## ՀՀ Կոտայքի մարզ

Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

## Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբ. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Թումանյան փողոց
- 4 Նախ. 1-2 Մամիկոնյան փողոց
- 5 Նախ. 1-3 Տեքյան փողոց
- 6 Նախ. 1-4 Իսահակյան 1-ին փողոց
- 7 Նախ. 1-5 Իսահակյան 2-րդ փողոց
- 8 Նախ. 1-6 Պռոշյան 1-ին փողոց
- 9 Նախ. 1-7 Պռոշյան 2-րդ փողոց
- 10 Նախ. 1-8 Անդրանիկի փողոց
- 11 Նախ. 1-9 Նարեկացի փողոց
- 12 Նախ. 1-10 Թորոմոնյան փողոց
- 13 Նախ. 1-11 Բաբաջանյան փողոց
- 14 Նախ. 1-12 Պետրոսյան փողոց
- 15 Նախ. 1-13 Գառնի 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց
- 16 Նախ. 1-14 Գառնի 1-ին թաղամաս 2-րդ փողոց
- 17 Նախ. 1-15 Գառնի 1-ին թաղամաս 3-րդ փողոց
- 18 Նախ. 1-16 Գառնի 1-ին թաղամաս 4-րդ փողոց
- 19 Նախ. 1-17 Գառնի 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց
- 20 Նախ. 1-18 Չարենց փողոց
- 21 Նախ. 1-19 Այգեստան 1-ին փողոց
- 22 Նախ. 1-20 Այգեստան 2-րդ փողոց
- 23 Նախ. 1-21 Մ. Եղբայրներ փողոց
- 24 Նախ. 1-22 Նալբանդյան փողոց

# Բացատրագիր

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում  
ասֆալտապատման աշխատանքներ**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության  
2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

---	նյութերի արժեքների	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
		-1.05	-այլ նյութեր
		-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1.0657$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է  $K = 2534.58$ , մեքենաների շահագործման համար  $K = 3034.86$  միջին ամսական աշխատավարձը 274368 դրամ դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերի ըստ վերը նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

## Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2025(8)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		763950.3	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		1865.6	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			Հիմնումնաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Թումանյան փողոց	25934.9			25934.9
2	1-2	Մամիկոնյան փողոց	16175.3			16175.3
3	1-3	Տերյան փողոց	14270.5			14270.5
4	1-4	Իսահակյան 1-ին փողոց	14583.6			14583.6
5	1-5	Իսահակյան 2-րդ փողոց	9666.7			9666.7
6	1-6	Պողոսյան 1-ին փողոց	11200.6			11200.6
7	1-7	Պողոսյան 2-րդ փողոց	16470.0			16470.0
8	1-8	Անդրանիկի փողոց	13309.1			13309.1
9	1-9	Նարեկացի փողոց	35404.7			35404.7
10	1-10	Թորոմոնյան փողոց	24999.7			24999.7
11	1-11	Բաբաջանյան փողոց	37835.5			37835.5
12	1-12	Պետրոսյան փողոց	30349.6			30349.6
13	1-13	Գառնի 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց	30406.0			30406.0
14	1-14	Գառնի 1-ին թաղամաս 2-րդ փողոց	32138.3			32138.3
15	1-15	Գառնի 1-ին թաղամաս 3-րդ փողոց	38993.3			38993.3
16	1-16	Գառնի 1-ին թաղամաս 4-րդ փողոց	31597.5			31597.5
17	1-17	Գառնի 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց	16021.7			16021.7
18	1-18	Չարենց փողոց	30213.0			30213.0
19	1-19	Ալգեստան 1-ին փողոց	46195.6			46195.6
20	1-20	Ալգեստան 2-րդ փողոց	22769.2			22769.2
21	1-21	Մ. Եղբայրներ փողոց	14546.5			14546.5
22	1-22	Նալբանդյան փողոց	62710.4			62710.4
		Ընդամենը	575791.7			575791.7
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	10364.3			10364.3
		Ընդամենը	586156.0			586156.0
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	879.2			879.2
		Ընդամենը	587035.2			587035.2
	0.5%	Զմեռային ծախսեր	2935.2			2935.2
		Ընդամենը	589970.4			589970.4
	0.6%	Հեղինակային հսկում			3539.8	3539.8
	1.2%	Տեխնիկական հսկում			7079.6	7079.6
		Ընդամենը	589970.4		10619.5	600589.9
	6%	Զնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	35398.2		637.2	36035.4
		Ընդամենը	625368.6		11256.6	636625.3
	20%	ԱԱՀ	125073.7		2251.3	127325.1
		<b>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ</b>	<b>750442.4</b>		<b>13508.0</b>	<b>763950.3</b>

Ն.Գ.Ի

Արաջ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Թումանյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										25934.9	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.157	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	3.3	96.6	0.02	99.9	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.546		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	84.2	0.00	84.2	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.078	<u>194.0</u> 491.71						491.71	38.4	0.0	0.00	38.4	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.554	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	9.1	267.5	0.05	276.7	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1385.09		0.183					0.18	0.0	253.5	0.00	253.5	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.710	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.1	28.8	0.07	32.0	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0721		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	6.5	0.00	6.5	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.72		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	15.9	0.00	15.89	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.72	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	1.0	18.2	1.23	20.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	313.0 2608.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 1.22 0.07	 5.0 0.15	 6.972 6.960 0.012	7.96	63.5	246.9	2181.98	2492.4
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	26.08	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 23.94 1.5 3.0	 4.0 4.0 0.15	 116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	115.0	875.4	3041.49	4031.9
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	10.74		<u>2.20</u> 6.68	 տն	 1.03	 165.0	 193.913 193.91	200.59	0.0	71.7	2083.59	2155.3
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	26.08	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	 տն	 12.16	 27.00	 367.390 367.39	387.1	137.9	375.2	9581.53	10094.6
		<b>III. Դիտահորեր</b>													
1	6-90 11-1կիռ	Դիտահորի պատի նորոգում միաձույլ բետոնով  բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ <sup>3</sup>	0.20	<u>1.55</u> 3.93	<u>0.33</u> 1.00	 մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ	 1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	 31.39 3.5 127.08 127.08 1.000	 42.110 35.83 2.86 0.19 2.20 1.03	47.04	0.8	0.2	8.4	9.4
		<b>IV. Զորնոռների վաք</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.004	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	 մ <sup>3</sup>	 0.06	 1.50	 0.103 0.10	638.11	0.1	2.6	0.00	2.68
2	տեղապ. զնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	8.2		0.183					0.18	0.0	1.5	0.00	1.5
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.004	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45	 մ <sup>3</sup>	 0.04	 1.50	 0.07 0.07	41.55	0.0	0.2	0.00	0.2
4	1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ <sup>3</sup>	0.011	<u>194.0</u> 491.71						491.71	5.5	0.0	0.00	5.51
5	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ	մ <sup>3</sup>	0.66	<u>0.89</u> 2.26					 6.276	8.53	1.5	0.0	4.14	5.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ավագակոպճային խառնուրդ					մ <sup>3</sup>	1.1	5.00	6.28					
6	6-238 28-2կլո	Սիածույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ  բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	2.44	<u>8.17</u> 20.71	<u>0.86</u> 2.61	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.015 0.0063 0.1557	31.39 127.1 127.1	59.1 35.65 22.577	82.46	50.53	6.4	144.3	201.2
7		ամրան Փ14 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.070			տ	1.0	208.3	237.705				16.64	16.64
8	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ  բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	0.08	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.00	45.18 45.18	86.49	3.1	0.4	3.80	7.3
9	1-970 81-4	Հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.0112	<u>66.4</u> 168.30						168.30	1.9	0.0	0.00	1.88
10	8-61 7-5	Ջրընդունիչի մետ. ցանցի տեղադրում  100x10 անկյունակ (ըստ նախագծի) 90x9 անկյունակ (ըստ նախագծի) ամրան Փ25 A500C (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 15.1 12.2	0.626	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33	զ.մ. զ.մ. տ տ մ <sup>3</sup>	22.80 34.65 0.253 0.06 0.75	4.47 4.530 208.3 2000 26.0	514.64 116.237 179.099 60.136 136.9 22.250	592.27	36.51	12.1	322.35	370.97
		<b><u>V. Գհավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման յրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	3 0.163 9	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0  2 1 0 0 0	29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 49.84 30.81 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	27.6							6.798			187.6	187.6

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

483.9

2369.6

17650.1

20503.6

483.9

2488.1

17650.1

20622.1

2742.7

23364.8

2570.1

25934.9

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.



ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-2

Մամիկոնյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								16175.3 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.079	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	1.7	48.9	0.01	50.6
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.258		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	39.7	0.00	39.7
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.042	<u>194.0</u> 491.71						491.71	20.7	0.0	0.00	20.7
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.262	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	4.3	126.5	0.02	130.8
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	665.15		0.183					0.18	0.0	121.7	0.00	121.7
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.341	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.5	13.8	0.04	15.4
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0555		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	5.0	0.00	5.0
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.56		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	12.2	0.00	12.23
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.56	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.8	14.0	0.95	15.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	158.6 1322.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	32.2	125.2	1106.05	1263.4
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	13.22	1.74 4.41	11.06 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	58.3	443.7	1541.74	2043.8
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	5.45		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	36.4	1056.17	1092.5
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	13.22	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	69.9	190.2	4856.90	5117.0
		<b>III. Չորրորդունիչ վաք</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.0084	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	0.2	5.2	0.00	5.36
2	տեղապ. զնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	16.4		0.183					0.18	0.0	3.0	0.00	3.0
3	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.008	1.59 4.03	12.34 37.45	մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07 0.07	41.55	0.0	0.3	0.00	0.3
4	1-962 80-4	10e IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ <sup>3</sup>	0.022	194.0 491.71						491.71	11.0	0.0	0.00	11.01
5	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ  ավազակոպճային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	1.32	0.89 2.26		մ <sup>3</sup>	1.1	5.00	6.276 6.28	8.53	3.0	0.0	8.28	11.26
6	6-238 28-2կիռ	Միաձույլ ե/բետոնե ջրընդունիչ  բետոն B20 կլոր փայտանյութ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	4.88	8.17 20.71	0.86 2.61	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.015 0.0063 0.1557	31.39 127.1 127.1	59.1 35.65 0.914 22.577	82.46	101.05	12.7	288.6	402.4
7		ամրան Փ14 A500C (ըստ նախագծի)	տ	0.140			տ	1.0	208.3	237.705				33.29	33.29
8	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոնեկուսացում տաք բխտումով 2 շերտ	100մ <sup>2</sup>	0.17	14.5 36.75	1.5 4.55				45.18	86.49	6.2	0.8	7.59	14.5

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Հանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Սետադական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման ընթացիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.  0.0544 3	1    3	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0  0 1 0 0 0	29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	23.2							6.798			157.7	157.7

Ընդամենը	557.0	1324.0	10914.6	12795.6
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	557.0	1390.2	10914.6	12861.8
Վերադիր ծախսեր 13.3%				1710.6
Ընդամենը				14572.4
Շահույթ 11%				1603.0
Ընդամենը				16175.3

Կազմեց՝

Ստուգեց՝




Սաֆարյան Ա.

Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-3

Տեղյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								14270.5		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.089	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	1.9	54.6	0.01	56.5	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.310		50.8 154.17					154.17	0.0	47.8	0.00	47.8	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.044	194.0 491.71						491.71	21.6	0.0	0.00	21.6	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.314	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	5.2	151.8	0.03	157.0	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	785.27		0.183					0.18	0.0	143.7	0.00	143.7	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.403	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.8	16.3	0.04	18.1	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0404		29.80 90.44					90.44	0.0	3.7	0.00	3.7	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.40		7.26 22.03					22.03	0.0	8.9	0.00	8.90	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.40	0.56	8.34					28.44	0.6	10.2	0.69	11.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	177.0 1475.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960	7.96	35.9	139.7	1234.06	1409.6
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.960 0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	14.75	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622 109.26	154.60	65.0	495.1	1720.17	2280.3
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	6.08		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	40.6	1178.41	1219.0
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	14.75	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	78.0	212.2	5419.00	5709.2
							տն	12.16	27.00						
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	1 0.0544 3	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97				34.16 1.94 19.03	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 1 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00				1.86 5.81 19.0	1.86 5.81 19.0
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	23.7							6.798			161.1	161.1

Ընդամենը214.21326.49740.211280.8

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով214.21392.89740.211347.1

Վերադիր ծախսեր 13.3%1509.2

Ընդամենը12856.3

Շահույթ 11%1414.2

Ընդամենը14270.5

Կազմեց՝Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-4

Իսահակյան 1-ին փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							14583.6 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.0904	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	1.9	55.8	0.01	57.7
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.293		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	45.2	0.00	45.2
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.045	<u>194.0</u> 491.71						491.71	22.1	0.0	0.00	22.1
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.298	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	4.9	143.8	0.03	148.7
5	տեղափ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	756.60		0.183					0.18	0.0	138.5	0.00	138.5
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.388	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	1.7	15.7	0.04	17.5
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0640		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	5.8	0.00	5.8
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.64		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	14.1	0.00	14.10
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.64	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.9	16.2	1.10	18.2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		II. Ճանապարհային հագուստ													
		Տիպ 1													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	180.8 1507.0	0.08 0.20	0.26 0.79				6.972 6.960	7.96	36.7	142.7	1260.83	1440.2
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.960 0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	15.07	1.74 4.41	11.06 33.57				116.622 109.26	154.60	66.5	505.8	1757.49	2329.8
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	6.21		2.20 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	41.5	1203.97	1245.4
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	15.07	2.086 5.29	4.74 14.39				367.390 367.39	387.1	79.7	216.8	5536.57	5833.0
							տն	12.16	27.00						
		III. Կահավորում													
		Ճանապարհային նշաններ													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	3 0.163 9	1.67 4.23	0.65 1.97				34.16 1.94 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00 0.00	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 3 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00					
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	16.75							6.798			113.9	113.9

Ընդամենը227.01347.79954.011528.7

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով227.01415.19954.011596.1

Վերադիր ծախսեր 13.3%1542.3

Ընդամենը13138.4

Շահույթ 11%1445.2

Ընդամենը14583.6

Կազմեց՝Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-5

Իսահակյան 2-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								9666.7	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.0644	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	1.3	39.7	0.01	41.1	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.178		50.8 154.17					154.17	0.0	27.5	0.00	27.5	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.030	194.0 491.71						491.71	14.8	0.0	0.00	14.8	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.181	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	3.0	87.5	0.02	90.5	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	478.92		0.183					0.18	0.0	87.6	0.00	87.6	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.246	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.1	10.0	0.03	11.1	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0512		29.80 90.44					90.44	0.0	4.6	0.00	4.6	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.51		7.26 22.03					22.03	0.0	11.3	0.00	11.28	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.51	0.56	8.34					28.44	0.7	13.0	0.88	14.6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	118.8 990.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960	7.96	24.1	93.7	828.28	946.1
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.960 0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	9.90	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622 109.26	154.60	43.7	332.3	1154.55	1530.5
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	4.08		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	27.2	790.93	818.2
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	9.90	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	52.3	142.4	3637.16	3831.9
							տն	12.16	27.00						
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	3 0.163 9	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97				34.16 1.94 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00 0.00	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 3 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00					
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	16.75							6.798			113.9	113.9

Ընդամենը153.7882.86605.87642.3

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով153.7926.96605.87686.5

Վերադիր ծախսեր 13.3%1022.3

Ընդամենը8708.8

Շահույթ 11%958.0

Ընդամենը9666.7

Կազմեց՝Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-6

Պռոշյան 1-ին փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							11200.6	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.0720	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	1.5	44.4	0.01	45.9	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.216		50.8 154.17					154.17	0.0	33.3	0.00	33.3	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.036	194.0 491.71						491.71	17.7	0.0	0.00	17.7	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.220	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	3.6	106.1	0.02	109.7	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	568.62		0.183					0.18	0.0	104.1	0.00	104.1	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.292	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.3	11.8	0.03	13.1	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0690		29.80 90.44					90.44	0.0	6.2	0.00	6.2	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.69		7.26 22.03					22.03	0.0	15.2	0.00	15.20	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.69	0.56	8.34					28.44	1.0	17.5	1.18	19.6	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Հանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Սետադական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման ընթացիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.  0.0544 3	1    3	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0  0 1 0 0 0	29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	20.8							6.798			141.4	141.4

Ընդամենը											265.5	1094.9	7490.9	8851.4
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով											265.5	1149.7	7490.9	8906.1
Վերադիր ծախսեր 13.3%														1184.5
Ընդամենը														10090.6
Շահույթ 11%														1110.0
Ընդամենը														11200.6

Կազմեց՝  
  
Ստուգեց՝  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.



ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-7

Պռոշյան 2-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							16470.0 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.1274	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	2.7	78.6	0.01	81.3
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.305		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	47.0	0.00	47.0
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.050	<u>194.0</u> 491.71						491.71	24.6	0.0	0.00	24.6
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.310	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	5.1	149.7	0.03	154.8
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	852.54		0.183					0.18	0.0	156.0	0.00	156.0
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.437	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	1.9	17.7	0.04	19.7
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0714		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	6.5	0.00	6.5
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.71		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	15.7	0.00	15.73
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.71	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	1.0	18.1	1.22	20.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	203.4 1695.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	41.2	160.5	1418.12	1619.9
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	16.95	1.74 4.41	11.06 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	74.8	568.9	1976.74	2620.4
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	6.98		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	46.6	1354.17	1400.8
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	16.95	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	89.6	243.8	6227.26	6560.7
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  քետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	3 0.163 9	1.67 4.23	0.65 1.97	մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 2 1 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 49.84 30.81 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<b>Գծանշում</b>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	29.6							6.798			201.2	201.2

Ընդամենը
253.6
1515.0
11251.7
13020.3

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով
253.6
1590.8
11251.7
13096.1

Վերադիր ծախսեր 13.3%
1741.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Ընդամենը													14837.8
		Շահույթ 11%													1632.2
		Ընդամենը													16470.0

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-8

Անդրանիկի փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								13309.1 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.1062	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	2.2	65.5	0.01	67.8
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.2478		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	38.2	0.00	38.2
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.040	<u>194.0</u> 491.71						491.71	19.7	0.0	0.00	19.7
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.252	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	4.1	121.6	0.02	125.8
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	698.10		0.183					0.18	0.0	127.8	0.00	127.8
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.358	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.6	14.5	0.04	16.1
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0545		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	4.9	0.00	4.9
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.55		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	12.0	0.00	12.01
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.55	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.8	13.8	0.93	15.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	<div>ջուր</div>			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		II. Ճանապարհային հագուստ													
		Տիպ 1													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ <div>ավազակոպճային խարնուրդ ջուր</div>	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	165.0 1375.0	0.08 0.20	0.26 0.79	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 1.22 0.07	 5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	33.5	130.2	1150.39	1314.0
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	13.75	1.74 4.41	11.06 33.57	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 23.94 1.5 3.0	 4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	60.6	461.5	1603.55	2125.7
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	5.67		2.20 6.68	 տն	 1.03	 165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	37.8	1098.52	1136.3
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ <div>մանրահատիկ ա/բ</div>	100մ <sup>2</sup>	13.75	2.086 5.29	4.74 14.39	 տն	 12.16	 27.00	367.390 367.39	387.1	72.7	197.8	5051.61	5322.1
		III. Կահավորում													
		Ճանապարհային նշաններ													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ մետաղական վահանակ նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	1 0.0544 3	1.67 4.23	0.65 1.97	 մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	 1.02 1.0  0 1 0 0 0	 29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	23.9							6.798			162.5	162.5

Ընդամենը199.41227.79094.210521.3

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով199.41289.19094.210582.7

Վերադիր ծախսեր 13.3%1407.5

Ընդամենը11990.2

Շահույթ 11%1318.9

Ընդամենը13309.1

Կազմեց՝Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-9

Նաբեկացի փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								35404.7	հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.2008	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	25.2	741.0	0.12	766.2
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.3065		50.8 154.17					154.17	0.0	47.3	0.00	47.3
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.153	194.0 491.71						491.71	75.2	0.0	0.00	75.2
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.322	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	5.3	155.4	0.03	160.8
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	2969.07		0.183					0.18	0.0	543.3	0.00	543.3
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.523	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	6.7	61.7	0.16	68.6
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0725		29.80 90.44					90.44	0.0	6.6	0.00	6.6
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.73		7.26 22.03					22.03	0.0	16.0	0.00	15.97
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.73	0.56	8.34					28.44	1.0	18.4	1.24	20.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31	$\text{մ}^3$	10.00	0.15	1.712 1.71					
		ջուր													
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	$\text{մ}^3$ $\text{մ}^2$	435.0 3625.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	$\text{մ}^3$ $\text{մ}^3$	 1.22 0.07	 5.0 0.15	 6.972 6.960 0.012	7.96	88.2	343.2	3032.86	3464.3
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	$100\text{մ}^2$	36.25	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	$\text{մ}^3$ $\text{մ}^3$ $\text{մ}^3$	 23.94 1.5 3.0	 4.0 4.0 0.15	 116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	159.9	1216.8	4227.53	5604.2
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	14.94		<u>2.20</u> 6.68	 տն	 1.03	 165.0	 193.913 193.91	200.59	0.0	99.7	2896.09	2995.8
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	$100\text{մ}^2$	36.25	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	 տն	 12.16	 27.00	 367.390 367.39	387.1	191.7	521.5	13317.89	14031.0
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Սետադական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, $\text{մ}^3$ գ.մ.	1 0.0544 3	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	$\text{մ}^3$ գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	 1.02 1.0  0 1 0 0 0	 29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	 34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							$\text{մ}^2$ հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	19.2							6.798			130.5	130.5

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

557.4

3772.7

23633.1

27963.3

557.4

3961.3

23633.1

28151.9

3744.2

31896.1

3508.6

35404.7

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-10

Թորոմունյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								24999.7 հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)		
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.1942	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	4.1	119.8	0.02	123.9
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.4708		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	72.6	0.00	72.6
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.078	<u>194.0</u> 491.71						491.71	38.4	0.0	0.00	38.4
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.479	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	7.9	231.2	0.04	239.1
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1311.96		0.183					0.18	0.0	240.1	0.00	240.1
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.673	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	3.0	27.3	0.07	30.3
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.1126		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	10.2	0.00	10.2
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	1.13		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	24.8	0.00	24.81
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	1.13	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	1.6	28.5	1.93	32.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		ջուր													
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	314.2 2618.0	0.08 0.20	0.26 0.79	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 1.22 0.07	 5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	63.7	247.9	2190.35	2501.9
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	26.18	1.74 4.41	11.06 33.57	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 23.94 1.5 3.0	 4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	115.5	878.7	3053.15	4047.4
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	10.79		2.20 6.68	 տն	 1.03	 165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	72.0	2091.58	2163.6
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	26.18	2.086 5.29	4.74 14.39	 տն	 12.16	 27.00	367.390 367.39	387.1	138.4	376.6	9618.27	10133.3
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	1 0.0544 3	1.67 4.23	0.65 1.97	 մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	 1.02 1.0  0 1 0 0 0	 29.93 1.698  13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 19.03 0.00 19.03 0.00 0.00 0.00	6.21	4.2	2.0	0.00	6.21
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	10.5							6.798			71.4	71.4

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

376.7

2331.7

17053.5

19761.8

376.7

2448.3

17053.5

19878.4

2643.8

22522.3

2477.4

24999.7

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-11

Բաբաջանյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							37835.5	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.2970	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	6.2	183.3	0.03	189.5	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.5800		50.8 154.17					154.17	0.0	89.4	0.00	89.4	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.097	194.0 491.71						491.71	47.7	0.0	0.00	47.7	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.590	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	9.7	284.9	0.05	294.6	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1729.07		0.183					0.18	0.0	316.4	0.00	316.4	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.887	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.9	35.9	0.09	39.9	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0873		29.80 90.44					90.44	0.0	7.9	0.00	7.9	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.87		7.26 22.03					22.03	0.0	19.2	0.00	19.23	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.87	0.56	8.34					28.44	1.2	22.1	1.49	24.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	389.2 3243.0	0.08 0.20	0.26 0.79				6.972 6.960 0.012	7.96	78.9	307.1	2713.25	3099.2
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	32.43	1.74 4.41	11.06 33.57				116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	143.0	1088.5	3782.04	5013.6
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	13.36		2.20 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	89.2	2590.90	2680.1
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	32.43	2.086 5.29	4.74 14.39				367.390 367.39	387.1	171.5	466.5	11914.46	12552.4
		<b>III.Բետոնե 30*34 վաքեր</b>													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ  ավազակոպճային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	18.47	0.89 2.26					6.276 6.28	8.53	41.7	0.0	115.91	157.57
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34  բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ <sup>3</sup>	22.30	1.9 4.82	4.53 13.75				6.363 3.63 2.73	24.93	107.4	306.6	141.89	555.86
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	93			հատ	1.0	28.33	32.33				3006.5	3006.5
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոնեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ  բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	3.515	14.5 36.75	1.5 4.55				45.18 45.18	86.49	129.2	16.0	158.82	304.0
5	8-61 7-5	Մետաղական ցանցեր 30x34 վաքերի վրա  50x50x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 3.77	0.828	23 58.30	6.37 19.33				484.55 325.38 136.92 22.25	562.17	48.3	16.0	401.2	465.42
6	22-71 5-8	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=325մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	8.0	0.222 0.56	0.168 0.51					1.07	4.5	4.1	0.00	8.58
7	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=273մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	6.0	0.192 0.49	0.144 0.44					0.92	2.9	2.6	0.00	5.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում (անվտանգություն)  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	1.35	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15									
							մ	100	3.25	489.10	592.89	137.21	2.9	660.3	800.4
							մ <sup>3</sup>	3.5	29.93	370.83					
							մ <sup>3</sup>	0.04	26.00	117.22					
										1.06					
		<b><u>IV. Կահավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագծուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	3  0.163 9	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97					6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>3</sup>	1.02	29.93	34.16				5.57	5.57
							գ.մ.	1.0	1.698	1.94				17.44	17.44
							հատ			49.84				49.8	49.8
							հատ	2	13.50	30.81					
							հատ	1	16.68	19.03					
							հատ	0	16.68	0.00					
							հատ	0	16.68	0.00					
							հատ	0	16.68	0.00					
							մ <sup>2</sup>	0.00	33.50	0.00					
							հատ	0	5.80	0.00					
							հատ	0	19.00	0.00					
							հատ	0	7.80	0.00					
		<b><u>Գծանշում</u></b>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	22.25							6.798			151.3	151.3

Ընդամենը											946.0	3264.5	25711.0	29921.5
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով											946.0	3427.8	25711.0	30084.7
Վերադիր ծախսեր 13.3%														4001.3
Ընդամենը														34086.0
Շահույթ 11%														3749.5
Ընդամենը														37835.5

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝

Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-12

Պետրոսյան փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								30349.6	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.1962	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	4.1	121.1	0.02	125.2	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.3460		50.8 154.17					154.17	0.0	53.3	0.00	53.3	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.058	194.0 491.71						491.71	28.5	0.0	0.00	28.5	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.352	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	5.8	169.9	0.03	175.8	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1068.60		0.183					0.18	0.0	195.6	0.00	195.6	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.548	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	2.4	22.2	0.06	24.7	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0290		29.80 90.44					90.44	0.0	2.6	0.00	2.6	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.29		7.26 22.03					22.03	0.0	6.4	0.00	6.39	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.29	0.56	8.34					28.44	0.4	7.3	0.50	8.2	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	230.9 1924.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960 0.012	7.96	46.8	182.2	1609.71	1838.7
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	19.24	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	84.9	645.8	2243.80	2974.5
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	7.93		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	52.9	1537.12	1590.1
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	19.24	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	101.7	276.8	7068.59	7447.1
		<b>III.Բետոնե 30*34 վաքեր</b>													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ  ավազակոպճային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	0.032	<u>0.89</u> 2.26					6.276 6.28	8.53	0.1	0.0	0.20	0.28
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34  բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ <sup>3</sup>	39.80	<u>1.9</u> 4.82	<u>4.53</u> 13.75				6.363 3.63 2.73	24.93	191.7	547.2	253.24	992.07
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	166			հատ	1.0	28.33	32.33				5366.4	5366.4
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոնեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ  բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	6.275	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55				45.18 45.18	86.49	230.6	28.6	283.53	542.7
5	8-61 7-5	Մետաղական ցանցեր 30x34 վաքերի վրա  50x50x5 անկյունակ (ըստ նախագծի) կռածո ցեմենտային շաղախ	տ 3.77	1.766	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33				484.55 325.38 136.92 22.25	562.17	103.0	34.1	855.8	992.89
6	22-71 5-8	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=325մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	18.0	<u>0.222</u> 0.56	<u>0.168</u> 0.51					1.07	10.1	9.2	0.00	19.31
7	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի ապամոնտաժում D=273մմ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	16.0	<u>0.192</u> 0.49	<u>0.144</u> 0.44					0.92	7.8	7.0	0.00	14.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
8	22-8 1-8	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում D=0,5մ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	զ.մ.	22.0	<u>0.26</u> 0.67	<u>0.156</u> 0.47					1.14	14.7	10.4	0.00	25.1
9	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում (անվտանգություն)  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100զ.մ	2.40	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15	մ <sup>3</sup>	100	3.25	489.10	592.89	243.93	5.2	1173.8	1422.9
							մ <sup>3</sup>	3.5	29.93	370.83					
							մ <sup>3</sup>	0.04	26.00	117.22					
		<b><u>IV. Կահավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախագծուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	3  0.163 9	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> զ.մ.	1.02 1.0	29.93 1.698	34.16 1.94	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							հատ			57.10				5.57	5.57
							հատ	0	13.50	0.00				17.44	17.44
							հատ	3	16.68	57.10				57.1	57.1
							հատ	0	16.68	0.00					
							հատ	0	16.68	0.00					
							հատ	0	16.68	0.00					
							մ <sup>2</sup>	0.00	33.50	0.00					
							հատ	0	5.80	0.00					
							հատ	0	19.00	0.00					
							հատ	0	7.80	0.00					
		<b><u>Գծանշում</u></b>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	9.9							6.798			67.3	67.3

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

1089.2

2383.7

20540.3

24013.2

1089.2

2502.9

20540.3

24132.4

3209.6

27342.0

3007.6

30349.6

Կազմեց՝

Ստուգեց՝

Սաֆարյան Ա.

Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-13

Գառնի 1-ին թաղամաս 1-ին փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							30406.0	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.2930	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	6.1	180.8	0.03	187.0	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.5348		50.8 154.17					154.17	0.0	82.5	0.00	82.5	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.089	194.0 491.71						491.71	43.8	0.0	0.00	43.8	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.544	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	8.9	262.6	0.05	271.6	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1631.57		0.183					0.18	0.0	298.6	0.00	298.6	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.837	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.7	33.9	0.09	37.7	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0591		29.80 90.44					90.44	0.0	5.3	0.00	5.3	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.59		7.26 22.03					22.03	0.0	13.0	0.00	13.02	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.59	0.56	8.34					28.44	0.8	15.0	1.01	16.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	358.3 2986.0	0.08 0.20	0.26 0.79				6.972 6.960	7.96	72.7	282.7	2498.24	2853.6
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	29.86	1.74 4.41	11.06 33.57				116.622 109.26	154.60	131.7	1002.3	3482.32	4616.3
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	12.30		2.20 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	82.1	2385.58	2467.7
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	29.86	2.086 5.29	4.74 14.39				367.390 367.39	387.1	157.9	429.5	10970.27	11557.7
							տն	12.16	27.00						
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	4.620	1.67 4.23	4.77 14.48				35.491 35.37 0.12	54.20	19.6	66.9	163.97	250.4
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15						
		<b>IV. Մուտքեր և իջատեղեր</b>													
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.032	8.27 20.96	203.32 617.05				0.103 0.10	638.11	0.7	19.4	0.00	20.10
							մ <sup>3</sup>	0.06	1.50						
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով  խիճ	100մ <sup>3</sup>	0.035	194.0 491.71						491.71	17.2	0.0	0.00	17.2
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.004	6.49 16.45	159.17 483.06				0.09 0.09	499.59	0.1	1.7	0.00	1.7
							մ <sup>3</sup>	0.05	1.5						
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	68.3		0.183					0.18	0.0	12.5	0.00	12.5
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.035	1.59 4.03	12.34 37.45				0.07 0.07	41.55	0.1	1.3	0.00	1.5
							մ <sup>3</sup>	0.04	1.50						
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	1.86		0.45 1.37					1.37	0.0	2.5	0.00	2.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.200	<u>10</u> 25.35						25.35	5.07	0.00	0.00	5.1
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ  Խիճ 40-70մմ Խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	2.06	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	9.1	69.1	157.32	235.5
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	2.06	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն տն	12.16 12.16	27.00 27.00	367.390 367.39	387.06	10.9	29.6	756.8	797.3
		<u>V. Գահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	3 0.163 9	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 3 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 57.10 0.00 57.10 0.00 0.00 0.00	6.21	12.7	5.9	0.00	18.62
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	20.325							6.798			138.2	138.2

Ընդամենը	501.0	2897.4	20634.0	24032.3
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	501.0	3042.3	20634.0	24177.2
Վերադիր ծախսեր 13.3%				3215.6
Ընդամենը				27392.8
Շահույթ 11%				3013.2
Ընդամենը				30406.0

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-14

Գառնի 1-ին թաղամաս 2-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								32138.3	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.3040	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	6.4	187.6	0.03	194.0	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.5280		50.8 154.17					154.17	0.0	81.4	0.00	81.4	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.088	194.0 491.71						491.71	43.3	0.0	0.00	43.3	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.537	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	8.8	259.3	0.05	268.2	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1639.56		0.183					0.18	0.0	300.0	0.00	300.0	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.841	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.7	34.1	0.09	37.9	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0392		29.80 90.44					90.44	0.0	3.5	0.00	3.5	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.39		7.26 22.03					22.03	0.0	8.6	0.00	8.64	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.39	0.56	8.34					28.44	0.6	9.9	0.67	11.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	352.1 2934.0	0.08 0.20	0.26 0.79				6.972 6.960	7.96	71.4	277.8	2454.73	2803.9
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	29.34	1.74 4.41	11.06 33.57				116.622	154.60	129.4	984.8	3421.68	4535.9
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	12.09		2.20 6.68				193.913	200.59	0.0	80.7	2344.04	2424.7
							տն	1.03	165.0	193.91					
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	29.34	2.086 5.29	4.74 14.39				367.390	387.1	155.1	422.1	10779.22	11356.4
							տն	12.16	27.00	367.39					
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	2.310	1.67 4.23	4.77 14.48				35.491	54.20	9.8	33.4	81.98	125.2
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15	35.37 0.12					
		<b>IV. Մուտքեր և իջատեղեր</b>													
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում Էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.087	8.27 20.96	203.32 617.05				0.103	638.11	1.8	53.7	0.01	55.52
							մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.10					
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով  խիճ	100մ <sup>3</sup>	0.062	194.0 491.71						491.71	30.5	0.0	0.00	30.5
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.006	6.49 16.45	159.17 483.06				0.09	499.59	0.1	3.0	0.00	3.1
							մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09					
4	տեղապ. զմացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	181.7		0.183					0.18	0.0	33.3	0.00	33.3
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.093	1.59 4.03	12.34 37.45				0.07	41.55	0.4	3.5	0.01	3.9
							մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07					
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	5.00		0.45 1.37					1.37	0.0	6.8	0.00	6.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.480	<u>10</u> 25.35						25.35	12.17	0.00	0.00	12.2
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ  Խիճ 40-70մմ Խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	5.48	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	24.2	183.9	418.49	626.6
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	5.48	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն տն	12.16 12.16	27.00 27.00	367.390 367.39	387.06	29.0	78.8	2013.3	2121.1
		<u>V. Գահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	4 0.22 12	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 2 2 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 68.87 30.81 38.06 0.00 0.00 0.00	6.21	16.9	7.9	0.00	24.82
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	28							6.798			190.3	190.3

Ընդամենը	543.4	3054.3	21804.3	25402.0
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	543.4	3207.0	21804.3	25554.7
Վերադիր ծախսեր 13.3%				3398.8
Ընդամենը				28953.5
Շահույթ 11%				3184.9
Ընդամենը				32138.3

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝

Ալեքսանյան Մ.



ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-15

Գառնի 1-ին թաղամաս 3-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							38993.3	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.3969	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	8.3	244.9	0.04	253.3	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.7074		50.8 154.17					154.17	0.0	109.1	0.00	109.1	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.117	194.0 491.71						491.71	57.5	0.0	0.00	57.5	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.719	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	11.8	347.4	0.06	359.3	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	2176.20		0.183					0.18	0.0	398.2	0.00	398.2	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.116	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	4.9	45.2	0.11	50.3	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0600		29.80 90.44					90.44	0.0	5.4	0.00	5.4	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.60		7.26 22.03					22.03	0.0	13.2	0.00	13.22	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.60	0.56	8.34					28.44	0.9	15.2	1.03	17.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	470.4 3920.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	95.4	371.2	3279.67	3746.2
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	39.20	1.74 4.41	11.06 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	172.9	1315.8	4571.57	6060.2
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	16.15		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	107.8	3131.77	3239.6
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	39.20	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	207.3	563.9	14401.69	15172.8
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	6.880	1.67 4.23	4.77 14.48	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	29.1	99.6	244.18	372.9
		<b>IV. Մուտքեր և իջատեղեր</b>													
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.020	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	0.4	12.3	0.00	12.76
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով  խիճ	100մ <sup>3</sup>	0.026	194.0 491.71						491.71	12.8	0.0	0.00	12.8
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.003	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	0.0	1.3	0.00	1.3
4	տեղապ. զնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	44.1		0.183					0.18	0.0	8.1	0.00	8.1
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.023	1.59 4.03	12.34 37.45	մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07 0.07	41.55	0.1	0.8	0.00	0.9
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	1.20		0.45 1.37					1.37	0.0	1.6	0.00	1.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.130	<u>10</u> 25.35						25.35	3.29	0.00	0.00	3.3
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ  Խիճ 40-70մմ Խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	1.33	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	5.9	44.6	101.57	152.1
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	1.33	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.06	7.0	19.1	488.6	514.8
		<u>V. Գահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	2 0.11 6	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 2 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 38.06 0.00 38.06 0.00 0.00 0.00	6.21	8.5	3.9	0.00	12.41
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	28							6.798			190.3	190.3

Ընդամենը	626.1	3728.8	26464.1	30819.0
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով	626.1	3915.2	26464.1	31005.4
Վերադիր ծախսեր 13.3%				4123.7
Ընդամենը				35129.1
Շահույթ 11%				3864.2
Ընդամենը				38993.3

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝

Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-16

Գառնի 1-ին թաղամաս 4-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							31597.5 հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		I. Հողային աշխատանքներ													
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.3015	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	6.3	186.0	0.03	192.4
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.5468		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	84.3	0.00	84.3
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.091	<u>194.0</u> 491.71						491.71	44.7	0.0	0.00	44.7
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.556	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	9.1	268.5	0.05	277.7
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1671.93		0.183					0.18	0.0	306.0	0.00	306.0
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.857	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	3.8	34.7	0.09	38.6
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0540		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	4.9	0.00	4.9
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.54		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	11.9	0.00	11.90
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.54	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.8	13.7	0.92	15.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	364.6 3038.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	73.9	287.7	2541.74	2903.3
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	30.38	1.74 4.41	11.06 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	134.0	1019.7	3542.96	4696.7
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	12.52		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	83.6	2427.12	2510.7
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	30.38	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	160.6	437.0	11161.31	11759.0
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	6.730	1.67 4.23	4.77 14.48	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	28.5	97.4	238.85	364.8
		<b>IV. Մուտքեր և իջատեղեր</b>													
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.045	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	0.9	27.8	0.00	28.72
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով  խիճ	100մ <sup>3</sup>	0.046	194.0 491.71						491.71	22.6	0.0	0.00	22.6
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.005	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	0.1	2.2	0.00	2.3
4	տեղապ. զնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	96.7		0.183					0.18	0.0	17.7	0.00	17.7
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.050	1.59 4.03	12.34 37.45	մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07 0.07	41.55	0.2	1.9	0.00	2.1
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	2.62		0.45 1.37					1.37	0.0	3.6	0.00	3.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.30	<u>10</u> 25.35						25.35	7.60	0.00	0.00	7.6
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ  Խիճ 40-70մմ Խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	2.92	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	12.9	98.0	222.99	333.9
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	2.92	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն տն	12.16 12.16	27.00 27.00	367.390 367.39	387.06	15.4	42.0	1072.8	1130.2
		<u>V. Գահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	2 0.11 6	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 2 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 38.06 0.00 38.06 0.00 0.00 0.00	6.21	8.5	3.9	0.00	12.41
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	21.8							6.798			148.2	148.2

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

530.0

3032.5

21410.5

24973.0

530.0

3184.1

21410.5

25124.6

3341.6

28466.2

3131.3

31597.5

Կազմեց՝  
  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
  
Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-17

Գառնի 1-ին թաղամաս 5-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը							16021.7	հազ.դրամ			
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.1640	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	3.4	101.2	0.02	104.7	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.2940		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	45.3	0.00	45.3	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.045	<u>194.0</u> 491.71						491.71	22.1	0.0	0.00	22.1	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.299	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	4.9	144.2	0.03	149.1	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	901.88		0.183					0.18	0.0	165.0	0.00	165.0	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.463	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	2.0	18.7	0.05	20.8	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0275		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	2.5	0.00	2.5	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.28		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	6.1	0.00	6.06	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.28	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.4	7.0	0.47	7.8	

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>վիթ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	5.270	<u>1.67</u> 4.23	<u>4.77</u> 14.48				35.491 35.37 0.12	54.20	22.3	76.3	187.04	285.6
		<b><u>IV. Մուտքեր և հոսատեղեր</u></b>													
		<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.010	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.103 0.10	638.11	0.2	6.2	0.00	6.38
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.076	<u>194.0</u> 491.71						491.71	37.4	0.0	0.00	37.4
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.008	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	0.1	3.7	0.00	3.8
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	34.3		0.183					0.18	0.0	6.3	0.00	6.3
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.018	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45				0.07 0.07	41.55	0.1	0.7	0.00	0.7
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	0.60		<u>0.45</u> 1.37					1.37	0.0	0.8	0.00	0.8
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.08	<u>10</u> 25.35						25.35	2.03	0.00	0.00	2.0
		<b><u>Երթևեկելի մաս</u></b>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	0.68	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	3.0	22.8	51.93	77.8
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	0.68	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.06	3.6	9.8	249.8	263.2
		<b><u>V. Կահավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	2  0.11 6	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97				6.21 8.5 3.9	6.21	8.5	3.9	0.00	12.41
							մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 1 1 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68	34.16 1.94 34.44 15.40 19.03 0.00				3.76 11.62 34.4	3.76 11.62 34.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		թելադրող					հատ	0	16.68	0.00					
		հատուք թելադրանքի					հատ	0	16.68	0.00					
		(անհատական նախագծման)					մ <sup>2</sup>	0.00	33.50	0.00					
		տեղեկատվության					հատ	0	5.80	0.00					
		սպասարկման					հատ	0	19.00	0.00					
		լրացուցիչ տեղեկատու					հատ	0	7.80	0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	8.5							6.798			57.8	57.8

Ընդամենը												442.4	1648.6	10566.2	12657.2
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով												442.4	1731.0	10566.2	12739.6
Վերադիր ծախսեր 13.3%															1694.4
Ընդամենը															14434.0
Շահույթ 11%															1587.7
Ընդամենը															16021.7

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-18

Չարենց փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								30213.0		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.4500	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	9.4	277.7	0.05	287.2	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.4500		50.8 154.17					154.17	0.0	69.4	0.00	69.4	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.310	194.0 491.71						491.71	152.4	0.0	0.00	152.4	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.481	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	7.9	232.4	0.04	240.3	
5	տեղափ. գնացուցակ վրա	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ.	տն	1815.45		0.183					0.18	0.0	332.2	0.00	332.2	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.931	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	4.1	37.7	0.10	41.9	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0310		29.80 90.44					90.44	0.0	2.8	0.00	2.8	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.31		7.26 22.03					22.03	0.0	6.8	0.00	6.83	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.31	0.56	8.34					28.44	0.4	7.8	0.53	8.8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	372.6 3105.0	0.08 0.20	0.26 0.79				6.972 6.960	7.96	75.6	294.0	2597.80	2967.4
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.960 0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	31.05	1.74 4.41	11.06 33.57				116.622 109.26	154.60	136.9	1042.2	3621.10	4800.2
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	12.79		2.20 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	85.4	2480.65	2566.1
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	31.05	2.086 5.29	4.74 14.39				367.390 367.39	387.1	164.2	446.7	11407.46	12018.3
							տն	12.16	27.00						
		<b>III. Կահավորում</b>													
		<b>Ճանապարհային նշաններ</b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	4 0.216 12.5	1.67 4.23	0.65 1.97				34.16 1.94 133.22	6.21	16.9	7.9	0.00	24.82
							մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 3 0 0 4	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 133.22 0.00 57.10 0.00 0.00 76.13				7.38 24.22 133.2	7.38 24.22 133.2
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	29.15							6.798			198.2	198.2

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

567.9

2843.0

20470.7

23881.6

567.9

2985.2

20470.7

24023.8

3195.2

27218.9

2994.1

30213.0

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-19

Այգեստան 1-ին փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								46195.6		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.6150	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	12.9	379.5	0.06	392.4	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.6150		50.8 154.17					154.17	0.0	94.8	0.00	94.8	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.390	194.0 491.71						491.71	191.8	0.0	0.00	191.8	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.654	6.49 16.45	159.17 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	10.8	315.9	0.06	326.7	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	2474.55		0.183					0.18	0.0	452.8	0.00	452.8	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.269	1.74 4.41	13.35 40.52	մ <sup>3</sup>	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	5.6	51.4	0.13	57.1	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0390		29.80 90.44					90.44	0.0	3.5	0.00	3.5	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.39		7.26 22.03					22.03	0.0	8.6	0.00	8.59	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.39	0.56	8.34					28.44	0.6	9.9	0.67	11.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	<div>ջուր</div>			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ <div>ավազակոպճային խարնուրդ ջուր</div>	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	507.8 4232.0	0.08 0.20	0.26 0.79	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 1.22 0.07	 5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	103.0	400.7	3540.70	4044.4
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	42.32	1.74 4.41	11.06 33.57	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 23.94 1.5 3.0	 4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	186.6	1420.5	4935.43	6542.6
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	17.44		2.20 6.68	 տն	 1.03	 165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	116.4	3381.04	3497.4
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ <div>մանրահատիկ ա/բ</div>	100մ <sup>2</sup>	42.32	2.086 5.29	4.74 14.39	 տն	 12.16	 27.00	367.390 367.39	387.1	223.8	608.8	15547.95	16380.5
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ <div>ավազակոպճային խարնուրդ ջուր</div>	100մ <sup>2</sup>	7.256	1.67 4.23	4.77 14.48	 մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	 6.2 0.7	 5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	30.7	105.0	257.52	393.3
		<b>IV. Ե-2-20 բետոնե վաթեր</b>													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ <div>ավազակոպճային խառնուրդ</div>	մ <sup>3</sup>	8.13	0.89 2.26		 մ <sup>3</sup>	 1.1	 5	6.3 6.3	8.53	18.3	0.00	50.99	69.32
2	27-13 5-6	Հավաքովի բետոնե բլոկների տեղադրում,  բխտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ <sup>3</sup>	12.5	1.9 4.82	4.530 13.75	 տ մ <sup>3</sup>	 0.0193 0.092	 165.00 26.00	6.363 3.63 2.73	24.93	60.2	171.8	79.53	311.6
3		Ե-2-20-50 բլոկի արժեքը	հատ	125			հատ	1.0	6.250	7.13				891.4	891.4
4	8-27 4-7	Ջրամեկուսացում տաք բխտումով 2 շերտ <div>բխտումային մածիկ</div>	100մ <sup>2</sup>	1.09	14.5 36.75	1.5 4.55	 տ	 0.24	 165.00	45.18 45.18	86.49	40.0	5.0	49.14	94.1
		<b>V. Դիտահորեր</b>													
1	7-760 լր.2կլիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորքում	հատ	14	0.408 1.03	0.024 0.07					1.11	14.5	1.0	0.00	15.5
5	6-168 15-9կլիռ	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով	մ <sup>3</sup>	1.68	2.95 7.47	0.64 1.93				43.52	52.92	12.54	3.24	73.12	88.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ					մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 1.4 0.0145	31.39 3.5 127.18	35.83 5.59 2.10					
4	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերիի պահեստավորված ծածկի սալերի մոնտաժում ցեմենտային շաղախ	հատ	14	<u>0.51</u> 1.29	<u>0.03</u> 0.09	մ <sup>3</sup>	0.0014	26.0	0.04 0.04	1.43	18.1	1.3	0.58	20.0
		<b><u>VI. Մուտքեր և հրատեղեր</u></b>													
		<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.040	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	0.8	24.7	0.00	25.52
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.061	<u>194.0</u> 491.71						491.71	30.0	0.0	0.00	30.0
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.006	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	0.1	2.9	0.00	3.0
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	89.9		0.183					0.18	0.0	16.5	0.00	16.5
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.046	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45	մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07 0.07	41.55	0.2	1.7	0.00	1.9
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	2.00		<u>0.45</u> 1.37					1.37	0.0	2.7	0.00	2.7
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.306	<u>10</u> 25.35						25.35	7.76	0.00	0.00	7.8
		<b><u>Երթևեկելի մաս</u></b>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ 40-70սմ խիճ 10-20սմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	2.306	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	10.2	77.4	176.10	263.7
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	2.306	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.06	12.2	33.2	847.2	892.6
		<b><u>VII. Գահավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4սմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	20 1.08 60.5	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ	1.02 1.0 6	29.93 1.698 13.50	34.16 1.94 530.15 92.42	6.21	84.7	39.5	0.00	124.11



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի					հատ հատ հատ հատ	7 0 0 16	16.68 16.68 16.68 16.68	133.22 0.00 0.00 304.51					
		(անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման յրացուցիչ տեղեկատու					մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	84.575							6.798			574.9	574.9

Ընդամենը												1075.1	4348.8	31090.8	36514.8
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով												1075.1	4566.3	31090.8	36732.2
Վերադիր ծախսեր 13.3%															4885.4
Ընդամենը															41617.6
Շահույթ 11%															4577.9
Ընդամենը															46195.6

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-20

Այգեստան 2-րդ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										22769.2	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը							Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)				
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.2620	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.10 0.10	638.11	5.5	161.7	0.03	167.2	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	0.2620		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	40.4	0.00	40.4	
3	1-962 80-4կիռ	10Ե IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.300	<u>194.0</u> 491.71						491.71	147.5	0.0	0.00	147.5	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.292	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	4.8	141.1	0.02	145.9	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	1080.30		0.183					0.18	0.0	197.7	0.00	197.7	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.554	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.10	45.03	2.4	22.4	0.06	24.9	
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլղոզերով և տեղափոխում բուլղոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.0300		<u>29.80</u> 90.44					90.44	0.0	2.7	0.00	2.7	
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլղոնով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.30		<u>7.26</u> 22.03					22.03	0.0	6.6	0.00	6.61	
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.30	<u>0.56</u>	<u>8.34</u>					28.44	0.4	7.6	0.51	8.5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12	ջուր			1.42	25.31	մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.712 1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	222.4 1853.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	45.1	175.5	1550.31	1770.9
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	18.53	1.74 4.41	11.06 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51	154.60	81.7	622.0	2161.00	2864.7
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բխտում	տն	7.63		2.20 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	51.0	1480.40	1531.4
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	18.53	2.086 5.29	4.74 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	98.0	266.6	6807.74	7172.3
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	7.892	1.67 4.23	4.77 14.48	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	33.4	114.2	280.09	427.7
		<b>IV. Դիտահորեր</b>													
1	7-760 լր.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորքում	հատ	2	0.408 1.03	0.024 0.07					1.11	2.1	0.1	0.00	2.2
5	6-168 15-9կիռ	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	0.24	2.95 7.47	0.64 1.93	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 1.4 0.0145	31.39 3.5 127.18	43.52 35.83 5.59 2.10	52.92	1.79	0.46	10.45	12.70
4	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի պահեստավորված ծածկի սալերի մոնտաժում  ցեմենտային շաղախ	հատ	2	0.51 1.29	0.03 0.09	մ <sup>3</sup>	0.0014	26.0	0.04 0.04	1.43	2.6	0.2	0.08	2.9
		<b>V. Մուտքեր և իջատեղեր</b>													
		<b>Հողային աշխատանքներ</b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.080	8.27 20.96	203.32 617.05	մ <sup>3</sup>	0.06	1.50	0.103 0.10	638.11	1.7	49.4	0.01	51.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	1-962 80-4կլռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.218	<u>194.0</u> 491.71						491.71	107.2	0.0	0.00	107.2
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.022	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ <sup>3</sup>	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	0.4	10.5	0.00	10.9
4	տեղապ. զնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	198.5		0.183					0.18	0.0	36.3	0.00	36.3
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.102	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45	մ <sup>3</sup>	0.04	1.50	0.07 0.07	41.55	0.4	3.8	0.01	4.2
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	4.50		<u>0.45</u> 1.37					1.37	0.0	6.1	0.00	6.1
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.59	<u>10</u> 25.35						25.35	14.93	0.00	0.00	14.9
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում հ=12սմ  խիճ 40-70սմ խիճ 10-20սմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	5.089	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57	մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	15.12 1.5 3.0	4.00 4.00 0.15	76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	22.4	170.8	388.63	581.9
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ հ=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	5.089	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.06	26.9	73.2	1869.6	1969.8
		<u>VI. Կահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4սմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> զ.մ.	9 0.486 28	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 2 3 0 0 8	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 257.96 30.81 57.10 0.00 0.00 152.26	6.21	38.1	17.8	0.00 16.60 54.25 258.0	55.85 16.60 54.25 258.0
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 0 0 2	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 17.80					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	44.525							6.798			302.7	302.7

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

637.3

2178.1

15180.5

17995.9

637.3

2287.0

15180.5

18104.8

2407.9

20512.8

2256.4

22769.2

Կազմեց՝  
Ստուգեց՝

  


Սաֆարյան Ա.  
Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-21

Մ. Եղբայրներ փողոց

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								14546.5	հազ.դրամ		
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը								Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)			
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10Ե IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ³. տ. ա/ի  խիճ	1000մ³	0.1500	8.27 20.96	203.32 617.05	մ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	3.1	92.6	0.02	95.7	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10Ե IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ³	0.1500		50.8 154.17					154.17	0.0	23.1	0.00	23.1	
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ³. տ. ա/ի  խիճ	1000մ³	0.150	6.49 16.45	159.17 483.06	մ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	2.5	72.5	0.01	74.9	
4	տեղափ. գնացուցվրա	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	585.00		0.183					0.18	0.0	107.1	0.00	107.1	
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում  խիճ	1000մ³	0.300	1.74 4.41	13.35 40.52	մ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.3	12.2	0.03	13.5	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
		Տիպ 1														
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր  խիճ	մ³ մ²	180.0 1500.0	0.08 0.20	0.26 0.79	մ³ մ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 0.012	7.96	36.5	142.0	1254.97	1433.5	
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ	100մ²	15.00	1.74 4.41	11.06 33.57	մ³	23.94	4.0	116.622 109.26	154.60	66.2	503.5	1749.32	2319.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 10-20մմ ջուր					մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.5 3.0	4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	6.18		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	41.3	1198.38	1239.6
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	15.00	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	79.3	215.8	5510.85	5805.9
		<u>III. Դիտահորեր</u>													
1	7-760 լր.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորքում	հատ	9	<u>0.408</u> 1.03	<u>0.024</u> 0.07					1.11	9.3	0.7	0.00	10.0
5	6-168 15-9կիռ	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	1.03	<u>2.95</u> 7.47	<u>0.64</u> 1.93				43.52 35.83	52.92	7.69	1.99	44.83	54.51
							մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 1.4 0.0145	31.39 3.5 127.18	35.83 5.59 2.10					
4	7-760 լր.2կիռ	Դիտահորերի պահեստավորված ծածկի սալերի մոնտաժում  ցեմենտային շաղախ	հատ	9	<u>0.51</u> 1.29	<u>0.03</u> 0.09				0.04 0.04	1.43	11.6	0.8	0.37	12.8
		<u>IV. Կահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուր թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ <sup>3</sup> գ.մ.	4 0.27 12.5	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97				34.16 1.94 120.81	6.21	16.9	7.9	0.00	24.82
							մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 2 0 0 4	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 120.81 38.06 0.00 0.00 76.13				9.22 24.22 120.8	9.22 24.22 120.8
							մ <sup>2</sup> հատ հատ հատ	0.00 1 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 6.62 0.00 0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	20.125							6.798			136.8	136.8

Ընդամենը234.51221.310049.911505.6

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով234.51282.310049.911566.6

Վերադիր ծախսեր 13.3%1538.4

Ընդամենը13105.0

Շահույթ 11%1441.5

Ընդամենը14546.5

Կազմեց՝Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝Ալեքսանյան Մ.



ՀՀ Կոտայքի մարզի Գարնի համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքներ

Տեղային նախահաշիվ N 1-22

Նախնայական փուլով

Կազմված է 2025թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										62710.4	հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)						
					Աշխատավարձը (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ) / (հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		I. Հողային աշխատանքներ															
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.155	8.27 20.96	203.32 617.05					638.11	24.2	712.7	0.12	737.0		
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ <sup>3</sup>	1.155		50.8 154.17					154.17	0.0	178.0	0.00	178.0		
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.089	194.0 491.71						491.71	43.8	0.0	0.00	43.8		
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	1.164	6.49 16.45	159.17 483.06					499.59	19.1	562.1	0.10	581.4		
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	4521.39		0.183					0.18	0.0	827.4	0.00	827.4		
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	2.319	1.74 4.41	13.35 40.52					45.03	10.2	93.9	0.24	104.4		
7	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 10մ հեռ. լիցքի իրականացման համար	1000մ <sup>3</sup>	0.089		29.80 90.44					90.44	0.0	8.0	0.00	8.0		
8	1-1150 1-1156 118-1,2	Գրունտի խտացում գլորմով 25տ քաշով 6 անցումով 1 հետքի վրայով	100մ <sup>3</sup>	0.89		7.26 22.03					22.03	0.0	19.6	0.00	19.61		
9	1-1186	Գրունտի ջրում	100մ <sup>3</sup>	0.89	0.56	8.34					28.44	1.3	22.5	1.52	25.3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	118-12				1.42	25.31				1.712					
		ջուր					մ <sup>3</sup>	10.00	0.15	1.71					
		<b>II. Ճանապարհային հագուստ</b>													
		<b>Տիպ 1</b>													
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup>	608.6 5071.6	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79				6.972 6.960	7.96	123.4	480.2	4243.15	4846.8
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	1.22 0.07	5.0 0.15	6.960 0.012					
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ  խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	50.72	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622 109.26	154.60	223.7	1702.3	5914.58	7840.6
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ <sup>2</sup> )  բիտում	տն	20.89		<u>2.20</u> 6.68				193.913 193.91	200.59	0.0	139.5	4051.81	4191.3
							տն	1.03	165.0						
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ  մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	50.72	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.1	268.1	729.6	18632.56	19630.3
							տն	12.16	27.00						
		<b>III. Կողնակներ</b>													
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով, h <sub>միջ</sub> =5սմ  ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	100մ <sup>2</sup>	4.636	<u>1.67</u> 4.23	<u>4.77</u> 14.48				35.491 35.37 0.12	54.20	19.6	67.1	164.54	251.3
							մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	6.2 0.7	5.0 0.15						
		<b>IV.Բետոնե 30*34 վաքեր</b>													
1	23-1 1-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=10սմ  ավազակոպճային խառնուրդ	մ <sup>3</sup>	12.86	<u>0.89</u> 2.26					6.276 6.28	8.53	29.0	0.0	80.70	109.71
							մ <sup>3</sup>	1.1	5.0						
2	27-13 5-6	Հավ. ե/բ վաքերի տեղադրում, 30x34  բիտումային մածիկ ցեմենտային շաղախ	մ <sup>3</sup>	15.84	<u>1.9</u> 4.82	<u>4.53</u> 13.75				6.363 3.63 2.73	24.93	76.3	217.8	100.79	394.83
							տն մ <sup>3</sup>	0.0193 0.092	165.0 26.00						
3		Ե/բետոնե վաքերի արժեքը	հատ	66			հատ	1.0	28.33	32.33				2133.6	2133.6
4	8-27 4-7	Վաքերի հիդրոմեկուսացում տաք բիտումով 2 շերտ  բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	2.495	14.5 36.75	<u>1.5</u> 4.55				45.18 45.18	86.49	91.7	11.4	112.72	215.8
							տ	0.24	165.0						
5	8-61 7-5	Մետաղական ցանցեր 30x34 վաքերի վրա  50x50x5 անկյունակ (ըստ մախագծի) կռածո	տ 3.77	0.662	<u>23</u> 58.30	<u>6.37</u> 19.33				484.55 325.38 136.92	562.17	38.6	12.8	321.0	372.38
							զծմ տ	270.56 0.06	1.054 2000.0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		ցեմենտային շաղախ					մ <sup>3</sup>	0.75	26.00	22.25					
6	22-74 5-11	Մետաղական կիսախողովակի ապամոնտաժում և մոնտաժում D=530մմ	գ.մ.	82.0	<u>0.96</u> 2.43	<u>0.768</u> 2.33					4.76	199.5	191.1	0.00	390.65
7	27-78 19-2	Հավ. բետոնե եզրաքարերի (15x30)սմ տեղադրում (անվտանգություն)  բետոնե եզրաքարեր բետոն B15 (ըստ նախագծի) ցեմենտային շաղախ	100գ.մ	1.11	<u>40.1</u> 101.64	<u>0.71</u> 2.15				489.10 370.83 117.22 1.06	592.89	112.82	2.4	542.9	658.1
		<b><u>V. Դիտահորեր</u></b>													
1	7-760 ը.2կիռ	Գոյություն ունեցող սալի ապամոնտաժում կողքի պահեստավորքում	հատ	11	<u>0.408</u> 1.03	<u>0.024</u> 0.07					1.11	11.4	0.8	0.00	12.2
2	6-168 15-9կիռ	Դիտահորերի բարձրացում միաձույլ բետոնով  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	1.32	<u>2.95</u> 7.47	<u>0.64</u> 1.93				43.52 35.83 5.59 2.10	52.92	9.86	2.55	57.45	69.85
3	7-760 ը.2կիռ	Դիտահորերի պահեստավորված ծածկի սալերի մոնտաժում  ցեմենտային շաղախ	հատ	11	<u>0.51</u> 1.29	<u>0.03</u> 0.09				0.04 0.04	1.43	14.2	1.0	0.46	15.7
		<b><u>VI. Մուտքեր և իջատեղեր</u></b>													
		<b><u>Հողային աշխատանքներ</u></b>													
1	1-1588 22-10	10e IVկ. գրունտի մշակում և բարձում էկս.0,65մ <sup>3</sup> շ.տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.037	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.103 0.10	638.11	0.8	22.8	0.00	23.61
2	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.054	<u>194.0</u> 491.71						491.71	26.6	0.0	0.00	26.6
3	1-1587 22-9	Նախապես կուտակած բնահողի բարձում շ էքս. 0.65մ <sup>3</sup> . տ. ա/ի  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.005	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06				0.09 0.09	499.59	0.1	2.6	0.00	2.7
4	տեղապ. գնացուց	Գրունտի տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա	տն	82.7		0.183					0.18	0.0	15.1	0.00	15.1
5	1-1604 25-2	Աշխատանք լցակույտում IVկ  խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.042	<u>1.59</u> 4.03	<u>12.34</u> 37.45				0.07 0.07	41.55	0.2	1.6	0.00	1.8
6	1-1130 116-3	Հողային պաստառի հարթում բուլդոզերով	100մ <sup>2</sup>	1.90		<u>0.45</u> 1.37					1.37	0.0	2.6	0.00	2.6
7	1-1133 116-6	Հողային պաստառի հարթում ձեռքով	100մ <sup>2</sup>	0.220	<u>10</u> 25.35						25.35	5.58	0.00	0.00	5.6
		<b><u>D=273մմ մետաղական խողովակների տեղադրում</u></b>													
1	22-8 1-8	Ա/ց խողովակի ապամոնտաժում D=0,5մ (վերադարձ սեփականատիրոջը)	գ.մ.	48.0	<u>0.26</u> 0.67	<u>0.156</u> 0.47					1.14	32.1	22.7	0.00	54.8
2	23-1	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում	մ <sup>3</sup>	1.824	<u>0.89</u>						8.53	4.1	0.00	11.45	15.56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	1-1	h=10սմ ավազակոպճային խառնուրդ			2.26		մ <sup>3</sup>	1.1	5	6.3 6.3					
3	22-70 5-7	Մետաղական խողովակի տեղադրում D=273(5)մմ մետաղական խողովակ	գ.մ. 33.05	48.0	<u>0.32</u> 0.81	<u>0.24</u> 0.73				15.4 15.40	16.94	38.9	35.0	739.37	813.26
4	26-79 14-5	D=0.273մ խողովակի հիդրոմեկուսացում քիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	0.401 46.80	<u>28.1</u> 71.22	<u>1.66</u> 5.04				56.480 56.48	132.74	28.6	2.0	22.66	53.25
5	37-708 64-4կիո	Խողովակների և վաքերի միացման միաձուլյ բետոն բետոն B20 ցեմենտային շաղախ ներդիր դետալներ շինարարական հեղույս կաղապարային վահաններ չորսվակներ, տախտակներ	100մ <sup>3</sup>	0.0088	<u>386</u> 978.35	<u>74</u> 224.58				6477.03 3565.12 73.28 634.21 220.21 155.75 1828.47	7679.96	8.6	2.0	57.00	67.6
		<u>Երթևեկելի մաս</u>													
1	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=12սմ խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր	100մ <sup>2</sup>	2.12	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				76.367 69.01 6.85 0.51	114.34	9.3	71.2	161.90	242.4
2	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ <sup>2</sup>	2.12	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39				367.390 367.39	387.06	11.2	30.5	778.9	820.6
		<u>VII. Հենասյուներ</u>													
1	46-80 23-5կիո	Խամքարից պատերի քանդում հետահար մուրճով	մ <sup>3</sup>	2.20	<u>2.40</u> 6.08	<u>1.10</u> 3.34					9.42	13.38	7.34	0.00	20.73
2	23-223	Քանդած նյութի բարձում ձեռքով ա/ի	տն	4.84	<u>0.15</u> 0.38						0.38	1.8	0.0	0.00	1.84
3	1-1588 22-10	Խամքարից պատերի քանդում և բարձում էկս.0,65մ շ.տ ա/ի խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.022	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05				0.103 0.10	638.11	0.5	13.6	0.00	14.06
4	տեղապ. գնացուց	Բարձված նյութի տեղափոխում լցակայան 2կմ հեռ. վրա	տն	53.34		0.183					0.18	0.0	9.8	0.00	9.76
5	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ <sup>3</sup>	0.02424	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52				0.103 0.103	45.03	0.1	1.0	0.00	1.09
6	1-962 80-4	10с IVկ. գրունտի մշակում ձեռքով կողքի կուտակում	100մ <sup>3</sup>	0.3360	<u>194.0</u> 491.71						491.71	165.2	0.0	0.00	165.21
7	30-2	Ավազակոպճային նախապատրաստում h=15սմ	մ <sup>3</sup>	5.40	<u>0.96</u>	<u>0.10</u>					9.01	13.1	1.6	33.89	48.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3-2	ավազակույճային խարնուրդ			2.43	0.30	մ <sup>3</sup>	1.1	5.00	6.276 6.28					
8	6-20 1-20	Հենապատի հիմքի կառուցում միաձույլ բետոնից  բետոն B20 կաղապարային վահաններ տախտակներ	մ <sup>3</sup>	25.92	<u>1.55</u> 3.93	<u>0.76</u> 2.31	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup>	1.02 0.803 0.0039	31.39 3.5 127.08	39.599 35.83 3.21 0.57	45.83	101.8	59.8	1026.4	1188.0
9	6-90 11-1	Հենապատի իրանի կառուցում միաձույլ բետոնից  բետոն B20 կաղապարային վահաններ չորսվակներ տախտակներ շինարարական հեղույս	մ <sup>3</sup>	21.60	<u>1.55</u> 3.93	<u>0.33</u> 1.00	մ <sup>3</sup> մ <sup>2</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> կգ	1.02 0.717 0.0013 0.0152 0.90	31.39 3.5 127.08 127.08 1.000	42.110 35.83 2.86 0.19 2.20 1.03	47.04	84.9	21.6	909.6	1016.1
10		սեկցիաների միջև միջադիր (փրփրապլաստ)	մ <sup>3</sup>	0.1782			մ <sup>3</sup>	1	12.5	14.3				2.5	2.5
11	8-27 4-7	Քավածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով  բիտումային մածիկ	100մ <sup>2</sup>	0.888	<u>14.5</u> 36.75	<u>1.5</u> 4.55	տ	0.24	165.0	45.184 45.184	86.49	32.6	4.0	40.12	76.80
12	30-354 54կիռ.	Հենապատի հետնամասի դրենաժի իրականացում  կավ քար խիճ	գ.մ.	24.00	<u>2.46</u> 6.24		մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup> մ <sup>3</sup>	0.85 0.37 0.65	0.7 3.00 1.50	3.058 0.68 1.27 1.11	9.29	149.6	0.0	73.39	223.03
13	22-119 8-3	Դրենաժային խողովակներ  PVC խողովակներ d=110x3,3մմ	գ.մ.	6.40	<u>0.07</u> 0.18	<u>0.07</u> 0.21	գ.մ.	1.0	1.146	1.323 1.323	1.71	1.1	1.4	8.47	10.96
14	1-970 81-4	Բնահողերի հետադարձ լիցք ձեռքով	100մ <sup>3</sup>	0.3360	<u>66.4</u> 168.30						168.30	56.5	0.0	0.00	56.55
		<b><u>VIII. Գահավորում</u></b>													
		<b><u>Ճանապարհային նշաններ</u></b>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում  բետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի  (անհատական նախազման)	1 կանգ. մ <sup>3</sup> գ.մ.	14 0.756 42.5	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ <sup>3</sup> գ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 4 5 0 0 8	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 326.83 61.61 95.16 0.00 0.00 152.26	6.21	59.3	27.6	0.00	86.88
							մ <sup>2</sup>	0.00	33.50	0.00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու					հատ հատ հատ	0 0 2	5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 17.80					
		<u>Գծանշում</u>													
1		Երթևեկելի մասի գծանշման իրականացում թերմոպլաստով	մ <sup>2</sup>	56.85							6.798			386.5	386.5

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

2162.96338.741045.349547.0

2162.96655.741045.349863.9

6631.9

56495.9

6214.5

62710.4

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.