



ՀՀ Կոտայքի մարզ

Գեղարդ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Ցանկ

- 1 Բացատրագիր
- 2 Օբ. նախ. N1
- 3 Նախ. 1-1 Գեղարդ 1-ին փողոց
- 4 Նախ. 1-2 Գեղարդ 2-րդ փողոց

Բացատրագիր

**ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքում ասֆալտապատման
աշխատանքների նախագիծ**

Նախահաշվային փաստաթղթերը կազմվել են ՀՀ կառավարության
2024թ. հոկտեմբերի 17-ի N1656-Ն որոշման պահանջներին համապատասխան

Համաձայն վերը նշվածի նախահաշվային արժեքների հաշվարկման համար հաշվի են առնված հետևյալ գործակիցները՝ ընդհանուր նախահաշվային արժեքի հիմնական բաղկացուցիչների համար.

---	նյութերի արժեքների	-1.0657	-տրանսպորտային ծախսեր (ըստ մարզերի)
		-1.05	-այլ նյութեր
		-1.02	-պահեստավորման ծախսեր

$$\text{Նախահաշվային արժեքը} = \text{աշխատավարձ} + \text{մեքենաների շահագործման արժեքը} + \\ + \text{նյութերի արժեքը} \times 1.02 \times 1.05 \times 1.0657$$

Աշխատավարձի հաշվարկման համար օգտագործվում է $K = 2534.58$, մեքենաների շահագործման համար $K = 3034.86$ միջին ամսական աշխատավարձը 274368 դրամ դրամ

Նյութերի արժեքների հաշվարկման համար օգտագործվում է 2026N1 ինֆորմացիոն տեղեկատու .

Նախահաշվում հաշվի է առնված նաև հետևյալ ծախսերի ըստ վերր նշված կառավարության որոշման

- վերադիր ծախսեր - 13,3%
- եկամուտ - 11%

Կազմեց՝

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

Կազմված է 2026(1)թ. գներով.			Ընդհանուր արժեքը		86832.4	հազ.դրամ
			ա.թ. վերադարձ		210.8	հազ.դրամ
Հ/հ	Նախահաշիվների N N	Նախահաշիվների անվանում	Նախահաշվային արժեքը (հազ.դրամ)			
			շին-մոնտաժային	սարքավորումներ	այլ ծախսեր	Ընդհանուրը
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	Գեղարդ 1-ին փողոց	54863.9			54863.9
2	1-2	Գեղարդ 2-րդ փողոց	9554.3			9554.3
		Ընդամենը	64418.2			64418.2
	1%	Փոքր ծավալ	644.2			644.2
		Ընդամենը	65062.4			65062.4
	1.8%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	1171.1			1171.1
		Ընդամենը	66233.5			66233.5
	0.15%	Շինարարական աղբի տեղափոխում	99.4			99.4
		Ընդամենը	66332.9			66332.9
	0.5%	Չմեռային ծախսեր	331.7			331.7
		Ընդամենը	66664.6			66664.6
	0.6%	Հեղինակային հսկում			400.0	400.0
	1.8%	Տեխնիկական հսկում			1200.0	1200.0
		Ընդամենը	66664.6		1599.9	68264.5
	6%	Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3999.9		96.0	4095.9
		Ընդամենը	70664.4		1695.9	72360.4
	20%	ԱԱՀ	14132.9		339.2	14472.1
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԸ	84797.3		2035.1	86832.4

ՆԳԻ

Արազ. ինժեներ

Ալեքսանյան Մ.

Սաֆարյան Ա.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային նախահաշիվ N 1-1

Գեղարդ 1-ին փողոց

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը								54863.9		հազ.դրամ	
Հ/հ	Գնացուցակների N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (շուրք) / (հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (շուրք)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	1.219	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	25.5	752.0	0.13	777.7	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլլոգերով և տեղա- փոխում բուլլոգերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.711		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	109.6	0.00	109.6	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	1.0156	<u>194.0</u> 491.71						491.71	499.4	0.0	0.00	499.4	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.812	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	13.4	392.5	0.07	405.9	
5	տեղափ. գնացուց	Բնահողի տեղափոխում լցակույտ 1կմ հեռ. վրա	տն	3960.84		0.150					0.15	0.0	594.1	0.00	594.1	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակույտում խիճ	1000մ ³	2.031	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	9.0	82.3	0.21	91.5	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակոպճային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակոպճային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	677.1 5642.2	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 6.960 0.012	7.96	137.3	534.2	4720.54	5392.1	
2	27-43	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	56.42	<u>1.74</u>	<u>11.06</u>					154.60	248.8	1893.8	6580.02	8722.7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	11-1-5	խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր			4.41	33.57	մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	116.622 109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բխտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) բխտում	տն	23.25		<u>2.20</u> 6.68	տն	1.03	165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	155.2	4507.67	4662.9
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	56.42	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	տն	12.16	27.00	367.390 367.39	387.1	298.3	811.6	20728.88	21838.8
		<u>III. Գահավորում</u>													
		<u>Ճանապարհային նշաններ</u>													
1	27-184 46-7	Մետաղական նշանների տեղադրում քետոն B15 կանգնակ խողովակից d=57x4մմ <u>մետաղական վահանակ</u> նախազգուշական առավելության արգելող թելադրող հատուք թելադրանքի (անհատական նախագծման) տեղեկատվության սպասարկման լրացուցիչ տեղեկատու	1 կանգ, մ ³ զ.մ.	8 0.432 24	<u>1.67</u> 4.23	<u>0.65</u> 1.97	մ ³ զ.մ. հատ հատ հատ հատ հատ հատ	1.02 1.0 0 8 0 0 0	29.93 1.698 13.50 16.68 16.68 16.68 16.68	34.16 1.94 152.26 0.00 152.26 0.00 0.00	6.21	33.9	15.8	0.00	49.64
							մ ² հատ հատ հատ	0.00 0 0 0	33.50 5.80 19.00 7.80	0.00 0.00 0.00 0.00					

Ընդամենը 1265.5 5341.2 36751.0 43357.8
Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով 1265.5 5608.3 36751.0 43624.9
Վերադիր ծախսեր 13.3% 5802.1
Ընդամենը 49427.0
Շահույթ 11% 5437.0
Ընդամենը 54863.9

Կազմեց՝



Սաֆարյան Ա.

Ստուգեց՝



Ալեքսանյան Մ.

ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքում ասֆալտապատման աշխատանքների նախագիծ

Տեղային մախահաշիվ N 1-2

Գեղարդ 2-րդ փողոց

Կազմված է 2026թ. գներով.					Նախահաշվային արժեքը										7550.4	հազ.դրամ
Հ/հ	Գնացուցակների NN	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափման միավորը	Քանակը	Միավորի արժեքը						Ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)					
					Աշխատավարձը (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Մեքենաների շահագործում (ռուբ)/(հազ.դրամ)	Չափման միավորը	Նյութերի ծախսը	Նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի վրա ծախսված նյութերի արժեքը (հազ.դր)	Միավորի ընդհանուր արժեքը (հազ.դր)	Աշխատավարձը	Մեքենաների շահագործումը	Նյութերի արժեքը	Ընդհանուրը	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		I. Հողային աշխատանքներ														
1	1-1588 22-10	10e IVկ բնահողի մշակում և բարձում էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.213	<u>8.27</u> 20.96	<u>203.32</u> 617.05	մ ³	0.06	1.5	0.10 0.10	638.11	4.5	131.7	0.02	136.2	
2	1-1612 1-1618 29-6,12	10e IVկ բնահողի մշակում բուլդոզերով և տեղափոխում բուլդոզերով 20մ հեռ. վրա, կուտակում	1000մ ³	0.124		<u>50.8</u> 154.17					154.17	0.0	19.2	0.00	19.2	
3	1-962 80-4կիռ	10e IVկ բնահողի մշակում ձեռքով	100մ ³	0.1778	<u>194.0</u> 491.71						491.71	87.4	0.0	0.00	87.4	
4	1-1587 22-9	Նախապես կուտակված բնահողի բարձում 2 էքս. 0.65մ ³ . տ. ա/ի խիճ	1000մ ³	0.142	<u>6.49</u> 16.45	<u>159.17</u> 483.06	մ ³	0.05	1.5	0.09 0.09	499.59	2.3	68.7	0.01	71.1	
5	տեղափ. գնացուցակ	Բնահողի տեղափոխում լցակայան 1կմ հեռ. վրա	տն	693.58		0.150					0.15	0.0	104.0	0.00	104.0	
6	1-1605 25-3	Աշխատանք լցակայանում խիճ	1000մ ³	0.356	<u>1.74</u> 4.41	<u>13.35</u> 40.52	մ ³	0.06	1.5	0.103 0.10	45.03	1.6	14.4	0.04	16.0	
		II. Ճանապարհային հագուստ														
1	27-20 7-2	Ավազակույծային հիմքի իրականացում h=12սմ ավազակույծային խարնուրդ ջուր	մ ³ մ ²	118.6 988.0	<u>0.08</u> 0.20	<u>0.26</u> 0.79	մ ³ մ ³	1.22 0.07	5.0 0.15	6.972 0.012	7.96	24.0	93.6	826.61	944.2	
2	27-43 11-1-5	Խճային հիմքի իրականացում h=19սմ	100մ ²	9.88	<u>1.74</u> 4.41	<u>11.06</u> 33.57				116.622	154.60	43.6	331.6	1152.22	1527.4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		խիճ 40-70մմ խիճ 10-20մմ ջուր					մ ³ մ ³ մ ³	23.94 1.5 3.0	4.0 4.0 0.15	109.26 6.85 0.51					
3	27-251 63-1	Բիտումի լցաբաշխում (4.12 տ 1000մ ²) քիտում	տն	4.07		<u>2.20</u> 6.68	 տն	 1.03	 165.0	193.913 193.91	200.59	0.0	27.2	789.33	816.5
4	27-164 27-165 39,40-1,2	Ծածկի իրականացում մանրահատիկ ա/բ h=5սմ մանրահատիկ ա/բ	100մ ²	9.88	<u>2.086</u> 5.29	<u>4.74</u> 14.39	 տն	 12.16	 27.00	367.390 367.39	387.1	52.2	142.1	3629.81	3824.2
III. Կողնակներ															
1	27-229 51-13	Կողնակների ամրացում ավազակուպիճով, h _{միջ} =5սմ ավազակուպճային խարնուրդ ջուր	100մ ²	0.077	<u>1.67</u> 4.23	<u>4.77</u> 14.48	 մ ³ մ ³	 6.2 0.7	 5.0 0.15	35.491 35.37 0.12	54.20	0.3	1.1	2.72	4.1

Ընդամենը

Ընդամենը մեքենաների շահագործման k=1.05 գործակիցով

Վերադիր ծախսեր 13.3%

Ընդամենը

Շահույթ 11%

Ընդամենը

216.0

216.0

933.6

980.3

6400.8

6400.8

7550.4

7597.1

1010.4

8607.5

946.8

9554.3

Կազմեց՝

Ստուգեց՝




Սաֆարյան Ա.

Ալեքսանյան Մ.